Projektdaten			
Projekt: BB-098073 PLZ/Ort: Straße:		Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_ 45357 Essen Bischof-Franz-Wolf-Str. 18-20	18+20
Vergabedaten Art der Ausschreibung:			
Ausführungstermine			
Auftragsdaten Auftraggeber: Straße: PLZ/Ort:			
Auftragnehmer: Straße: PLZ/Ort:			
Leistungsverzeichnis:	01-32211	WDVS Außenfassade	
Auftragssumme:			EUR
Zuzüglich 19,00% Mehrwerts	teuer:		EUR
Auftragssumme brutto:		,	EUR

Zusammenstellung



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

LV:	01-32211 WDVS Außenfa	essade	Währung: EUR
Ordnungszahl	Kurztext		Seite
1.	Bischof-Franz-Wolf-Str. 18-20		14
1.1.	Fassadenfläche Bestand		14
1.1.1.	Einrichtung der Baustelle		14
1.1.2.	Schutzabdeckung		. 16
1,1.3.	Vorhandene Fensterbänke ausbauen		17
1.1,4.	Untergrundvorbereitung		18
1.1.5.	Fensterbänke		20
1.1.6.	Systemabschluss und Anschlüsse		_ 21
1.1.7.	Dämmplattenverklebung		23
1.1.8.	Zusätzliche Verdübelung		25
1.1.9.	Brandschutzmaßnahmen/ Brandriege Dämmplatten	el - bei Ausfürung von EPS-	26
1.1.10.	Kantenschutz und Armierung		29
1.1.11.	Fassade mit Mineral-Leichtputz		31
1.1.12.	Sockelflächen mit Feinputz, glatt	•	34
1.1.13.	Kellerfenster mit Anstr. / Alkydharzlad	:k	36
1.1.14.	Stundenlohnarbeiten		37

38



Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

Währung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung

Menge ME

Einheitspreis

Gesamtbetrag

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

A1) ALLGEMEINES

Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH zugrunde.

Für sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem Auftragnehmer neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

Für nach diesem Leistungsverzeichnis ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

- 1. diese ""Allgemeine Vorbemerkungen"" (A),
- die sich anschließenden ""Allgemeine technische Vorbemerkungen" (B),
 die sich anschließenden "Besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk)
- 4. die ""Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B"",
- 5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Mit erhalt der Bestellung erklärt der Auftragnehmer, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der Auftragnehmer das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber erwartet vom Auftragnehmer tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

- Alle Handwerker/Mitarbeiter des Auftragnehmers haben die Verpflichtung, Kunden insbesondere Mietern höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio Immobilien GmbH um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.
- 2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der Arbeiten zu verständigen, ggf. durch

Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem



Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

Währung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung

Menge ME

Einheitspreis

Gesamtbetrag

einzelnen Mieter

3) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich

der auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

A3) PREISE

Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber dem zuständigen Bauleiter ein schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung über die Einkaufsabteilung zu treffen.

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

- 1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)
- 2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,
- 3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z. B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende

Arbeiten etc..

- 4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und
 - Absperrungen (ggf. auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2

m: die

Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu

gestatten,

5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle

Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,

- 6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung.
- 7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle,
- 8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich

Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der

Auftraggeber eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem

Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst

danach entsorgt werden.

9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen

Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:

BB-098073

Essen Bischof-Franz-Wolf-Str 18+20

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

Währung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung

Menge ME

Einheitspreis

Gesamtbetrag

sind, sind als Nachtrag dem zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren. Diese Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den Auftraggeber gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

A4) ABRECHNUNG

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den Auftragnehmer zu nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung des zuständigen Bauleiters, dass die Leistungen durchgeführt wurden.

Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen.

A5) Nachhaltigkeit

Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen. Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der Auftragnehmer jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient. Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

- die neuesten DIN-Vorschriften (ausgenommen DIN 1961) , VDE- und VDI-Richtlinien,
- die Vorschriften der zuständigen Behörden z. B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,



Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LÝ:

01-32211

WDVS Außenfassade

Währung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung

Menge ME

Einheitspreis

Gesamtbetrag

- die Bestimmungen der Gerüstbauordnung,
- die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers.
 Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen.

Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z. B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er den zuständigen Bauleiter des Auftraggebers hierüber umgehend zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

<u>B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON</u> ABFÄLLEN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erlöschen, ist dies dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den Auftragnehmer gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der Auftraggeber behält sich vor zu prüfen, ob der Auftragneher seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der



Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

Währung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung

Menge ME

Einheitspreis Ges

Gesamtbetrag

Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom Auftragneher nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Auftragnehmer zu bewirken hat.

Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des Auftraggebers sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des Auftragnehmers unberührt.

B6) BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

B7 SCHADSTOFFE. INSBESONDERE ASBEST

Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von Gebäuden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung

z. B. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen selbst.

Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer Asbestkontamination bewusst ist, möchten Sie jedoch <u>nochmals</u> in Bezug auf den Umgang mit Asbest sensibilisieren.

Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, sägen, schneiden oder herausreißen, können Asbestfasern freigesetzt werden, die bei ungesicherten Umgang im schlimmsten Falle zu einer schweren Lungenerkrankung der tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) verfügt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende Sachkunde verfügen, asbesthaltige Materialien entfernen und entsorgen dürfen.



Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

Währung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung

Menge ME

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob Bauteile Asbest enthalten könnten und im Verdachtsfall, vor Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mögliche Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Wärmedämm-Verbund-System (WDVS)

Maßgebend für die Lieferung und Ausführung der Leistungen sind die ATV in der VOB-Teil C und weitere DIN-Vorschriften.

Alle Leistungen sind nach dem zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden Normen, Verordnungen, Richtlinien etc. auszuführen.

Folgende Vorschriften sind besonders zu beachten:

DIN 18345	Wärmedämm-Verbundsysteme
DIN 18363	Maler- u. Lackierarbeiten
DIN 18364	Korrossionschutzarbeiten an Stahl- und Aluminiumbauten
DIN 18350	Putz- u. Stuckarbeiten
DIN 4102	Brandverhalten von Baustoffen u. Bauteilen
DIN 4109	Schallschutz im Hochbau
DIN 4108	Wärmeschutz im Hochbau
DIN 4117	Abdichtung von Bauvorhaben gegen Bodenfeuchtigkeit
DIN 4122	Abdichtung von Bauwerken gegen nichtdrückendes
	Oberflächenwasser
DIN 55699	Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen
DIN 18202	Maßtoleranzen im Hochbau
GEG	Gebäude Energie Gesetz

Unfallverhütungsvorschriften/ Regeln der BG Bau (Berufsgenossenschaft der

Bauwirtschaft)

BGV

BG-Vorschriften

BGR

BG-Regeln

BGI

BG-Informationen

BGG

BetrSichV

BG-Grundsätze

a.a.R.d.T.

Betriebssicherheitsverordnung mit den dazugehörigen technischen

Die Allgemein anerkannten Regeln der Technik

Für die Ebenheitstoleranzen gilt die Tabelle 3, Zeile 7 der DIN 18202 als vereinbart.

Die Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH

1.2

Grundsätzlich sind nur Produkte zu verarbeiten die entsprechend der europäischen Richtlinien eine CE-Kennzeichnung unterliegen und besitzen.

Bezüglich der Wärmeleitfähigkeit sind zusätzlich zur CE-Kennzeichnung nur Bauprodukte zugelassen, die zudem einer Fremdüberwachung einer von Ländern zugelassenen Stelle unterliegen und entsprechend überwacht sind.

Material- u. Unterkunftsräume werden bauseits nicht zur Verfügung gestellt.

Reg



Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

Währung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung

Menge ME

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Bauaufzüge werden bauseits nicht gestellt.

1.5

Strom u. Wasseranschlüsse sind an der Baustelle vorhanden; die Verbrauchskosten werden mit Pauschal 0,3% von der Schlussrechnung abgezogen.

1.6

Das Einputzen (Nachputz) von evtl. nachträglich eingebauter Bauteile wie z.B. Fenster, Fensterbänke, Treppenanlagen u. -Belägen etc. ist in den EP's einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Dies gilt ebenfalls für durchzuführende Schutzmaßnahmen an diesen Bauteilen, sowie für das Schließen kleiner nachträglicher gebohrter oder gespitzter Mauerwerksöffnungen.

1.7

Die Baustelle ist täglich sauber zu halten und sämtliche Schutt und Materialreste sind ohne besondere Aufforderung vom AN zu entsorgen. Der Auftraggeber behält sich vor Bauschuttcontainer aufzustellen und die hierfür anfallenden Kosten anteilig auf die ausführenden Firmen umzulegen und von der Schlussrechnung in Abzug zu bringen.

1.8

Der Text des Leistungsverzeichnisses ist neutral und allgemein gehalten, da der Aufbau und die Ausführung des Vollwärmeschutzes inkl. Putzbeschichtung an keine bestimmte Herstellersysteme gebunden ist. Dem Anbieter ist daher freigestellt, ein Fabrikat seiner Wahl anzubieten. Es dürfen jedoch nur vollständige Herstellersysteme angeboten und verarbeitet werden.

1.9

Der Prüfbescheid eines staatlichen Materialprüfungsamtes ist der Bauleitung im Auftragsfall vorzulegen.

2.0

Die Herstellervorgaben und Verarbeitungshinweise und Richtlinien des angebotenen Systems sind zu beachten.

2.1

Vor Beginn der Arbeiten muß der Auftragnehmer eine Überprüfung des Untergrundes auf Eignung und Tragfähigkeit vornehmen. Läßt die Beschaffenheit des Untergrundes die Ausführung der Arbeiten nach vorgegebener Art bedenklich erscheinen, so ist dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

Angebotenes WDVS - Erzeugnisse/ Fabrikat:

(vom Bieter auszufüllen)

Artenschutz an Gebäuden

Vor und während der Durchführung von Gerüst-, Fassaden- oder Dacharbeiten ist durch den AN zu überprüfen, ob durch die beabsichtigten und beauftragten Maßnahmen evtl. gebäudebewohnende Tierarten wie z.B. Mauersegler, Fledermäuse, Schwalben u.A. gestört oder vertrieben werden. Die Vorschrift des § 44 Bundesnaturschutzgesetz ist zu beachten. Bei drohenden Verstößen gegen diese Vorschrift ist zwingend die weitere Vorgehensweise mit der Bauleitung des AG bzw. gemeinsam mit dem Amt für Umwelt und Grün abzustimmen. Soweit die Umsetzung der Maßnahmen bereits begonnen hat und die drohende Beeinträchtigung nicht vor Beginn der Maßnahmen erkennbar war, sind die Arbeiten umgehend bei Erkennen eines drohenden Verstoßes gegen § 44 BNatSG in



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

Währung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung

Menge ME

Einheitspreis Gesamtbetrag

dem entsprechenden Bereich vorübergehend bis zur abschließenden Klärung der weiteren Vorgehensweise auszusetzen.

Angaben zum Gebäudebestand

Lage der Baumaßnahme

Bischof-Franz-Wolf-Str. 18 + 20 45357 Essen-Gerschede

Baubeginn: 31.03.2025 Fertigstellung: 23.05.2025

Vorhandene Gebäudeart

2 vorhandene, baugleiche und bewohnte Wohngebäude mit jeweils 4 Bestandswohnungen. Entsprechend insgesamt 8 Bestandswohnungen

Vorhandene Bauweise/ Bauart

- 2 1/2-geschossiges Wohngebäude (Zweispänner) mit Unterkellerung und nicht ausgebautem Dachgeschoss
- Massivbauweise
- Tragende Wände aus Mauerwerk
- Stahlbetondecken im Keller-, Erd- und Obergeschoss
- Betonwiderlager oberhalb der Obergeschossdecke
- Stahlbetontreppenlauf u. Treppenpodeste aus Stahlbeton bis ins Dachgeschoss
- Estrich mit Wärmedämmung im Dachgeschoss
- Gemauerte Kaminzüge im Dachgeschoss
- Z. T. Außenfassade mit WDVS (6cm)
- Holzdachkonstruktion (Pfettendach mit Betonwiderlager)
- Betonziegeleindeckung

Vorhandene Hausanschlüsse

- Strom- und Fernwärmeanschluss
- Hauswasseranschluss
- TV-Kabelhausanschluss

Grundstückserschließung

Die Erschließung des Grundstückes an die vollständig ausgebauten öffentlichen Straßen im Sinne des Baugesetzbuches und des Erschließungsbeitragsgesetzes ist gesichert.

Ansichten Bestandsgebäude

Druckdatum: Seite: 10 von 40

COVIVIO

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

Währung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung

Menge ME

Einheitspreis Gesamtbetrag







Angaben Dachaufstockung



Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str 18+20

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

Währung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung

Menge ME

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Auflistung der Dachgeschossaufstockungen u. Wohnungsgrundrisse

Beide Bestandsgebäude erhalten eine Dachaufstockung in Holztafelbauweise.

Die Dachgeschossaufstockung besteht je Hausnummer aus:

- 1 Stück 4-Raumwohnung mit einer Wohnfläche ohne die Balkonfläche von ca. 81,80 m²
- 1 Stück 2-Raumwohnung mit einer Wohnfläche ohne die Balkonfläche von ca. 55,70 m²

Die Gesamtwohnfläche der 4 neuen Wohneinheiten beträgt ca. 275 m²

Ansichten Aufstockung



Grundrisse

Haus 18

COVIVIO

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LV:

Ordnungszahl

01-32211

WDVS Außenfassade

Währung: EUR

Leistungsbeschreibung

Menge ME

Einheitspreis

Gesamtbetrag

A

A


Bakon
F: 95 m²
D: 15.2 m²
D: 14.3 m

BRH - 2 BRH 68

BRH - 3 BRH 68

BRH -

Haus 20



Schnitt



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade


Währung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung

Menge ME

Einheitspreis Gesamtbetrag



Schnitt A-A

1. Bischof-Franz-Wolf-Str. 18-20

1.1. Fassadenfläche Bestand

1.1.1. Einrichtung der Baustelle

1.1.1.10. Geräte und Werkzeuge liefern, vorhalten und entfernen

Liefern, vorhalten und wieder entfernen aller zur Ausführung der Arbeiten benötigten Geräte und Werkzeuge.

1,000 psch

1.1.1.20. Toilettenkabine aufstellen und vorhalten

Toilettenkabine in ausreichender Anzahl nach Vorschrift der Arbeitsstättenverordnung § 45 für die Dauer der Arbeiten aufstellen, vorhalten, unterhalten und wieder entfernen. Im Unterhalt ist das Entleeren bei Bedarf bzw. Austausch der Kabine enthalten. Nutzung erfolgt durch alle am Bauvorhabenbeteiligten Firmen.

1,000 St

1.1.1.30. Baustromanschluss einrichten und vorhalten

Baustromanschluss mit Messeinheit einschließlich Anschlusskabel und abschließbarem Verteilerkasten durch ein Elektrofachunternehmen herstellen, vorhalten, warten



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

Währung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung

Menge ME

Einheitspreis

Gesamtbetrag

......

und wieder demontieren lassen.

Nutzung erfolgt durch alle am Bauvorhaben beteiligten Firmen. Zäherstand vor und nach der Maßnahme dem zuständigen

Bauleiter mitteilen.

1,000 St

1.1.1.40.

Bauwasseranschluss pauschal

Beauftragung eines Installationsunternehmens zur Herstellung, Vorhaltung, Wartung und Demontage eines

für die einzusetzenden Maschinen geeigneten Bauwasseranschlusses mit Messvorrichtung.

Einschließlich Betrieb und Bedienung. Auch als Anschluss für Fremdfirmen nutzbar. Die Kosten werden auf Nachweis vergütet. Zäherstand vor und nach der Maßnahme dem

zuständigen Bauleiter mitteilen.

1,000 St

1.1.1.50.

Einholen der behördlichen Genehmigung

Einholen der für die ausgeschriebenen Reinigungsarbeiten benötigten Anträge, Genehmigungen einschließlich Entrichtung der Gebühren usw. Die Kosten werden auf Nachweis erstattet.

1,000 psch

Summe 1.1.1.

Einrichtung der Baustelle

Seite: 15 von 40



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20
WDVS Außenfassade

Missey CUD

LV:	01-32211 WDVS	Währung: EU		
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.1.2.	Schutzabdeckung			
*				
1.1.2.10.	Schutz von Fenstern, Türe	en - Abdeckplane		
	Schutzabdeckung von Fens Abdeckplane, einschließlich späterer Beseitigung/Entsor	Abkleben, Unterhaltung und	či.	
		145,000 m²		***************************************
1.1.2.20.	Schutz der Bodenflächen	unter Gerüst - Hauseingänge		
	Schutzabdeckung der Bode Hauseingänge und/oder Kel vorhalten, beseitigen und en		nder	-
	Gitterfolie.	RSOIGEN THE WATER AND CONTINUES	odei	
		95,000 m²		

Summe 1.1.3.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: LV:	BB-098073 01-32211	Essen_Bischof-Fran WDVS Außenfassad	_	⊦20	Währung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschre	ibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.1.3.	Vorhandene Fens	terbänke ausbauen			
	× .				
1.1.3.10.	Fensterbänke aus	Zinkblech entfernen			
	Fensterbänke aus entsorgen.	Zinkblech durch Ausste	mmen entferner	n und	*
			82,000 m		
				was debe directly adebated	**************************************

Vorhandene Fensterbänke au....



Projekt:

Ordnungszahl

BB-098073

Leistungsbeschreibung

Essen Bischof-Franz-Wolf-Str 18+20

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

Währung: EUR

Menge ME

Einheitspreis G

Gesamtbetrag

1.1.4. Untergrundvorbereitung

1.1.4.10. Untergrundprüfung

Flächen auf Tragfähigkeit und Ebenheit prüfen (begrenzte Untergrundunebenheiten können mit der Kleberschicht ausgeglichen werden).

525,000 m²

1.1.4.20. Verunreinigungen durch Hochdruckreinigung entfernen

Verunreinigungen, Trennschichten u. Ä. durch Hochdruckreinigung, ohne Zusatz von Reinigungs-/Strahlmittel entfernen, einschließlich aller Nebenarbeiten und Schutzmaßnahmen.

525,000 m²

1.1.4.30. Alte Dämmung entfernen

Alte Styrodur-/ Styropor-WDVS restlos entfernen. Untergrund für das problemlose Aufbringen, des neuen Dämmmaterials vorbereiten. Anfallende Stoffe nach Vorschrift entsorgen.

Bauteil: Giebelseiten

Gesamtstärke ca. 6cm

160,000 m²

*** Bedarfsposition ohne GB

1.1.4.40. Putzschäden ausbessern / Fensterstürze

Putzschäden ausbessern. Nicht tragfähigen Putz, Hohlstellen u. Ä. bis auf den tragfähigen Untergrund

entfernen. Flächen entstauben. Älle anfallenden Stoffe nach Vorschrift entsorgen. Fehlstellen mit Putzmörtel

nach DIN EN 998-1, >/= 2,5 N/mm², auffüllen und angleichen.

Putzdicke im Mittel: 20 mm

Bauteil: Fenterstürze

1,000 m

Nur Einh.-Pr.

1.1.4.50. Erdreich aufnehmen, lagern

Erdreich entlang der Außenwände für die Perimeterdämmung aufnehmen. Erdaushub auf einer Breite von 20. cm bis zu einer Tiefe von 20 cm. Das Aushubmaterial ist seitlich zu lagern.

95,000 m

......

*** Bedarfsposition ohne GB

1.1.4.60. Laibungsbereich Putz entfernen

Putzschicht im Laibungsbereich von Fenstern, Türen und Öffnungen durch Abstemmen für die Verklebung von Dämmplatten entfernen. Flächen entstauben.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

LV.	01-32211	WDV3 Aubeniassau	E		Wanrung: EUK	
Ordnungszahl	Leistungsbeschr	eibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag	
			1,000 m		Nur EinhPr.	
				45		
1.1.4.70.	Grundierung stark saugender Untergründe					
	Grundierung unbeschichteter Putzflächen mit geeignetem Tiefgrund tief eindringend, gut verfestigend					
			525,000 m²		***************************************	
	Summe 1.1.4.	Untergrundvorbereit	ung			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME **Einheitspreis** Gesamtbetrag 1.1.5. Fensterbänke 1.1.5.10. Fensterbankunterbau mit Dämmstoff auffüttern Fensterbankunterbau durch Auffüttern mit einem Dämmstoffkeil im erforderlichen Neigungswinkel passgenau herstellen. Dämmstoffart: Perimeter-Dämmplatte 82,000 m 1.1.5.20. Aluminium-Außenfensterbänke weiß Aluminium-Außenfensterbänke mit Antidröhnbeschichtung und Schutzfolie einschl. der erforderlichen Stoßverbinder liefern und einbauen. Die Aufkantung der Fensterbank ist mittels Spezialschrauben mit Unterlegscheiben und Abdeckkappen in A2 Qualität an der Fenstersohlbank zu befestigen. Zwischen der Fensterbankaufkantung und der Sohlbank ist eine APTK-Dichtung einzulegen. Die Fensterbänke sind bis unterhalb der Rollladenführungsschienen zu führen und seitl. aufzukanten. Die seitlichen Anschlüsse an die Fensterleibungen sind mittels aufsteckbarer Bord-/Gleitprofile herzustellen. Je Fensterbank sind mit mindestens 2 Vario-Halter einzubauen (Abstand der Halter 1m). BUG, Gutmann oder gleichwertig Fabrikat: Farbe weiß RAL 9016 einbrennlackiert Breite 380 mm (Ausladung) 82,000 m *** Bedarfsposition ohne GB 1.1.5.30. Bordprofile als Zulage Aufsteckbare Bordprofile mit Gleitabschluss als Zulage

72,000 Stck

Summe 1.1.5. Fensterbänke

Nur Einh.-Pr.



BB-098073 Essen Bischof-Franz-Wolf-Str 18+20 Projekt: LV: 01-32211 WDVS Außenfassade Währung: EUR **Einheitspreis** Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Gesamtbetrag 1.1.6. Systemabschluss und Anschlüsse 1.1.6.10. Sockelprofil an Kellerabgängen etc./ einschl. Dichtband WDVS Sockelprofil als unteren Abschluss der Fassadendämmung in Bereichen ohne Einbindung ins Erdreich mit Schlagschrauben einschließlich WDVS Sockelprofilverbinder und WDVS Sockeleckprofil gemäß Herstellervorgaben anbringen. Begrenzte Untergrundunebenheiten mit WDVS Unterlegscheibenausgleichen. Einschließlich Hinterfütterung der Sockelprofile bei der Montage mit WDVS Dichtband. Für Dämmschichtdicke 160 mm. 95,000 m Anschluss an Fenster und Türen mit Gewebe-1.1.6.20. **Anputzleiste** WDVS Gewebe-Anputzleiste auf Fenster- und Türrahmen gemäß Herstellervorgaben anbringen. Den Gewebestreifen in die nachfolgende Armierungsschicht überlappend einbetten. Profilbauart: Profil mit Anputzkante, selbstklebendem PE-Band, integriertem Gewebestreifen und vorgestanzter Abbruchkante mit Klebestreifen. 325,000 m *** Bedarfsposition ohne GB 1.1.6.30. Abschlussprofil im Laibungsbereich / einschl. Dichtband WDVS Sockelabschlussprofil, werkseitig ohne Abtropfnase, als Abschluss der Leibungsdämmung bei nicht ausreichend breitem Blendrahmen gemäß Herstellervorgaben anbringen. Den Kunststoffschenkel des Profils entsprechend der Dicke der Leibungsdämmung einkürzen. Einschließlich WDVS Dichtband im Anschlussbereich zum Blendrahmen. 1.000 m Nur Einh.-Pr. 1.1.6.40. Anschluss an angrenzende Bauteile mit Dichtband / 3-9 Anschluss an angrenzende Bauteile mit WDVS Dichtband,

Fugenbreite 3-9 mm, gemäß Herstellervorgaben herstellen.

Bauteile: Dachuntersichten, Sparren, Kragplatten, Fensterbänke (umlaufend) etc.

645,000 m



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:

BB-098073

Summe 1.1.6.

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LV:

01-32211 **WDVS** Außenfassade Währung: EUR Einheitspreis Menge ME Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag *** Bedarfsposition ohne GB Anschluss an angrenzende Bauteile mit Dichtband / 7-16 1.1.6.50. Anschluss an angrenzende Bauteile mit WDVS Dichtband, Fugenbreite 7-16 mm, herstellen. Bauteile: Dachuntersichten, Sparren, Kragplatten, Fensterbänke (umlaufend) etc. 1,000 m Nur Einh.-Pr.

Systemabschluss und Ansch...



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:

Ordnungszahl

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

Menge ME

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

Währung: EUR
Gesamtbetrag

1.1.7. Dämmplattenverklebung

1.1.7.10.

Mineralwolle Dämmplatte 16 cm

Leistungsbeschreibung

MW Top Dämmplatten mit Zweischichtcharakteristikan vorbehandelte Fassadenflächen mit Klebemörtel

anbringen.

Plattenkante: Stumpf

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m x K)

Plattendicke: 16 cm

Klebemörtel: WDVS Pulverkleber

525,000 m²

Einheitspreis

*** Bedarfsposition ohne GB

1.1.7.20.

Fasssade / EPS Prime Dämmplatte 034, 16 cm

EPS Prime Dämmplatte an vorbehandelte Flächen mit

Klebemörtel anbringen.

Plattenkante: Stumpf

Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m x K)

Plattendicke: 16 cm

Klebemörtel: WDVS Pulverkleber

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

1.1.7.30.

Sockelbereich / Perimeter-Dämmplatte, mit BaseTec

Perimeterdämmplatte EPS 032 nach DIN 4102 schwer entflammbar B1, Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (DIN 4108) ca.0,032 W/mK mit Klebe- u.Armierungsmörtel spezial ansetzen auf Bitumenuntergrund einschl. Schrägschnitt als unterer Abschluß gem.

Dämmplattendicke 160mm

Dämmung über GOK: ca. 30 cm Dämmung unter GOK: ca. 20 cm

165,000

1.1.7.40.

Laibungen / Mineralwolle-Dämmplatten, Dicke 2 cm

Laibungen an vorhandenen Öffnungen, z. B. bei zurückliegenden Fenstern und Türen, dämmen und durch die Dicke der Fassadendämmung insgesamt rechtwinklig herstellen.

Dämmplattenart: EPS Prime Dämmplatte Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/(m x K) Dämmdicke in der Laibung: 2 cm

250,000 m

Summe 1.1.7.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Description	BB-098073 01-32211	Essen_Bischof- WDVS Außenfas	Franz-Wolf-Str_18+ ssade	20	Währung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschr	reibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
M	*** Bedarfsposition	n ohne GB			
1.1.7.50.	Laibungen / EPS	-Dämmplatten 026,	Dicke 2 cm		
	zurückliegenden F	handenen Öffnunger Fenstern und Türen, sadendämmung insg	dämmen und durch		
	Dämmplattenart: E	EPS Prime Dämmpla it: 0,026 W/(m x K) r Laibung: 2 cm	atte		
			1,000 m		Nur EinhPr.
1.1.7.60.	Zuschnitte bzw.	Anarbeiten an Fens	sterbänke		
		schrägen und Anarbe ensterbänke, im erfo		n an	
			302,000 m		***************************************
1.1.7.70.	Zulage für Anarb neuen Vorstellba	eiten der Dämmun alkone	g an Wandhalter de	r ::	
_4		eiten der Dämmung a inschl. aller Arbeitsso)			
			16,000 St		

Dämmplattenverklebung



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LV:

01-32211

Summe 1.1.8.

WDVS Außenfassade

Währung: EUR

Ordnungszahl Menge ME **Einheitspreis** Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag 1.1.8. Zusätzliche Verdübelung 1.1.8.10. Verdübelung MW Dämmplatte (Fassade) / Senkdübel STR, 215 mm Statisch relevante Verdübelung der vorgenannten WDVS Mineralwolle-Dämmplatten (16cm) mit WDVS Senkdübel in Verbindung mit WDVS Dübelteller (versenkte Dübelmontage) gemäß Herstelleervorgaben einsetzen. Eventuelle Überstände plan schleifen. Dübellänge entsprechend der Dämmplattendicke wählen. Die Dübel müssen mind. 25 mm (bei Porenbeton 65 mm) im tragfähigen Untergrund verankert sein, Putzschichten sind zu überbrücken. Dübellänge: 215 mm 525,000 m² *** Bedarfsposition ohne GB 1.1.8.20. Zulage Verdübelung / 235 mm Zulagepreis zur Vorposition für die Verdübelung mit einer Dübellänge 235 mm. 1,000 m² Nur Einh.-Pr.

Zusätzliche Verdübelung



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

Währung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung

Menge ME

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.1.9.

Brandschutzmaßnahmen/ Brandriegel - bei Ausfürung von EPS-Dämmplatten

Brandschutzmaßnahmen zur Erstellung schwer entflammbarer WDVS mit EPS-Hartschaum.

*** Bedarfsposition ohne GB

1.1.9.10.

Brandriegel bis in Höhe Decke über 3. Geschoss herstellen

Brandriegel gegen Brandeinwirkung von außen (Sockelbrand) bis in Höhe Decke über 3. Geschoss gemäß der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung mit MW Top Lamelle 3611 in vorgenannter Dicke der Fassadendämmung, einschließlich Verdübelung, herstellen. Klebemörtel: WDVS Pulverkleber 3550 Dübel: WDVS Senkdübel STR U 2G 3811 in Kombination mit

WDVS Dübel-Stopfen STR 3827 Dübeldichte: 3,0 Stück/Lamelle (2,5 Stück/m)

Dübellänge: 195 mm

Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnisse/ Fabrikat:

(vom Bieter auszufüllen)

Hinweis: Im Bereich der PUR-Dämmung an den Balkonnischen sind keine Brandriegel erforderlich.

1.000 m

Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB

1.1.9.20. Brandriegel unter brennbaren Bauprodukten herstellen

> Brandriegel (oberer Abschluss) unterhalb von angrenzenden, brennbaren Bauprodukten gemäß der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung mit MW Top Lamelle 3611 in vorgenannter Dicke der Fassadendämmung einschließlich Verdübelung, herstellen. Klebemörtel: WDVS Pulverkleber 3550 Dübel: WDVS Senkdübel STR U 2G 3811 in Kombination mit

WDVS Dübel-Stopfen STR 3827

Dübeldichte: 3,0 Stück/Lamelle (2,5 Stück/m)

Dübellänge: 195 mm

Einbauort: Giebel, entlang des Daches Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnisse/ Fabrikat:

Druckdatum:

Seite: 26 von 40



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

1,000 m

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

Währung: EUR

Nur Einh.-Pr.

Menge ME Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag (vom Bieter auszufüllen)

*** Bedarfsposition ohne GB

Brandriegel bei geschossweise übergreifender 1,1,9,30, Verglasung

Brandriegel bei geschossweise übergreifender Verglasung umlaufend mit MW Top Lamelle 3611 in vorgenannter Dicke der Fassadendämmung einschließlich Verdübelung, herstellen. Klebemörtel: WDVS Pulverkleber 3550

Dübel: WDVS Senkdübel STR U 2G 3811 in Kombination mit

WDVS Dübel-Stopfen STR 3827

Dübeldichte: 3,0 Stück/Lamelle (2,5 Stück/m)

Dübellänge: 155 mm

Einbauort: Treppenhausbereiche Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnisse/ Fabrikat:

(vom Bieter auszufüllen)

1,000 m Nur Einh.-Pra

*** Bedarfsposition ohne GB

Mineralwollestreifen bei Brandwänden mit Dehnfuge 1.1.9.40.

Brandabschottung durch Ausbildung von zwei Mineralwollestreifen im Bereich von Brandwänden links und rechts neben der Trennfuge (Dehnungsfuge) mit MW Top Lamelle 3611 in vorgenannter Dicke der Fassadendämmung, einschließlich Verdübelung, herstellen. Klebemörtel: WDVS Pulverkleber 3550 Dübel: WDVS Senkdübel STR U 2G 3811 in Kombination mit

WDVS Dübel-Stopfen STR 3827

Dübeldichte: 3,0 Stück/Lamelle (2,5 Stück/m)

Dübellänge: 195 mm

Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnisse/ Fabrikat:



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

LV	01-32211	WDV3 Aubeniassau	6		Wanrung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschreil	bung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	(vom Bieter auszufü	illen)			
			1,000 m	***************************************	Nür EinhPr.
	•	7			
×	*** Bedarfsposition of	hne GB			
1.1.9.50.	Zulage Verdübelun	g / 215 mm			
		positionen für die Verdu r Dübellänge 215 mm.	ibelung der		
	8		1,000 m²		Nur EinhPr.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

Währung: EUR

Menge ME **Einheitspreis** Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag 1.1.10. Kantenschutz und Armierung 1.1.10.10. Kantenschutz / Gewebe-Eckschutzschiene WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an allen Gebäudeecken sowie an allen Ecken von Gebäudeöffnungen, z. B. Fenster, Türen, Nischen, lot- und fluchtrecht in die Armierungsmasse einbetten. Format: 10/10 cm 462,000 m 1.1.10.20. Diagonalarmierung an Gebäudeöffnungen Diagonalarmierungen an Ecken von Fassadenöffnungen und Aussparungen unter Verwendung der systemgerechten Armierungsmasse fachgerecht herstellen. 280,000 St *** Bedarfsposition ohne GB 1.1.10.30. Flächenarmierung / WDVS Pulverkleber Flächenarmierung mit WDVS Glasseidengewebe, ca. 10 cm überlappend und mineralischem Armierungsmörtel herstellen. 1,000 m² Nur Einh.-Pr. 1.1.10.40. Flächenarmierung Mineralwolle Leistung wie zuletzt beschrieben, jedoch Flächenarmierung auf MW Dämmplatten mit WDVS Klebe- und Armierungsmörtel. 525,000 m² Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor 1.1.10.50. beschrieben armieren Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in der vorgenannten Position zur Armierungsausbildung in diesem WDV-System beschrieben, armieren. 325,000 m 1.1.10.60. Dehnungsfuge in der Fläche / offene Variante Dehnungsfuge in der ebenen Wandfläche mit WDVS Dehnungsfugenprofil G 3805, Typ GE als offene Variante ausbilden. Der Bereich hinter dem Dehnungsfugenprofilist mit Mineralwolle-Dämmstoff auszufüllen. Einbaubreite: max. 35 mm Fabrikat: Brillux 13,500 m



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.1.10.70.	Zulage Dehnungsfuge als geschlossene	Variante		
×	Zulagepreis für die Ausführung der WDVS			
	Dehnungsfugenprofile G 3805 als geschlos	sene Variante,		
	mit WDVS Abdeckprofil D 3806, Typ DE.			
	Fabrikat: Brillux			8
		13,500 m		
	20	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	South Control Control Control	entrationering attached
1.1.10.80.	Trennung von Struktur- und Glattputz / Putzabschlussprofil			
	Putzabschlussprofil zur Trennung zwischen Glattputz.	Struktur- und		
		95,000 m		
	:			
	Summe 1.1.10. Kantenschutz und A	rmierung		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str 18+20

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME **Einheitspreis** Gesamtbetrag 1.1.11. Fassade mit Mineral-Leichtputz 1.1.11.10. Oberputz Fassade / Mineral-Leichtputz KR Oberputz an Fassadenflächen: Mineral-Leichtputz KR(Kratzputzstruktur) auf die mineralisch armierten Fassadenflächen auftragen und strukturieren. Körnung: KR K3, für außen, sehr haftfest, äußerst wasserdampfdiffusionsfähig Standardfarbton: weiß 525,000 m² *** Bedarfsposition ohne GB 1.1.11.20. **Oberputz Glattputz** Ausbildung als Glattputz im Bereich der Balkone. Zwischenanstrich mit Putzgrundierung, pigmentiert. Rausan KR Feinputz zur Ausbildung von Faschen und Laibungen als Glattputz auftragen und abreiben, einschließlich aller erforderlichen Leistungen, z. B. exaktes Abkleben der angrenzenden Flächen. Zusätzlicher Anstrich der vorgenannten Putzflächen, Grund und Schlussanstrich mit in Protect-Qualität. Farbton weiß 1.000 m² Nur Einh.-Pr. 1.1.11.30. Anstrich weiß Zusätzlicher zweimaliger Anstrich der vorgenannten Putzflächen. Zwischenanstrich mit Evocryl 200 in Protect Qualität. Schlussanstrich mit Extrasil 1911 in Protect Qualität. Standardfarbton: weiß Fabrikat: Brillux oder gleichwertig. Angebotenes Erzeugnisse/ Fabrikat: (vom Bieter auszufüllen) 525,000 m²

1.1.11.40. Anstrich hell getönt als Zulage

Zulagepreis für die Ausführung der vorgenannten Anstriche im hell getönten Farbton. Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

Angebotenes Erzeugnisse/ Fabrikat:



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

LV.	01-32211 VVDV 3	Ausemassaue		wantung. EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		9		
	(vom Bieter auszufüllen)			
		525,000 m ²		
	*** Bedarfsposition ohne GI			
1.1.11.50.	Anstrich mittel getönt als			
	Zulagepreis für die Ausführ mittel getönten Farbton.	ung der vorgenannten Anstrich	ne im	
	Farbton nach Angabe des A	Auftraggebers.		
	Angebotenes Erzeugnisse/	Fabrikat:	~	
		20		
	~ ~			
	(vom Bieter auszufüllen)			
		1,000 m²		Nur EinhPr.
			[4	
	*** Bedarfsposition ohne GI	3		
1.1.11.60.	Anstrich satt getönt als Z	ulage		
		ung der vorgenannten Anstrich	ne im	
a *	satt getönten Farbton. Farbton nach Angabe des A	Auftraggebers.		
	Angebotenes Erzeugnisse/	Fabrikat:		
		9		
7	(vom Bieter auszufüllen)			
	44	1,000 m²	manumum land	Nur EinhPr.
	*** D. J. of			
1.1.11.70.	*** Bedarfsposition ohne Gl Absetzen von Farbfeldern			
1.1.11.70.		on Farbfeldern Rückseitig an		
	Fensterfeldern inkl. aller erf	forderlichen Leistungen, wie bkleben und hinterstreichen zu	ı	
	anderstandigen Flaction.	1,000 psch	,	Nur EinhPr.
	*** Bedarfsposition ohne Gl			
1.1.11.80.	Absetzen von Hausnumm			
	erforderlichen Leistungen, v	on Hausnummern einschließlic wie Ausmessen, geradliniges en zu andersfarbigen Flächen.	ch aller	
	Höhe ca. 0,5 m	*		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

		.9-10-12-0			
Projekt: LV:	BB-098073 01-32211	Essen_Bischof-Fra WDVS Außenfassa	_	-20	Währung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschre	ibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			1,000 St		Nur EinhPr
1.1.11.90.	Ausbildung von Fas Putzgrundierung, pigmentiert.	en Glattputz / Rausa schen und Leibungen a tz zur Ausbildung von	als Glattputz. Zwi		
*	und abreiben, einschließlich aller e Flächen	erforderlichen Leistung ch der vorgenannten P ect-Qualität. 0 cm	gen, z.B. exaktes	Abkleben der ar	ngrenzenden
		be des Auftraggebers. er gleichwertig.	2		
2 8	(vom Bieter auszuf	üllen)	050.000		
			250,000 m		***************************************
1.1.11.100.	Faschen unter Fer	nsterbank Glattputz /	wie zuvor		
		schen als Glattputz un Wortlaut beschrieben 3 cm, wie vor		inken,	
			302,000 m		
1.1.11.110. ₂	Gerüstankerstopfe beiarbeiten	en einsetzen, abdeck	eņ und		
	3496 schließen und	bei Gerüstabbau mit (I mit dem z einschließlich Schlus			
			1,000 psch		

Fassade mit Mineral-Leichtputz

Summe 1.1.11.



Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

Währung: EUR

Menge ME **Einheitspreis** Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag 1.1.12. Sockelflächen mit Feinputz, glatt 1.1.12.10. Zwischenanstrich mit Putzgrundierung, pigmentiert Zwischenanstrich mit Putzgrundierung, pigmentiert. 95,000 m² 1.1.12.20. Sockelflächen / Rausan KR Feinputz, zweimal Rausan KR Feinputz zur Ausbildung von Sockelflächen als Glattputz, zweilagig, auftragen und abreiben. Nach ausreichender Trockenzeit nochmaliger Auftrag einer zweiten Lage wie vor beschrieben. Standardfarbton: weiß 105,000 m² *** Bedarfsposition ohne GB 1.1.12.30. Anstrich mittel getönt / Acryl-FF, protect Zusätzlicher zweimaliger Anstrich der vorgenannten Putzflächen. Zwischenanstrich mit Evocryl 200 in Protect Qualität. Schlussanstrich mit Evocryl 200 in Protect Qualität. 100% Reinacrylat-Dispersionsfarbe mit Evoflex-Technologie, diffusionsfähig, fotokatalytisch wirksam, hoch wetterbeständig, matt, wasserverdünnbar Im mittel getönten Farbton, nach Angabe des Auftraggebers. Fabrikat: Brillux 1,000 m² Nur Einh.-Pr. 1.1.12.40. Zulage für satt getönte Ausführung (HBW >20) Zulagepreis für die Ausführung der vorgenannten Anstriche im satt getönten Farbton HBW > 20). Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 105,000 m² 1.1.12.50. Zulage für satt getönte Ausführung im Spezial-Farbton mit TSR-Formel Zulagepreis für die Ausführung der vorgenannten Anstriche im SolReflex-System. Satt getönter Spezial-Farbton mit TSR-Formel zur Reduzierung der Oberflächenaufheizung. Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 105,000 m² *** Bedarfsposition ohne GB 1.1.12.60. Laibungen an Öffnungen und Nischen wie beschrieben

Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in allen Leistungen

beschichten

Summe 1.1.12.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: BB-098073 Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20 LV: 01-32211 WDVS Außenfassade Währung: EUR **Einheitspreis** Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Gesamtbetrag zur Schlussbeschichtung der Sockelflächen beschrieben, behandeln. 1,000 m Nur Einh.-Pr. 1.1.12.70. Zweimaliger Feuchteschutzanstrich im Einbindungsbereich / Multiflex Zweimaliger Feuchteschutzanstrich im Einbindungsbereich (unterhalb Geländeoberkante) + 5 cm über Geländeoberkante mit WDVS Multiflex 3521 plus 100 Gew.% Zement, ca. 5 % verdünnt. Einbindung unter GOK: bis 30 cm Fabrikat: Brillux oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnisse/ Fabrikat: (vom Bieter auszufüllen) 105,000 m

Sockelflächen mit Feinputz, g....

......



Projekt:

BB-098073

Summe 1.1.13.

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LV: 01-32211 WDVS Außenfassade Währung: EUR Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME **Einheitspreis** Gesamtbetrag 1.1.13. Kellerfenster mit Anstr. / Alkydharzlack Stahlkellerfenster (Gitterfenster) mit Altanstrich, außenseitig, mit Alkydharzlack hochglänzend überarbeiten. 1.1.13.10. Kellerfenster mit Anstrich / Alkydharzlack HG Untergrundvorbehandlung: Anstrich auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen und Schadstellen entrosten (Oberflächenvorbereitungsgrad St 2). Flächen gründlich anschleifen und säubern. Schadstellen mit Haftgrund grundieren. Zwischenanstrich mit Haftgrund. Schlussanstrich mit Hochglanzlack. Farbton nach Angabe des Auftraggebers. Bauteil: Stahlkellerfenster einseitig / außen 26,000 St

Kellerfenster mit Anstr. / Alky...



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20 WDVS Außenfassade

LV:

01-32211

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag		
				9 5		
1.1.14.	Stundenlohnarbeiten					
			8 9			
	*** Bedarfsposition ohne GB					
1.1.14.10.	Stundenlohnarbeit / Facharbeiter					
	Stunde eines Facharbeiters für nicht besonderen Nachweis einschließlich					
		1,000 Std	ammanman.	Nur EinhPr		
	*** Bedarfsposition ohne GB					
1.1.14.20.	Stundenlohnarbeit / Helfer					
	Stunden eines Helfers für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis einschließlich aller Lohnnebenkosten.					
		1,000 Std		Nur EinhPr		
	*** Bedarfsposition ohne GB					
1.1.14.30.	Stundenlohnarbeit / Auszubildende	ar.				
1.1.14.50.	Stunden eines Auszubildenden für nich		en –			
	gegen besonderen Nachweis einschl Lohnnebenkosten.		2:			
		1,000 Std		Nur EinhPr		
	Summe 1.1.14. Stundenlohnar	beiten		7		
	Summe 1.1. Fassadenfläch	e Bestand		***************************************		
	Summe 1. Bischof-Franz-	Wolf-Str. 18-20	•			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt:	
----------	--

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

	VI UZZII VID VO ABBCIII BSG QC	Wainung. Lon
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.00	Bischof-Franz-Wolf-Str. 18-20	
1:1,	Fassadenfläche Bestand	
	Summe 1. Bischof-Franz-Wolf-Str. 18-20	



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

	VI-32211 WDVO Adisellassade	Walliang. Lon
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.1.	Fassadenfläche Bestand	
1.1.1.	Einrichtung der Baustelle	***************************************
1.1.2.	Schutzabdeckung	
1.1.3.	Vorhandene Fensterbänke ausbauen	
1.1.4.	Untergrundvorbereitung	
1.1.5.	Fensterbänke	A11
1.1.6.	Systemabschluss und Anschlüsse	
1.1.7.	Dämmplattenverklebung	***************************************
1.1.8.	Zusätzliche Verdübelung	***************************************
1.1.9.	Brandschutzmaßnahmen/ Brandriegel - bei Ausfür	
1.1.10.	Kantenschutz und Armierung	
1.1.11.	Fassade mit Mineral-Leichtputz	***************************************
1.1.12.	Sockelflächen mit Feinputz, glatt	
1.1.13.	Kellerfenster mit Anstr. / Alkydharzlack	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.1.14.	Stundenlohnarbeiten	
	Ourier 4.4	
	Summe 1.1. Fassadenfläche Bestand	



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt:

BB-098073

Essen_Bischof-Franz-Wolf-Str_18+20

LV:

01-32211

WDVS Außenfassade

Währung: EUR

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	112107403011400440		mainang, zork
Ordnungszahl	Leistungsbescl	nreibung		Gesamtbetrag
	S			
LV	01-32211		120	
1.	Bischof-Franz-W			
	Summe LV	01-32211 WDVS Außenfassade		
	Zuzüglich der ge	esetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	il a	
			·	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 40