

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
PLZ/Ort:
Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung: Beschränkte Ausschreibung
Ort der Angebotsabgabe:

Ausführungstermine

Auftragsdaten

Auftraggeber: Covivio Immobilien GmbH

Straße: Pariser Str. 39/40
PLZ/Ort: 10707 Berlin

Auftragnehmer:

Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzarbeiten...

Auftragssumme: _____ **EUR**

Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: _____ **EUR**

Auftragssumme brutto: _____ **EUR**

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Baustelleneinrichtung	15
1.1.	Baustelleneinrichtung	15
2.	Straenfassade, WDVS, Maler- und Putzarbeiten und Balkone	17
2.1.	Schutzabdeckung auen	17
2.2.	Untergrundvorbehandlung	18
2.3.	Vorhandene Fensterbankel entfernen	22
2.4.	MW Dammplatten 035 verklebt/verdubelt	23
2.5.	Fensterbankel	25
2.6.	Anschlusse an angrenzende Bauteile	26
2.7.	Anschlusse an Fenster und Turen	27
2.8.	Kantenschutz und Diagonalarmierung	28
2.9.	Flachenarmierung mineralisch	30
2.10.	Schlussbeschichtung Rausan-Putz	31
2.11.	Schlussbeschichtung org. Feinputz, glatt	33
2.12.	Montageelemente fur WDV-Systeme	34
2.13.	Nisthilfen fur WDV-System	35
2.14.	Balkone	37
3.	Hoffassade, WDVS, Maler- und Putzarbeiten	43
3.2.	Schutzabdeckung auen	43
3.3.	Untergrundvorbehandlung	44
3.4.	Vorhandene Fensterbankel entfernen	46
3.5.	MW Dammplatten 035 verklebt/verdubelt	47
3.6.	Fensterbankel	48
3.7.	Anschlusse an angrenzende Bauteile	49
3.8.	Anschlusse an Fenster und Turen	50
3.9.	Flachenarmierung mineralisch	51
3.10.	Schlussbeschichtung Rausan-Putz	52
3.11.	Schlussbeschichtung org. Feinputz, glatt	54
3.12.	Montageelemente fur WDV-Systeme	55
3.13.	Nisthilfen fur WDV-System	56
4.	Stundenlohnarbeiten	58
4.1.	Stundenlohnarbeiten	58
	Zusammenstellung	59

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... Währung: EUR

AUFTRAGGEBER: Covivio Immobilien SE
c/o Covivio Immobilien GmbH
Pariser Straße 39/40
10707 Berlin

BAUVORHABEN: Torgauer Str. 10 / Gotenstr. 24
10829 Berlin

GEWERK: Fassadenarbeiten und
Balkonarbeiten

Beschreibung des Bauvorhabens

Energetische Sanierung Fassade und Balkone durch WDVS, sowie Erneuerung sämtlicher Fensteranlagen, Elektrosteigestrangsanierung, Dachsanierung der Steildach- und Flachdachflächen

Standort

Der Standort befindet sich im Berliner Ortsteil Schöneberg.

Termin

Ausführung: ab 07.04.2025 - 31.10.2025

Bauzeitenübersicht

<u>Gewerk</u>	<u>START</u>	<u>ENDE</u>
Gerüstbau Aufbau	03.03.25	30.03.25
Fenster	17.03.25	31.08.25
WDVS	07.04.25	31.10.25
Dach	01.05.25	31.10.25
TRH	15.11.25	31.12.25
Gerüst Abbau	01.12.25	31.12.25
ELT - Steigestrang	01.06.25	31.10.25
Außenanlage	01.02.26	30.04.26
Kellerdeckendämmung	01.09.25	30.11.24

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125
LV: 232

Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... Wahrung: EUR



Baustelleneinrichtung

Das Einrichten und Rumen der Baustelle sowie das Vorhalten der nicht vom Auftraggeber gestellten Baustelleneinrichtung fur samtliche in der Leistungsbeschreibung aufgefuhrten Leistungen ist, sofern nicht in gesonderter Position ausgeschrieben, in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Innerhalb der Baustelleneinrichtung werden durch den Auftraggeber zur Verfugung gestellt:

- Baustromanschluss
- Bauwasseranschluss

Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergutet. Alle zur Montage und Transport notwendigen Hebezeuge und sonstige Hilfsmittel sind Eigenleistung des AN und sind einzukalkulieren.

Die Baustelleneinrichtung wird auf dem eigenen offentlichen Straenland eingerichtet.

Beabsichtigter Sanierungs- und Modernisierungsumfang

Es wird eine energetische Sanierung der Fassade und Balkone durch WDVS, sowie Erneuerung samtlicher Fensteranlagen, eine Elektrosteigestrangsanieung, eine Dachsanierung der Steildach- und Flachdachflachen, eine Treppenhaussanierung, Anbringung einer Kellerdeckendammung, Umbau der Auenanlagen durchgefuhrt.

Allgemeines

Auf der Baustelle gilt Alkohol- und Rauchverbot. Vor Angebotsabgabe wird von AG eine Besichtigung des Baubereiches durch den AN vorausgesetzt. Die maliche Bestandserfassung vor Ausfuhrung der

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... Währung: EUR

Leistungen ist einzukalkulieren. Das Protokoll ist an die Bauleitung vor Baubeginn zu übergeben. Der Auftragnehmer hat mit Angebotsabgabe einen Fachbauleiter schriftlich zu benennen, der als Entscheidungsbefugter eingesetzt wird.

Dieser hat, wenn Arbeiten des Auftragnehmers ausgeführt werden, vor Ort anwesend und der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig zu sein. Er hat in die unmittelbar auszuführenden Arbeiten einzuweisen und alle erforderlichen Belehrungen zum Arbeitsschutz nachweislich vor Beginn der Arbeiten durchzuführen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Tagesberichte zu führen, die wöchentlich der örtlichen Bauleitung vorgelegt werden.

Brandschutz / Sicherheit

Während der Bauarbeiten ist der Brandschutz zu gewährleisten. Zur Vermeidung von Brandentstehungen durch Baumaßnahmen sind die einschlägigen Sicherheitsregeln und Unfallverhütungsvorschriften konsequent einzuhalten.

Das Rauchen auf dem Gerüst ist untersagt.

Bitte sichern Sie Ihr Material täglich vor Diebstahl. Den Anweisungen und Festlegungen des Koordinators für Sicherheit- und Gesundheitsschutz ist Folge leisten.

Baustellenreinigung

Die Baustelle und das Gerüst ist stets sauber und beräumt zu halten. Auf dem Gerüst dürfen sich keine ungesicherten Malereimer befinden. Beräumungen und Säuberungsarbeiten sind dabei ohne Aufforderung täglich bzw. nach Bedarf durchzuführen.

Für diese Nebenleistungen erfolgt keine gesonderte Vergütung. Sollten diese Arbeiten auch nach den Aufforderungen des Bauherrn bzw. der Bauleitung nicht im gewünschten Umfang erfolgen, so ist der AG berechtigt, Dritte mit der Beräumung bzw. Säuberung zu beauftragen und die dabei entstehenden Kosten dem AN in Rechnung zu stellen. Anfallende Kosten für Abtransport und Beseitigung von nicht mehr einzelnen Firmen zuzuordnendem Bauschutt sind von allen am Bau beteiligten Firmen anteilsgleich (auf die Brutto-Schlussrechnungssumme bezogen) zu tragen.

Besondere Entsorgungs- und Deponiekosten für die Beseitigung von Sonderabfällen sind - sofern nicht anders benannt - in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.

Baublauf

Für die Arbeiten ist entsprechend dem erforderlichen Zeitaufwand und der zur Verfügung stehenden Bauzeit eine ausreichende Personalstärke an Arbeitskräften erforderlich. Mit Abgabe des Angebotes bestätigt der Bieter, dass eine ausreichende Personalstärke zur Verfügung steht. Trocknungszeiten, Verarbeitungstemperaturen sind entsprechend den Technischen Merkblättern des Herstellers dringend zu beachten und zu dokumentieren.

Firmenangehörige

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine auf der Baustelle eingesetzten Arbeitnehmer sich jederzeit als Firmenangehörige ausweisen können. Der Auftraggeber behält sich vor, durch seinen bevollmächtigten Vertreter Stichproben zur Einhaltung dieser Maßnahmen auf der

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... Wahrung: EUR

Baustelle durchzufuhren. Subunternehmen sind schriftlich anzuzeigen und konnen nur nach Zustimmung durch den Bauherren eingesetzt werden.

Der Auftragnehmer hat dafur Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfuhrung seiner Leistungen immer mindestens ein flieend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfuhrungsunterlagen zahlt neben den Ausfuhrungsplanen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Aufmass

Magebend fur die Abrechnung ist das nach Fertigstellung aller Arbeiten gemeinsam mit Ihnen und unserer Bauleitung zu nehmende Aufmass.

Leistung

Die Wohnungsgesellschaften behalten sich das Recht vor, einzelne Positionen aus dem Auftragsumfang herauszunehmen, ohne das hierfur Kosten geltend gemacht werden konnen oder eine anderung der Einheitspreise anderer Positionen erfolgt. Der Arbeitsumfang bestimmt sich ausschlielich nach dem Text unserer Bestellung und

etwaig schriftlich erteilten Nachbestellungen.

Lieferungen und Leistungen, denen keine schriftliche Bestellung zu Grunde liegt, werden von uns nicht abgerechnet.

Fur anderungen aufgrund behordlicher Auflagen oder die von uns gewunscht werden, sind auf der Basis des Hauptangebotes entsprechende Erganzungsangebote einzureichen.

Wesentliche Veranderungen im Leistungsumfang sind uns rechtzeitig durch ein schriftliches Nachtragsangebot zu melden. Dies gilt fur zusatzliche, im Leistungsverzeichnis nicht enthaltene Arbeiten, aber auch bei Massenerhohungen.

Bedingungen fur die Entsorgung von Abfallen

Der Leistungserbringer ist verpflichtet, die bei uns anfallenden Abfalle ordnungsgema und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlagigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen ublich-rechtlichen Vorschriften einzuhalten. Der Leistungserbringer sichert zu und fuhrt auf unser Verlangen den Nachweis, dass er die behordliche Einsammlungs- oder Beforderungsgenehmigung nach dem Abfallgesetz hat. Das Erloschen dieser Genehmigung ist uns unverzuglich schriftlich mitzuteilen. Die Erklarung des Betreibers der Abfallentsorgungsanlage uber die ubernahme der Abfalle ist vor der Beforderung vorzulegen. Mit ubernahme der Abfalle durch den Leistungserbringer gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und ublich-rechtliche Verantwortung auf diesen uber.

Die Beforderung hat auf direktem Fahrweg ohne Unterbrechung, Zwischenlagerung und Umladung auf andere Transportmittel zu erfolgen. Der Leistungserbringer hat die behordlich geforderten Begleitscheine mit sich zu fuhren und ihre Quittierung durch den Betreiber der Abfallentsorgungsanlage herbeizufuhren. Sind solche Begleitscheine nicht erforderlich, hat er uns eine ubernahmebestatigung durch den Betreiber der Abfallentsorgungsanlage unverzuglich vorzulegen.

Der Leistungserbringer hat uns jede Storung in der ordnungsgemaen Abfallentsorgung sofort zu melden. Die Behebung der Storung hat - abgesehen von unaufschiebbaren Eilfallen - im Benehmen mit uns zu erfolgen. Davon unberuhrt bleibt die volle Verantwortlichkeit des Leistungserbringers fur die ordnungsgemae Entsorgung der Abfalle.

Wir konnen Prufungen zur Feststellung durchfuhren, ob der Leistungserbringer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu konnen wir zum Beispiel Einsicht nehmen in die vom Leistungserbringer nach ublich-rechtlichen Vorschriften zu fuhrenden Nachweisbucher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Leistungserbringer zu bewirken hat.

Der Leistungserbringer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch unserer - sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschlu des Gewasserschaden -Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Hohe fur Personen-, Sach- und Vermogensschaden abzuschlieen und uns den Abschlu auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung lasst die Haftung des Leistungserbringers unberuhrt.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... Wahrung: EUR

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der Leistungserbringer jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfullung dieser Pflichten bedient.

Umweltschutz

Das Schmutzwasser, welches durch die Reinigung der Fassade und im Treppenhaus anfallt, ist als Sondermull zu entsorgen. Baume neben dem Baubereich sind mit einem Baumschutz zu versehen.

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

=====

A1) ALLGEMEINES

Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusatzliche Vertragsbedingungen fur die Ausfuhrung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der aktuellen Fassung zugrunde.

Fur sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukunftig als Ersatz fur die aktuell gultigen Z-VOB/B mit dem Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten fur nach Gultigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschlielich die neuen Z-VOB/B.

Fur nach diesem Einheitspreisabkommen ausgefuhrte Leistungen gelten, erganzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widerspruchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "Allgemeine Vorbemerkungen" (A),
2. die sich anschließenden "Allgemeine technische Vorbemerkungen" (B),
3. die sich anschließenden "Besondere technische Vorbemerkungen" (fur dieses Gewerk) (C),
4. die "Zusatzliche Vertragsbedingungen fur die Ausfuhrung von Bauleistungen Z-VOB/B",
5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gultigen Fassung.

Mit Erhalt der Bestellung erklart der Auftragnehmer, dass von ihm samtliche gesetzlichen, behordlichen und berufenossenschaftlichen Auflagen erfullt werden, die zur Ausfuhrung der Leistungen erforderlich sind.

Es durfen nur solche Materialien verwendet werden, uber die der Auftragnehmer das uneingeschrankte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Fur die Ausfuhrung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass fur die Ausfuhrung samtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gultigen Fassung zu beachten ist, die dem ausfuhrenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Hausern ausgefuhrt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkraftige Unterstutzung bei den Bemuhungen, berechtigten Mieterwunschen zu entsprechen. Dazu gehoren insbesondere folgende Verpflichtungen:

- 1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden (Mieter) hoflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprachen mit den Mietern ist das Bemuhen von Covivio Immobilien, um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.
- 2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchfuhrung der Reparaturarbeiten zu verstandigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... Währung: EUR

3) Reparaturen sind sofort, spätestens innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Beauftragung, durchzuführen. Sofern die Frist aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht einzuhalten ist, ist der AG unverzüglich zu unterrichten.

4) Soweit persönliche Schutzausstattung (PSA) erforderlich ist, hierzu zählen auch Artikel zur Wahrung der Notwendigkeiten im Rahmen eines erhöhten Infektionsschutzes, sind diese entsprechend den gesetzlichen Anforderungen bzw. der situativen Notwendigkeit immer einzusetzen.

5) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

A3) PREISE

Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber der Abteilung Einkauf des AG ein schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten, hierzu gehören auch erforderliche Hygieneschutzartikel, enthalten, insbesondere auch:

1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)

2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,

3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,

4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,

5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,

6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung

7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle; hierzu gehört auch die Beseitigung von Verunreinigungen des Treppenhauses und/oder der Hauszuwegungen,

8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.

9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im EPA aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Zusatzleistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als Nachtrag dem zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren. Diese Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den Auftraggeber gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... Wahrung: EUR

A4) ABRECHNUNG

Magebend fur die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den Auftragnehmer zu nehmende Aufma, sowie die Bestatigung des zustandigen Bauleiters, dass die Leistungen durchgefuhrt wurden.

Das testierte Aufma bzw. die Bestatigung ist vom Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufma zu verlangen.

A5) Nachhaltigkeit

Als eines der fuhrenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltvertraglichkeit und Lebensqualitat miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehort selbstverstandlich auch, das Klima zu schutzen, Ressourcen effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu mochten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Losungen. Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses dementsprechend umweltvertragliche Produkte als Standard vor und verweisen auf die sachgemae Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfullung dieser Pflichten bedient.

Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zuganglich gemacht werden.

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

=====

B1) ALLGEMEINES

Fur Lieferung und Ausfuhrung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zustandigen Behorden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhutung, TUV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerustbauordnung
4. Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe mussen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z. B. fur den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen.

Bei wesentlichen anderungen z. B. Ausscheiden eines befahigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z. B. Schweinachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverzuglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Auftrage abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gultigen Unfallverhutungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBAUDESCHADEN

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... Wahrung: EUR

Falls dem Auftragnehmer bei der Durchfuhrung der Arbeiten weitere Gebaudeschaden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er den zustandigen Bauleiter des Auftraggebers hieruber umgehend zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLACHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplatzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile durfen nicht in den Treppenhusern und/oder auf anderen Verkehrsflachen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsatzlich nicht im Gebaude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FUR DIE ENTSORGUNG VON ABFALLEN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber anfallenden Abfalle ordnungsgema und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlagigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen ublich-rechtlichen Vorschriften z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfallen ist nicht gestattet.

Sollten die fur den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erloschen, ist dies dem Auftraggeber unverzuglich schriftlich mitzuteilen. Mit ubernahme der Abfalle durch den Auftragnehmer gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und ublich-rechtliche Verantwortung auf diesen uber.

Der Auftraggeber behalt sich vor, zu prufen, ob der Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom Auftragnehmer nach ublich-rechtlichen Vorschriften zu fuhrenden Nachweisbucher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Auftragnehmer zu bewirken hat.

Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des Auftraggebers sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewasserschaden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Hohe fur Personen-, Sach- und Vermogensschaden abzuschlieen und dem Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung lasst die Haftung des Auftragnehmers unberuhrt.

B6) BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Samtliche Baustoffe und Einbauteile mussen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausfuhrung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gutegeschutzte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gutenachweis fur diese Materialien verlangen. Wenn nicht gutegeschutzte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gutenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begrundeten Fallen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prufen zu lassen.

B7) SCHADSTOFFE. INSBESONDERE ASBEST

Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von Gebauden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung z. B. in speziellen Klebern fur Fliesen oder anderen Bodenbelagen oder in den zu verwendeten Bauteilen selbst.

Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar grundsatzlich die abstrakte Gefahr einer Asbestkontamination bewusst ist, mochten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den Umgang mit Asbest sensibilisieren.

Bei samtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, sagen, schneiden oder herausreien, konnen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... Wahrung: EUR

Asbestfasern freigesetzt werden, die, bei ungesichertem Umgang, im schlimmsten Falle zu einer schweren Lungenerkrankung der tatigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, fuhren konnen.

Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gema TRGS 519 (Technische Regeln fur Gefahrstoffe) verfugt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die ber die entsprechende Sachkunde verfugen, asbesthaltige Materialien entfernen und entsorgen durfen.

Bei samtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prufen, ob Bauteile Asbest enthalten konnten und im Verdachtsfall, vor Ausfuhrung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mogliche Gesundheitsgefahrdungen Ihrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern.

C) TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

=====

Fur Angebot und Ausfuhrung sind besonders zu beachten:

- DIN 18299 Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art
- DIN 4420 Arbeits- und Schutzgeruste
- DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten
- DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten
- DIN 18451 Gerustarbeiten
- DIN 18540 Abdichten von Auenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen
- DIN 18545-2 Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen
- DIN 18550 Putz, Baustoffe und Ausfuhrung, Erluterungen
- DIN 55928 Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtung und berzuge
- DIN 55945 Lacke und Anstrichstoffe
- DIN 50961 Zinkberzuge auf Eisenwerkstoffe
- DIN 68800-3 Holzschutz - Vorbeugender chemischer Holzschutz

in der jeweils aktuellen Fassung sowie

- a) die Verarbeitungsvorschriften der Systemhersteller
- b) die technischen Merkblatter des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz
- c) die aktuellen VDE- und VDI Richtlinien, die Vorschriften der zustandigen Behorden (z. B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, TUV), Berufsgenossenschaften und der Versorgungsbetriebe
- d) Verordnung ber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen

-Der AN (Auftragnehmer) hat samtliche Regelwerke aus dem Bereich Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz zu beachten. Dies gilt insbesondere fur die geltenden Unfall-Verhutungsvorschriften (UVV),

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... Wahrung: EUR

Arbeitsstatten-Verordnung (ArbStattV) und das Abfall- und Kreislaufwirtschaftsgesetz (AbfG/KrWG).

-Der AN hat den Nachweis auf Verlangen zu erbringen, dass er fur die bei der Baumassnahme beteiligten Mitarbeiter das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) umgesetzt hat.

-Der AN hat den Nachweis auf Verlangen zu erbringen, dass er die bei der Baumassnahme beteiligten Mitarbeiter gemass §7 der BGV A1 UVV "Allgemeine Vorschriften" unterwiesen hat.

-Der AN hat den Nachweis auf Verlangen zu erbringen, dass er nur zugelassene und geprufte Maschinen und Einrichtungen wahrend der Baumassnahme einsetzt.

-Bei Notwendigkeit eines vom Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) zu erstellenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGePlan) hat der AN diesen unbedingt zu berucksichtigen. Notwendige anderungen des SiGePlans sind mit dem SiGeKo abzustimmen.

-Die Aufnahme der Tatigkeit ist dem SiGeKo mindestens eine Woche vor Tatigkeitsaufnahme schriftlich anzuzeigen.

Nebenleistungen und Vereinbarungen bei Putz-, Maler- und Lackierarbeiten

Folgende Leistungen sind neben den Nebenleistungen in die Einheitspreise einzukalkulieren, wenn in der Leistungsbeschreibung keine eigene Position dafur vorgesehen ist:

a) Augenscheinliche uberprufung aller im Untergrund eingesetzten Gelander-, Gitterstutzen und sonstige Verankerungen auf fachgerechte uberarbeitbarkeit.

b) Erschwernisse durch Vorhandensein von Regenfallrohren oder sonstigen Leitungen werden nicht vergutet.

c) Sauberung des Untergrundes von Staub und Verschmutzung sowie von lose sitzenden Putz- und Betonteilen durch Trocken - Reinigung.

d) Das Ausbilden, Aufstellen und wieder entfernen eines geeigneten Auffangsystems zum Auffangen des anfallenden Schmutzwassers bzw. der gesamten belasteten Flussigkeiten, z. B. Rinnensystem aus chemisch resistentem Kunststoff oder Folienwannen mit flussigkeitsdichtem Anschluss zur Fassadenflache bei Nass Reinigung. Schmutzwasseranlage fur o. a. Reinigungsarbeiten, mit Zusatzmittel / ohne Zusatzmittel aufstellen und vorhalten zur Vorklarung des anfallenden Schmutzwassers sowie der belasteten Flussigkeiten sowie die bei belasteten Flussigkeiten benotigten mobilen Abwasseranlagen, inkl. aller durch den Betreiber der mobilen Abwasseranlage zu erbringenden regelmassigen Pruf- und Probeentnahmekosten, Bedienung der Anlage sowie Einleitung des vorgeklarten Reinigungswassers in die Kanalisation entsprechend den jeweils gultigen Vorschriften. Die Anlage ist nach den jeweils gultigen Ortsgesetzen bzw. ortlichen Richtlinien abgenommen und wird entsprechend der Richtlinien `Fassadenreinigung` durch geeignetes Fachpersonal bedient. Auffangen und Lagern des Schmutzwassers sowie der gesamten belufteten Flussigkeit in bruchfesten, fest verschliessbaren und vor Missbrauch gesicherten Behaltern bis zur Filterung, Einleitung und Entsorgung.

e) Das farbige Absetzen eines Bauteils sowie das Absetzen und Beschneiden von Fenster- und Turfaschen, Bandern, Gesimsen, Nuten und Sockelflachen.

f) Das Einholen der Genehmigungen fur Strassen- und Burgersteigabsperrrungen, bzw. fur die Nutzung von Nachbargrundstucken.

g) Schutz der in Benutzung genommenen offentlichen Verkehrsflachen oder anderer Einrichtungen und Vorleistungen anderer Unternehmer vor Beschadigung sowie Beseitigung der Schaden oder ubernahme der Kosten hierfur.

h) ubernahme der Gebuhren fur die Benutzung von offentlichen Verkehrsflachen oder Nachbargrundstucken.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... Wahrung: EUR

i) Notwendige Manahmen zum Schutz von Dachern, Rinnen, Fallrohren, Blechen, Fugenbandern, Fubden, Gelandern, Stahlzargen, Fenstern, Turen, Beschlagen und sonstigen Bauteilen vor Verunreinigungen und Beschadigungen durch die Putzarbeiten, einschl. der erforderlichen Stoffe oder Schutzanstriche fur Verblendungen, Gesimse, Sohlbanke, eloxierte Teile u.. sowie die spatere Beseitigung.

j) Die Kosten fur Aufenthalts- und Lagerraume.

k) Das Wiederherstellen der durch die eigenen Arbeiten beschadigten Grunanlagen (durch Anlieferungen, Lagerflachen etc.)

l) Das Herstellen von bis zu 0,50 m² grossen mobilen Musterflachen nach Vorauswahl vorliegender Farbvorschlage.

Besondere Hinweise

Bei dieser Ausschreibung wird zur Bedingung gemacht, dass keine Baustoffe verwendet werden, die

a) voll- oder teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW, HFCKW) enthalten oder unter Verwendung dieser Stoffe hergestellt wurden

b) UF Montageschaume (Harnstoff-Formaldehyd-Schaumkunststoff) und Baustoffe deren Ausgleichskonzentration fur Formaldehyd 0,05 ppm (parts per million; 1,0 mg/kg) im Prufraum uberschreitet. (Das Prufverfahren richtet sich nach der Richtlinie des Ausschusses fur Einheitliche Technische Baubestimmungen (ETB) zur Begrenzung der Formaldehydemission in die Raumluft bei Verwendung von Harnstoff-Formaldehydharz Ortschaum)

c) Losemittelhaltige Farben und Lacke sind zu vermeiden. Fur eine Verwendung im Einzelfall ist die Zustimmung vom Auftraggeber einzuholen.

Produkt- und Systemvorgaben

Vor Angebotsabgabe sind die Oberflachen der Fassadenflachen auf die ausgeschriebene Ausfuhrungsart des Anstrichsystems hin zu prufen.

Folgende Fabrikate konnen verwendet werden:

Brillux
Caparaol
Herbol
Sto
oder gleichwertig

Das angebotene Fabrikat ist vor Angebotsabgabe zu benennen.

Die Farbtone sind in Absprache mit der Bauleitung festzulegen. Fur farbige Anstrichsysteme, einschl. deren Putze gelten folgende Farbtonstufen:

hell getont entspricht Hellbezugswerten 51 -100

mittel getont entspricht Hellbezugswerten 26 - 50

satt getont entspricht Hellbezugswerten 25 - 11

Voll- oder Sondern
entspricht Hellbezugswerten 0 - 10

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... Währung: EUR

Hellgetönte Beschichtungen werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis für weisse Anstriche einzukalkulieren. Die weiteren Abstufungen werden gesondert vergütet und sind bei Bedarf gesondert im LV aufgeführt.

Die o. a. Abstufung gilt nicht für Lacke und Lasuren. Sind Lack- und Lasurarbeiten von Holz- und Stahlbauteilen im LV enthalten, sind sämtliche Farbtonstufen in den Einheitspreis einzukalkulieren. Sie werden nicht gesondert vergütet.

Untergrundprüfung

Die Überprüfung des vorhandenen Untergrundes auf Mängel oder nicht ausreichenden Vorleistungen hat der AN unbedingt durchzuführen. Gemäss VOB Teil B, DIN 1961 § 4 Nr. 3 sowie VOB Teil C ist der AN verpflichtet vor Beginn der Arbeiten die örtl. Bauleitung schriftlich auf Mängel hinzuweisen. Der AN haftet für alle später auftretenden Schäden in vollem Umfang, wenn die Mängelmeldung nicht rechtzeitig schriftlich erfolgt ist.

Artenschutz an Gebäuden

Vor und während der Durchführung von Gerüst-, Fassaden- oder Dacharbeiten ist durch den AN zu überprüfen, ob durch die beabsichtigten und beauftragten Maßnahmen evtl. gebäudebewohnende Tierarten wie z.B. Mauersegler, Fledermäuse, Schwalben u.A. gestört oder vertrieben werden. Die Vorschrift des § 44 Bundesnaturschutzgesetz ist zu beachten. Bei drohenden Verstößen gegen diese Vorschrift ist zwingend die weitere Vorgehensweise mit der Bauleitung des AG bzw. gemeinsam mit dem Amt für Umwelt und Grün abzustimmen. Soweit die Umsetzung der Maßnahmen bereits begonnen hat und die drohende Beeinträchtigung nicht vor Beginn der Maßnahmen erkennbar war, sind die Arbeiten umgehend bei Erkennen eines drohenden Verstoßes gegen § 44 BNatSG in dem entsprechenden Bereich vorübergehend bis zur abschließenden Klärung der weiteren Vorgehensweise auszusetzen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.	Baustelleneinrichtung			
1.1.	Baustelleneinrichtung			
1.1.10.	Geräte und Werkzeuge liefern, vorhalten und entfernen Liefern, vorhalten und wieder entfernen aller zur Ausführung der Arbeiten benötigten Geräte und Werkzeuge.	1,000 psch
1.1.20.	Bauwagen aufstellen, vorhalten und entfernen Aufstellen, vorhalten und wieder entfernen eines Bauwagens nach Vorschrift der Arbeitsstättenverordnung § 45 für die vertraglich vereinbarte Ausführungsfrist. Für eine Grundeinsatzzeit von '6' Wochen.	1,000 St
1.1.30.	Vorhalten des Bauwagen über Grundeinsatzzeit hinaus Vorhalten des vorbeschriebenen Bauwagen über die vereinbarte Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere Woche.	1,000 St
1.1.40.	Toilettenkabine aufstellen und vorhalten Toilettenkabine nach Vorschrift der Arbeitsstättenverordnung § 45 aufstellen, vorhalten, unterhalten und wieder entfernen. Im Unterhalt ist das Entleeren bei Bedarf bzw. Austausch der Kabine enthalten. Nutzung erfolgt durch alle am Bauvorhaben beteiligten Firmen. Für eine Grundeinsatzzeit von '.....' Wochen	1,000 St
1.1.50.	Vorhalten der Toilettenkabine über Grundeinsatzzeit hinaus Vorhalten der vorbeschriebenen Toilettenkabine über die vereinbarte Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere Woche.	1,000 St
1.1.60.	Bauwasseranschluss pauschal Beauftragung eines Installationsunternehmens zur Herstellung, Vorhaltung, Wartung und Demontage eines für die einzusetzenden Maschinen geeigneten Bauwasseranschlusses mit Messvorrichtung. Einschließlich Betrieb und Bedienung. Auch als Anschluss für Fremdfirmen nutzbar. Die Kosten werden auf Nachweis vergütet.	1,000 psch
	Summe 1.1. Baustelleneinrichtung		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Summe 1.			Baustelleneinrichtung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
 LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.	Straßenfassade, WDVS, Maler- und Putzarbeiten und Balkone			
2.1.	Schutzabdeckung außen			
	Besondere Maßnahmen zum Schutz nicht zu bearbeitender Bauteile im Außenbereich			
2.1.10.	Besondere Maßnahmen zum Schutz von Fenstern, Türen, außen Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, außen, einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung. Abdeckung bestehend aus: Abdeckfolie PE-HD 1564 und Klebeband Fabrikat: Brillux oder gleichwertig	260,000 m²
2.1.20.	Besondere Maßnahmen zum Schutz von Dächern und Pflanzen außen Schutzabdeckung von Dächern und Pflanzen, außen, einschließlich Abklebearbeiten, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung. Abdeckung bestehend aus: Abdeckplane Profi PE-LD 1531 und Klebeband Fabrikat: Brillux	2,000 St
2.1.30.	Besondere Maßnahmen zum Schutz Boden unter Gerüst - mit Folie, außen Schutzabdeckung der Bodenflächen im Bereich des Standgerüsts herstellen, vorhalten, beseitigen und entsorgen. Abdeckung bestehend aus: Gitterfolie mit verstärktem Gewebe und Klebeband Fabrikat: Brillux oder gleichwertig	160,000 m²
Summe 2.1.	Schutzabdeckung außen		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.2. Untergrundvorbehandlung

Wärmedämm-Verbundsystem auf Basis verklebter und verdübelter Mineralwolle-Dämmplatten zur Anwendung im Massivbau wie nachfolgend beschrieben anbringen.
 Brillux WDV-System MW Top gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-33.43-257, nichtbrennbar bzw. schwerentflammbar nach DIN 4102.
 Fabrikat: Brillux oder gleichwertig
 Bauteil: 'Straßen- und Hoffassade'

2.2.10. Verunreinigungen im erhöhten Umfang durch Abkehren trocken entfernen

Verunreinigungen im erhöhten Umfang durch Abkehren oder Abbürsten von der Fläche trocken entfernen.

950,000 m²

2.2.20. Entfernen von Fremdkörpern an der Fassade

Entfernen von sichtbaren Fremdkörpern wie Abstandhalter, Metallschellen, Kunststoffteile, Drähte usw. durch Abstemmen bzw. Abflexen von der Fassade.

4,000 St

2.2.30. Abschlagen vorstehender Teile, z. B. Gesimse, Fensterbänke u. Ä.

Abschlagen vorstehender Bauteile: Gurt- und Dachgesims Straßenfassade
 bestehend aus: Putz
 Flächen entstauben.
 Maße:30x5 cm



120,000 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.2.40. Leistung wie zuletzt jedoch ... / m²

Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch entfernen der Bossensteine im Bereich Torgauer-, Ecke Gotenstr.



40,000 m²

2.2.50. Abschlagen vorstehender Bereiche, z. B. Versätze u. Ä.

Abschlagen vorstehender Bereiche: Fenstergiebel, Putzbänder an Fenstern, Brüstungen und Balkonbrüstungen bestehend aus: Putz, Zink Flächen entstauben.



102,000 St

2.2.60. Abschlagen vorstehender Bereiche, z. B. Bossen

Abschlagen vorstehender Bereiche: Fenstergiebel, Putzbänder an Fenstern, Brüstungen und Balkonbrüstungen bestehend aus: Putz Flächen entstauben.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



210,000 m²

2.2.70. Nicht tragfähigen Putz, Hohlstellen u. Ä. entfernen
 Nicht tragfähigen Putz, Hohlstellen, minderfeste Schichten u. Ä. bis auf den tragfähigen Untergrund entfernen. Flächen entstauben.
 Anteil an der Gesamtfläche ca.: '30' %
 Dicke der zu entfernenden Schicht: ca. '20' mm

360,000 m²

2.2.80. Laibungsbereich vorbereiten, Putz abstemmen
 Putzschicht im Laibungsbereich von Fenstern, Türen und Öffnungen durch Abstemmen für die Verklebung von Dämmplatten vorbereiten. Flächen entstauben.
 Tiefe der Laibung: 'ca. 20' cm
 Dicke der Putzschicht: 'ca.1,5' cm

750,000 m

2.2.90. Fehlstellen mit Putzmörtel auffüllen und angleichen
 Fehlstellen im Putz mit geeignetem Putzmörtel nach DIN EN 998-1, Kategorie GP/LW, CS II/CS III, oberflächenbündig auffüllen und an vorhandene Oberfläche angleichen.
 Anteil an der Gesamtfläche: '20' %
 Putzdicke im Mittel: 1,5 cm

200,000 m²

*** Bedarfsposition ohne GB

2.2.100. Unebenheiten mit Putzmörtel ausgleichen
 Größere Untergrundunebenheiten > 2,5 m² mit geeignetem Putzmörtel Kategorie GP/LW, CS II/CS III, auffüllen und an vorhandene Oberfläche angleichen.
 Die Dicke der Putzschicht ist bei Festlegung der Dübellängen zur nachfolgenden Verdübelung zu berücksichtigen.
 Putzdicke im Mittel: 1,5 cm
 Anteil an der Gesamtfläche: '.....' %

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

2.2.110. Grundierung nicht saugender Untergründe / Putzgrundierung pigmentiert

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Grundierung von Schadstellen und Neuputzflächen mit Lacryl Tiefgrund 595. Grundanstrich nicht saugender Untergründe mit Putzgrundierung 3710. wetterbeständig, geruchsmild, wetterbeständig, mit verfestigender Wirkung, diffusionsfähig Fabrikat: Brillux oder gleichwertig	200,000 m ²
2.2.120.	Abbruch der massiven Balkontrennwände Abbruch der massiven Balkontrennwände Material : Ziegelmauerwerk. Dicke : ca. 200 mm Höhe: ca. 1100 mm	10,000 m
Summe 2.2.	Untergrundvorbehandlung		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.3. Vorhandene Fensterbänke entfernen

Vorhandene Fensterbänke für das Anbringen des vorgenannten
 WDV-Systems entfernen bzw. abstemmen.

2.3.10. Fensterbänke aus Alu oder Zinkblech entfernen

Fensterbänke aus Aluminium oder Zinkblech demontieren.
 Anfallendes Material vollständig sammeln.
 Anzahl der Fensterbänke: '92' Stück
 Laibungstiefe: 'ca. 20' cm
 Breite: 0,3 - 1,3 m

92,000 St

2.3.20. Leistung wie zuletzt jedoch Balkonebrüstungen

Leistung wie zuletzt jedoch Balkonebrüstungen inkl. Geänder
 Breite: ca. 0,15 cm

106,500 m

2.3.30. Container für schadstofffreien Abfall

Container für schadstofffreien Abfall bereitstellen, vorhalten für
 die Dauer der vertraglich festgelegten Ausführungszeit
 einschließlich Transport zu einer zugelassenen Deponie.
 Die Kosten und Gebühren für die Entsorgung werden auf
 Nachweis gesondert vergütet.
 geschlossene Form
 Fassungsvermögen: '3' m³
 Abfallart: gemischter Bauschutt

1,000 St

Summe 2.3. Vorhandene Fensterbänke en...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.4. MW Dämmplatten 035 verklebt/verdübelt

WDVS Mineralwolle-Dämmplatten 035 verkleben und statisch relevant verdübeln.

2.4.10. Fassade, Verklebung MW Top Dämmplatte, 035 Klebemörtel

MW Top Dämmplatte 3857 einlagig, mit mineralischem Klebemörtel anbringen.
 Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m x K)
 Format: 80 x 62,5 cm
 Plattenkanten: stumpf
 beidseitig vorbeschichtet
 Plattendicke: '16' cm
 Klebemörtel: WDVS Pulverkleber 3550
 Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

900,000 m²

2.4.20. Balkone, Verklebung MW Top Dämmplatte, 035 Klebemörtel

Balkone inkl. Untersichten und Brüstung

MW Top Dämmplatte 3857 einlagig, mit mineralischem Klebemörtel anbringen.
 Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m x K)
 Format: 80 x 62,5 cm
 Plattenkanten: stumpf
 beidseitig vorbeschichtet
 Plattendicke: < 6 cm (nach örtlicher Abstimmung)
 Klebemörtel: WDVS Pulverkleber 3550
 Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

140,000 m²

2.4.30. Laibungen bei zurückliegenden Fenstern und Türen herstellen

Laibungen an vorhandenen Öffnungen z. B. bei zurückliegenden Fenstern und Türen dämmen und durch die Dicke der Fassadendämmung insgesamt rechtwinklig herstellen.
 Bei Dicke < 6,0 cm mit MW Top Laibungsplatte DLF 3522
 Dämmdicke in der bestehenden Laibung: 'ca. 4' cm.
 Tiefe der bestehenden Laibung: 'ca.20' cm

730,000 m

2.4.40. Verdübelung MW Dämmplatte, versenkt / Senkdübel STR mit Teller 112 mm

Statisch relevante Verdübelung mit bauaufsichtlich zugelassenen WDVS Schraub-Tellerdübel in versenkter

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Montage unter dem Gewebe. Den WDVS Dübel ca. 15 mm vertieft in die Dämmplatte einschrauben. WDVS Dübel-Rondell STR 3832 in die Vertiefung oberflächenbündig einsetzen. Dübellänge entsprechend der Dämmplattendicke wählen. Die Dübel müssen mind. 25 mm im tragfähigen Untergrund verankert sein, Putzschichten sind zu überbrücken. Verankerungsgrund: Ziegelmauerwerk Dübeltyp: WDVS Senkdübel STR U 2G 3811 in Kombination mit WDVS Dübelteller 3711 Typ VT 2G und WDVS Dübel-Rondell STR 3832 Dübellänge: '235' mm Dübeldichte: 6,0 Stück/m ² Fabrikat: Brillux oder gleichwertig	900,000 m ²
2.4.50.	Verdübelung MW Dämmplatte oberflächenbündig Statisch relevante Verdübelung mit bauaufsichtlich zugelassenen WDVS Schraub-Tellerdübel in oberflächenbündiger Montage durch das Gewebe (Balkone inkl. Untersichten und Brüstung). Dübellänge entsprechend der Dämmplattendicke wählen. Die Dübel müssen mind. 25 mm im tragfähigen Untergrund verankert sein, Putzschichten sind zu überbrücken. Nach der Montage die Dübel mit WDVS Dübel-Stopfen STR 3827 schließen. Verankerungsgrund: Ziegelmauerwerk Dübeltyp: WDVS Senkdübel STR U 2G 3811 und WDVS Dübel-Stopfen STR 3827 Dübellänge: '235' mm Dübeldichte: 6,0 Stück/m ² Fabrikat: Brillux oder gleichwertig	140,000 m ²
2.4.60.	Verdübelung MW Dämmplatte, versenkt / Senkdübel STR mit Teller 112 mm Erdgeschoss bossierte Bereiche Statisch relevante Verdübelung mit bauaufsichtlich zugelassenen WDVS Schraub-Tellerdübel in versenkter Montage unter dem Gewebe. Den WDVS Dübel ca. 15 mm vertieft in die Dämmplatte einschrauben. WDVS Dübel-Rondell STR 3832 in die Vertiefung oberflächenbündig einsetzen. Dübellänge entsprechend der Dämmplattendicke wählen. Die Dübel müssen mind. 25 mm im tragfähigen Untergrund verankert sein, Putzschichten sind zu überbrücken. Verankerungsgrund: Ziegelmauerwerk Dübeltyp: WDVS Senkdübel STR U 2G 3811 in Kombination mit WDVS Dübelteller 3711 Typ VT 2G und WDVS Dübel-Rondell STR 3832 Dübellänge: '275' mm Dübeldichte: 6,0 Stück/m ² Fabrikat: Brillux oder gleichwertig	900,000 m ²
Summe 2.4. MW Dämmplatten 035 verkleb...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.5. Fensterbänke				
2.5.10.	Fensterbank WDVS, Alu, Ausladung bis 330 mm Fensterbank WDVS, Alu, Ausladung bis 330 mm Fensterbank aus Aluminium, für Wärmedämm- Verbundsysteme, mit schlagregendichten, angeschweißten seitlichen Bordprofilen, mit Antidröhnbelag, Anschraubsteg, Fugendichtband, Abdichtung und Verankerung. Armierungsschicht des Dämmsystems bis Fugenrand führen. Material: Aluminium Oberfläche : nach Angaben des AG Ausladung : bis ca. 330 mm Tropfkante : > 40 mm WDVS Breite: 50 - 120 mm	119,000 Stk
2.5.20.	Fensterbank unterfüttern, WDVS Fensterbank unterfüttern, WDVS Fensterbank mit Trennlage und Dämmstoff unterfüttern, für Wärmedämm-Verbundsystem, einschl. entfernen und entsorgen der alten Ausgleichsschicht. Dämmdicke	110,000 m
Summe 2.5. Fensterbänke			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.6.	Anschlüsse an angrenzende Bauteile			
	Anschluss an angrenzende Bauteile ausbilden			
2.6.10.	Anschluss an Bauteil mit Dichtband Anschluss an angrenzendes Bauteil mit WDVS Dichtband 3796 herstellen. Typ 0003, Fugenbreite 3-9 mm Bauteil: 'Fensterbänke umlaufend, Dachanschluss, Durchdringungen, ' Fabrikat: Brillux	175,000 m
2.6.20.	Putzabschluss mit Attikaprofil herstellen WDVS Attikaprofil 3733 als Putzabschluss mit gezielter Wasserabführung einbauen. Der Gewebestreifen ist in die nachfolgende Armierungsschicht zu integrieren. Fabrikat: Brillux	106,500 m
Summe 2.6.	Anschlüsse an angrenzende...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.7. Anschlüsse an Fenster und Türen

Anschluss an Fenster und Türen ausbilden

2.7.10. Anschluss an Fenster und Türen mit Gewebe-Anputzleiste

WDVS Gewebe-Anputzleiste 3707 auf Fenster- und Türrahmen anbringen. Den Gewebestreifen in die nachfolgende Armierungsschicht überlappend einbetten. selbstklebend, geprüft hinsichtlich Schlagregendichtheit, mit TPE-Schutzlippe, Anputzkante, breiter Abbruchkante und integriertem Gewebestreifen, Klasse A gemäß VDPM-Merkblatt
 Fabrikat: Brillux

730,000 m

2.7.20. Anschluss an Rollladenführungsschienen mit Gewebe-Anschlussleiste flex

WDVS Gewebe-Anschlussleiste, flex 3801 an Rollladenführungsschienen anbringen. Den Gewebestreifen in die nachfolgende Armierungsschicht überlappend einbetten. selbstklebend, mit breiter Abbruchkante, Klasse A gemäß VDPM-Merkblatt
 Fabrikat: Brillux

40,000 m

Summe 2.7. Anschlüsse an Fenster und T...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.8. Kantenschutz und Diagonalarmierung

Kantenschutz und Diagonalarmierung ausbilden

2.8.10.	Kantenschutz an Gebäudeecken / Gewebe-Eckschutzschiene WDVS Gewebe-Eckschutzschiene 3763 als Kantenschutz an allen Gebäudeecken lot- und fluchtrecht in die nachfolgend beschriebene Armierungsmasse einbetten. Format: 10/10 cm Fabrikat: Brillux oder gleichwertig	45,000 m
2.8.20.	Kantenschutz an Gebäudeöffnungen / Gewebe-Eckschutzschiene WDVS Gewebe-Eckschutzschiene 3763 als Kantenschutz an allen Ecken von Gebäudeöffnungen, z. B. Fenster, Türen, Nischen, lot- und fluchtrecht in die nachfolgend beschriebene Armierungsmasse einbetten. Format: 10/23 cm Fabrikat: Brillux oder gleichwertig	730,000 m
2.8.30.	Kantenschutz an Ecken abweichend 90 Grad / Vario-Gewebe-Eckschutz WDVS Vario-Gewebe-Eckschutz 3507 als Kantenschutz an Ecken mit einem Winkel größer oder kleiner 90 Grad lot- und fluchtrecht in die nachfolgend beschriebene Armierungsmasse einbetten. Format: 12,5/12,5 cm Fabrikat: Brillux oder gleichwertig	45,000 m
2.8.40.	Diagonalarmierung herstellen / Armierungswinkel im oberen Bereich Diagonalarmierungen an allen Fassadenöffnungen und Aussparungen im oberen Bereich mit WDVS Diagonal-Armierungswinkel 3692 unter Verwendung der systemgerechten Armierungsmasse herstellen. Fabrikat: Brillux oder gleichwertig	184,000 St
2.8.50.	Diagonalarmierung herstellen / Armierungspfeile im unteren Bereich Diagonalarmierungen an allen Fassadenöffnungen und Aussparungen im unteren Bereich mit WDVS Diagonal-			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Armierungspfeil 3713 unter Verwendung der systemgerechten Armierungsmasse herstellen. Fabrikat: Brillux oder gleichwertig	36,000 St
Summe 2.8.	Kantenschutz und Diagonalar...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.9.	Flächenarmierung mineralisch			
	Flächenarmierung mit mineralischer Armierungsmasse ausbilden			
2.9.10.	Flächenarmierung mineralischer Pulverkleber Flächenarmierung mit WDVS Glasseidengewebe 3797, ca. 10 cm überlappend und mineralischem Armierungsmörtel herstellen. Armierungsmasse: WDVS Pulverkleber 3550 Fabrikat: Brillux oder gleichwertig	900,000 m ²
2.9.20.	Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben armieren Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in der vorgeannten Position zur Armierungsausbildung in diesem WDV-System beschrieben, armieren. Laibungstiefe: 30 cm	730,000 m
Summe 2.9.	Flächenarmierung mineralisch		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.10. Schlussbeschichtung Rausan-Putz

Schlussbeschichtung mit Rausan, organisch gebundener Putz

2.10.10. Zwischenanstrich mit Putzgrundierung, pigmentiert
 Zwischenanstrich der armierten Fassadenfläche mit Putzgrundierung 3710, pigmentiert in Anlehnung an den Farbton der Putzbeschichtung.
 wetterbeständig, geruchsmild, wetterbeständig, mit verfestigender Wirkung, diffusionsfähig
 Fabrikat: Brillux

		900,000 m ²
--	--	------------------------	-------	-------

2.10.20. Oberputz / Rausan KR, Kratzputzstruktur
 Oberputz: Rausan KR auftragen, auf Kornstärke abziehen und strukturieren.
 verarbeitungsfertig, diffusionsfähig, unverseifbar, leicht verarbeitbar, Kratzputzstruktur, für außen
 Körnung: KR K3, 3517
 Standardfarbton: weiß
 Fabrikat: Brillux

		900,000 m ²
--	--	------------------------	-------	-------

2.10.30. Zweimaliger Anstrich / Silicon-Fassadenfarbe in Protect Qualität
 Zusätzlicher zweimaliger Anstrich der vorgenannten Putzflächen.
 Zwischenanstrich mit Silicon-Fassadenfarbe 918 in Protect Qualität.
 Schlussanstrich mit Silicon-Fassadenfarbe 918 in Protect Qualität.
 wasserverdünnbar, hoch wetterbeständig, mikroporös, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, sehr leicht verarbeitbar
 Farbtonbeständigkeit: Fb-Code A1
 Glanzgrad: G3 matt
 Wasserdampfdurchlässigkeit: V1 (hoch)
 Wasseraufnahmekoeffizient: W3 (niedrig)
 Standardfarbton: weiß
 Fabrikat: Brillux

		900,000 m ²
--	--	------------------------	-------	-------

2.10.40. Zulage für hell getönte Ausführung
 Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton (Hellbezugswert >65).
 Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

		900,000 m ²
--	--	------------------------	-------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.10.50.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Zulage für mittel getönte Ausführung Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten Farbton (Hellbezugswert >= 25 und </= 65). Farbton nach Angabe des Auftraggebers.</p>	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
2.10.60.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Zulage für satt getönte Ausführung Zulagepreis für die Ausführung im satt getönten Farbton (Hellbezugswert < 25). Farbton nach Angabe des Auftraggebers.</p>	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
2.10.70.	<p>Laibungen an Öffnungen und Nischen wie beschrieben beschichten Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in allen Leistungen zur Schlussbeschichtung der Wandflächen beschrieben, behandeln. Laibungstiefe: '30.' cm</p>	730,000 m
2.10.80.	<p>Gerüstankerstopfen einsetzen, abdecken und bearbeiten Gerüstankerhülsen bei Gerüstabbau mit Gerüstanker-Stopfen 3496 schließen und mit dem beigestelltem Werkstoff (Oberputz bzw. Oberputz einschließlich Schlussanstrich) abdecken und bearbeiten. Fabrikat: Brillux</p>	50,000 St
Summe 2.10.	Schlussbeschichtung Rausa...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.11. Schlussbeschichtung org. Feinputz, glatt

Schlussbeschichtung von Kleinflächen, wie Laibungen, Faschen bzw. Sockelflächen mit organisch gebundenem Feinputz (Glattputz).

2.11.10. Faschen, Laibungen Glattputz / org. geb. Feinputz

Rausan-KR Feinputz 3530 zur Ausbildung von Faschen und Laibungen als Glattputz auftragen und abreiben, einschließlich aller erforderlichen Leistungen, z. B. exaktes Abkleben der angrenzenden Flächen.
 verarbeitungsfertig, diffusionsfähig, unverseifbar, leicht verarbeitbar, Glattputz, für außen
 Laibungstiefe: 'ca. 35' cm
 Faschenbreite: 'ca.8' cm
 Standardfarbton: weiß
 Fabrikat: Brillux

730,000 m

2.11.20. Zweimaliger Anstrich / Silicon-Fassadenfarbe in Protect Qualität

Zusätzlicher zweimaliger Anstrich der vorgenannten geputzten Flächen der Faschen und Laibungen.
 Zwischenanstrich mit Silicon-Fassadenfarbe 918 in Protect Qualität.
 Schlussanstrich mit Silicon-Fassadenfarbe 918 in Protect Qualität.
 wasserverdünnbar, hoch wetterbeständig, mikroporös, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, sehr leicht verarbeitbar
 Farbtonbeständigkeit: Fb-Code A1
 Glanzgrad: G3 matt
 Wasserdampfdurchlässigkeit: V1 (hoch)
 Wasseraufnahmekoeffizient: W3 (niedrig)
 Standardfarbton: weiß
 Fabrikat: Brillux

730,000 m

Summe 2.11. Schlussbeschichtung org. Fe...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.12. Montageelemente für WDV-Systeme

Montageelemente zur Befestigung von Bauteilen im
 vorgenannten WDV-System anbringen.
 Bauteil: '.....'
 Art und Beschaffenheit: '.....'

**2.12.10. Dart-Set als konstruktives Befestigungssystem
 einschrauben**

Konstruktives Befestigungssystem nach Fertigstellung des
 WDV-Systems als Fassadendübel mit zugehörigem Montage-
 Bit oberflächenbündig einsetzen und einschrauben.
 Typ: Dart-Set 3876 inkl. EPDM-Dichtung
 Dübeldurchmesser: 8 mm
 Bohrtiefe im Untergrund: >= 80 mm
 Für Dämmschichtdicke: mm
 Montageposition nach Angabe des Auftraggebers
 Fabrikat: Brillux

10,000 St

2.12.20. Iso-Corner für sicherheitsrelevante Bauteile anbringen

Montageelement zur wärmebrückenreduzierter Befestigung
 sicherheitsrelevanter Bauteile inklusive zugehörigem
 Befestigungsmaterial, in Dicke der Fassadendämmung, gemäß
 allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, oberflächenbündig
 anbringen. Einschließlich Anarbeiten der Dämmplatten und
 Kennzeichnung in der Fläche.
 Typ: Iso-Corner 3888 inkl. Befestigungsmaterial
 grau eingefärbt, wärmebrückenreduzierte Befestigung durch
 thermische Entkoppelung
 () Befestigung im Beton
 () Befestigung im Poenbeton
 () Befestigung im Mauerwerk
 Abmessung (anliegender Schenkel am Untergrund): Länge 270
 mm, Breite 140 mm, Dicke 40 mm
 Für Dämmschichtdicke: '.....' mm
 Montageposition- und Ausrichtung nach Angabe des
 Auftraggebers
 Zu befestigendes Bauteil: '.....'
 Einschließlich Bemessung durch einen Statiker.
 Fabrikat: Brillux

5,000 St

Summe 2.12. Montageelemente für WDV-S...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.13. Nisthilfen für WDV-System

WDVS-konforme Nisthilfen im vorgenannten WDV-System anbringen.
 Bauteil: '.....'
 Art und Beschaffenheit: '.....'

*** Bedarfsposition ohne GB

2.13.10. Nistkasten für Bienen/Insekten anbringen

Nistkasten 3661 mit dem im WDV-System zum Einsatz kommenden Kleber im Zuge der Dämmplattenverklebung oberflächenbündig anbringen. Bei höherer Dämmdicke die Rückseiten mit artgleichem Dämmstoff des umgebenden WDV-Systems und WDVS Montagekleber 3860 hinterfütern oder die Fassadendämmplatte aussparen. Spalten zwischen Nisthilfe und Dämmplatten bis max. 5 mm mit PUR-Füllschaum 3555 verfüllen. Herausgequollenen, überstehenden Füllschaum nach dem Aushärten oberflächenbündig entfernen.

Typ: Für Bienen/Insekten
 Abmessung (H/B): 400 x 220 mm
 Tiefe: 100 mm
 Montageposition nach Angabe des Auftraggebers
 Fabrikat: Brillux

1,000 St Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB

2.13.20. Nistkasten für Fledermäuse anbringen

Nistkasten 3661 mit dem im WDV-System zum Einsatz kommenden Kleber im Zuge der Dämmplattenverklebung oberflächenbündig anbringen. Bei höherer Dämmdicke die Rückseiten mit artgleichem Dämmstoff des umgebenden WDV-Systems und WDVS Montagekleber 3860 hinterfütern oder die Fassadendämmplatte aussparen. Spalten zwischen Nisthilfe und Dämmplatten bis max. 5 mm mit PUR-Füllschaum 3555 verfüllen. Herausgequollenen, überstehenden Füllschaum nach dem Aushärten oberflächenbündig entfernen.

Typ: Für Fledermäuse
 Abmessung (H/B): 500 x 300 mm
 Tiefe: 120 mm
 Montageposition nach Angabe des Auftraggebers
 Fabrikat: Brillux

1,000 St Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB

2.13.30. Nistkasten für Sperlinge anbringen

Nistkasten 3661 mit dem im WDV-System zum Einsatz kommenden Kleber im Zuge der Dämmplattenverklebung oberflächenbündig anbringen. Bei höherer Dämmdicke die Rückseiten mit artgleichem Dämmstoff des umgebenden WDV-Systems und WDVS Montagekleber 3860 hinterfütern oder die Fassadendämmplatte aussparen. Spalten zwischen Nisthilfe

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

und Dämmplatten bis max. 5 mm mit PUR-Füllschaum 3555
 verfüllen. Herausgequollenen, überstehenden Füllschaum nach
 dem Aushärten oberflächenbündig entfernen.
 Typ: Für Sperlinge
 Abmessung (H/B): 250 x 175 mm
 Tiefe: 120 mm
 Montageposition nach Angabe des Auftraggebers
 Fabrikat: Brillux

1,000 St Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB

2.13.40. Nistkasten für Mauersegler anbringen

Nistkasten 3661 mit dem im WDV-System zum Einsatz
 kommenden Kleber im Zuge der Dämmplattenverklebung
 oberflächenbündig anbringen. Bei höherer Dämmdicke die
 Rückseiten mit artgleichem Dämmstoff des umgebenden WDV-
 Systems und WDVS Montagekleber 3860 hinterfüllen oder die
 Fassadendämmplatte aussparen. Spalten zwischen Nisthilfe
 und Dämmplatten bis max. 5 mm mit PUR-Füllschaum 3555
 verfüllen. Herausgequollenen, überstehenden Füllschaum nach
 dem Aushärten oberflächenbündig entfernen.
 Typ: Für Mauersegler
 Abmessung (H/B): 175 x 400 mm
 Tiefe: 125 mm
 Montageposition nach Angabe des Auftraggebers
 Fabrikat: Brillux

1,000 St Nur Einh.-Pr.

Summe 2.13. Nisthilfen für WDV-System

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
 LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.14. Balkone

2.14.10. Abbruch Fußbodenaufbau Balkone

Abbruch der vorhandenen Fußbodenaufbauten der Balkone bestehend aus Gefälleestrich und Beschichtung, Fliesenbelag usw. Aufbauhöhe i. M. ca. 6 cm, inkl. Entsorgung des Abbruchmaterials

Mengenannahme: ca. 50 % der Gesamtflächen

40,000 m2

2.14.20. Balkoneinläufe ausstemmen

Balkoneinläufe ausstemmen
 Balkoneinläufe, bestehende aus Ablauf mit Rost, mit Wandeführung fachgerecht ausbauen und entsorgen DN 70-100

30,000 Stck

2.14.30. Falleitung ausbauen und entsorgen

Falleitung ausbauen und entsorgen
 Falleitungen ausbauen und entsorgen, einschliesslich aller Schellen, Befestigungsmitteln, Standrohre, Abzweige usw.

100,000 m

2.14.40. Notüberläufe ausbauen und entsorgen

Notüberlaufe ausbauen und entsorgen

27,000 Stck

2.14.50. Kernbohrung für Notüberlauf herstellen

Kernbohrung für Notüberlauf herstellen
 Kernbohrung für Notüberlauf DN 50, Mauerwekr d=24cm

27,000 Stck

2.14.60. Kernbohrung für Bodeneinlauf herstellen

Kernbohrung für Bodeneinlauf herstellen
 Kernbohrung für Bodeneinlauf DN 70, Deckenstärke ca. d=20 cm

27,000 Stck

2.14.70. Bodeneinlauf Balkone schließen

Bodeneinlauf Balkone schließen

27,000 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
 LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.14.80.	Balkonentwässerung montieren Balkonentwässerung montieren Loro-X Balkonentwässerung Serie GF DN 70, liefern und montieren. Anschlussbereiche an vorhanden mit Betonspachtel egalisieren.	27,000 Stck
2.14.90.	Rohr DN 70 Rohr DN 70 LoroX Rohr DN 70, liefern und montieren	80,000 m
2.14.100.	Loro-X Bogen DN 70 Loro-X Bogen DN 70, 45°, liefern und montieren.	2,000 Stck
2.14.110.	Standrohre DN 70 - 100 Standrohre DN 70 Standrohre DN 70, liefern und montieren.	6,000 Stck
2.14.120.	Notentwässerung herstellen Notentwässerung herstellen Sicherheitsüberlauf aus Titanzinkblech für Notentwässerung der Terrassen- und Balkonflächen, einschl. aller erforderlichen Anschlüsse, Falze, Dichtungen etc. Nennweite: DN 40	27,000 Stck
2.14.130.	Untergrund vorbereiten Reinigen des Untergrunds aus Beton von grober Verschmutzung, trennend wirkenden Substanzen etc. Reinigung trocken. Mit Besen scharf abfegen. Ausführungsort: Balkone	80,000 m ²
2.14.140.	Zementestrich 50 mm, Balkon, F6, auf Abdichtungen, WD 40 mm Zementestrich 50 mm, Balkon, F6, auf Abdichtungen, WD 40 mm Zementestrich, schwimmend, für Balkone, bestehend aus: - 10-70 mm Gefälleleichtbeton - 40 mm Wärmedämmung, PIR/PUR WLG 023			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- PE 0,2 mm, Stöße verklebt - 50 mm Zementestrich, bewehrt, als Unterbau für Flüssigkunststoffabdichtung einschl. aller Anschlüsse. Druckfestigkeit : C 30 Biegezugfestigkeit : F 6 Nutzlast : 3 kN/m ² (Einzellasten bis 2 kN/m ²) Konstruktionshöhe : i.M. 160 mm	80,000 m ²
2.14.150.	Prüfen der Haftzugfestigkeit mit Prüfstempel Prüfen der Oberflächen-Haftzugfestigkeit an den vorbereiteten Flächen durch Aufkleben und Abziehen der Prüfstempel, Durchmesser 5 cm. Die Ergebnisse sind zu protokollieren und dem Auftraggeber vorzulegen. Prüfgerät: '.....'	2,000 St
2.14.160.	Flächenabdichtung Flächenabdichtung Abdichten der Fläche mit z.B. Triflex ProTerra inkl. Triflex Spezialvlies. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. Angabe Material:	80,000 m ²
2.14.170.	Untergrundprüfung Durchführen der beiden nachfolgend genannten Prüfungen und Übermittlung der Ergebnisse an die örtliche Bauleitung. Der Kratztest Die gesäuberte Prüffläche wird mit einem spitzen Messer oder einer Abbrechklinge bei normalem Handdruck auf einer Länge von mind. 30 cm eingeritzt. Der Grad der Oberflächenhärte ergibt sich aus der Tiefe und Breite der Ritzspur. Saugtest Auf die gesäuberte, staubfreie Prüffläche wird ein Wassertropfen aufgesetzt. Achtung: Bei Untergründen schlechter Qualität besteht die Oberfläche oft aus einer glänzenden, dünnen und wasserundurchlässigen Sinterhaut, die vor dem Saugtest anzuschleifen ist.	2,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.14.180.	<p>Hohlkehle mit Profilen herstellen</p> <p>Untergrundvorbehandlung: Grundierung der vorbereiteten Flächen mit Floortec 2K-Basecon 825, 50-100% wasserverdünnt. Verklebung: Hohlkehlenprofil 1593 mit Hybrid-Dichtungsmasse 383 anbringen einschließlich aller erforderlichen Leistungen, z. B. Abkleben der angrenzenden Flächen. Klebverbrauch: ca. 50 ml/m. Zwischenbeschichtung der Profile mit 2K-Epoxi Varioprimer 865. Profilabmessung: 70 x 50 mm Fabrikat: Brillux</p>	35,000 m
2.14.190.	<p>Dichtstoffuge über Hohlkehlenprofil, außen ausbilden</p> <p>Ausbilden einer Dichtstoffuge zwischen Hohlkehlenprofil und aufgehendem Bauteil, außen bei nicht schubfester Verbindung zwischen Bodenfläche und Wandbildner. Fugenbereich nach Abschluss der Beschichtungsarbeiten fachgerecht mit Fugen-Hinterfüllrundschnur 387 und Hybrid-Dichtungsmasse 383 ausbilden einschließlich aller erforderlichen Leistungen, z. B. Abkleben der angrenzenden Flächen. Fabrikat: Brillux</p>	35,000 m
2.14.200.	<p>Unbeschichtete Bodenflächen, außen / Abdichtung und PU-Beschichtung</p> <p>Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Grundierung mit Floortec 2K-Basecon 825, 50-100% wasserverdünnt. Verlaufsspachtelung mit Floortec 2K-Basecon 825 gemischt mit Floortec 2K-Basecon Ad 826, je nach Erfordernis bis ca. 1 % wasserverdünnt. Schichtdicke mindestens 2 mm. Abdichtungsschicht gemäß ETAG 005 und DIN 18531-5 mit Floortec 2K-Sealcon 827. Schichtdicke ca. 2 mm. Schlussbeschichtung mit Floortec Topcon F 828. lösemittelarm, rissüberbrückend, lichteht, gebrauchsfertig, für außen, tritt- und abriebfest Farbton nach Angabe des Auftraggebers RAL 7001 silbergrau, RAL 7032 kieselgrau oder RAL 7035 lichtgrau Fabrikat: Brillux</p>	30,000 qm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.14.210.	Zulage zur Vorposition, Notenwässerung einfassen Zulage zur Vorposition, Notenwässerung einfassen Zulage zur Vorposition für das Einfassen der in den Balkonixeln innerhal der Randaufkantung verlaufenden Notabläufe.	27,000 St
2.14.220.	Einstreuen Dekochips und PU-Versiegelung Einstreuen bzw. Einblasen von Floortec Dekochips 843 in die noch nasse Oberfläche der vorgenannten Bodenbeschichtung, einschließlich der angrenzenden zu bearbeitenden, senkrechten Flächen und Bauteile. Versiegelung mit Floortec Topcon T 829. lösemittelarm, kälteelastisch, diffusionsoffen, rissüberbrückend, lichtecht, gebrauchsfertig, für außen, tritt- und abriebfest Dessin der Dekochips nach Angabe des Auftraggebers. Fabrikat: Brillux	80,000 qm
2.14.230.	Sockelstreifen herstellen / Abdichtung und Schlussbeschichtung Sockelstreifen gemäß ETAG 005 und DIN 18531-5 mit Floortec 2K-Sealcon 827 und Floortec Topcon F 828 jeweils unter Zugabe von Floortec Thixofix 837 jedoch ohne Zugabe/Verwendung rutschgehemmter Mittel umlaufend, direkt an die Bodenfläche anschließend ausbilden. Nicht saugende Untergründe z. B. Türrahmen mit Floortec Pricon 831 vorbehandeln. Höhe: '.....' cm Farbton nach Angabe des Auftraggebers. Fabrikat: Brillux	115,000 m
2.14.240.	Holzwerkstoffplatte Holzwerkstoffplatte zur Anwendung im Außenbereich nach DIN EN 13986, als Zuschnitt einseitig gefast, eingebaut ca. 1 cm unter Oberkante Flächendämmung, auf der vorgenannten Dämmplatte verlegen und windsogsicher nach DIN EN 1991- 1-4 mechanisch durch die Dämmung befestigen. Plattendicke: ca. 30 mm Plattenbreite: ca. 200 mm Als Abschluss der Balkonbrüstung und Vorbereitung zur Titan-Zinkverblechung der Balkone	115,000 m
Summe 2.14.	Balkone	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Summe 2.	Straßenfassade, WDVS, Male...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3. Hoffassade, WDVS, Maler- und Putzarbeiten

3.2. Schutzabdeckung außen

Besondere Maßnahmen zum Schutz nicht zu bearbeitender Bauteile im Außenbereich

3.2.10. Besondere Maßnahmen zum Schutz von Fenstern, Türen, außen
 Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, außen, einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung.
 Abdeckung bestehend aus: Abdeckfolie PE-HD 1564 und Klebeband
 Fabrikat: Brillux

160,000 m²

3.2.20. Besondere Maßnahmen zum Schutz von Dächern und Pflanzen außen
 Schutzabdeckung von Dächern und Pflanzen, außen, einschließlich Abklebearbeiten, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung.
 Abdeckung bestehend aus: Abdeckplane Profi PE-LD 1531 und Klebeband
 Fabrikat: Brillux

2,000 St

3.2.30. Besondere Maßnahmen zum Schutz Boden unter Gerüst - mit Folie, außen
 Schutzabdeckung der Bodenflächen im Bereich des Standgerüsts herstellen, vorhalten, beseitigen und entsorgen.
 Abdeckung bestehend aus: Gitterfolie mit verstärktem Gewebe und Klebeband
 Fabrikat: Brillux

80,000 m²

Summe 3.2. Schutzabdeckung außen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.3. Untergrundvorbehandlung

Wärmedämm-Verbundsystem auf Basis verklebter und verdübelter Mineralwolle-Dämmplatten zur Anwendung im Massivbau wie nachfolgend beschrieben anbringen. Brillux WDV-System MW Top gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-33.43-257, nichtbrennbar bzw. schwerentflammbar nach DIN 4102. Bauteil: 'Straßen- und Hoffassade'

3.3.10. Verunreinigungen im erhöhten Umfang durch Abkehren trocken entfernen

Verunreinigungen im erhöhten Umfang durch Abkehren oder Abbürsten von der Fläche trocken entfernen.

400,000 m²

3.3.30. Nicht tragfähige org. Beschichtung durch Abbeizen entfernen

Nicht tragfähige organische Beschichtungen nach Art des Bieters unter Beachtung der Auflagen der UVV und der BauBG zu den persönlichen Schutzmaßnahmen entfernen. Einschließlich erforderlicher Nachbearbeitung. Art der Beschichtung: hofseitig, nicht tragfähigen organisch gebundenen Putz (Kratzputzstruktur) ca. KRK3 Fabrikat: Brillux

400,000 m²

3.3.60. Entfernen von Fremdkörpern an der Fassade

Entfernen von sichtbaren Fremdkörpern wie Abstandhalter, Metallschellen, Kunststoffteile, Drähte usw. durch Abstemmen bzw. Abflexen von der Fassade.

4,000 St

3.3.70. Abschlagen vorstehender Teile Dachgesims

Abschlagen vorstehender Bauteile: Dachgesims Hoffassade, bestehend aus: '.....' Flächen entstauben. Maße: '.....'

30,000 m

3.3.100. Nicht tragfähigen Putz, Hohlstellen u. Ä. entfernen

Nicht tragfähigen Putz, Hohlstellen, minderfeste Schichten u. Ä. bis auf den tragfähigen Untergrund entfernen. Flächen entstauben. Anteil an der Gesamtfläche ca.: '20' % Dicke der zu entfernenden Schicht: ca. '20' mm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		80,000 m ²
3.3.110.	Laibungsbereich vorbereiten, Putz abstemmen Putzschicht im Laibungsbereich von Fenstern, Türen und Öffnungen durch Abstemmen für die Verklebung von Dämmplatten vorbereiten. Flächen entstauben. Tiefe der Laibung: 'ca. 20' cm Dicke der Putzschicht: 'ca.1,5' cm	390,000 m
3.3.120.	Fehlstellen mit Putzmörtel auffüllen und angleichen Fehlstellen im Putz mit geeignetem Putzmörtel nach DIN EN 998-1, Kategorie GP/LW, CS II/CS III, oberflächenbündig auffüllen und an vorhandene Oberfläche angleichen. Anteil an der Gesamtfläche: '20 % Putzdicke im Mittel: '1,5 mm	80,000 m ²
3.3.130.	*** Bedarfsposition ohne GB Unebenheiten mit Putzmörtel ausgleichen Größere Untergrundunebenheiten > 2,5 m ² mit geeignetem Putzmörtel Kategorie GP/LW, CS II/CS III, auffüllen und an vorhandene Oberfläche angleichen. Die Dicke der Putzschicht ist bei Festlegung der Dübellängen zur nachfolgenden Verdübelung zu berücksichtigen. Putzdicke im Mittel: '.....' mm Anteil an der Gesamtfläche: '.....' %	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
3.3.140.	Grundierung nicht saugender Untergründe / Putzgrundierung pigmentiert Grundierung von Schadstellen und Neuputzflächen mit Lacryl Tiefgrund 595. Grundanstrich nicht saugender Untergründe mit Putzgrundierung 3710. wetterbeständig, geruchsmild, wetterbeständig, mit verfestigender Wirkung, diffusionsfähig Fabrikat: Brillux	80,000 m ²
Summe 3.3.	Untergrundvorbehandlung		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.4. Vorhandene Fensterbänke entfernen

Vorhandene Fensterbänke für das Anbringen des vorgenannten
 WDV-Systems entfernen bzw. abstemmen.

3.4.10. Fensterbänke aus Alu oder Zinkblech entfernen

Fensterbänke aus Aluminium oder Zinkblech demontieren.
 Anfallendes Material vollständig sammeln.
 Anzahl der Fensterbänke: '92' Stück
 Laibungstiefe: 'ca. 20' cm
 Breite: 0,3 - 1,3 m

75,000 St

3.4.20. Container für schadstofffreien Abfall

Container für schadstofffreien Abfall bereitstellen, vorhalten für
 die Dauer der vertraglich festgelegten Ausführungszeit
 einschließlich Transport zu einer zugelassenen Deponie.
 Die Kosten und Gebühren für die Entsorgung werden auf
 Nachweis gesondert vergütet.
 geschlossene Form
 Fassungsvermögen: '3' m³
 Abfallart: gemischter Bauschutt

1,000 St

Summe 3.4. Vorhandene Fensterbänke en...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.5.	MW Dämmplatten 035 verklebt/verdübelt			
	WDVS Mineralwolle-Dämmplatten 035 verkleben und statisch relevant verdübeln.			
3.5.10.	Fassade, Verklebung MW Top Dämmplatte, 035 Klebemörtel MW Top Dämmplatte 3857 einlagig, mit mineralischem Klebemörtel anbringen. Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m x K) Format: 80 x 62,5 cm Plattenkanten: stumpf beidseitig vorbeschichtet Plattendicke: '16' cm Klebemörtel: WDVS Pulverkleber 3550 Fabrikat: Brillux oder gleichwertig	460,000 m ²
3.5.20.	Laibungen bei zurückliegenden Fenstern und Türen herstellen Laibungen an vorhandenen Öffnungen z. B. bei zurückliegenden Fenstern und Türen dämmen und durch die Dicke der Fassadendämmung insgesamt rechtwinklig herstellen. Bei Dicke < 6,0 cm mit MW Top Laibungsplatte DLF 3522 Dämmdicke in der bestehenden Laibung: 'ca. 4' cm. Tiefe der bestehenden Laibung: 'ca.20' cm	390,000 m
3.5.30.	Verdübelung MW Dämmplatte, versenkt / Senkdübel STR mit Teller 112 mm Statisch relevante Verdübelung mit bauaufsichtlich zugelassenen WDVS Schraub-Tellerdübel in versenkter Montage unter dem Gewebe. Den WDVS Dübel ca. 15 mm vertieft in die Dämmplatte einschrauben. WDVS Dübel-Rondell STR 3832 in die Vertiefung oberflächenbündig einsetzen. Dübellänge entsprechend der Dämmplattendicke wählen. Die Dübel müssen mind. 25 mm im tragfähigen Untergrund verankert sein, Putzschichten sind zu überbrücken. Verankerungsgrund: Ziegelmauerwerk Dübeltyp: WDVS Senkdübel STR U 2G 3811 in Kombination mit WDVS Dübelteller 3711 Typ VT 2G und WDVS Dübel-Rondell STR 3832 Dübellänge: '235' mm Dübeldichte: 6,0 Stück/m ² Fabrikat: Brillux oder gleichwertig	460,000 m ²
	Summe 3.5. MW Dämmplatten 035 verkleb...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.6. Fensterbänke				
3.6.10.	Fensterbank WDVS, Alu, Ausladung bis 330 mm Fensterbank WDVS, Alu, Ausladung bis 330 mm Fensterbank aus Aluminium, für Wärmedämm- Verbundsysteme, mit schlagregendichten, angeschweißten seitlichen Bordprofilen, mit Antidröhnbelag, Anschraubsteg, Fugendichtband, Abdichtung und Verankerung. Armierungsschicht des Dämmsystems bis Fugenrand führen. Material: Aluminium Oberfläche : nach Angaben des AG Ausladung : bis ca. 330 mm Tropfkante : > 40 mm WDVS Breite: 50 - 120 mm	119,000 Stk
3.6.20.	Fensterbank unterfüttern, WDVS Fensterbank unterfüttern, WDVS Fensterbank mit Trennlage und Dämmstoff unterfüttern, für Wärmedämm-Verbundsystem, einschl. entfernen und entsorgen der alten Ausgleichsschicht. Dämmdicke	110,000 m
Summe 3.6. Fensterbänke			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.7. Anschlüsse an angrenzende Bauteile

Anschluss an angrenzende Bauteile ausbilden

3.7.10. Anschluss an Bauteil mit Dichtband

Anschluss an angrenzendes Bauteil mit WDVS Dichtband 3796 herstellen.

Typ 0003, Fugenbreite 3-9 mm
 Bauteil: 'Fensterbänke umlaufend, Dachanschluss, Nachbargebäude Durchdringungen, '
 Fabrikat: Brillux

	75,000 m
--	----------	-------	-------

Summe 3.7.	Anschlüsse an angrenzende...	
-------------------	-------------------------------------	--	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.8. Anschlüsse an Fenster und Türen

Anschluss an Fenster und Türen ausbilden

3.8.10. Anschluss an Fenster und Türen mit Gewebe-Anputzleiste

WDVS Gewebe-Anputzleiste 3707 auf Fenster- und Türrahmen anbringen. Den Gewebestreifen in die nachfolgende Armierungsschicht überlappend einbetten. selbstklebend, geprüft hinsichtlich Schlagregendichtheit, mit TPE-Schutzlippe, Anputzkante, breiter Abbruchkante und integriertem Gewebestreifen, Klasse A gemäß VDPM-Merkblatt
 Fabrikat: Brillux

390,000 m

Summe 3.8. Anschlüsse an Fenster und T...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.9.	Flächenarmierung mineralisch			
	Flächenarmierung mit mineralischer Armierungsmasse ausbilden			
3.9.10.	Flächenarmierung mineralischer Pulverkleber Flächenarmierung mit WDVS Glasseidengewebe 3797, ca. 10 cm überlappend und mineralischem Armierungsmörtel herstellen. Armierungsmasse: WDVS Pulverkleber 3550 Fabrikat: Brillux oder gleichwertig	460,000 m ²
3.9.20.	Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben armieren Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in der vorgeannten Position zur Armierungsausbildung in diesem WDV-System beschrieben, armieren. Laibungstiefe: 30 cm	390,000 m
Summe 3.9.	Flächenarmierung mineralisch		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.10. Schlussbeschichtung Rausan-Putz

Schlussbeschichtung mit Rausan, organisch gebundener Putz

3.10.10. Zwischenanstrich mit Putzgrundierung, pigmentiert

Zwischenanstrich der armierten Fassadenfläche mit Putzgrundierung 3710, pigmentiert in Anlehnung an den Farbton der Putzbeschichtung.
 wetterbeständig, geruchsmild, wetterbeständig, mit verfestigender Wirkung, diffusionsfähig
 Fabrikat: Brillux

400,000 m²

3.10.20. Oberputz / Rausan KR, Kratzputzstruktur

Oberputz: Rausan KR auftragen, auf Kornstärke abziehen und strukturieren.
 verarbeitungsfertig, diffusionsfähig, unverseifbar, leicht verarbeitbar, Kratzputzstruktur, für außen
 Körnung: KR K3, 3517
 Standardfarbton: weiß
 Fabrikat: Brillux

400,000 m²

3.10.30. Zweimaliger Anstrich / Silicon-Fassadenfarbe in Protect Qualität

Zusätzlicher zweimaliger Anstrich der vorgenannten Putzflächen.
 Zwischenanstrich mit Silicon-Fassadenfarbe 918 in Protect Qualität.
 Schlussanstrich mit Silicon-Fassadenfarbe 918 in Protect Qualität.
 wasserverdünnbar, hoch wetterbeständig, mikroporös, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, sehr leicht verarbeitbar
 Farbtonbeständigkeit: Fb-Code A1
 Glanzgrad: G3 matt
 Wasserdampfdurchlässigkeit: V1 (hoch)
 Wasseraufnahmekoeffizient: W3 (niedrig)
 Standardfarbton: weiß
 Fabrikat: Brillux

400,000 m²

3.10.40. Zulage für hell getönte Ausführung

Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton (Hellbezugswert >65).
 Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

400,000 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.10.50.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage für mittel getönte Ausführung Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten Farbton (Hellbezugswert >= 25 und </= 65). Farbton nach Angabe des Auftraggebers.	400,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
3.10.60.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage für satt getönte Ausführung Zulagepreis für die Ausführung im satt getönten Farbton (Hellbezugswert < 25). Farbton nach Angabe des Auftraggebers.	400,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
3.10.70.	Laibungen an Öffnungen und Nischen wie beschrieben beschichten Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in allen Leistungen zur Schlussbeschichtung der Wandflächen beschrieben, behandeln. Laibungstiefe: '30.' cm	390,000 m
3.10.80.	Gerüstankerstopfen einsetzen, abdecken und bearbeiten Gerüstankerhülsen bei Gerüstabbau mit Gerüstanker-Stopfen 3496 schließen und mit dem beigestelltem Werkstoff (Oberputz bzw. Oberputz einschließlich Schlussanstrich) abdecken und bearbeiten. Fabrikat: Brillux	50,000 St
Summe 3.10.	Schlussbeschichtung Rausa...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.11. Schlussbeschichtung org. Feinputz, glatt

Schlussbeschichtung von Kleinflächen, wie Laibungen, Faschen bzw. Sockelflächen mit organisch gebundenem Feinputz (Glattputz).

3.11.10. Faschen, Laibungen Glattputz / org. geb. Feinputz

Rausan-KR Feinputz 3530 zur Ausbildung von Faschen und Laibungen als Glattputz auftragen und abreiben, einschließlich aller erforderlichen Leistungen, z. B. exaktes Abkleben der angrenzenden Flächen.
 verarbeitungsfertig, diffusionsfähig, unverseifbar, leicht verarbeitbar, Glattputz, für außen
 Laibungstiefe: 'ca. 35' cm
 Faschenbreite: 'ca.8' cm
 Standardfarbton: weiß
 Fabrikat: Brillux

Ausführung an Treppenhausfenstern

200,000 m

3.11.20. Zweimaliger Anstrich / Silicon-Fassadenfarbe in Protect Qualität

Zusätzlicher zweimaliger Anstrich der vorgenannten geputzten Flächen der Faschen und Laibungen.
 Zwischenanstrich mit Silicon-Fassadenfarbe 918 in Protect Qualität.
 Schlussanstrich mit Silicon-Fassadenfarbe 918 in Protect Qualität.
 wasserverdünnbar, hoch wetterbeständig, mikroporös, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, sehr leicht verarbeitbar
 Farbtonbeständigkeit: Fb-Code A1
 Glanzgrad: G3 matt
 Wasserdampfdurchlässigkeit: V1 (hoch)
 Wasseraufnahmekoeffizient: W3 (niedrig)
 Standardfarbton: weiß
 Fabrikat: Brillux

730,000 m

Summe 3.11. Schlussbeschichtung org. Fe...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.12. Montageelemente für WDV-Systeme

Montageelemente zur Befestigung von Bauteilen im
 vorgenannten WDV-System anbringen.
 Bauteil: '.....'
 Art und Beschaffenheit: '.....'

**3.12.10. Dart-Set als konstruktives Befestigungssystem
 einschrauben**

Konstruktives Befestigungssystem nach Fertigstellung des
 WDV-Systems als Fassadendübel mit zugehörigem Montage-
 Bit oberflächenbündig einsetzen und einschrauben.
 Typ: Dart-Set 3876 inkl. EPDM-Dichtung
 Dübeldurchmesser: 8 mm
 Bohrtiefe im Untergrund: >= 80 mm
 Für Dämmschichtdicke: mm
 Montageposition nach Angabe des Auftraggebers
 Fabrikat: Brillux

5,000 St

3.12.20. Iso-Corner für sicherheitsrelevante Bauteile anbringen

Montageelement zur wärmebrückenreduzierter Befestigung
 sicherheitsrelevanter Bauteile inklusive zugehörigem
 Befestigungsmaterial, in Dicke der Fassadendämmung, gemäß
 allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, oberflächenbündig
 anbringen. Einschließlich Anarbeiten der Dämmplatten und
 Kennzeichnung in der Fläche.
 Typ: Iso-Corner 3888 inkl. Befestigungsmaterial
 grau eingefärbt, wärmebrückenreduzierte Befestigung durch
 thermische Entkoppelung
 () Befestigung im Beton
 () Befestigung im Poenbeton
 () Befestigung im Mauerwerk
 Abmessung (anliegender Schenkel am Untergrund): Länge 270
 mm, Breite 140 mm, Dicke 40 mm
 Für Dämmschichtdicke: '.....' mm
 Montageposition- und Ausrichtung nach Angabe des
 Auftraggebers
 Zu befestigendes Bauteil: '.....'
 Einschließlich Bemessung durch einen Statiker.
 Fabrikat: Brillux

5,000 St

Summe 3.12. Montageelemente für WDV-S...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.13. Nisthilfen für WDV-System

WDVS-konforme Nisthilfen im vorgenannten WDV-System anbringen.
 Bauteil: '.....'
 Art und Beschaffenheit: '.....'

*** Bedarfsposition ohne GB

3.13.10. Nistkasten für Bienen/Insekten anbringen

Nistkasten 3661 mit dem im WDV-System zum Einsatz kommenden Kleber im Zuge der Dämmplattenverklebung oberflächenbündig anbringen. Bei höherer Dämmdicke die Rückseiten mit artgleichem Dämmstoff des umgebenden WDV-Systems und WDVS Montagekleber 3860 hinterfütern oder die Fassadendämmplatte aussparen. Spalten zwischen Nisthilfe und Dämmplatten bis max. 5 mm mit PUR-Füllschaum 3555 verfüllen. Herausgequollenen, überstehenden Füllschaum nach dem Aushärten oberflächenbündig entfernen.

Typ: Für Bienen/Insekten
 Abmessung (H/B): 400 x 220 mm
 Tiefe: 100 mm
 Montageposition nach Angabe des Auftraggebers
 Fabrikat: Brillux

1,000 St Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB

3.13.20. Nistkasten für Fledermäuse anbringen

Nistkasten 3661 mit dem im WDV-System zum Einsatz kommenden Kleber im Zuge der Dämmplattenverklebung oberflächenbündig anbringen. Bei höherer Dämmdicke die Rückseiten mit artgleichem Dämmstoff des umgebenden WDV-Systems und WDVS Montagekleber 3860 hinterfütern oder die Fassadendämmplatte aussparen. Spalten zwischen Nisthilfe und Dämmplatten bis max. 5 mm mit PUR-Füllschaum 3555 verfüllen. Herausgequollenen, überstehenden Füllschaum nach dem Aushärten oberflächenbündig entfernen.

Typ: Für Fledermäuse
 Abmessung (H/B): 500 x 300 mm
 Tiefe: 120 mm
 Montageposition nach Angabe des Auftraggebers
 Fabrikat: Brillux

1,000 St Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB

3.13.30. Nistkasten für Sperlinge anbringen

Nistkasten 3661 mit dem im WDV-System zum Einsatz kommenden Kleber im Zuge der Dämmplattenverklebung oberflächenbündig anbringen. Bei höherer Dämmdicke die Rückseiten mit artgleichem Dämmstoff des umgebenden WDV-Systems und WDVS Montagekleber 3860 hinterfütern oder die Fassadendämmplatte aussparen. Spalten zwischen Nisthilfe

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	und Dämmplatten bis max. 5 mm mit PUR-Füllschaum 3555 verfüllen. Herausgequollenen, überstehenden Füllschaum nach dem Aushärten oberflächenbündig entfernen. Typ: Für Sperlinge Abmessung (H/B): 250 x 175 mm Tiefe: 120 mm Montageposition nach Angabe des Auftraggebers Fabrikat: Brillux	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
3.13.40.	*** Bedarfsposition ohne GB Nistkasten für Mauersegler anbringen Nistkasten 3661 mit dem im WDV-System zum Einsatz kommenden Kleber im Zuge der Dämmplattenverklebung oberflächenbündig anbringen. Bei höherer Dämmdicke die Rückseiten mit artgleichem Dämmstoff des umgebenden WDV- Systems und WDVS Montagekleber 3860 hinterfütern oder die Fassadendämmplatte aussparen. Spalten zwischen Nisthilfe und Dämmplatten bis max. 5 mm mit PUR-Füllschaum 3555 verfüllen. Herausgequollenen, überstehenden Füllschaum nach dem Aushärten oberflächenbündig entfernen. Typ: Für Mauersegler Abmessung (H/B): 175 x 400 mm Tiefe: 125 mm Montageposition nach Angabe des Auftraggebers Fabrikat: Brillux	1,000 St	Nur Einh.-Pr.
Summe 3.13.	Nisthilfen für WDV-System			
Summe 3.	Hoffassade, WDVS, Maler- un...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4.	Stundenlohnarbeiten			
4.1.	Stundenlohnarbeiten			
4.1.10.	Stundensatz Fachwerker Lohnstunden für unvorhergesehene Arbeiten, die nur nach Absprache gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker	40,000 Std
4.1.20.	Stundensatz Helfer Lohnstunden für unvorhergesehene Arbeiten, die nur nach Absprache gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer	80,000 Std
Summe 4.1.	Stundenlohnarbeiten		
Summe 4.	Stundenlohnarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	Baustelleneinrichtung	
1.1.	Baustelleneinrichtung
	Summe 1.	Baustelleneinrichtung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.	Straßenfassade, WDVS, Maler- und Putzarbeiten und Balkone	
2.1.	Schutzabdeckung außen
2.2.	Untergrundvorbehandlung
2.3.	Vorhandene Fensterbänke entfernen
2.4.	MW Dämmplatten 035 verklebt/verdübelt
2.5.	Fensterbänke
2.6.	Anschlüsse an angrenzende Bauteile
2.7.	Anschlüsse an Fenster und Türen
2.8.	Kantenschutz und Diagonalarmierung
2.9.	Flächenarmierung mineralisch
2.10.	Schlussbeschichtung Rausan-Putz
2.11.	Schlussbeschichtung org. Feinputz, glatt
2.12.	Montageelemente für WDV-Systeme
2.13.	Nisthilfen für WDV-System
2.14.	Balkone
	Summe 2. Straßenfassade, WDVS, Male...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
3.	Hoffassade, WDVS, Maler- und Putzarbeiten	
3.2.	Schutzabdeckung außen
3.3.	Untergrundvorbehandlung
3.4.	Vorhandene Fensterbänke entfernen
3.5.	MW Dämmplatten 035 verklebt/verdübelt
3.6.	Fensterbänke
3.7.	Anschlüsse an angrenzende Bauteile
3.8.	Anschlüsse an Fenster und Türen
3.9.	Flächenarmierung mineralisch
3.10.	Schlussbeschichtung Rausan-Putz
3.11.	Schlussbeschichtung org. Feinputz, glatt
3.12.	Montageelemente für WDV-Systeme
3.13.	Nisthilfen für WDV-System
Summe 3.	Hoffassade, WDVS, Maler- un...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
4.	Stundenlohnarbeiten	
4.1.	Stundenlohnarbeiten
	Summe 4.	Stundenlohnarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung**

Projekt: 0125 Torgauer Str. 10/ Gotenstr. 24
LV: 232 Fassadenarbeiten WDVS, Maler- und Putzar... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	232	
1.	Baustelleneinrichtung
2.	Straßenfassade, WDVS, Maler- und Putzarbeiten...
3.	Hoffassade, WDVS, Maler- und Putzarbeiten
4.	Stundenlohnarbeiten
	Summe LV	
	232 Fassadenarbeiten WDVS,...
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%
	
	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 63