

## Angebotsaufforderung

---

### Projektdaten

Projekt: HWK\_EPA  
PLZ/Ort:  
Straße:

AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN

### Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

### Ausführungstermine

### Auftragsdaten

Auftraggeber:  
Straße:  
PLZ/Ort:

### Auftragnehmer:

Straße:  
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: GS12 CC

Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung

Auftragssumme:

EUR

Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

Auftragssumme brutto:

EUR

## Angebotsaufforderung

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

### A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

für Modernisierungen in leerstehenden Wohnungen- auf der Grundlage von  
"Schrumpf Einheitspreisabkommen(S-EPA)

=====

#### A1) Allgemeines:

In den Positionen dieses Leistungsverzeichnisses sind Arbeiten im Zuge von Einzelmodernisierungen in Leerwohnungen beschrieben.

Dem Einheitspreisabkommen liegen die aktuellen "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH, zugrunde. Für sich auf dieses S-EPA beziehende Einzelaufträge (Leistungsabrufe) gelten die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B Stand mit dem Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

Für nach diesem "Schrumpf-Einheitspreisabkommen" ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese ""Allgemeine Vorbemerkungen für Schrumpf-Einheitspreisabkommen"" (A)
2. die sich anschließenden ""Allgemeine technische Vorbemerkungen"" (B)
3. die sich anschließenden ""Besondere technische Vorbemerkungen"" (für dieses Gewerk) (C)
4. die ""Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B""
5. Baustellenordnung der Immeo=Wohnen in der jeweils gültigen Fassung

Mit Unterzeichnung des S-EPA erklärt der AN, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der im S-EPA beschriebenen Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der Auftragnehmer das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

#### A2) Kundendienst:

Die Arbeiten werden in bewohnten Häusern ausgeführt. Modernisierungsmaßnahmen in bewohnten Häusern verlangen vom Auftragnehmer eine hohe Sensibilität. Mit Rücksicht auf die berechtigten Bedürfnisse unserer Mieter sind daher **Lärm- und schmutzintensive Arbeiten auf ein Mindestmaß zu reduzieren.**

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN darüber hinaus tatkräftige Unterstützung bei den

## Angebotsaufforderung

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, unseren Kunden (Mieter) höflich und hilfsbereit zu begegnen. Das Verhalten des AN ist mitbestimmend für das Bild des Mieters/Kunden über unsere Gesellschaft. Dementsprechend ist für den AN neben der ordnungsgemäßen Durchführung seiner Arbeiten die Kundenzufriedenheit besonderes Ziel seiner Tätigkeit.

2) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen. Die Arbeitsstelle, aber insbesondere auch verschmutzte Gemeinschaftseinrichtungen, wie Treppenhäuser, Kellerzugänge oder Außenanlagen, sind jeden Tag zu reinigen und bei Beendigung der täglichen Arbeiten im ordnungsgemäßen Zustand zu hinterlassen.

### A3) Preise:

Die, für die Ausführung von Leistungen nach diesem S-EPA, hier festgeschriebenen Preise gelten für Arbeiten im Zuge von Einzelmodernisierungen in Leerwohnungen. Preisbasis für die Modernisierung nach diesem S-EPA ist 1 Wohneinheit. Der AG behält sich vor, bei einer Paketvergabe über einen Nachlass zu verhandeln.

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

1) Koordination / Terminabsprache(n) mit unseren Technischen Objektmanager/innen, bzw. Bauleiter/innen sowie unseren kfm. Objektbetreuer/innen bzw. Kundenbetreuer/innen und ggf. auch mit unseren Mietern.

2) Sämtliche Fahrt- und Transportkosten,

3) Sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.

4) Die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,

5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,

6) Die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung

7) Das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle

8) Der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem

## Angebotsaufforderung

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.

9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im EPA aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind der Abteilung Einkauf des AG möglichst vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben und bei Rechnungslegung mit einem "Z" zu kennzeichnen. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis der Einheitspreise zu kalkulieren. Diese Z-Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den AG gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

Die Einheitspreise des S-EPA sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

### A4) Abrechnung:

Eine evtl. vorhandene Position ""An-/Abfahrtpauschale"" **darf grundsätzlich nur einmal pro Auftrag** berechnet werden, auch wenn mehrere Anfahrten (auch an verschiedenen Tagen) erforderlich sind. Sollten mehrere Anfahrten aus Gründen erforderlich sein, die ausschließlich der AG zu vertreten hat, sind diese besonders zu begründen und als Z Position zu kennzeichnen. Soweit im Rahmen eines Auftrags zwei oder mehr Positionen dieses S-EPA ausgeführt werden, die gleichartige (identische) Teilleistungen überlappend enthalten, darf lediglich eine dieser Positionen in vollem Umfang abgerechnet werden. Die zweite bzw. weitere Positionen sind dann mit einem anteiligen Preis als Z-Position in Rechnung zu stellen

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den AN zu nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung es zuständigen Kundenbetreuers/Bauleiters/Kfm. oder technischen Objektmanager, dass die Leistungen durchgeführt wurden.

Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom AN mit der Schlussrechnung einzureichen. Ausgenommen hiervon sind Vorgänge, die über unsere Handwerkerkopplung (HWK) abgerechnet werden; in diesen Fällen sind die Aufmaße/Bestätigungen vom AN, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, vorzuhalten und, auf Verlangen des AG, jederzeit innerhalb von 7 Kalendertagen zur Prüfung einzureichen bzw. als Dokumentenanhang in der HWK zu hinterlegen. Der AG ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen.

### A5) Nachhaltigkeit

Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit,

## Angebotsaufforderung

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen. Dabei geben wir innerhalb unserer EPAs dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

### A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient. Die Einheitspreisabkommen dürfen weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

### B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FÜR EINHEITSPREISABKOMMEN

=====  
=====

#### B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

#### B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z.B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen

Bei wesentlichen Änderungen z.B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z.B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

#### B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem AN bei der Durchführung von Reparaturarbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er dem zuständigen Kundenbetreuer oder

## Angebotsaufforderung

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Bauleiter des AG hierüber zu unterrichten.

### **B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN**

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

### **B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN**

Der AN ist verpflichtet, die beim AG anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften -- z.B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderliche Genehmigungen erlöschen, ist dies dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den AN gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der AG behält sich vor, zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der AG Einsicht nehmen in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der AN zu bewirken hat.

Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem AG den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung lässt die Haftung des AN unberührt.

### **B6) SCHADSTOFFE, insbesondere Asbest**

Bekanntlich wurde bis in die 1980er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von Gebäuden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung bspw. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen selbst. Mit anderen Worten, Asbestfasern können überall, insbesondere bei den älteren Gebäuden, enthalten sein.

Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer Asbestkontamination

## Angebotsaufforderung

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

bewusst ist, möchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den Umgang mit Asbest sensibilisieren.

Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, sägen, schneiden oder herausreißen, können Asbestfasern freigesetzt werden, die bei ungesichertem Umgang im schlimmsten Falle zu einer schweren Lungenerkrankung der tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) verfügt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende Sachkunde verfügen, asbesthaltige Materialien entfernen und entsorgen dürfen.

Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob Bauteile Asbest enthalten könnten und im Verdachtsfall, vor Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mögliche Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern

### C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

**Für Unternehmer, die ausschließlich Fliesenarbeiten und die dafür vorbereitenden Arbeiten ausführen gelten die nachfolgenden Positionen nur für den Bereich der Fliesenarbeiten, also in der Regel: Küche, WC und Bad. Arbeiten, die nicht in direktem Zusammenhang mit der Plattierung stehen werden dann von einem separaten Maurer ausgeführt.**

in diesem EPA werden Arbeiten "im Bestand" im Rahmen von Wohnraum- und Gewerbemodernisierungen beschrieben.

Deshalb ist zusätzlich zu den Punkten unter A3) für die Kalkulation der Einzelpreise zu berücksichtigen, dass die Untergründe und anschließende Bauteile von verschiedener Bauart sein können.

Putzträger, wie Rippenstreckmetall sind in den Einheitspreisen enthalten

Die Gestellung von Kleingerüsten im Innenbereich ist in den Leistungspositionen enthalten und wird nicht zusätzlich vergütet.

Das Schließen von Dübellöchern wird vom Gewerk Maler ausgeführt und nicht vergütet

Bei den verwendeten Werkstoffen gelten die Herstellervorschriften in der jeweils zum Zeitpunkt des Einbaus gültigen Fassung.

Gipsmörtel und Gipsspachtelmassen dürfen in unseren Bädern und WCs nicht verbaut werden.

Stemmarbeiten sind mit scharfen Werkzeugen auszuführen, um größere Zerstörungen des Mauerwerks zu vermeiden. Die

**Angebotsaufforderung**

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
 LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Standfähigkeit der Wände darf keinesfalls beeinträchtigt werden. Wo möglich, sind zwingend elektrische Bohrer oder Fräsen zu verwenden. Bei Deckendurchbrüchen sind die Leitungen mit Schutzrohren zu versehen.

Vor Beginn der Arbeiten sind mit dem Auftraggeber die Meterrisse und Höhenquoten zu kontrollieren und abzustimmen. Die Höhe der Plattierung ist auf den Meterriss zu beziehen.

Während der Arbeiten ist darauf zu achten, dass alle Abflüsse bis zur Abnahme dauerhaft geschlossen werden.

**Bei Leistungen, die nach Fertigstellung nicht mehr sichtbar bzw. prüfbar sind, ist durch den AN eine Fotodokumentation den Abrechnungsunterlagen unaufgefordert beizulegen. Ansonsten können die Leistungen nicht vergütet werden.**

Die Positionen in diesem EPA für die Herstellung von Untergründen für die Fliesenverlegung (Putz und Estrich) sind hinsichtlich ihrer Ebenheit gemäß DIN 18202:2005, Tabelle 3, Zeile 4, bzw. Zeile 7 (erhöhte Anforderungen) auszuführen.

**Bei Wand- und Bodendurchbrüchen ist auf den Brandschutz zu achten. Offenstehende Durchführungen dürfen ohne Rücksprache mit der Bauleitung nicht überbaut werden (beispielsweise mit einer Abkastung oder einer Badewannenabmauerung).**

Das Ausmauern von Vorwandinstallationskästen ist nicht erwünscht und wird nicht vergütet.

Sollten im Rahmen der Arbeiten Gefahrstoffe, wie etwa asbesthaltige Materialien aufgefunden werden oder nur der Verdacht darauf bestehen, ist vor Wiederaufnahme der Arbeiten umgehend die Bauleitung zu verständigen.

Mauerwerksteile / Wände sind im Verband herzustellen, bzw. fachgerecht zu verankern. Das Vermauern von verschiedenen Steinarten, z.B. Ziegel / Kalksandsteine, in einem Mauerwerksteil ist untersagt.

Putzprofile dürfen in Feuchträumen nur im Unterputz verbleiben, wenn diese aus Edelstahl sind. Andernfalls sind sie nach Fertigstellung des Putzes zu entfernen.

**01. Mauer- und Putzarbeiten**

**01.01. Schützen Umfeld**

\*\*\* Bedarfsposition ohne GB

<b>01.01.0005.</b>	<b>Mehraufwand bei bewohnten Wohnungen</b>			
	Mehraufwand, wie Wartezeiten, Laufwege abdecken, nachkleben der Staubschutzwände usw., bei Arbeiten in bewohnten Wohnungen oder Gewerbestätten "im Betrieb"			
		1,000 psch	.....	Nur Einh.-Pr.



**Angebotsaufforderung**

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
 LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.01.0010.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Böden und Mobiliar abdecken</b></p> <p>Böden und/oder Mobiliar mit geeigneten Abdeckmaterial (PE-Folie, Filzpappe, o.ä.) vor Verschmutzung und Beschädigung schützen. Nach Beendigung der Arbeiten demontieren und abfahren. (abgerechnet wird die Fläche des Abdeckmaterials)</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.01.0020.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Staubschutzwand erstellen</b></p> <p>Staubschutzwand aus PE -Folie , Flanken staubdicht verschlossen erstellen, vor- und instandhalten und nach Ende der Maßnahme wieder demontieren und abfahren.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.01.0030.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Baustellenschutztür</b></p> <p>Baustellenschutztür aus verzinktem Stahl mit Stahlspindeln zur schnellen Montage liefern, einbauen, bis längstens acht Wochen vorhalten und nach Ablauf der Maßnahme wieder demontieren und abfahren</p>	1,000 psch	.....	Nur Einh.-Pr.
01.01.0040.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Zulage: Vorhaltezeit über acht Wochen</b></p> <p>Zulage zur Vorposition für das Vorhalten der Tür von über acht Wochen Abrechnung je angefangene Woche</p>	1,000 psch	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>Summe 01.01.</b>	<b>Schützen Umfeld</b>			

**Angebotsaufforderung**

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
 LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>01.02.</b>	<b>Abbruch-, und Ausbesserungsarbeiten</b>			
---------------	--	--	--	--

<b>01.02.0010.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Abbrucharbeiten Bodenbelag lose</b></p> <p>Alten, losen Bodenbelag (1- oder 2-lagig) aufnehmen und entsorgen. Materialrückstände auf dem Unterboden sind vollständig zu beseitigen.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	----------------------	-------	---------------

<b>01.02.0020.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Abbrucharbeiten Bodenbelag verklebt</b></p> <p>Alten, verklebten Bodenbelag (1- oder 2-lagig) aufnehmen und entsorgen. Klebereste auf dem Unterboden sind vollständig zu beseitigen.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

<b>01.02.0030.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Abbruch Bodenplatten, Kleber verbleibt</b></p> <p>Bodenplatten aus Keramik, Werk- oder Naturstein abbrechen Feste Fliesenkleber-, oder Mörtelreste am Boden werden dort belassen.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	----------------------	-------	---------------

<b>01.02.0040.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Abbruch massiver Böden, bis 5cm</b></p> <p>Bodenbelag aller Art bis 5 cm, wie Fliesen, Naturstein, Betonwerkstein, Estrich, usw. in den Geschossen und auf den Balkonen einschl. evtl. vorh. Mörtelbettung und Unterboden bis auf den Betonuntergrund aufnehmen.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

<b>01.02.0050.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Abbruch massiver Böden, bis 10 cm</b></p> <p>Bodenbelag aller Art bis 10 cm, wie Fliesen, Naturstein, Betonwerkstein, Estrich, usw. in den Geschossen und auf den Balkonen einschl. evtl. vorh. Mörtelbettung und Unterboden bis auf den Betonuntergrund aufnehmen.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	----------------------	-------	---------------

<b>01.02.0060.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Fußleisten ausbauen</b></p> <p>Alte Fußleisten einschl. Viertelstäbe ausbauen, Befestigungsmittel entfernen (nicht einschlagen)</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	---------	-------	---------------

**Angebotsaufforderung**

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
 LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.02.0070.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Sockelfliesen abstemmen</b></p> <p>Sockelfliesen, einschl. Mortelbett oder Kleberschicht abstemmen</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
01.02.0080.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Wandplattierung abbrechen</b></p> <p>Wandplattierung, auch mehrlagig bis auf festen Untergrund abbrechen. Einschlielich Abbruch von vorhandenem nicht tragfahigem Mortelbett oder Wandputz</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.02.0090.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Wandputz abschlagen</b></p> <p>Wandputz jeglicher Art, einschl. Putztragern, Tapeten, Anstrichen, etc... restlos bis auf den Untergrund abschlagen.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.02.0100.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Abbruch Mauerwerk Dicke bis einschl. 8cm</b></p> <p>bis einschl. 8cm starke Wande und Abmauerungen aller Art, einschl. des anhaftenden Putzes, Platten o.. abbrechen.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.02.0110.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Abbruch Mauerwerk Dicke uber 8 cm</b></p> <p>Wande und Abmauerungen aller Art, einschl. des anhaftenden Putzes, Platten o.. abbrechen. Dicke &gt; 8 cm</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.02.0115.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Abbruch Kamin, ein- und mehrzugig</b></p> <p>stillgelegten Kamin in der Wohnung, ein- und mehrzugig, einschlielich anhaftendem Putz, Fliesen und sonstigen Bekleidungen vollstandig zuruckbauen.</p>	1,000 m <sup>3</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.02.0120.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Leichtbaustanderwand ausbauen.</b></p> <p>Leichtbaustanderwand jeglicher Art bis 15 cm</p>			

**Angebotsaufforderung**

Projekt: **HWK\_EPA**      **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**  
 LV: **GS12 CC**      **Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung**      Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gesamtstärke abrechnen. Einschließlich: Beiputz der angrenzenden Flächen; Schließen der Verankerungslöcher und gegebenenfalls Ausbessern des Estrichs.	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.02.0125.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Regalböden ausbauen</b></p> <p>Regalböden aus Holz oder Stahlblech einschließlich Unterkonstruktion ausbauen. Dübellöcher schließen. Nicht in Kombination mit "Einbauschränke ausbauen" für den selben Schrank anwendbar.</p>	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.02.0130.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Einbauschränke aller Art abrechnen</b></p> <p>Einbauschränke aller Art wie Fenstereinbauschränke oder raumhohe Abstelltschränke abrechnen. Dübellöcher schließen. Schäden an Estrich- und Putzflächen sind zu beseitigen. Aufmaß erfolgt im aufgebauten Zustand.</p>	1,000 m <sup>3</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.02.0140.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Türen mit Holzzarge ausbauen</b></p> <p>Vollständige Innentür, auch Wohnungseinganstüren einschließlich Holzzarge und Türblatt ausbauen. Enthalten ist das Schließen der Estrichausbrüche im Bereich der Zarge unterschiedliche Größen Abrechnung je angefangene 4,5 qm (Aufmaß erfolgt einseitig)</p>	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.02.0145.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Türen mit Stahlzarge ausbauen</b></p> <p>Vollständige Innentür, auch Wohnungseinganstüren einschließlich Stahlzarge und Türblatt ausbauen. Enthalten ist das Schließen der Estrichausbrüche im Bereich der Zarge unterschiedliche Größen Abrechnung je angefangene 4,5 qm (Aufmaß erfolgt einseitig)</p>	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.02.0150.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Türblätter ausbauen</b></p> <p>Türblätter demontieren, Zarge verbleibt.</p>	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.

**Angebotsaufforderung**

Projekt: HWK\_EPA      **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**  
 LV: GS12 CC      **Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung**      Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.02.0160.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Abbruch abgehängte Decke</b></p> <p>abgehängte Decke aller Art einschl. der Hängekonstruktion abbrechen. Einschl. Beiputz der angrenzenden Flächen, einschl. flächenbündiges Schließen der Verankerungslöcher. (Beiputzarbeiten bis insg. 1,50 qm. Sind größere Schäden vorhanden oder die Unterdecke gänzlich zu verputzen, so wird dies über die Positionen unter Titel 9 Putzarbeiten abgerechnet. In diesem Fall ist die Bauleitung vor Ausführung zu informieren)</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.02.0170.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Gardinenleisten ausbauen</b></p> <p>Alte und schadhafte Gardinenleisten demontieren und entsorgen. Putzschäden beseitigen und Löcher schliessen. Das Entfernen vorhandener Dübel, Nägel, Haken, Schrauben oder sonstiger Befestigungsmittel ist in den Einheitspreis einzukalkulieren. Diese Leistung ist i.d.Regel vom Maler auszuführen!</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
01.02.0180.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Deckenputz abschlagen (Betondecke)</b></p> <p>Hohlen, gerissenen, losen oder verfaulten Deckenputz (Betondecke) abschlagen, einschl. evtl. vorh. Putzträger.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.02.0190.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Deckenputz abschlagen (Holzdecke)</b></p> <p>Hohlen, gerissenen, losen oder verfaulten Deckenputz (Holzdecke) abschlagen, einschl. evtl. vorh. Putzträger wie Streckmetall, Spalierlatten, Heraklit. Im E.P.einzukalkulieren ist das Säubern und Entnageln der Deckenbalken.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.02.0200.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Kachelofen abbrechen</b></p> <p>Kachelofen vollständig abbrechen</p>	1,000 m <sup>3</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.02.0210.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Ofenfundament, einschl. Schutzplatten abbrechen</b></p> <p>Ofenfundament in einer Holzbalkendecke abbrechen, einschl. Demontage von Funken-, bzw. Brandschutzplatten aus Stahlblechen, Fliesen, Fermacell, oder ähnlichen.</p>	1,000 psch	.....	Nur Einh.-Pr.

**Angebotsaufforderung**

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

---

Summe 01.02.	Abbruch-, und Ausbesserung...			
--------------	-------------------------------	--	--	--

**Angebotsaufforderung**

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
 LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>01.03.</b>	<b>Beton- und Stahlbetonarbeiten</b>			
---------------	--------------------------------------	--	--	--

<b>01.03.0010.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Waschmaschinenfundament herstellen</b></p> <p>Waschmaschinensockel aus Beton C16/20 herstellen. Oberfläche abreiben und glätten, Kanten mittels Dreikantleiste brechen. Ausführung schallentkoppelt, einschl. Einbau, Vorhalten und Abtransport der erforderlichen Schalung, Höhe 10 - 15cm, in fix und fertiger Arbeit.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

---

**Summe 01.03. Beton- und Stahlbetonarbeiten**

**Angebotsaufforderung**

Projekt: HWK\_EPA      **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**  
 LV: GS12 CC      **Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung**      Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>01.04.</b>	<b>Estrich / Spachtelarbeiten</b>			
---------------	-----------------------------------	--	--	--

<b>01.04.0010.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>vorh. Fliesenbelag spachteln</b></p> <p>vorh. Fliesenbelag an Wänden und auf Böden einmalig mit geeignetem Mörtel zum Ausgleich geringer Unebenheiten ausspachteln, einschl. vorheriger Haftgrundierung</p> <p>Als Vorbereitung zur Verlegung von grossformatigen Fliesenformaten. (erhöhte Anforderungen an die Ebenheit)</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

<b>01.04.0020.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Böden nivellieren bis 30mm</b></p> <p>Auftragen einer zementären Spachtelmasse, selbstverlaufend auf geeignetem und vorbereitetem Untergrund, einschl. vorheriger Grundierung (auch für nichtsaugende Untergründe). Bis 30mm Dicke. z.B. PCI Periplan, oder gleichwertig Als Vorbereitung zur Verlegung von grossformatigen Fliesenformaten. (erhöhte Anforderungen an die Ebenheit)</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

<b>01.04.0030.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Entkopplungsmatte</b></p> <p>Vorhandenen Untergrund mit einer Entkopplungsmatte vollflächig überspannen, z.B. PCI Polysilent 4 oder gleichwertig.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	----------------------	-------	---------------

<b>01.04.0040.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Spanplattenboden spachteln</b></p> <p>vorh. Spanplattenboden für die Aufnahme von Bodenfliesen wie folgt vorbereiten Spanplatten von trennenden Verschmutzungen befreien Untergrund mit einer geeigneten Grundierung behandeln Fläche mit einer selbstverlaufenden faserarmierten Ausgleichsmasse auf Zementbasis ausgleichen Hinweis Die zwingend nötige Entkopplung und Abdichtung ist hier nicht enthalten und wird über entsprechenden Positionen abgerechnet.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

<b>01.04.0050.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Zementfließestrich bis 35 mm</b></p> <p>Zementfließestrich bis 35 mm Stärke erstellen incl. Bewehrung oder faserarmiert und einschl. aller erforderlichen Untergrundvorarbeiten Als Vorbereitung zur Verlegung von grossformatigen Fliesenformaten. (erhöhte Anforderungen an die Ebenheit)</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	----------------------	-------	---------------



**Angebotsaufforderung**

Projekt: **HWK\_EPA**      **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**  
 LV: **GS12 CC**      **Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung**      Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.04.0060.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Zementschnellestrich bis 50 mm</b>            Zementschnellestrich bis 50 mm Stärke erstellen incl. Bewehrung oder faserarmiert und einschl. aller erforderlichen Untergrundvorarbeiten, einschl. Randstreifen. Als Vorbereitung zur Verlegung von grossformatigen Fliesenformaten. (erhöhte Anforderungen an die Ebenheit)</p> <p>Verlegereife innerhalb 24 Std            Material: Ardex A 35 oder gleichwertig</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.04.0070.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Zulage: Unterestrich</b>            Zulage zu den Estrichpositionen je cm Mehrdicke -ist vor der Ausführung der Bauleitung anzuzeigen-</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.04.0080.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Zulage: Gefälleestrich</b>            Zulage zu den Estrichpositionen: Ausführung als Gefälleestrich für bodengleiche Dusche</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.04.0090.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Trittschallisolierung (Polystyrol)</b>            Trittschallisolierung (Polystyrol) liefern und dicht gestoßen auslegen Dicke bis 40 mm,</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.04.0100.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Polyethylen Schaumfolie</b>            Polyethylen Schaumfolie als Trittschalldämmung d=5mm liefern und dicht gestoßen auslegen</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.04.0110.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Estrichflächen reparieren (kein Verlegeuntergrund)</b>            Flanken und Untergrund säubern, evtl. Trennlage und Dämmung erneuern. Zementestrich einbringen, verdichten an die angrenzenden Flächen übergangslos anarbeiten, abreiben und glätten. Flächen bis 2 qm (normale Anforderungen an die Ebenheit)</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.

**Angebotsaufforderung**

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

---

Summe 01.04.	Estrich / Spachtelarbeiten			
--------------	----------------------------	--	--	--

**Angebotsaufforderung**

Projekt: **HWK\_EPA**      **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**  
 LV: **GS12 CC**      **Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung**      Währung: **EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>01.05.</b>	<b>Mauerwerk / Öffnungen</b>			
---------------	------------------------------	--	--	--

<b>01.05.0010.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Mauerwerk herstellen, d &lt;= 12,5 cm Stein, bis 4 qm</b></p> <p>Mauerwerk aus Porenbetonstein PPpl - 0,50, bzw. PP 4 -0,50 mit Mauermörtel M5 oder Dünnbettmörtel herstellen                      Einschließlich Herstellen der erforderlichen Verzahnung                      Einschließlich dem Verputzen einer (langen) Seite, sowie Anarbeiten des Putzes an die angrenzenden Flächen.                      Putzmörtel ist entsprechend dem Bestand zu wählen In fix und fertiger Arbeit. Wird mehr als eine Seite verputzt sind diese Flächen über die entsprechenden Positionen aus Titel 9 Putzarbeiten abzurechnen. Aufgemessen wird das Mauerwerk, nicht die Putzfläche Mauerwerksdicke: bis einschl. 12,5 cm (ohne Putz) Flächen bis einschl. 4 qm</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	----------------------	-------	---------------

<b>01.05.0020.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Mauerwerk herstellen, d &lt;= 12,5 cm, über 4 qm</b></p> <p>Mauerwerk aus Porenbetonstein PPpl - 0,50, bzw. PP 4 -0,50 mit Mauermörtel M5 oder Dünnbettmörtel herstellen                      Einschließlich Herstellen der erforderlichen Verzahnung                      Einschließlich dem Verputzen einer (langen) Seite, sowie Anarbeiten des Putzes an die angrenzenden Flächen.                      Putzmörtel ist entsprechend dem Bestand zu wählen In fix und fertiger Arbeit. Wird mehr als eine Seite verputzt sind diese Flächen über die entsprechenden Positionen aus Titel 9 Putzarbeiten abzurechnen. Aufgemessen wird das Mauerwerk, nicht die Putzfläche Mauerwerksdicke: bis einschl. 12,5 cm (ohne Putz) Flächen über 4 qm</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

<b>01.05.0030.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Mauerwerk herstellen, d &gt;12,5 cm</b></p> <p>Mauerwerk aus Porenbetonstein PP4 - 0,50 mit Mauermörtel M5 oder Dünnbettmörtel herstellen                      Einschließlich Herstellen der erforderlichen Verzahnung                      Einschließlich dem Verputzen einer (langen) Seite, sowie Anarbeiten des Putzes an die angrenzenden Flächen. Putzmörtel ist entsprechend dem Bestand zu wählen In fix und fertiger Arbeit. Wird mehr als eine Seite verputzt sind diese Flächen über die entsprechenden Positionen aus Titel 9 Putzarbeiten abzurechnen. Aufgemessen wird das Mauerwerk, nicht die Putzfläche Mauerwerksdicke: über 12,5 cm (ohne Putz) Flächen bis 4 qm</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	----------------------	-------	---------------

<b>01.05.0040.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Duschtasse einmauern</b></p> <p>Abmauerung der Duschtasse aus Porenbeton oder qualitativ gleichwertigem Material erstellen</p>			
--------------------	---	--	--	--

**Angebotsaufforderung**

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
 LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
01.05.0050.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Badewanne einmauern</b></p> <p>Abmauerung der Badewanne aus Porenbeton erstellen, inkl. - wenn gewünscht- Anlegen einer Schräge und Vorsehen einer Revisionsöffnung.</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
01.05.0060.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Badewannen-Ablage erstellen</b></p> <p>Badewannen oder Duschtassen-Ablage erstellen Konstruktion ist so auszulegen, dass sie auch Einzellasten von mindestens 1,5 kN standhalten. Aufmaß</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.05.0070.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Türöffnung brechen, Wanddicke bis 24 cm</b></p> <p>Türöffnung brechen in Mauerwerk jeder Art, mit Stürzen überdecken, Sturz sowie die Anschläge beimauern und beiputzen.          Aufgemessen wird die gestemmte Öffnung vor Einbau des Sturz und vor dem beimauern und beiputzen der Laibungen.          Wanddicke, einschl. Putz und Belag: bis einschl. 24cm</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.05.0080.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Türöffnung brechen, Wanddicken über 24cm</b></p> <p>Türöffnung brechen in Mauerwerk jeder Art, mit Stürzen überdecken, Sturz sowie die Anschläge beimauern und beiputzen.          Aufgemessen wird die gestemmte Öffnung vor Einbau des Sturz und vor dem beimauern und beiputzen der Laibungen.          Wanddicke, einschl. Putz und Belag: über 24cm</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.05.0090.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Türöffnung verkleinern, Wanddicke bis 24cm</b></p> <p>Vorhandene Türöffnung auf das nächste Normmaß durch Einkleben (Porenbetonplatte, Wedi, o.Ä.) verkleinern. Einschl. dem Verputzen der beigeklebten Stelle und Einlegen eines Armierungsgewebes. Wanddicke, einschl. Putz und Belag: bis einschl. 24cm</p>	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.

**Angebotsaufforderung**

Projekt: **HWK\_EPA**      **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**  
 LV: **GS12 CC**      **Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung**      Währung: **EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.05.0100.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Türöffnung verkleinern, Wanddicke bis 37cm</b></p> <p>Vorhandene Türöffnung auf das nächste Normmaß durch Einkleben (Porenbetonplatte, Wedi, o.Ä.) verkleinern. Einschl. dem Verputzen der beigelebten Stelle und Einlegen eines Armierungsgewebes. Wanddicke, einschl. Putz und Belag: bis einschl. 37cm</p>	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
01.05.0110.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Türöffnung verkleinern, Wanddicke über 37cm</b></p> <p>Vorhandene Türöffnung auf das nächste Normmaß durch Einkleben (Porenbetonplatte, Wedi, o.Ä.) verkleinern. Einschl. dem Verputzen der beigelebten Stelle und Einlegen eines Armierungsgewebes. Wanddicke, einschl. Putz und Belag: größer 37cm</p>	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
01.05.0120.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Türöffnung vergrößern, Wanddicke bis 24cm</b></p> <p>Vorhandene Türöffnung durch Schneiden einer, bzw. beider Wangen auf das nächste Normmaß vergrößern. Einschl. dem Beimauern und Beiputzen von Fehlstellen in den Wangen. Wanddicke, einschl. Putz und Belag: bis einschl. 24cm</p>	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
01.05.0130.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Türöffnung vergrößern, Wanddicke bis 37cm</b></p> <p>Vorhandene Türöffnung durch Schneiden einer, bzw. beider Wangen auf das nächste Normmaß vergrößern. Einschl. dem Beimauern und Beiputzen von Fehlstellen in den Wangen. Wanddicke, einschl. Putz und Belag: bis einschl. 37cm</p>	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
01.05.0140.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Türöffnung vergrößern, Wanddicke über 37cm</b></p> <p>Vorhandene Türöffnung durch Schneiden einer, bzw. beider Wangen auf das nächste Normmaß vergrößern. Einschl. dem Beimauern und Beiputzen von Fehlstellen in den Wangen. Wanddicke, einschl. Putz und Belag: größer 37cm</p>	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
01.05.0150.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Zulage: Fertigteilsturz einbauen</b></p> <p>Zulage zu allen Positionen "Türöffnung vergrößern...": Ausbau des alten Sturzes, Stemmen der neuen Auflager in</p>			

**Angebotsaufforderung**

Projekt: **HWK\_EPA**      **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**  
 LV: **GS12 CC**      **Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung**      Währung: **EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	ausreichender Größe und Einbau eines neuen Stahlbetonsturzes, einschl. beidseitigem Putz. Abrechnung je eingebautem Sturz	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.05.0160.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Türhöhe verkleinern, Wanddicke bis 24cm, ohne Sturz</b></p> <p>Vorhandene Türöffnung um bis zu 12 cm durch Einkleben (Porenbetonplatte, Wedi, o.Ä.) auf 2,02m verkleinern. Einschl. dem Verputzen der beigelebten Stelle und Einlegen eines Armierungsgewebes. Wanddicke, einschl. Putz und Belag: bis einschl. 24cm</p>	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.05.0170.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Türhöhe verkleinern, Wanddicke bis 24cm, mit Sturz</b></p> <p>Vorhandene Türöffnung in der Höhe um bis zu 36 cm durch Einbau eines Betonsturz und zumauern der verbliebenen Öffnung oberhalb des Sturz, auf 2,02m verkleinern. Einschl. dem Verputzen der beigemauerten Flächen und des Sturzes sowie Einlegen eines Armierungsgewebes. Vorh. Holzstürze sind zu entfernen. Wanddicke, einschl. Putz und Belag: bis einschl. 24cm</p>	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.05.0180.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Türhöhe verkleinern, Wanddicke bis 37cm, ohne Sturz</b></p> <p>Vorhandene Türöffnung um bis zu 12 cm durch Einkleben (Porenbetonplatte, Wedi, o.Ä.) auf 2,02m verkleinern. Einschl. dem Verputzen der beigelebten Stelle und Einlegen eines Armierungsgewebes. Wanddicke, einschl. Putz und Belag: bis einschl. 37cm</p>	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.05.0190.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Türhöhe verkleinern, Wanddicke bis 37cm, mit Sturz</b></p> <p>Vorhandene Türöffnung in der Höhe um bis zu 36 cm durch Einbau eines Betonsturz und zumauern der verbliebenen Öffnung oberhalb des Sturz, auf 2,02m verkleinern. Einschl. dem Verputzen der beigemauerten Flächen und des Sturzes sowie Einlegen eines Armierungsgewebes. Vorh. Holzstürze sind zu entfernen. Wanddicke, einschl. Putz und Belag: bis einschl. 37cm</p>	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.05.0200.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Türhöhe verkleinern, Wanddicke über 37cm, ohne Sturz</b></p>			

**Angebotsaufforderung**

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
 LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Vorhandene Türöffnung um bis zu 12 cm durch Einkleben (Porenbetonplatte, Wedi, o.Ä.) auf 2,02m verkleinern. Einschl. dem Verputzen der beigelebten Stelle und Einlegen eines Armierungsgewebes. Wanddicke, einschl. Putz und Belag: über 37cm	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
01.05.0210.	<b>Türhöhe verkleinern, Wanddicke über 37cm, mit Sturz</b> Vorhandene Türöffnung in der Höhe um bis zu 36 cm durch Einbau eines Betonsturz und zumauern der verbliebenen Öffnung oberhalb des Sturz, auf 2,02m verkleinern. Einschl. dem Verputzen der beigemauerten Flächen und des Sturzes sowie Einlegen eines Armierungsgewebes. Vorh. Holzstürze sind zu entfernen. Wanddicke, einschl. Putz und Belag: über 37cm	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
01.05.0220.	<b>Türen in der Höhe vergrößern, d &lt;= 24cm</b> Vorhandene Türöffnung, in der Höhe um bis zu 25 cm durch Einbau eines Betonsturz und entfernen des vorh. Mauerwerks und des vorh. Sturz, auf 2,02 m vergrößern. Einschl. dem Verputzen der beigemauerten, bzw. abgestemmtten Flächen und des Sturzes sowie Einlegen eines Armierungsgewebes. Wanddicke, einschl. Putz und Belag: bis einschl. 24cm	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
01.05.0230.	<b>Türen in der Höhe vergrößern, d &lt;= 37cm</b> Vorhandene Türöffnung, in der Höhe um bis zu 25 cm durch Einbau eines Betonsturz und entfernen des vorh. Mauerwerks und des vorh. Sturz, auf 2,02 m vergrößern. Einschl. dem Verputzen der beigemauerten, bzw. abgestemmtten Flächen und des Sturzes sowie Einlegen eines Armierungsgewebes. Wanddicke, einschl. Putz und Belag: bis einschl. 37cm	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
01.05.0240.	<b>Türen in der Höhe vergrößern, d &gt; 37cm</b> Vorhandene Türöffnung, in der Höhe um bis zu 25 cm durch Einbau eines Betonsturz und entfernen des vorh. Mauerwerks und des vorh. Sturz, auf 2,02 m vergrößern. Einschl. dem Verputzen der beigemauerten, bzw. abgestemmtten Flächen und des Sturzes sowie Einlegen eines Armierungsgewebes. Wanddicke, einschl. Putz und Belag: über 37cm	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.

**Angebotsaufforderung**

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
 LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.05.0250.	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Luftungsgitter in Mauerwerk einbauen</b> Luftungsgitter, mit Einbaurahmen und Insektenschutz in Mauerwerk einsetzen und einfügen. Eventuelle Anpassungsarbeiten (Putz/ Mauerwerk) der Wandöffnung bis 0,1 m <sup>2</sup> sind im Einheitspreis enthalten. Größe bis ca 0,05 m <sup>2</sup>	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>Summe 01.05.</b>	<b>Mauerwerk / Öffnungen</b>			



**Angebotsaufforderung**

Projekt: HWK\_EPA      **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**  
 LV: GS12 CC      **Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung**      Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.06. Schlitze				
-----------------	--	--	--	--

01.06.0010.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Sanitärschlitz schließen bis 15 cm</b></p> <p>Wandschlitz bis zu einer Breite von 15 cm nach Leitungsverlegung (Sanitär) mit Mineralwolle ausstopfen, mit Armierungsgewebe überspannen, mit Zement- oder Kalkzementmörtel, schließen und flächenbündig an den vorhandenen Putz anarbeiten.</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
-------------	---	---------	-------	---------------

01.06.0020.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Sanitärschlitz schließen bis 30 cm</b></p> <p>Wandschlitz bis zu einer Breite von 30 cm nach Leitungsverlegung (Sanitär) mit Mineralwolle ausstopfen, mit Armierungsgewebe überspannen, mit Zement- oder Kalkzementmörtel, schließen und flächenbündig an den vorhandenen Putz anarbeiten</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
-------------	--	---------	-------	---------------

01.06.0030.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Sanitärschlitz schließen bis 60 cm</b></p> <p>Wandschlitz bis zu einer Breite von 60 cm nach Leitungsverlegung (Sanitär) mit Mineralwolle ausstopfen, mit Armierungsgewebe überspannen, mit Zement- oder Kalkzementmörtel, schließen und flächenbündig an den vorhandenen Putz anarbeiten</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
-------------	--	---------	-------	---------------

01.06.0040.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Zulage: Sanitärschlitz zumauern</b></p> <p>Zulage zu den Positionen "Sanitärschlitz schließen..." Schlitz mit Mauerwerk aus Porenbeton oder Kalksandstein schließen. Einschließlich einer fachgerechten Verzahnung oder Befestigung mit Mauerankern.</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
-------------	---	---------	-------	---------------

01.06.0050.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>E-Schlitz schließen (bis 10cm Breite)</b></p> <p>(Elektro-) Putzschlitz bis zu einer Breite von 10 cm schließen und an den vorhandenen Wandputz übergangslos angleichen. Enthalten ist auch das Schließen von alten Steckdosen im direkten Bereich (bis ca. 10cm Entfernung) des Schlitzes, sowie das Schließen von Wanddurchbrüchen (bzw. -durchbohrungen) innerhalb der hier abgerechneten Schlitz</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
-------------	---	---------	-------	---------------

**Angebotsaufforderung**

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
 LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.06.0060.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>E-Schlitz schließen (bis 15cm Breite)</b>            (Elektro-) Putzschlitze bis zu einer Breite von 15 cm sauber schließen und an den vorhandenen Wandputz übergangslos angleichen. Enthalten ist auch das Schließen von alten Steckdosen im direkten Bereich (bis ca.10cm Entfernung) des Schlitzes, sowie das Schließen von Wanddurchbrüchen (bzw. -durchbohrungen) innerhalb der hier abgerechneten Schlitz</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
-------------	--	---------	-------	---------------

01.06.0070.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Bodenschlitze im Estrich schließen bis 15 cm</b>            Flanken und Untergrund des Bodenschlitzes säubern, Trenn- und Dämmlagen erneuern, mit Zementestrich flächenbündig schließen. Fläche abreiben und glätten. Für Schlitz bis 15cm Breite</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
-------------	--	---------	-------	---------------

01.06.0080.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Bodenschlitze im Estrich schließen bis 30 cm</b>            Flanken und Untergrund des Bodenschlitzes säubern, Trenn- und Dämmlagen erneuern, mit Zementestrich flächenbündig schließen. Fläche abreiben und glätten. Für Schlitz bis 30cm Breite</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
-------------	--	---------	-------	---------------

---

**Summe 01.06. Schlitz**

**Angebotsaufforderung**

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
 LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>01.07.</b>	<b>Durchbrüche</b>			
---------------	--------------------	--	--	--

**Bei Wand- und Bodendurchbrüchen ist auf den Brandschutz zu achten. Offenstehende Durchführungen dürfen ohne Rücksprache mit der Bauleitung nicht überbaut werden (beispielsweise mit einer Abkastung oder einer Badewannenabmauerung).**

	*** Bedarfsposition ohne GB			
<b>01.07.0010.</b>	<b>Durchbrüche herstellen, Wanddicke bis 12,5cm</b> Durchbrüche in verschiedenem Mauerwerk herstellen. Größe bis 0,05m <sup>2</sup> Wanddicke, ohne Putz und Belag: bis einschl. 12,5cm	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.

	*** Bedarfsposition ohne GB			
<b>01.07.0020.</b>	<b>Durchbrüche herstellen, Wanddicken über 12,5cm</b> Durchbrüche in verschiedenem Mauerwerk herstellen. Größe bis 0,05m <sup>2</sup> Wanddicke, ohne Putz und Belag: über 12,5cm	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.

	*** Bedarfsposition ohne GB			
<b>01.07.0030.</b>	<b>Wanddurchbrüche bis 0,05 m<sup>2</sup> schließen</b> Wanddurchbrüche bis 0,05m <sup>2</sup> Größe, in bis zu 24 cm starken Wänden verschiedenen Mauerwerks schließen und in der vorh. Putzart beidseitig sauber beiputzen.	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.

	*** Bedarfsposition ohne GB			
<b>01.07.0040.</b>	<b>Wanddurchbrüche bis 0,10 m<sup>2</sup> cm schließen</b> Wanddurchbrüche bis 0,10 m <sup>2</sup> Größe, in bis zu 24 cm starken Wänden verschiedenen Mauerwerks schließen und in der vorh. Putzart beidseitig sauber beiputzen.	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.

	*** Bedarfsposition ohne GB			
<b>01.07.0050.</b>	<b>Deckendurchbrüche in StB - Decke herstellen</b> Deckendurchbrüche in bis zu 20 cm starken Stahlbetondecken bis zu einer Größe von 0,05m <sup>2</sup> nach Angabe stemmen. Das Aufstemmen des Estrich / schwimmenden Estrich ist im Preis enthalten.	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.

**Angebotsaufforderung**

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
 LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.07.0060.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Deckendurchbruche in Holz herstellen.</b></p> <p>Deckendurchbruche (einschl. Estrich oder Dielung) bis 0,05m<sup>2</sup> in Holzbalkendecken unter moglichster Schonung des unteren Putztragers herstellen.</p> <p>Durchbruch bis 20/20 cm.</p>	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
-------------	--	------------	-------	---------------

01.07.0070.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Deckendurchbruche in Holz verschliessen</b></p> <p>Deckendurchbruche bis 0,05m<sup>2</sup> in Holzbalkendecken nach Verlegung der Installation o.., verschliessen. Im Preis enthalten ist Ausstopfen der Deckenoffnung mit nichtbrennbaren Damm-Material (Steinwolle oder gleichwertig), sowie das Einputzen einschl. Putztrager, und das Bearbeiten der Oberseite mit Zementestrich. Es ist sicherzustellen dass der Durchbruch, nach Abschlu der Arbeiten, den gleichen Brandschutz aufweist wie die Decke. Hierfur erforderliche Abweichungen von der beschriebenen Leistung sind mit der Bauleitung abzustimmen.</p>	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
-------------	---	------------	-------	---------------

01.07.0080.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Deckendurchbruche in StB - Decke schlieen</b></p> <p>Deckendurchbruche bis 0,05m<sup>2</sup> Groe, nach Verlegung und Ummantelung/Isolierung der Installation mit Beton/Estrich vergiessen, einschl. Beiputz der Unterseite und bearbeiten der Oberseite mit Estrich/schwimmenden Estrich, einschl. -wenn notig- dem Ausstopfen mit Steinwolle.</p>	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
-------------	--	------------	-------	---------------

---

**Summe 01.07. Durchbruche**

**Angebotsaufforderung**

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
 LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>01.08.</b>	<b>Putzarbeiten / Trockenputzarbeiten</b>			
---------------	---	--	--	--

Bei den nachfolgenden Positionen handelt es sich um Innenputzarbeiten Putzflächen die durch eine Ecke unterbrochen sind, werden als durchgehende Fläche aufgemessen und vergütet. In den Einheitspreisen enthalten ist:

- das Aufbringen von Grundier- bzw. Haftvorstrichmitteln
- der Einbau von Putzlehren
- der Einbau von Putzträgern, wie Rippenstreckmetall
- das Entfernen evtl. vorhandener Tapetenreste
- das Entfernen von Befestigungsmitteln, wie Nägel, Schrauben, Dübel, etc...

\*\*\* Bedarfsposition ohne GB

<b>01.08.0010.</b>	<b>Alte Dose schließen</b>			
	Nicht mehr benötigte Schalter- oder Steckdose sauber schließen und an den vorhandenen Wandputz übergangslos angleichen. (Nur für Dosen die nicht im Bereich der zu verputzenden Schlitze liegen)			

1,000 Stck ..... Nur Einh.-Pr.

\*\*\* Bedarfsposition ohne GB

<b>01.08.0020.</b>	<b>Alte Dosen bis 3-fach schließen</b>			
	Nicht mehr benötigte Schalter- und Steckdosen sauber schließen und an den vorhandenen Wandputz übergangslos angleichen. Bis zu 3-fach-Dose. (Nur für Dosen die nicht im Bereich der zu verputzenden Schlitze liegen)			

1,000 Stck ..... Nur Einh.-Pr.

\*\*\* Bedarfsposition ohne GB

<b>01.08.0030.</b>	<b>Alte Dosen bis 6-fach schließen</b>			
	Nicht mehr benötigte Schalter- und Steckdosen sauber schließen und an den vorhandenen Wandputz übergangslos angleichen. Bis zu 6-fach-Dose. (Nur für Dosen die nicht im Bereich der zu verputzenden Schlitze liegen)			

1,000 Stck ..... Nur Einh.-Pr.

\*\*\* Bedarfsposition ohne GB

<b>01.08.0040.</b>	<b>Innenwandputz herstellen, bis 0,1m²</b>			
	Innenwandputz fachgerecht einlagig als Reparaturputz bis 2 cm stark herstellen. Der Untergrund ist entsprechend vorzubereiten. Der Putz ist an die angrenzenden Flächen anzuarbeiten. Die Oberfläche ist sauber abzufilzen und zu glätten. Hierzu gehören nicht: Löcher von Dübel, Nägeln, Haken, etc... Material: Putzmörtel B4/20/2 In Einzelflächen bis einschl. 0,10 m²			

1,000 Stck ..... Nur Einh.-Pr.

**Angebotsaufforderung**

Projekt: **HWK\_EPA**      **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**  
 LV: **GS12 CC**      **Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung**      Währung: **EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>01.08.0050.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Innenwandputz herstellen, bis 1 m<sup>2</sup></b></p> <p>Innenwandputz fachgerecht einlagig als Reparaturputz bis 2 cm stark herstellen. Der Untergrund ist entsprechend vorzubereiten. Der Putz ist an die angrenzenden Flächen anzuarbeiten. Die Oberfläche ist sauber abzufilzen und zu glätten. Material: Putzmörtel B4/20/2 In Einzelflächen bis einschl. 1,00 m<sup>2</sup></p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	----------------------	-------	---------------

<b>01.08.0060.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Innenwandputz herstellen, über 1 m<sup>2</sup></b></p> <p>Innenwandputz fachgerecht als Reparaturputz bis 2 cm stark herstellen. Der Untergrund ist entsprechend vorzubereiten. Der Putz ist an die angrenzenden Flächen anzuarbeiten. Die Oberfläche ist sauber abzufilzen und zu glätten. Material: Putzmörtel B4/20/2 In Einzelflächen über 1,00 m<sup>2</sup></p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	----------------------	-------	---------------

<b>01.08.0070.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Wandputz als Untergrund für die Fliesenverlegung</b></p> <p>tragfähige Wandflächen vornässen (stark saugende Untergründen grundieren) und vorspritzen. Evtl. Putzschienen setzen und Wandflächen neu mit Kalkzementputz lot- und fluchtgerecht aufputzen und an den bestehenden Putz anarbeiten. Als Vorbereitung zur Verlegung von grossformatigen Fliesenformaten. (erhöhte Anforderungen an die Ebenheit) Material: quick-mix RSP, oder gleichwertig</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	----------------------	-------	---------------

<b>01.08.0080.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Zulage: Ausgleichsputz</b></p> <p>Zulage zu Putzpositionen: Ausgleichsputz, bzw. mehrlagige Ausführung bei Putzdicken, die in der Fläche im Mittel 3 cm überschreiten</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	----------------------	-------	---------------

<b>01.08.0100.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Zulage: Schließen tiefer Wandbeschädigungen</b></p> <p>Zulage zu Putzpositionen für: Schließen tiefer Wandausbrüche (z.B. nach Stemmarbeiten in Hochlochziegel, Schwemmstein, etc...) - Ist vor Ausführung bei der Bauleitung schriftlich anzuzeigen -</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

**Angebotsaufforderung**

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
 LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.08.0105.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Zulage: Armierungsgewebe</b></p> <p>Zulage allen Putzpositionen Zusätzliches Einarbeiten von Armierungsgewebe aus Glasfaser als Putzbewehrung, einschl. eventuell erforderlicher Gewebeecken.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.08.0110.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Deckenputz</b></p> <p>Innendeckenputz fachgerecht als Reparaturputz bis 2 cm stark herstellen. Der Untergrund ist entsprechend vorzubereiten. Der Putz ist an die angrenzenden Flächen azzuarbeiten. Die Oberfläche ist sauber abzufilzen und zu glätten Material: Putzmörtel B4/20/2</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.08.0120.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Eckschutzschiene einbauen.</b></p> <p>Eckschutzschiene aus verzinktem Stahlblech auf dem Untergrund mit Mörtelbatzen ansetzen, lot- und fluchtgerecht ausrichten und einputzen.</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
01.08.0130.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Putzrisse ausbessern</b></p> <p>Putzrisse an Decken und Wänden, sowohl innen als auch außen, ausbessern. Angrenzende lose Putzteile sind abzuschlagen. Das freigelegte Mauerwerk mit Haftmittel vorstreichen. Risse sind mit Mörtel satt auszudrücken und an die vorhandenen Putzflächen sauber und flächenbündig anzuarbeiten. Das Entfernen evtl. vorhandener Tapeten gehört zum Leistungsumfang. Schadensbreite bis 15 cm.</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
01.08.0140.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Mauerwerksrisse innerhalb der Gebäude</b></p> <p>Mauerwerksrisse innerhalb der Gebäude ausstemmen, mit geeignetem Material nach gründlichem Vornässen schließen, mit Streckmetall, bzw. Armierungsgewebe in ausreichender Überdeckung überspannen und sauber beiputzen. Nur auf Anweisung der örtl. Bauleitung, z.B., wo eine Verpressung der Risse nicht möglich oder erforderlich ist.</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.

**Angebotsaufforderung**

Projekt: **HWK\_EPA**      **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**  
 LV: **GS12 CC**      **Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung**      Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.08.0150.      \*\*\* Bedarfsposition ohne GB  
**Wandeinbauobjekt einputzen.**  
 Wandeinbauobjekt (Unterverteilungen etc.) bis 0,5 m<sup>2</sup>  
 Fläche sauber einputzen.  
 1,000 Stck      .....      Nur Einh.-Pr.

01.08.0160.      \*\*\* Bedarfsposition ohne GB  
**Putzanschlüsse**  
 Putzanschlüsse an Plattierungen, neuen Fenstern oder Türen  
 innen an den vorhandenen Putz angeglichen herstellen. Nur  
 anzuwenden,sofern die betreffenden Putzflächen nicht neu und  
 über eine andere Position abgerechnet worden sind.  
 1,000 m      .....      Nur Einh.-Pr.

01.08.0180.      \*\*\* Bedarfsposition ohne GB  
**Hartschaum - Bauplatte d <= 10 mm**  
 Wandflächen mit beidseitig armierten und zementbeschichteten  
 XPS Bauplatten verkleiden.  
 Die Platten mit Fliesenkleber C2 TE S1 vollflächig ansetzen.  
 Einschließlich:  
 - Säubern des Untergrunds von trennenden Verunreinigungen  
 oder Mörtelresten  
 - Ausgleichen von Unebenheiten mit Fliesenkleber  
 - die nötige Grundierung, also ausdrücklich auch  
 Haftgrundierungen für nichtsaugende Untergründe (etwa alter  
 Fliesenbelag)  
 Materialdicke bis 10 mm  
 1,000 m<sup>2</sup>      .....      Nur Einh.-Pr.

01.08.0190.      \*\*\* Bedarfsposition ohne GB  
**Hartschaum - Bauplatte d <= 20 mm**  
 Wandflächen mit beidseitig armierten und zementbeschichteten  
 XPS Bauplatten verkleiden.  
 Die Platten mit Fliesenkleber C2 TE S1 vollflächig ansetzen.  
 Einschließlich:  
 - Säubern des Untergrunds von trennenden Verunreinigungen  
 oder Mörtelresten  
 - Ausgleichen von Unebenheiten mit Fliesenkleber  
 - die nötige Grundierung, also ausdrücklich auch  
 Haftgrundierungen für nichtsaugende Untergründe (etwa alter  
 Fliesenbelag)  
 Materialdicke bis 20 mm  
 1,000 m<sup>2</sup>      .....      Nur Einh.-Pr.

01.08.0200.      \*\*\* Bedarfsposition ohne GB  
**Hartschaum - Bauplatte d <= 30 mm**



**Angebotsaufforderung**

Projekt: HWK\_EPA      **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**  
 LV: GS12 CC      **Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung**      Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Wandflächen mit beidseitig armierten und zementbeschichteten XPS Bauplatten verkleiden. Die Platten mit Fliesenkleber C2 TE S1 vollflächig ansetzen. Einschließlich: - Säubern des Untergrunds von trennenden Verunreinigungen oder Mörtelresten - Ausgleichen von Unebenheiten mit Fliesenkleber - die nötige Grundierung, also ausdrücklich auch Haftgrundierungen für nichtsaugende Untergründe (etwa alter Fliesenbelag)  Materialdicke bis 30 mm	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.08.0205.	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Hartschaum - Bauplatten armieren und spachteln</b> XPS - Bauplatten (z.B. "Wedi") an den Plattenstößen und Fliesenanschlüssen mit Glasfasergewebe armieren und die gesamte Fläche mit feuchtraumgeeignetem, mineralischem Mörtel abspachteln  Breite des Gewebes mindestens 10cm Spachtelmörtel: mineralischer Mörtel (z.B. Ardex R1, oder gleichwertig)	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.08.0210.	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Rohrkästen erstellen, bis 50cm Abwicklung</b> Gipskarton - Rohreinkleidung, einschließlich Dämmung herstellen und an die vorhandenen Flächen anarbeiten Einschl. Einbau einer eventuell notwendigen Eckschutzschiene  Gipsplatte Typ DFH2, bzw. GKFI Dicke: 25mm Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt Spachtelqualität Q2  Größe: bis 50cm Abwicklung	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
01.08.0220.	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Rohrkästen erstellen, bis 80cm Abwicklung</b> Gipskarton - Rohreinkleidung, einschließlich Dämmung herstellen und an die vorhandenen Flächen anarbeiten Einschl. Einbau einer eventuell notwendigen Eckschutzschiene  Gipsplatte Typ DFH2, bzw. GKFI Dicke: 25mm Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt Spachtelqualität Q2  Größe: bis 80cm Abwicklung			

**Angebotsaufforderung**

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
 LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.08.0225.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>kleinen Rohrkasten erstellen</b></p> <p>Gipskarton - Rohreinkleidung, einschließlich Dämmung herstellen und an die vorhandenen Flächen anarbeiten            Einschl. Einbau einer eventuell notwendigen Eckschutzschiene</p> <p>Gipsplatte Typ DFH2, bzw. GKFI            Dicke: 25mm            Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt            Spachtelqualität Q2</p> <p>Für kleine Abkastungen, z.B. zum Verdecken überstehender Rohranschlüsse            Summe aller Flächen bis 0,25m<sup>2</sup></p>	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.08.0230.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Beplankung der Vorwandinstallation</b></p> <p>Metallständerprofile fachgerecht montieren und die Gefache beplanken, incl. aller erforderlichen Ausschnitte und Materialien. Der Hohlraum ist mit Mineralwolle in einer Mindestdicke von 60 mm auszufüllen.</p> <p>Gipsplatte Typ DFH2, bzw. GKFI            Dicke: 25mm            Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt            Spachtelqualität Q2</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>Summe 01.08.</b>	<b>Putzarbeiten / Trockenputzar...</b>			

**Angebotsaufforderung**

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
 LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>01.09.</b>	<b>Fensterbänke</b>			
---------------	---------------------	--	--	--

<b>01.09.0010.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Innenfensterbank ausbauen, Flächen vorbereiten</b></p> <p>Schadhafte Innenfensterbänke unterschiedlicher Materialien einschl. etwaiger vorhandenen Scheuerleisten ausbauen und die Flächen wieder herrichten.          Einschließlich flächenbündigem Beiputzen der Fensterwangen, und herstellen eines neuen Auflagers (z.B. mit Estrich) für eine neue Fensterbank aus Naturstein oder Fliesen.</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	---------	-------	---------------

<b>01.09.0020.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>JURA-Innenfensterbänke bis 15 cm breit,</b></p> <p>Innenfensterbank mit abgerundeten Ecken und gefasten Kanten          Oberfläche, sowie Vorderseite vollständig und beide Kopfseiten jeweils bis ca. 75mm poliert</p> <p>Material: Marmor, Jura gelb          Stärke: 20mm          Breite: bis 150mm</p> <p>mit geeignetem Mörtel verlegen</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	---------	-------	---------------

<b>01.09.0030.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Serizzo Granit Innenfensterbank, bis 15 cm breit</b></p> <p>Innenfensterbank mit abgerundeten Ecken und gefasten Kanten          Oberfläche, sowie Vorderseite vollständig und beide Kopfseiten jeweils bis ca. 75mm poliert</p> <p>Material: Granit, Serizzo          Stärke: 20mm          Breite: bis 150mm</p> <p>mit geeignetem Mörtel verlegen</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	---------	-------	---------------

<b>01.09.0040.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>JURA-Innenfensterbänke bis 25 cm breit</b></p> <p>Innenfensterbank mit abgerundeten Ecken und gefasten Kanten          Oberfläche, sowie Vorderseite vollständig und beide Kopfseiten jeweils bis ca. 75mm poliert</p> <p>Material: Marmor, Jura gelb          Stärke: 20mm</p>			
--------------------	--	--	--	--

**Angebotsaufforderung**

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
 LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Breite: bis 250mm  mit geeignetem Mörtel verlegen	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.09.0060.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Serizzo Granit Innenfensterbank, bis 25 cm breit</b>            Innenfensterbank mit abgerundeten Ecken und gefasten Kanten            Oberfläche, sowie Vorderseite vollständig und beide Kopfseiten jeweils bis ca. 75mm poliert</p> <p>Material: Granit, Serizzo            Stärke: 20mm            Breite: bis 250mm</p> <p>mit geeignetem Mörtel verlegen</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.09.0062.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>JURA-Innenfensterbänke bis 40 cm breit</b>            Innenfensterbank mit abgerundeten Ecken und gefasten Kanten            Oberfläche, sowie Vorderseite vollständig und beide Kopfseiten jeweils bis ca. 75mm poliert</p> <p>Material: Marmor, Jura gelb            Stärke: 20mm            Breite: bis 400mm</p> <p>mit geeignetem Mörtel verlegen</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.09.0065.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Serizzo Granit Innenfensterbank, bis 40 cm breit</b>            Innenfensterbank mit abgerundeten Ecken und gefasten Kanten            Oberfläche, sowie Vorderseite vollständig und beide Kopfseiten jeweils bis ca. 75mm poliert</p> <p>Material: Granit, Serizzo            Stärke: 20mm            Breite: bis 400mm</p> <p>mit geeignetem Mörtel verlegen</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.09.0070.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>JURA-Scheuerleisten</b></p>			

**Angebotsaufforderung**

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
 LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	JURA-Scheuerleisten 15 - 40 cm lang, 50 mm hoch, 15 mm stark, mit gebrochenen Vorderkanten, alle sichtbaren Flächen poliert, einschl. der erforderlichen Ausklinkung liefern, einsetzen.	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.09.0080.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Serizzo Granit Scheuerleisten</b></p> <p>Scheuerleisten aus Serizzo Granit 15 - 40 cm lang, 50 mm hoch, 15 mm stark, mit gebrochenen Vorderkanten, alle sichtbaren Flächen poliert, einschl. der erforderlichen Ausklinkung liefern, einsetzen.</p>	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.09.0090.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Zulage: zusätzlich polierte Seitenflächen</b></p> <p>Zulage zu den Vorpositionen (Innenfensterbänke):          zusätzliche polierte Sichtseiten          Abrechnung nach lfd. Meter zusätzlich polierte Seitenfläche</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>Summe 01.09. Fensterbänke</b>				
<b>Summe 01. Mauer- und Putzarbeiten</b>				

**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** HWK\_EPA      **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**  
**LV:** GS12 CC      **Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung**      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
---------------------	------------------------------	---------------------

<b>01. Mauer- und Putzarbeiten</b>	
------------------------------------	--

01.01.	Schützen Umfeld
01.02.	Abbruch-, und Ausbesserungsarbeiten
01.03.	Beton- und Stahlbetonarbeiten
01.04.	Estrich / Spachtelarbeiten
01.05.	Mauerwerk / Öffnungen
01.06.	Schlitze
01.07.	Durchbrüche
01.08.	Putzarbeiten / Trockenputzarbeiten
01.09.	Fensterbänke

---

**Summe 01.      Mauer- und Putzarbeiten**

**Angebotsaufforderung**  
**Zusammenstellung**

Projekt: HWK\_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN  
 LV: GS12 CC Mod. Maurer & Vorbereitung Fliesenverlegung Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>LV</b>	<b>GS12 CC</b>	
01.	Mauer- und Putzarbeiten	
	<b>Summe LV</b>	<b>GS12 CC Mod. Maurer &amp; Vorb...</b>
	Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 39

\_\_\_\_\_  
 (Ort) (Datum) (Rechtsgultige Unterschrift)