

## Angebotsaufforderung

---

### Projektdaten

**Projekt:** 01-28400 Dachdecker  
**PLZ/Ort:**  
**Straße:**

### Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

### Ausführungstermine

### Auftragsdaten

**Auftraggeber:**

Straße:

PLZ/Ort:

**Auftragnehmer:**

Straße:

PLZ/Ort:

**Leistungsverzeichnis:** 01-210 Dachdecker

**Auftragssumme:** \_\_\_\_\_ **EUR**

Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: \_\_\_\_\_ **EUR**

**Auftragssumme brutto:** \_\_\_\_\_ **EUR**

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 01-28400 Dachdecker  
 LV: 01-210 Dachdecker Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>01.</b>	<b>Gerüste</b>			
<b>01.01.</b>				
<b>01.01.0010.</b>	<b>Gerüst erstellen nach Vorschrift der Bau BG Vorhalten für die Dauer der eigenen Arbeiten</b> Gerüst erstellen nach Vorschrift der Bau BG Vorhalten für die Dauer der eigenen Arbeiten	1,000 Stck	.....	.....
<b>01.01.0020.</b>	<b>Gerüsttreppenturm erstellen, nach Vorschrift der Bau-BG vorhalten für die Dauer der eigenen Arbeiten</b> Gerüsttreppenturm erstellen, nach Vorschrift der Bau-BG vorhalten für die Dauer der eigenen Arbeiten	1,000 Stck	.....	.....
<b>01.01.0030.</b>	<b>Miet-Toilette liefern und aufstellen, einschl. der erforderlichen Versorgung, wenn keine andere Toilette während der Arbeitszeit zur Verfügung gestellt werden kann. vorhalten für die Dauer der eigenen Arbeiten</b> Miet-Toilette liefern und aufstellen, einschl. der erforderlichen Versorgung, wenn keine andere Toilette während der Arbeitszeit zur Verfügung gestellt werden kann. vorhalten für die Dauer der eigenen Arbeiten	1,000 Stck	.....	.....
<b>01.01.0040.</b>	<b>Kranmiete, Materialtransport,Sicherung für die Dauer der Arbeiten</b> Kranmiete, Materialtransport,Sicherung für die Dauer der eigenen Arbeiten	1,000 psch	.....	.....
<b>01.01.0050.</b>	<b>Schuttmulde 10 cbm für Bitumenabfall</b> Schuttmulde 10 cbm für Bitumenabfall	2,000 Stck	.....	.....
<b>01.01.0060.</b>	<b>Schuttmulde 30 cbm für Holzabfall liefern und entsorgen</b> Schuttmulde 30 cbm für Holzabfall liefern und entsorgen	3,000 Stck	.....	.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 01-28400 Dachdecker  
 LV: 01-210 Dachdecker

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.01.0070.	<b>ENTSORUNGSKOSTEN nach Nachweis des Entsorgungsbetriebes Aufwand geschätzt.</b> ENTSORUNGSKOSTEN nach Nachweis des Entsorgungsbetriebes Aufwand geschätzt.	1,000 Stck	.....	.....
01.01.0080.	<b>Minerallwolle in zugelassene Bigpacks verpacken und abtransportieren zum Entsorger. ca. Abrechnung nach tatsächlicher Menge.</b> Minerallwolle in zugelassene Bigpacks verpacken und abtransportieren zum Entsorger. ca. Abrechnung nach tatsächlicher Menge.	30,000 cbm	.....	.....
01.01.0090.	<b>Entsorgung Minerallwolle ca.</b> Entsorgung Minerallwolle ca.	30,000 cbm	.....	.....
<b>Summe 01.01.</b>				.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 01-28400  
 LV: 01-210

Dachdecker  
 Dachdecker

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>01.02.</b>	<b>Abrissarbeiten</b>			
<b>01.02.0010.</b>	<b>Rinne/Dachrand abreissen und entsorgen</b> Rinne/Dachrand abreissen und entsorgen	34,000 m	.....	.....
<b>01.02.0020.</b>	<b>Bitumenanschlüsse abreissen und herunterschaffen.</b> Bitumenanschlüsse abreissen und herunterschaffen.	54,000 m	.....	.....
<b>01.02.0030.</b>	<b>Bitumenlagen vom Holz trennen, zerkleinern und herunterschaffen, in gestellte Container verladen.</b> Bitumenlagen vom Holz trennen, zerkleinern und herunterschaffen, in gestellte Container verladen.	170,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>01.02.0040.</b>	<b>Dachziegel aufnehmen und lagern und beidecken.</b> Dachziegel aufnehmen und lagern und beidecken.	17,000 m	.....	.....
<b>01.02.0050.</b>	<b>Schiefer abnehmen und nach Abschluss der Arbeiten wieder anbringen.</b> Schiefer abnehmen und nach Abschluss der Arbeiten wieder anbringen.	5,000 m	.....	.....
<b>01.02.0060.</b>	<b>Dachfläche, bestehend aus Funierschichtplatten, Dachsparren und Unterfetten abreissen, auf Containerlänge schneiden und mittels Autokran herunterschaffen.</b> Dachfläche, bestehend aus Funierschichtplatten, Dachsparren und Unterfetten abreissen, auf Containerlänge schneiden und mittels Autokran herunterschaffen.	187,000 m <sup>2</sup>	.....	.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 01-28400  
 LV: 01-210

Dachdecker  
 Dachdecker

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.02.0070.	<p><b>vorhandene teilweise verschimmelte und durchnässte Dämmung ausbauen und herunterschaffen, incl. Schutzkleidung.</b></p> <p>vorhandene teilweise verschimmelte und durchnässte Dämmung ausbauen und herunterschaffen, incl. Schutzkleidung.</p>	170,000 m2	.....	.....
<b>Summe 01.02. Abrissarbeiten</b>				.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 01-28400 Dachdecker  
 LV: 01-210 Dachdecker  
 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>01.03.</b>	<b>Dacheindichtung/Holzkonstruktion</b>			
<b>01.03.0010.</b>	<b>Beton mit Bitumenhaftgrund vorstreichen.</b> Beton mit Bitumenhaftgrund vorstreichen.	170,000 m2	.....	.....
<b>01.03.0020.</b>	<b>Dampfsperre unter der Wärmedämmung aufbringen.</b> <b>Hersteller : Fa. Bauder</b> <b>Typ : BauderTEC KSD</b> Dampfsperre unter der Wärmedämmung aufbringen. Hersteller : Fa. Bauder Typ : BauderTEC KSD	170,000 qm	.....	.....
<b>01.03.0030.</b>	<b>BauderTeck KSD Zuschn. ca. 33 cm an den Anschlüssen verlegen.</b> BauderTeck KSD Zuschn. ca. 33 cm an den Anschlüssen verlegen.	54,000 m	.....	.....
<b>01.03.0040.</b>	<b>Mineralwolle 240 mm, 1 * 100 mm + 1 * 140 mm Kreuzverlegung WLG 032 zuschneiden und dicht zwischen der Holzkonstruktion verlegen.</b> Mineralwolle 240 mm, 1 * 100 mm + 1 * 140 mm Kreuzverlegung WLG 032 zuschneiden und dicht zwischen der Holzkonstruktion verlegen.	170,000 m2	.....	.....
<b>01.03.0050.</b>	<b>Wärmedämmung 140mm in senkrechten Randbereich eindecken und befestigen. Bitte Prüfen!</b> Wärmedämmung 140mm in senkrechten Randbereich eindecken und befestigen. Bitte Prüfen!	54,000 m	.....	.....
<b>01.03.0060.</b>	<b>Konstruktionsvollholz in den erforderlichen Dimensionen frei Baustelle liefern.</b> Konstruktionsvollholz in den erforderlichen Dimensionen frei Baustelle liefern.	3,500 cbm	.....	.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 01-28400 Dachdecker  
 LV: 01-210 Dachdecker

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.03.0070.	<b>Hölzer der Dachkonstruktion wie Dachsparren, Pfetten und Holspfosten zuschneiden und aufrichten.</b> Hölzer der Dachkonstruktion wie Dachsparren, Pfetten und Holspfosten zuschneiden und aufrichten.	377,000 m	.....	.....
01.03.0080.	<b>Sparrennägel 6,0*210 liefern und einbauen.</b> Sparrennägel 6,0*210 liefern und einbauen.	200,000 St	.....	.....
01.03.0090.	<b>Winkelverbinder Typ 90 er mit Rippe liefern und mit Kammnägeln an Pfosten und Pfette einbauen und mit Schwerrlastdübeln an der Betondecke verankern.</b> Winkelverbinder Typ 90 er mit Rippe liefern und mit Kammnägeln an Pfosten und Pfette einbauen und mit Schwerrlastdübeln an der Betondecke verankern.	80,000 Stck	.....	.....
01.03.0100.	<b>Lochbänder 2,0*40mm a. 0,40n lang liefern und im Bereich Pfetten/Pfosten mit Kammnägeln befestigen.</b> Lochbänder 2,0*40mm a. 0,40n lang liefern und im Bereich Pfetten/Pfosten mit Kammnägeln befestigen.	80,000 Stck	.....	.....
01.03.0110.	<b>Rauspund, mit Nut und Feder 24 mm stark liefern und auf den Dachsparren befestigen.</b> Rauspund, mit Nut und Feder 24 mm stark liefern und auf den Dachsparren befestigen.	187,000 qm	.....	.....
01.03.0120.	<b>Attikabohle 6 * 16 cm incl Dreikant zur Dachfläche liefern und aufschrauben.</b> Attikabohle 6 * 16 cm incl Dreikant zur Dachfläche liefern und aufschrauben.	56,000 m	.....	.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 01-28400 Dachdecker  
 LV: 01-210 Dachdecker

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.03.0130.	<b>Kaminauswechselungen incl. Winkel und Balkenschuhe herstellen.</b> Kaminauswechselungen incl. Winkel und Balkenschuhe herstellen.	3,000 St	.....	.....
01.03.0140.	<b>Dachrandprofil, mehrteilig, bestehend aus 3D-Halter, Träger- und Klemmschienen liefern und an den Dachkanten anbringen. Blendhöhe : 200 mm Material : Aluminium Oberfläche : Alu-Natur Die Befestigung der Halter erfolgt mit verz. Schrauben in der Dachrandbohle.</b> Dachrandprofil, mehrteilig, bestehend aus 3D-Halter, Träger- und Klemmschienen liefern und an den Dachkanten anbringen. Blendhöhe : 200 mm Material : Aluminium Oberfläche : Alu-Natur Die Befestigung der Halter erfolgt mit verz. Schrauben in der Dachrandbohle.	32,500 m	.....	.....
01.03.0150.	<b>Passecke Dachrandblende, als Zulage.</b> Passecke Dachrandblende, als Zulage.	9,000 Stck	.....	.....
01.03.0160.	<b>1. Lage der Dachabdichtung als Elastomerbitumen-Kalt-Selbstklebebahn fachgerecht verlegen unt mit Teller und Schrauben fixieren, incl. Randfixierung. Untergrund Holz Hersteller : Fa. Bauder Typ : Bauder ELWS DUO</b> 1. Lage der Dachabdichtung als Elastomerbitumen-Kalt-Selbstklebebahn fachgerecht verlegen unt mit Teller und Schrauben fixieren, incl. Randfixierung. Untergrund Holz Hersteller : Fa. Bauder Typ : Bauder ELWS DUO	187,000 qm	.....	.....
01.03.0170.	<b>Bauder EWLS DUO an den Anschlüssen hochführen, als Zulage.</b> Bauder EWLS DUO an den Anschlüssen hochführen, als Zulage.			



**Angebotsaufforderung**

Projekt: 01-28400 Dachdecker  
 LV: 01-210 Dachdecker  
 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		54,000 m	.....	.....
01.03.0180.	<p><b>Oberlagsbahn der Dachabdichtung als Elastomerbitumen-Schweißbahn fachgerecht verlegen. Hersteller : Fa. Bauder Typ : Karat Dicke : 5 mm</b></p> <p>Oberlagsbahn der Dachabdichtung als Elastomerbitumen-Schweißbahn fachgerecht verlegen. Hersteller : Fa. Bauder Typ : Karat Dicke : 5 mm</p>	187,000 qm	.....	.....
01.03.0190.	<p><b>Anschlüsse an Dachrand, Attika oder Wand mit Bitumenschweißbahn, herstellen. Abdichtung bestehend aus aus einer Elastomerbitumen-Schweißbahn.</b></p> <p>Anschlüsse an Dachrand, Attika oder Wand mit Bitumenschweißbahn, herstellen. Abdichtung bestehend aus aus einer Elastomerbitumen-Schweißbahn.</p>	54,000 m	.....	.....
01.03.0200.	<p><b>Schweißbahn in Blende einarbeiten, als Zulage.</b></p> <p>Schweißbahn in Blende einarbeiten, als Zulage.</p>	32,500 m	.....	.....
01.03.0210.	<p><b>Dunstrohre erneuern und eindichten, 2 teilig.</b></p> <p>Dunstrohre erneuern und eindichten, 2 teilig.</p>	2,000 St	.....	.....
01.03.0220.	<p><b>Gully erneuern und eindichten. Für den Anschluss an die Stegleitung muss event. die Innenwand (Bauseits) geöffnet werden.</b></p> <p>Gully erneuern und eindichten. Für den Anschluss an die Stegleitung muss event. die Innenwand (Bauseits) geöffnet werden.</p>	2,000 St	.....	.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 01-28400  
 LV: 01-210

Dachdecker  
 Dachdecker

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.03.0230.	<b>Kamin einfassen und eindichten, als Zulage.</b> Kamin einfassen und eindichten, als Zulage.	3,000 Stck	.....	.....
01.03.0240.	<b>Kaminanschlussschienen aus ALU 60 mm, anbringen,.</b> Kaminanschlussschienen aus ALU 60 mm, anbringen,.	3,000 Stck	.....	.....
01.03.0250.	<b>Anschlußschienen/Kappleisten oberseitig mit Dichtungsmasse versiegeln.</b> Anschlußschienen/Kappleisten oberseitig mit Dichtungsmasse versiegeln.	3,000 St	.....	.....
01.03.0260.	<b>Flachdachlüfter DN 250 liefern und einbauen, incl. Ausschnitt der Schalung</b> Flachdachlüfter DN 250 liefern und einbauen, incl. Ausschnitt der Schalung	12,000 Stck	.....	.....
01.03.0270.	<b>Übergang zum vorhandenen Dach herstellen, als Zulage.</b> Übergang zum vorhandenen Dach herstellen, als Zulage.	1,000 Stck	.....	.....
01.03.0280.	<b>Kaminunterkonstruktion erneuern.</b> Kaminunterkonstruktion erneuern.	3,000 Stck	.....	.....
01.03.0290.	<b>Kamine neu mit Rockpanel verkleiden.</b> Kamine neu mit Rockpanel verkleiden.	3,000 Stck	.....	.....
01.03.0300.	<b>Kaminplatte herstellen und anbringen.</b> Kaminplatte herstellen und anbringen.	3,000 Stck	.....	.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 01-28400 Dachdecker  
 LV: 01-210 Dachdecker

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.03.0310.	<p><b>Dachdeckerfachstunden incl. Fahrzeit und Materialdispo.                      Normalsatz 77,70 €/Std                      Für event. anfallenen Arbeiten die nicht im Angebot aufgeführt sind.</b></p> <p>Dachdeckerfachstunden incl. Fahrzeit und Materialdispo.                      Normalsatz 77,70 €/Std                      Für event. anfallenen Arbeiten die nicht im Angebot aufgeführt sind.</p>	20,000 Std	.....	.....
<b>Summe 01.03.</b>	<b>Dacheindichtung/Holzkonstr...</b>			.....
<b>Summe 01.</b>	<b>Gerüste</b>			.....

**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 01-28400      **Dachdecker**  
**LV:** 01-210      **Dachdecker**      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
---------------------	------------------------------	---------------------

<b>01.</b>	<b>Gerüste</b>	
01.01.		.....
01.02.	Abrissarbeiten	.....
01.03.	Dacheindichtung/Holzkonstruktion	.....
	<b>Summe 01.</b>	<b>Gerüste</b> .....

**Angebotsaufforderung  
 Zusammenstellung**

Projekt: 01-28400 Dachdecker  
 LV: 01-210 Dachdecker Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>LV</b>	<b>01-210</b>	
01.	Gerüste	.....
	<b>Summe LV</b>	<b>01-210 Dachdecker</b>
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	.....
		.....

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 13

\_\_\_\_\_  
 (Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)