

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 017318                      **Dresden Kadenstraße 31, Franz Mehring Str. 15**  
**LV:** 001-090                        **Dresden, Kadenstr. 31, Franz-Mehringstr. 15**

---

**BAUVORHABEN :**                      Kadenstraße 31 und Franz-Mehring-Straße 15  
01237 Dresden

**GEWERK :**                              Grundleitungserneuerung

**AUSFÜHRUNG:**                      Juni 2019 bis August 2019

### ANGABEN ZUM BAUWERK/ OBJEKT

Gründerzeithaus mit 3+1 Geschossen  
Traufhöhe ca 15m  
(Satteldach mit Ziegeldeckung)

Das Objekt ist zur Zeit bewohnt. Dadurch besteht nur eingeschränkte Lagermöglichkeit. Durch die Arbeiten sollten die Bewohner nur in geringem Maß belästigt werden.

Auf Grund von Rückstau und Verstopfungen in den Kellerbereichen soll die Grundleitung und Regenentwässerung instand gesetzt werden.

Das sanierte Wohnhaus befindet sich im Stadtteil Dobritz. Gebaut um das Jahr 1930 bildet es mit der Franz-Mehring-Straße 15 ein Ensemble. Auf drei Vollgeschossen befinden sich insgesamt 8 Wohnungen. Die Wohnungsgrößen variieren zwischen ca. 60 m<sup>2</sup> und ca. 68 m<sup>2</sup>. Das Dachgeschoss wurde ebenfalls ausgebaut und beherrbergt 2 Wohnungen. Im Keller befinden sich mehreren Mieterabteilen, Trocken- und Fahrradraum und an der Fassadenrückseitig wurden Balkone angebaut.

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017318  
LV: 001-090

Dresden Kadenstraße 31, Franz Mehring Str. 15  
Dresden, Kadenstr. 31, Franz-Mehringstr. 15



### A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN FÜR LEISTUNGSVERZEICHNISSE (MLV) Stand 01.05.2010

#### A1) ALLGEMEINES

Diesem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Immeo=Wohnen in der bei Vertragsabschluß gültigen Fassung zugrunde.

Für nach diesem Leistungsverzeichnis auszuführende Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "allgemeine Vorbemerkungen für Leistungsverzeichnisse" (A)
2. die sich anschließenden "allgemeine technische Vorbemerkungen" (B)
3. die sich anschließenden "besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk) (C)
4. die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B"
5. Baustellenordnung der Immeo=Wohnen in der jeweils gültigen Fassung

Mit Abgabe seines Angebotes bzw. Annahme des Vertrages erklärt der AN, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der im

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 017318  
**LV:** 001-090

**Dresden Kadenstraße 31, Franz Mehring Str. 15**  
**Dresden, Kadenstr. 31, Franz-Mehringstr. 15**

---

LV beschriebenen Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der AN das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

### A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden in, an oder in der Nähe bewohnter Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

- 1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden des AG (Mieter) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Immeo=Wohnen um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.
- 2) Die Mieter betroffener Häuser sind rechtzeitig vor Durchführung der Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.
- 3) Bei Arbeiten in Wohnungen/ Kellern sind Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

### A3) PREISE

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

- 1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)
- 2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,
- 3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,
- 4) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,
- 5) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung (bei Arbeiten in Wohnungen/ Kellern)
- 6) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle / Treppenhäusern
- 7) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017318  
LV: 001-090

Dresden Kadenstraße 31, Franz Mehring Str. 15  
Dresden, Kadenstr. 31, Franz-Mehringstr. 15

---

8) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im LV aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind der Abteilung Einkauf des AG, möglichst vor Ausführung, in Form eines Nachtragsangebotes zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis der Einheitspreise dieses LV's zu kalkulieren und die Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den AG gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

### A4) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

Vor Angebotsabgabe hat sich der Bieter ein Überblick über das Bauvorhaben und die damit verbundenen Gegebenheiten vor Ort zu machen. Sollten abweichende Punkte zum LV festgestellt werden sind diese dem AG unverzüglich zu melden.

### **B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN**

=====

#### B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

#### B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z.B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen

Bei wesentlichen Änderungen z.B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z.B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

#### B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem AN bei der Durchführung von Reparaturarbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er dem zuständigen Bauleiter des AG hierüber umgehend zu unterrichten.

#### B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017318  
LV: 001-090

Dresden Kadenstraße 31, Franz Mehring Str. 15  
Dresden, Kadenstr. 31, Franz-Mehringstr. 15

---

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

### B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der AN ist verpflichtet, die beim AG anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften — z.B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderliche Genehmigungen erlöschen, ist dies dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den AN gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der AG behält sich vor zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der AG Einsicht nehmen in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der AN zu bewirken hat.

Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden-Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem AG den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des AN unberührt.

### B5) BEDINGUNGEN FÜR BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

### **C) TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN**

=====

Alle Arbeiten verstehen sich in kompletter Fertigung und Arbeit, einschließlich aller erforderlichen Materialien. Stoffe und Bauteile müssen für den jeweiligen Verwendungszweck geeignet sein. Für Stoffe und Bauteile, für welche DIN-Normen bestehen, müssen den Güte- und Maßbestimmungen entsprechen.

Die DIN-Normen für Stoffe und Bauteile, aufgeführt unter Punkt 2 VOB/C, DIN 18300, 18306, 18330 und 18331 sind zwingend einzuhalten.

Für die Ausführung gelten die unter Punkt 3 VOB/C, DIN 18300, 18306, 18330 und 18331 aufgeführten DIN-Normen und Bestimmungen.

#### **Vorbemerkungen zu Putzarbeiten**

Für Angebot und Ausführung sind besonders zu beachten:

DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017318  
LV: 001-090

Dresden Kadenstraße 31, Franz Mehring Str. 15  
Dresden, Kadenstr. 31, Franz-Mehringstr. 15

---

DIN 4420 Arbeits- und Schutzgerüste

DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten

DIN 18550 Putz, Baustoffe und Ausführung, Erläuterungen

DIN 55928 Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtung und Überzüge

in der jeweils aktuellen Fassung sowie

a) die Verarbeitungsvorschriften der Systemhersteller

b) die technischen Merkblätter des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz

c) die aktuellen VDE- und VDI Richtlinien, die Vorschriften der zuständigen Behörden (z. B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, TÜV), Berufsgenossenschaften und der Versorgungsbetriebe

d) Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen

- Der AN (Auftragnehmer) hat sämtliche Regelwerke aus dem Bereich Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz zu beachten. Dies gilt insbesondere für die geltenden Unfall-Verhütungsvorschriften (UVV), Arbeitsstätten-Verordnung (ArbStättV) und das Abfall- und Kreislaufwirtschaftsgesetz (AbfG/KrWG).

- Der AN hat den Nachweis auf Verlangen zu erbringen, dass er für die bei der Baumassnahme beteiligten Mitarbeiter das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) umgesetzt hat.

- Der AN hat den Nachweis auf Verlangen zu erbringen, dass er die bei der Baumassnahme beteiligten Mitarbeiter gemäss §7 der BGV A1 UVV "Allgemeine Vorschriften" unterwiesen hat.

- Der AN hat den Nachweis auf Verlangen zu erbringen, dass er nur zugelassene und geprüfte Maschinen und Einrichtungen während der Baumassnahme einsetzt.

- Bei Notwendigkeit eines vom Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) zu erstellenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGePlan) hat der AN diesen unbedingt zu berücksichtigen. Notwendige Änderungen des SiGePlans sind mit dem SiGeKo abzustimmen.

- Die Aufnahme der Tätigkeit ist dem SiGeKo mindestens eine Woche vor Tätigkeitsaufnahme schriftlich anzuzeigen.

### Nebenleistungen und Vereinbarungen bei Putzarbeiten

Folgende Leistungen sind neben den Nebenleistungen in die Einheitspreise einzukalkulieren, wenn in der Leistungsbeschreibung keine eigene Position dafür vorgesehen ist:

- a) Augenscheinliche Überprüfung aller im Untergrund eingesetzten Geländer-, Gitterstützen und sonstige Verankerungen auf fachgerechte Überarbeitbarkeit.

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017318  
LV: 001-090

Dresden Kadenstraße 31, Franz Mehring Str. 15  
Dresden, Kadenstr. 31, Franz-Mehringstr. 15

---

- b) Säuberung des Untergrundes von Staub und Verschmutzung sowie von lose sitzenden Putz- und Betonteilen durch Trocken - Reinigung.
- c) Notwendige Maßnahmen zum Schutz von Fußböden, Geländern, Stahlzargen, Fenstern, Türen, Beschlägen und sonstigen Bauteilen vor Verunreinigungen und Beschädigungen durch die Putzarbeiten.
- d) Die Kosten für Aufenthalts- und Lagerräume.

### Besondere Hinweise

Bei dieser Ausschreibung wird zur Bedingung gemacht, dass keine Baustoffe verwendet werden, die

- a) voll- oder teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW, HFCKW) enthalten oder unter Verwendung dieser Stoffe hergestellt wurden
- b) UF Montageschäume (Harnstoff-Formaldehyd-Schaumkunststoff) und Baustoffe deren Ausgleichskonzentration für Formaldehyd 0,05 ppm (parts per million; 1,0 mg/kg) im Prüfraum überschreitet. (Das Prüfverfahren richtet sich nach der Richtlinie des Ausschusses für Einheitliche Technische Baubestimmungen (ETB) zur Begrenzung der Formaldehydemission in die Raumluft bei Verwendung von Harnstoff-Formaldehydharz Ortschaum)
- c) Lösemittelhaltige Farben und Lacke sind zu vermeiden. Für eine Verwendung im Einzelfall ist die Zustimmung vom Auftraggeber einzuholen.

### Untergrundprüfung

Die Überprüfung des vorhandenen Untergrundes auf Mängel oder nicht ausreichenden Vorleistungen hat der AN unbedingt durchzuführen. Gemäss VOB Teil B, DIN 1961 § 4 Nr. 3 sowie VOB Teil C ist der AN verpflichtet vor Beginn der Arbeiten die örtl. Bauleitung schriftlich auf Mängel hinzuweisen. Der AN haftet für alle später auftretenden Schäden in vollem Umfang, wenn die Mängelmeldung nicht rechtzeitig schriftlich erfolgt ist.

### **Vorbemerkungen zu Entwässerungskanalarbeiten**

DIN 18 306 ENTWÄSSERUNGSKANALARBEITEN

Für Angebot und Ausführung gelten die einschlägigen DIN-Vorschriften, insbesondere:  
DIN 597, DIN 1180, DIN 1185, DIN 1187, DIN 1230, DIN 1236, DIN 1237, DIN 1966, DIN 1986,  
DIN 1997, DIN 4032, DIN 4033, DIN 4038, DIN 4034, DIN 4095, DIN 4250, DIN 4256.

### Ausführungshinweise:

1. Entwässerungsleitungen außerhalb des Gebäudes für den Schmutzwasserkanal und den Regenwasserkanal sind aus PVC-Rohren nach DIN 19 543 (KG), - mit amtlich zugelassenem Prüfzeugnis - sach- und fachgerecht im Gefälle in einem Kies-Sandbett in einer Stärke von 10 cm, auszuführen. Die Eindichtung der Muffen hat ebenfalls mit einem zugelassenen, geprüften Dichtungsmittel zu erfolgen.
2. Innerhalb von Gebäuden sind die Entwässerungsleitungen aus PVC-hart KA (v) gemäß DIN 19 531 zu verlegen.
3. Die Verbindungsstellen sind gut zu unterbauen. Es dürfen keine Leitungen ohne Bogen aus der Richtung geführt werden.
4. Vor dem Verfüllen der Kanalgräben sind die verlegten Rohrleitungen durch das zuständige Kanalbauamt

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017318  
LV: 001-090

Dresden Kadenstraße 31, Franz Mehring Str. 15  
Dresden, Kadenstr. 31, Franz-Mehringstr. 15

---

(Tiefbauamt) abnehmen zu lassen. Erst zeitlich danach kann eine Abnahme dieser Arbeiten durch die Bauleitung des Auftraggebers erfolgen. Dabei ist der Bauleitung die Abnahmebestätigung der vorgenannten Behörde vorzulegen.

Zur auftraggeberseitigen Erstellung der Revisionspläne sind alle Abmessungen, Bezugspunkte, Formstücke Dimensionierungen und alle weiteren erforderlichen Einzelheiten bereits während der Kanalverlegung einzumessen.

5. Sämtliche Kanäle sind vor dem Verfüllen mittels einer Druckprüfung auf absolute Wasserdichtigkeit zu überprüfen.

6. Die unter Punkt 4.2 der DIN 18 306 aufgeführten Leistungen sind Nebenleistungen. Die unter Punkt 4.34 und 4.36 der DIN 18 306 aufgeführten Leistungen sind entgegen den Festlegungen des Punktes 4.3 der DIN 18 306 Nebenleistungen. Die Leistung gemäß Punkt 4.36 der DIN 18 306 ist auf Anordnung durch die Bauleitung und die Leistung gemäß Punkt 4.36 der DIN 18 306 ist immer zu erbringen.

### **Vorbemerkungen zu Mauerarbeiten**

DIN 18 330 - MAUERARBEITEN

Für Angebot und Ausführung gelten alle einschlägigen DIN-Vorschriften, insbesondere:

DIN 1053 - Mauerwerk; Berechnung und Ausführung

DIN 4103 - Leichte Trennwände

DIN 18 160 - Feuerungsanlagen; Hausschornsteine, Bemessung und Ausführung

#### 1. Ausführungshinweise

Die unter Punkt 4.2 DIN 18 330 aufgeführten Leistungen sind Nebenleistungen.

Auf Verlangen der Bauleitung ist für die zu verwendenden und verwandten Materialien und Stoffe der Gütenachweis zu erbringen, letzteres gilt insbesondere für die Bindemittel und Zuschlagstoffe des Mörtels sowie für die geforderten Druckfestigkeiten der Mauersteine.

Alle an Stahlbetonwände und -stützen anschließenden Mauerwerkswände sind mit geeigneten Ankern abrißfest zu verbinden.

Bei einigen Mauerwerkpositionen kann es notwendig werden, daß die Wände erst nach Einbau der Installationsleitungen auszuführen sind. Mehrkosten für die nachträgliche Ausführung dieser Wände werden nicht anerkannt.

#### 2. Aufmaß und Abrechnung

Das Anlegen und Herstellen von Aussparungen, Öffnungen, Durchbrüchen und Schlitzfenstern wird nicht besonders vergütet und ist mit den Einheitspreisen der Mauerwerkpositionen abgegolten; das spätere Schließen von Aussparungen, Durchbrüchen und Schlitzfenstern wird in gesonderten Positionen erfaßt.

#### 3. Mauerwerk-Mörtel

Bei der Ausführung des Mauerwerkes ist besonders darauf zu achten, daß hinsichtlich der Verbindung des Mauermörtels zu den Steinen die erforderliche Haftfähigkeit erreicht und desweiteren die nötige Mörtelfestigkeit erreicht wird. Stark saugende Steine sind vor dem Vermauern vorzunässen.



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 017318 **Dresden Kadenstraße 31, Franz Mehring Str. 15**  
**LV:** 001-090 **Dresden, Kadenstr. 31, Franz-Mehringstr. 15**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**1. Baustelleneinrichtung**

**1.10. Stellen eines Bauzaunes**

Bauzaun liefern, aufstellen, vorhalten und abräumen aus Stabgitterelementen, mobil, Elemente zueinander gegen Entnahme fest verbunden, mit Verbindungselementen, z.B. aus Klammern oder verschraubbaren Schellen, gem. Herstellersystem, Bauzaunfeldlänge 3,50 m, Höhe 2,0 m, Maschenweite 76,20 x 300 mm, Pfostenhalterungen aus Betonwerksteinelementen, Aufstellung ausgerichtet in Richtung der Zaunflucht, Erzeugnis:

.....  
 feuerverzinkt in allen Teilen, entgratet ohne Überstände,  
 Vorhaltezeitraum: für die gesamte Dauer der Arbeiten des AN.  
 Beginn des Vorhaltezeitraumes: nach betriebsfertiger Aufstellung  
 Aufstellung ggf. auch in Teilabschnitten nach Anweisung durch den AG;  
 bautechnisch bedingtes Versetzen des Bauzaunes bis 10 m liegt im Verantwortungsbereich des AN und wird nicht gesondert vergütet.  
 Das werktägliche Öffnen und Schließen des Bauzaun ist Aufgabe des AN und wird nicht gesondert vergütet.  
 Vorhaltezeit 8 Wochen  
 einschl. Vorhaltung und Abbau,

1,00 psch .....

**1.20. Baustelle einrichten, vorhalten, räumen  
 einschl. erforderlicher Maschinen und Geräte**

Baustelleneinrichtung zur Durchführung der Arbeiten des Auftragnehmers liefern, aufstellen, für die Dauer der Bauzeit vorhalten, unterhalten und nach Beendigung der Arbeiten abfahren, bestehend aus:

- allen erforderlichen Fahrzeugen, Geräten, Maschinen, Werkzeugen, Transporteinrichtungen, Hebeanlagen, Schutzmaßnahmen zur Durchführung der Arbeiten und zur Sicherung der Baustelle (Bauzn., Brücken Ampelanlagen etc.)
- Vor Beginn der Arbeiten und nach Abschluss der Arbeiten ist jeweils ein Pflasterprotokoll für die in Anspruch genommenen Flächen anzufertigen.
- Ggfs. ist ein mehrmaliger An- und Abtransport der Geräte bzw. ein Umsetzen der Baumaterialien und -maschinen aufgrund der vereinbarten Ausführungstermine erforderlich.
- Personal- und Materialcontainer

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 017318   Dresden Kadenstraße 31, Franz Mehring Str. 15  
**LV:** 001-090   Dresden, Kadenstr. 31, Franz-Mehringstr. 15

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
- Baustellen WC				
		1,00	psch	.....
<b>1.25.</b>	<b>Verlängerung Vorhaltezeit Bauzaun</b> Verlängerung Vorhaltezeit Bauzaun je Woche (7 Kalendertage) pro m Zaunfeld eine Woche Vorhaltekosten je Meter			
		100,00	mWo	.....
<b>1.30.</b>	<b>Verkehrsrechtliche Anordnung,</b> Verkehrsrechtliche Anordnung, Sondernutzung öffentlicher Straßenraum, Auf und Abbau von Verkehrszeichen, Halteverbot, Warnbarken und Arbeits stellenzaun. Unterhaltung bis zur Beendigung der Arbeiten			
		1,00	psch	.....
<b>Summe 1.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017318                                  Dresden Kadenstraße 31, Franz Mehring Str. 15  
 LV: 001-090                                        Dresden, Kadenstr. 31, Franz-Mehringstr. 15

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2. Sanierung in geschlossener Bauweise</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Einsatz eines Servicefahrzeuges mit Hochdruck- und Frästechnik inkl. Monteur für Rohre bis DN 200</b> Einsatz eines Servicefahrzeuges mit Hochdruck- und Frästechnik inkl. Monteur für Rohre bis DN 200	12,00 Std.	.....	.....
<b>2.2.</b>	<b>Partiellen Inliner DN 150,</b> Partiellen Inliner DN 150, Baulänge 0,5 m, aus kunstharzfähigem ECR-Glasfasergewebe oder vergleichbarem Material, mit der Rohrwand auf Null auslaufend, unter Kamerabeobachtung auf die Schadstelle positionieren, dort zu einem statisch selbsttragenden System aushärten in den Rohrmaterialien Stz., Beton, FZ, Stahl und PVC	6,00 Stüc	.....	.....
<b>2.3.</b>	<b>Bereitstellen der kompletten Anlage</b> Bereitstellen der kompletten Anlage mit allen dazugehörigen Geräten, einschließlich Vorbereitung der Anlage sowie allg. techn. Bearbeitung und Bauleitung inkl. Sanierungsdokumentation sowie An- und Abfahrt.	1,00 Stüc	.....	.....
<hr/>				
<b>Summe 2.</b>	<b>Sanierung in geschlossener Bauweise</b>			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 017318                                  Dresden Kadenstraße 31, Franz Mehring Str. 15  
**LV:** 001-090                                        Dresden, Kadenstr. 31, Franz-Mehringstr. 15

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>3. Offene Bauweise</b>					
<b>3.1. Kernlochbohrung einschl. Rüstzeit und Monteur</b>					
	Kernlochbohrung einschl. Rüstzeit und Monteur				
		4,00	Stüc	.....	.....
<b>3.2. Futterrohr und Curaflex Dichtung liefern und montieren</b>					
	Futterrohr und Curaflex Dichtung liefern und montieren				
		4,00	Stüc	.....	.....
<b>3.3. Rohrgrabenaushub, Hand und Maschinenaushub,</b>					
	Rohrgrabenaushub, Hand und Maschinenaushub, Aushub seitlich lagern, Planie Grabensohle herstellen, Überschussmaterial entsorgen, Bodenklasse 3 - 5, Tiefe bis 1,75 m				
		80,00	m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>3.4. Wiedereinbau Boden</b>					
	Seitlich lagernden Boden lagenweise mit Hand und Maschinen einbringen und verdichten.				
		80,00	m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>3.5. Altleitung entsorgen, DN 100 - 200</b>					
	Altleitung incl. Form- und Passstücke ausbauen und entsorgen, DN 100 - 200				
		120,00	m	.....	.....
<b>3.6. PVC-KG- Leitungen DN 100 bis 150 liefern und verlegen</b>					
	PVC-KG- Leitungen DN 100 bis 150 nach Plan im Gefälle in Gräben verlegen einschl. des Abdichtens der Steckmuffen mittels Rollringen, alle Öffnungen werden während der Bauzeit dicht verwahrt				
		120,00	m	.....	.....
<b>3.7. PVC-KG-Pass- und Formstücke, Bögen aller Gradzahlen, liefern und verlegen</b>					
	PVC-KG-Pass- und Formstücke, Bögen aller Gradzahlen, Übergangsstücke, Überschiebemuffen, Abzweige DN100 bis 150 liefern und montieren, als Zulage				
		220,00	Stüc	.....	.....
<b>3.8. Müscher - Manschette DN 100 bis 150 liefern und montieren</b>					
	Müscher - Manschette DN 100 bis 150 liefern und montieren, als Zulage				
		2,00	Stüc	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017318 Dresden Kadenstraße 31, Franz Mehring Str. 15  
LV: 001-090 Dresden, Kadenstr. 31, Franz-Mehringstr. 15

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>3.9.</b>	<b>Sand für Sauberkeitsschicht</b> Sand für Sauberkeitsschicht und Vollummantelung der Rohrleitungen, liefern und einbauen	8,00	m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>3.10.</b>	<b>Bereitstellung und Vorhaltung von provisorischen Abdeckungen der Baugrube</b> Bereitstellung und Vorhaltung von provisorischen Abdeckungen der Baugruben/ Gräben	6,00	Stüc	.....	.....
<b>3.11.</b>	<b>Zulage für Bauschutt im Rohrgraben</b> Zulage für Bauschutt im Rohrgraben incl. Entsorgung und Deponiegebühr (Differenz zum Erdstoff)	12,00	t	.....	.....
<b>3.12.</b>	<b>Bodenaustausch Lieferung Bodenaushub</b> Bodenaustausch Lieferung Bodenaushub	12,00	t	.....	.....
<b>3.13.</b>	<b>SML- Rohrleitung DIN EN 1610 aus Rohren DIN EN 877 in Gräben ohne Verbau liefern und montieren</b> SML- Rohrleitung DIN EN 1610 aus Rohren DIN EN 877 in Gräben ohne Verbau liefern und montieren	15,00	m	.....	.....
<b>3.14.</b>	<b>Anschluss an Abwasserkanal/-Leitung</b> Anschluss an Abwasserkanal/-Leitung aus PVC auf SML, einschl. Bohrung und Dichtung herstellen	5,00	Stüc	.....	.....
<b>3.15.</b>	<b>Reinigung für SML</b> Reinigung für SML - Rohrleitungen DIN EN 1610 aus Rohren DIN EN 877 liefern und montieren	5,00	Stüc	.....	.....
<b>3.16.</b>	<b>Halterung BIS für Guss-Fallrohr DN 100 liefern und montieren</b> Halterung BIS für Guss-Fallrohr DN 100 liefern und montieren	5,00	Stüc	.....	.....
<b>3.17.</b>	<b>Fallrohrstütze SML DN 100 liefern und montieren</b> Fallrohrstütze SML DN 100 liefern und montieren	5,00	Stüc	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017318                                  Dresden Kadenstraße 31, Franz Mehring Str. 15  
 LV: 001-090                                        Dresden, Kadenstr. 31, Franz-Mehringstr. 15

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>3.18.</b>	<b>Rapid- Verbinder/ Konvex liefern und montieren</b> Rapid- Verbinder/ Konvex liefern und montieren	20,00	Stüc	.....	.....
<b>3.19.</b>	<b>Rohrdurchführung im Fundamentbereich</b> Rohrdurchführung im Fundamentbereich öffnen und wieder verschließen, Wandstärke: bis 60 cm	6,00	Stüc	.....	.....
<b>3.20.</b>	<b>Rohrdurchführung im Fundamentbereich</b> Rohrdurchführung im Fundamentbereich öffnen und wieder verschließen, Wandstärke: bis 40 cm	1,00	Stüc	.....	.....
<b>3.21.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Hecken und Sträucher auspflanzen</b> Hecken und Sträucher auspflanzen, einschlagen, wässern und nach Beendigung der Arbeiten fachgerecht einpflanzen	1,00	Stüc	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>3.22.</b>	<b>Oberboden abtragen</b> Oberboden (Kies und Rindenmulch) abtragen inkl. laden und im Baustellenbereich lagern Oberbodendicke bis 15 cm	4,00	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>3.23.</b>	<b>Oberboden bis 15 cm</b> Oberboden innerhalb des Baubereiches gelagerten laden und profil- und höhengerecht andecken Oberbodendicke bis 15 cm	4,00	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>3.24.</b>	<b>Vorhandene Fallrohre demontieren und montieren</b> Vorhandene Fallrohre (Reinigungs- bzw. Standrohre) demontieren, lagern und nach Beendigung der Arbeiten wieder montieren	9,00	Stüc	.....	.....
<b>3.27.</b>	<b>Anschluss an Abwasserkanal/-leitung</b> Anschluss an Abwasserkanal/-leitung, einschl. Bohrung und Dichtung, Formstücke werden gesondert vergütet, für Rohr DN 100 bis DN 200	24,00	Stüc	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017318 Dresden Kadenstraße 31, Franz Mehring Str. 15  
LV: 001-090 Dresden, Kadenstr. 31, Franz-Mehringstr. 15

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>3.28.</b>	<b>Bauschuttcontainer stellen einschließlich Kippgebühr</b> Bauschuttcontainer stellen einschließlich Kippgebühr Baumisch	8,00	Stüc	.....	.....
<b>3.30.</b>	<b>Vorhandenes Pflasterbelag aufnehmen und seitlich lagern</b> Vorhandenen Pflasterbelag aufnehmen und seitlich lagern gemäß Bestand im Kellerbereich Ziegel, Betonpflaster etc.	35,00	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>3.31.</b>	<b>seitlich lagernde Pflasterbelag wieder neu verlegen</b> gem. Vorpositoin	35,00	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>3.32.</b>	<b>Bithuminöse Oberfläche schneiden d bis</b> Bithuminöse Oberfläche schneiden d bis 15 cm	10,00	m	.....	.....
<b>3.33.</b>	<b>Bithuminöse Oberfläche aufbrechen und in Container verladen</b> Bithuminöse Oberfläche aufbrechen und in Container verladen und entsorgen inkl. Entsorgungskosten	4,00	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>3.34.</b>	<b>Betonfußboden im Keller bis zu einer Dicke von 15 cm aufschneiden</b> Betonfußboden im Keller bis zu einer Dicke von 15 cm aufschneiden	80,00	m	.....	.....
<b>3.35.</b>	<b>Betonfläche abbrechen,</b> Betonfläche abbrechen, manueller Transport aus der Kellerebene, incl. Entsorgung und Deponiegebühr Betondicke bis 15 cm	35,00	m <sup>2</sup>	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017318 Dresden Kadenstraße 31, Franz Mehring Str. 15  
LV: 001-090 Dresden, Kadenstr. 31, Franz-Mehringstr. 15

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.36.	<b>Betonfußboden im Keller aus Betonestrich ZE 30, wieder herstellen, ein schl. Transportaufwendungen in den Keller Betondicke bis 25 cm</b> Betonfußboden im Keller aus Betonestrich ZE 30, wieder herstellen, einschl. Transportaufwendungen in den Keller Betondicke bis 25 cm	35,00	m <sup>2</sup>	.....	.....
3.37.	<b>Bordstein aus betonwerk- oder Naturstein, ausbauen</b> Bordstein aus Betonwerk- oder Naturstein, ausbauen und seitlich lagern überschüssiges Material entsorgen incl. Deponiegebühr	4,00	m	.....	.....
3.38.	<b>Bordsteine aus Betonwerk- oder Naturstein verlegen</b> Bordsteine aus Betonwerk- oder Naturstein, seitlich gelagert, in Beton fundament und -Rückenstütze flucht und höhengerecht verlegen	4,00	m	.....	.....
3.39.	<b>Kiesel und Vlies der Traufkante ausbauen</b> Kiesel und Vlies der Traufkante ausbauen, reinigen und seitlich lagern, nach Fertigstellung aller Arbeiten höhengerecht einbauen	4,00	m	.....	.....
3.40.	<b>Bithuminöse Oberfläche neu herstellen</b> Bithuminöse Oberfläche neu herstellen Material/Asphalt liefern und einbauen gemäß Bestand im ausgebautem Bereich Straßenseitig	4,00	m <sup>2</sup>	.....	.....
3.41.	<b>Zulage Transport</b> Transport von Bithuminösen Mischgut Kleinstmengen bis 2,0 T	1,00	psch	.....	.....
3.42.	<b>Kellerablauf Kessel " Der Universale"</b> Kellerablauf Kessel " Der Universale" nach DIN 1997 DN 100 mit seitlichen Zulauf, mit Rückstauklappe montieren, einschl. der Demontage des alten Ablaufes und Entsorgung des Altmaterials	2,00	Stüc	.....	.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017318 Dresden Kadenstraße 31, Franz Mehring Str. 15  
LV: 001-090 Dresden, Kadenstr. 31, Franz-Mehringstr. 15

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>3.43.</b>	<b>Liefern und montieren eines Rattenschutzes</b>				
	Liefern und montieren eines Rattenschutzes aus Edelstahl für Kellerabläufe der Firma Kessel				
		2,00	Stüc	.....	.....
<b>3.44.</b>	<b>Trennschnitt an Steinzeug, KG SML Rohr</b>				
	Trennschnitt an Steinzeug, KG SML Rohr				
		30,00	Stüc	.....	.....
	<b>Summe 3.</b>		<b>Offene Bauweise</b>		.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017318 Dresden Kadenstraße 31, Franz Mehring Str. 15  
 LV: 001-090 Dresden, Kadenstr. 31, Franz-Mehringstr. 15

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>4. TV - Inspektion nach der Sanierung</b>					
<b>4.1. Einsatz eines Servicefahrzeuges</b>					
Einsatz eines Servicefahrzeuges mit Hochdruck- und Frästechnik inkl. Monteur für Rohre bis DN 200					
		9,00	Std.	.....	.....
<b>4.2. TV-Untersuchung Rohrnetzen</b>					
Rohrnetzuntersuchung mit TV-Anlage bis einschl. DN 300 zur Untersuchung von Rohrnetzen, einschl. Monteur					
		9,00	Std.	.....	.....
<b>4.3. Erstellung Auswertungsunterlagen</b>					
Erstellung Auswertungsunterlagen bestehend aus Haltungsgrafiken, Haltungsprotokollen, CD bzw. DVD, Sanierungsprotokollen					
		1,00	Stüc	.....	.....
<hr/>					
<b>Summe 4.</b>	<b>TV - Inspektion nach der Sanier..</b>			.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017318                                  Dresden Kadenstraße 31, Franz Mehring Str. 15  
LV: 001-090                                        Dresden, Kadenstr. 31, Franz-Mehringstr. 15

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>5.</b>	<b>Neuer Regenrohr Schlammfang</b>				
<b>5.2.</b>	<b>alten Schlammfang demontieren</b> alten Schlammfang vom Regenrohr demontieren und fachgerecht entsorgen				
		4,00	Stüc	.....	.....
<b>5.3.</b>	<b>Kessel-Boden-/Hofabläufe System 200</b> Kessel-Boden-/Hofabläufe System 200 mit Schlammeimer, Regeneinlaufdeckel, Schutzrohr, Zwischenstück 240 mm, Geruchsverschluss 100 mm, Sperrwasserhöhe liefern und montieren				
		4,00	Stüc	.....	.....
<b>5.4.</b>	<b>*** Bedarfsposition ohne GB</b> <b>Hofablauf ACO-Drain m</b> Hofablauf ACO-Drain m. Pointlock und Rahmen, Gussrost Klasse A - B Anschluss DN 100 liefern und montieren				
		1,00	Stüc	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>Summe 5.</b>	<b>Neuer Regenrohr Schlammfang</b>				.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 017318                                Dresden Kadenstraße 31, Franz Mehring Str. 15  
**LV:** 001-090                                     Dresden, Kadenstr. 31, Franz-Mehringstr. 15

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**6. Schachtsanierung**

**6.1. Beschichtung von Abwasserkanalschacht/-bauwerk**

Beschichtung von Abwasserkanalschacht/-bauwerk mit zementgebundener Dichtungsschlämme, 2-lagig

5,00 m<sup>2</sup> ..... ..

**6.2. Steigeisen DIN 1212**

Steigeisen DIN 1212, ersetzen, einschließlich Stemmarbeiten, Form GS

4,00 Stüc ..... ..

**6.4. Revisionsverschluss im Schachtbauwerk erneuern**

Demontage des alten Revisionsverschlusses, anpassen der neu zu liefernden verschleißbaren Revisionsöffnung, herstellen der Schachtsohle, einschließlich aller Nebenarbeiten und Material

1,00 Stüc ..... ..

**6.5. Schachtabdeckung und Schachtrahmen verzinkt**

Schachtabdeckung und Schachtrahmen auf Maß anfertigen verzinkt liefern und montieren

2,00 Stüc ..... ..

**6.6. Vorhandene Schachtabdeckung und Rahmen demontieren und entsorgen**

Vorhandene Schachtabdeckung und Rahmen demontieren und fachgerecht entsorgen

1,00 Stüc ..... ..

**6.7. Neue Schachtwände aus Ziegel**

Neue Schachtwände aus Ziegel - 24 er Wandstärke in einer Größe 600 x 600 aufmauern. Neue Schachtsohle herstellen und Reinigungsöffnung neu einsetzen.

1,00 Stüc ..... ..

<b>Summe 6.</b>	<b>Schachtsanierung</b>			..... ..
-----------------	-------------------------	--	--	----------

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 017318 **Dresden Kadenstraße 31, Franz Mehring Str. 15**  
**LV:** 001-090 **Dresden, Kadenstr. 31, Franz-Mehringstr. 15**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**7. Facharbeiterstunden**

**7.10. Stundenlohnarbeiten, Geselle/Facharbeiter**

Stundenlohnarbeiten eines Gesellen/Facharbeiters für nicht vorhersehbare Arbeiten.  
 Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden.  
 Stoffe oder Bauteile werden, wenn nicht anders vereinbart, nach den zur Zeit der Lieferung gültigen Marktpreisen des Handels berechnet.  
 Die Stunden- und Materialnachweise sind täglich der Bauleitung zur Anerkennung vorzulegen.  
 Stundenlöhne (Verrechnungslöhne) einschl. Lohnnebenkosten, Unternehmerzuschlag, Handwerkszeug, Kleingerät und dergleichen.

5,00 Std. ....

**7.20. \*\*\* Bedarfsposition ohne GB  
 Stundenlohnarbeiten, Auszubildenden**

Stundenlohnarbeiten eines Auszubildenden für nicht vorhersehbare Arbeiten.  
 Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden.  
 Stoffe oder Bauteile werden, wenn nicht anders vereinbart, nach den zur Zeit der Lieferung gültigen Marktpreisen des Handels berechnet.  
 Die Stunden- und Materialnachweise sind täglich der Bauleitung zur Anerkennung vorzulegen.  
 Stundenlöhne (Verrechnungslöhne) einschl. Lohnnebenkosten, Unternehmerzuschlag, Handwerkszeug, Kleingerät und dergleichen.

1,00 Std. .... Nur Einh.-Pr.

<b>Summe 7.</b>	<b>Facharbeiterstunden</b>			.....
-----------------	----------------------------	--	--	-------

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

<b>Projekt:</b>	017318	Dresden Kadenstraße 31, Franz Mehring Str. 15
<b>LV:</b>	001-090	Dresden, Kadenstr. 31, Franz-Mehringstr. 15

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
<b>LV</b>	<b>001-090</b>	
1.	Baustelleneinrichtung	.....
2.	Sanierung in geschlossener Bauweise	.....
3.	Offene Bauweise	.....
4.	TV - Inspektion nach der Sanierung	.....
5.	Neuer Regenrohr Schlammfang	.....
6.	Schachtsanierung	.....
7.	Facharbeiterstunden	.....
	<b>Summe LV</b>	.....
	<b>001-090 Dresden, Kadenstr. 31, ..</b>	.....
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	..... EUR
	in Höhe von 0,00 %	..... EUR
		<b>..... EUR</b>

### Aufmass

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung aller Arbeiten gemeinsam mit Ihnen und unserer Bauleitung zu nehmende Aufmass.

### Leistung

Die Wohnungsgesellschaften behalten sich das Recht vor, einzelne Positionen aus dem Auftragsumfang herauszunehmen, ohne das hierfür Kosten geltend gemacht werden können oder eine Änderung der Einheitspreise anderer Positionen erfolgt.

Der Arbeitsumfang bestimmt sich ausschließlich nach dem Text unserer Bestellung und etwaig schriftlich erteilten Nachbestellungen.

Lieferungen und Leistungen, denen keine schriftliche Bestellung zu Grunde liegt, werden von uns nicht abgerechnet.

Für Änderungen aufgrund behördlicher Auflagen oder die von uns gewünscht werden, sind auf der Basis des Hauptangebotes entsprechende Ergänzungsangebote einzureichen.

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017318  
LV: 001-090

Dresden Kadenstraße 31, Franz Mehring Str. 15  
Dresden, Kadenstr. 31, Franz-Mehringstr. 15

---

Wesentliche Veränderungen im Leistungsumfang sind uns rechtzeitig durch ein schriftliches Nachtragsangebot zu melden. Dies gilt für zusätzliche, im Leistungsverzeichnis nicht enthaltene Arbeiten, aber auch bei Massenerhöhungen.

### Termin

Arbeitsbeginn: Nach Absprache mit der örtlichen Bauleitung  
Fertigstellung: 15.08.2019

### **Bedingungen zur Abfall - Entsorgung**

Sämtliche im Rahmen seiner Auftragsabwicklung beim Auftraggeber (AG) anfallenden Abfälle gehen unmittelbar in das Eigentum des Auftragnehmers (AN) über. Der AN ist verpflichtet, Abfälle ordnungsgemäß und vollständig als Abfallerzeuger zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat der AN die gültigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften - insbesondere das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und die Nachweisverordnung (NachwV) - einzuhalten.

Mit Übergang der Abfälle in das Eigentum des AN gehen Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung vollumfänglich auf diesen über.

Der AG behält sich vor zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. In diesem Zusammenhang ist der AN verpflichtet, dem AG Einsichtnahme in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Abfallregister und (Sammel-) Entsorgungsnachweise bzw. Wiegekarten der angefahrenen Abfallentsorgungsanlagen zu gewähren. Auf Verlangen des AG ist der AN ferner verpflichtet, entsprechende Nachweise in einer zur Vorlage gegenüber Behörden geeigneter Form für den AG kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG - sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem AG den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung lässt die Haftung des AN unberührt.

### Bedingungen

Für die Ausführung dieses Auftrages gelten unsere beiliegenden  
"Zusätzlichen Vertragsbedingungen, Stand Juni 2018"

### Ausführungszeit

Der Bieter ist in der Lage, die Arbeiten in ..... Arbeitstagen fertigzustellen.

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 23

---

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)