

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 061202
 LV: 01-034 Müllboxen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.	Baustelleneinrichtung, An- und Abfahrt sowie Vorhalten aller erforderlichen Baugeräte für Baustelleneinrichtung, An- und Abfahrt sowie Vorhalten aller erforderlichen Baugeräte für die nachfolgenden Leistungen	1,00 psch	
20.	Einholen von Leitungsplänen der Telekom, der städtischen Versorgungsunternehmen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Einholen von Leitungsplänen der Telekom, der städtischen Versorgungsunternehmen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Fernwärme etc. sowie den Anbietern von Sat-Kabel o.ä.	1,00 psch	
30.	Baustellen WC- liefern, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abräumen Baustellen WC- liefern, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abräumen	4,00 Wo
40.	Bauzaun aus Metallzaunfeldern 2,00 m hoch mit umlaufendem Rohrrahmen, MW 100/300 mm, Drahtstärke 4/3,5 mm Bauzaun aus Metallzaunfeldern 2,00 m hoch mit umlaufendem Rohrrahmen, MW 100/300 mm, Drahtstärke 4/3,5 mm waage-/senkrecht, Standrohre 42 mm, waagerecht 27 mm, Bauzaunfüße aus Recyclingmaterial 800x125x290 mm liefern und bis zu 4 Wochen vorhalten. Metallzaunfelder mit Verbindungsschellen verschrauben.	50,00 m
50.	Bauzaun aus Metallzaunfeldern, für jede weitere Woche vorhalten (m/Woche) Bauzaun aus Metallzaunfeldern, für jede weitere Woche vorhalten (m/Woche)	50,00 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 061202
 LV: 01-034 Müllboxen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
60.	Bauzaun aus Metallzaunfeldern umsetzen, Verbindungsschellen mit Verschraubung lösen und wieder befestigen. Bauzaun aus Metallzaunfeldern umsetzen, Verbindungsschellen mit Verschraubung lösen und wieder befestigen.	50,00 m
70.	Verkehrsabsperrschrankenzaun, Kunststoff, rot-weiß, liefern und bis 4 Wochen vorhalten. Verkehrsabsperrschrankenzaun, Kunststoff, rot-weiß, liefern und bis 4 Wochen vorhalten.	25,00 m
80.	Verkehrsabsperrschrankenzaun, Kunststoff, rot-weiß, für jede weitere Woche vorhalten (m/Woche) Verkehrsabsperrschrankenzaun, Kunststoff, rot-weiß, für jede weitere Woche vorhalten (m/Woche)	25,00 m
90.	Verkehrsabsperrschrankenzaun umsetzen Verkehrsabsperrschrankenzaun umsetzen	25,00 m
100.	Baumstammschutz für bis 3,00 m Stammumfang mindestens 2,00 m Höhe aus unbehandelten Holzbrettern, mindestens 24 mm Stärke, Baumstammschutz für bis 3,00 m Stammumfang mindestens 2,00 m Höhe aus unbehandelten Holzbrettern, mindestens 24 mm Stärke, Abstandslos auf mindestens 2 Unterlagen aus Kokosummanteltem Drainagerohr DN 80 mm herstellen	1,00 Stk
110.	Betonmüllcontainerboxen für Müllgroßbehälter bis 1.100 l, stahlarmiert, abbrechen, laden und entsorgen Betonmüllcontainerboxen für Müllgroßbehälter bis 1.100 l, stahlarmiert, abbrechen, laden und entsorgen	3,00 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 061202
 LV: 01-034 Müllboxen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
120.	Müllgroßbehälter aufnehmen, auf der Baustelle transportieren und abstellen Müllgroßbehälter aufnehmen, auf der Baustelle transportieren und abstellen	12,00	Stck
130.	Sträucher mit Wurzelwerk bis 2,50 m hoch roden und entsorgen. Sträucher mit Wurzelwerk bis 2,50 m hoch roden und entsorgen.	60,00	Stck
140.	Baumwurzeln roden / fräsen je cm Durchmesser Baumwurzeln roden / fräsen je cm Durchmesser	40,00	cm
150.	Grasnarbe 5-10 cm stark abschälen und entsorgen Grasnarbe 5-10 cm stark abschälen und entsorgen	90,00	qm
160.	Betonverbundpflaster in Müllplätzen aufnehmen und entfernen Betonverbundpflaster in Müllplätzen aufnehmen und entfernen	60,00	qm
170.	Betonpflaster aufnehmen, säubern, geordnet auf Paletten lagern, Bettung aus Naturbrechsand 0/5 mm herstellen und Betonpflaster Betonpflaster aufnehmen, säubern, geordnet auf Paletten lagern, Bettung aus Naturbrechsand 0/5 mm herstellen und Betonpflaster wieder verlegen	15,00	qm
180.	Betongehwegplatten aufnehmen, säubern, geordnet auf Paletten lagern, Bettung aus Naturbrechsand 0/5 mm herstellen und Betongehwegplatten aufnehmen, säubern, geordnet auf Paletten lagern, Bettung aus Naturbrechsand 0/5 mm herstellen und Betongehwegplatten wieder verlegen	5,00	qm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 061202
 LV: 01-034 Müllboxen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
190.	Betonbeeteinfassungen mit Fundamenten in Müllplätzen aufnehmen und entfernen Betonbeeteinfassungen mit Fundamenten in Müllplätzen aufnehmen und entfernen	60,00 m
200.	Betonkantensteine mit Fundamenten lösen, aufnehmen, Fundamente entfernen, Betonkantensteine geordnet auf Paletten Betonkantensteine mit Fundamenten lösen, aufnehmen, Fundamente entfernen, Betonkantensteine geordnet auf Paletten lagern, Betonkantensteine in Betonfundament setzen	15,00 m
210.	Unzureichenden Unterbau aus Hochofenschlacke o. ä. in Müllplätzen lösen, aufnehmen und entfernen Unzureichenden Unterbau aus Hochofenschlacke o. ä. in Müllplätzen lösen, aufnehmen und entfernen	60,00 qm
220.	Wege und Plätze in Lage und Höhe in mehreren Teilflächen nach Ausführungsplan oder Angaben des AG abstecken. Wege und Plätze in Lage und Höhe in mehreren Teilflächen nach Ausführungsplan oder Angaben des AG abstecken.	90,00 qm
230.	Boden für Müllplätze 0,40 m tief lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z1.2 Boden für Müllplätze 0,40 m tief lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z1.2	90,00 qm
240.	Baugrund für Müllplätze planieren und verdichten Baugrund für Müllplätze planieren und verdichten	90,00 qm
250.	Boden für Mauern und Rampen lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z1.2 Boden für Mauern und Rampen lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z1.2	5,00 cbm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 061202
 LV: 01-034 Müllboxen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
260.	Baugrund für Mauern und Rampen planieren und verdichten Baugrund für Mauern und Rampen planieren und verdichten	10,00	q ^m
270.	Boden mit Steinen durchsetzt, als Zulage zu den Vorpositionen Boden mit Steinen durchsetzt, als Zulage zu den Vorpositionen	15,00	cbm
280.	Boden mit Wurzeln durchsetzt als Zulage zu den Vorpositionen Boden mit Wurzeln durchsetzt als Zulage zu den Vorpositionen	5,00	cbm
290.	Suchschachtung von Hand für Leitungen als Gräben bis 80 cm tief als Zulage zur Bodenposition Suchschachtung von Hand für Leitungen als Gräben bis 80 cm tief als Zulage zur Bodenposition	5,00	m
300.	Betonwinkelsteine, bewehrt, Wandstärke 12 cm, Höhe 55 bis 155 cm liefern und auf Betonfundament versetzen. Betonwinkelteile rückseitig Betonwinkelsteine, bewehrt, Wandstärke 12 cm, Höhe 55 bis 155 cm liefern und auf Betonfundament versetzen. Betonwinkelteile rückseitig Fugen abdichten und mit Baustahl gegen Verschieben sichern.	5,00	q ^m
310.	Betonwinkelsteine mit Abstufungen versetzen als Zulage zur Grundposition Betonwinkelsteine mit Abstufungen versetzen als Zulage zur Grundposition	5,00	Stck
320.	Betonwinkelsteine als Außenecke liefern und versetzen als Zulage zur Grundposition Betonwinkelsteine als Außenecke liefern und versetzen als Zulage zur Grundposition	1,00	q ^m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 061202
 LV: 01-034 Müllboxen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
330.	Betonwinkelsteine auf Paßlänge liefern und versetzen als Zulage zur Grundposition Betonwinkelsteine auf Paßlänge liefern und versetzen als Zulage zur Grundposition	1,00	qm
340.	Schmiersand / Füllkies liefern und in Arbeitsräume u. a. im Bereich von Vegetationsflächen / befestigten Flächen lagenweise einbauen und verdichten Schmiersand / Füllkies liefern und in Arbeitsräume u. a. im Bereich von Vegetationsflächen / befestigten Flächen lagenweise einbauen und verdichten	5,00	cbm
350.	Betonkantenstein 8/25 cm liefern und für Müllplätze als Tiefbord in Betonfundament setzen Betonkantenstein 8/25 cm liefern und für Müllplätze als Tiefbord in Betonfundament setzen	90,00	m
360.	Betonkantenstein 8/25 cm, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition Betonkantenstein 8/25 cm, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition	90,00	m
370.	Betonkantensteine auf Paßlänge schneiden Betonkantensteine auf Paßlänge schneiden	15,00	Stck
380.	Tragschicht in Gehwegen aus Natursteinschotter 0/45 oder 0/32 mm aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 0,25 m stark liefern, einbauen und verdichten Tragschicht für Müllplätze aus Natursteinschotter 0/45 oder 0/32 mm aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 0,25 m stark liefern, einbauen und verdichten	90,00	qm
390.	Tragschicht für Mauern und Rampen aus Natursteinschotter 0/45 oder 0/32 mm aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 0,25 m Tragschicht für Mauern und Rampen aus Natursteinschotter 0/45 oder 0/32 mm aus				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 061202
 LV: 01-034 Müllboxen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 0,25 m stark liefern, einbauen und verdichten	10,00	qm
400.	Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase liefern und auf Naturbrechsand-Splittgemisch 0/5 mm im				
	Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase liefern und auf Naturbrechsand-Splittgemisch 0/5 mm im Ellenbogenverband verlegen	90,00	qm
410.	Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition				
	Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition	90,00	qm
420.	Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase, Farbe anthrazit, haufwerksporig, liefern als Zulage zur Grundposition				
	Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase, Farbe anthrazit, haufwerksporig, liefern als Zulage zur Grundposition	90,00	qm
430.	Pflasterflächen sauber kehren und mit einer Platten-Gleitvorrichtung abrütteln, Fugenschluss vollständig mit Basaltsplitt 1/3 mm				
	Pflasterflächen sauber kehren und mit einer Platten-Gleitvorrichtung abrütteln, Fugenschluss vollständig mit Basaltsplitt 1/3 mm	90,00	qm
440.	Binderschicht auf Betonfundament mit einseitiger Betonrückenstütze herstellen, Breite 0,20 m als Zulage zur Pflasterposition				
	Binderschicht auf Betonfundament mit einseitiger Betonrückenstütze herstellen, Breite 0,20 m als Zulage zur Pflasterposition	30,00	m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 061202
 LV: 01-034 Müllboxen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
450.	Einfassungen in Einzellängen bis 5 m herstellen als Zulage zu den Grundpositionen Einfassungen in Einzellängen bis 5 m herstellen als Zulage zu den Grundpositionen	15,00	m
460.	Betonpflaster auf Passlänge nass schneiden Betonpflaster auf Passlänge nass schneiden	10,00	m
470.	LEGI-Zaun R fit R+K, Höhe 100 cm, überlappende Gitter, Typ R-S, 8+6 mm, Rohrpfosten und Klemmrohr mit zentraler Verschraubung, LEGI-Zaun R fit R+K, Höhe 100 cm, überlappende Gitter, Typ R-S, 8+6 mm, Rohrpfosten und Klemmrohr mit zentraler Verschraubung, Abdeckkappe 60/40 fit, feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016, anthrazit, liefern und in Betonfundament setzen, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, überschüssigen Aushub entfernen.	10,00	m
480.	LEGI-Zaun Zusatz-/Endpfosten für LEGI-Zaun R-fit R+K, Höhe 100 cm, feuerverzinkt und Pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit, liefern und in LEGI-Zaun Zusatz-/Endpfosten für LEGI-Zaun R-fit R+K, Höhe 100 cm, feuerverzinkt und Pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit, liefern und in Betonfundament setzen, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, überschüssigen Aushub entfernen.	4,00	Stck
490.	LEGI-Zaun Eckausbildung herstellen, Eckverbinder liefern und montieren LEGI-Zaun Eckausbildung herstellen, Eckverbinder liefern und montieren	4,00	Stck
500.	LEGI-Zaun auf Paßlänge schneiden, Schnittflächen nachverzinken und nachlackieren als Zulage zur Grundposition LEGI-Zaun auf Paßlänge schneiden, Schnittflächen nachverzinken und nachlackieren als Zulage zur Grundposition	4,00	Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 061202
LV: 01-034 **Müllboxen**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**510. Müllcontainerschrank für Müllgroßbehälter bis 1100 l, Sichtbeton
ca. B 166,00 cm, T 132,00 cm, H 166,00 cm**

Müllcontainerschrank für Müllgroßbehälter bis 1100 l,
Sichtbeton
ca. B 166,00 cm, T 132,00 cm, H 166,00 cm
-Stahltorblatt DIN links mit variablem verzinktem
Bodenabschlussblech
-Stahltorblatt DIN rechts mit variablem verzinktem
Bodenabschlussblech
-Variables Schrammbord für AGB
-Einwurfklappe mit zwei Einwurfdeckeln mit
Zentralschliessung, vorgerichtet für bauseitigen PHZ
10/30 mm , für den Verschluss beider Einwurfdeckel und
Dreikantverschluss 8 mm inkl. 2 Dreikantschlüsseln,
für AGB entsprechend DIN EN 840-3 1100 l,
770, 750, 660, 500 und 2 *240 l
alle sichtbaren Stahlteile stückfeuerverzinkt nach DIN
EN ISO 1461,
Außenfläche: Schalungsglatter Beton , Rücken geglättet.

Die Müllcontainerschränke müssen innerhalb der
Baustelle mit einem
Radlader versetzt werden.

15,00 Stck

**520. Müllcontainerschrank wie vor, jedoch Türen und Einwurfdeckel
pulverbeschichtet Farbe: anthrazit grau RAL 7016, als Zulage zur**

Müllcontainerschrank wie vor, jedoch Türen und
Einwurfdeckel pulverbeschichtet Farbe: anthrazit grau
RAL 7016, als Zulage zur Vorpos.

15,00 Stck

**530. Einwurfdeckel der Müllcontainerschränke, pulverbeschichtet, Farbe
Zinkgelb RAL 1018 oder Enzianblau RAL 5010 oder andere als Zulage**

Einwurfdeckel der Müllcontainerschränke,
pulverbeschichtet, Farbe Zinkgelb RAL 1018 oder
Enzianblau RAL 5010 oder andere als Zulage zur
Grundposition

10,00 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 061202
 LV: 01-034 Müllboxen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
540.	Oberboden den neuen Anschlußhöhen entsprechend +/- 20 cm auf- und abtragen und lockern Oberboden den neuen Anschlußhöhen entsprechend +/- 20 cm auf- und abtragen und lockern	150,00	qm
550.	Oberboden der Fa. Bölling, LAGA Z0, gesiebt, Humusgehalt >10% liefern und auftragen Oberboden der Fa. Bölling, LAGA Z0, gesiebt, Humusgehalt > 10% liefern und auftragen	20,00	cbm
560.	Oberbodenfläche fräsen, düngen, vorplanieren und standfest vorverdichten Oberbodenfläche fräsen, düngen, vorplanieren und standfest vorverdichten	120,00	qm
570.	Oberbodenfläche umgraben, düngen und vorplanieren Oberbodenfläche umgraben, düngen und vorplanieren	30,00	qm
580.	Steine und Unrat aus den Vegetationsflächen sammeln, aufnehmen und abfahren Steine und Unrat aus den Vegetationsflächen sammeln, aufnehmen und abfahren	5,00	cbm
590.	Sträucher und Solitärgehölze liefern, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 1.500,00 EUR Sträucher und Solitärgehölze liefern, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 1.500,00 EUR abzüglich Rabatt	1,00	psch

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 061202
 LV: 01-034 Müllboxen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
600.	Bodendeckende Stauden, Gräser und Gehölze liefern, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 4.000,00 EUR				
	Bodendeckende Stauden, Gräser und Gehölze liefern, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 1.000,00 EUR abzüglich Rabatt				
		1,00	psch	
610.	Sträucher und Solitärgehölze pflanzen, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 1.500,00 EUR				
	Sträucher und Solitärgehölze pflanzen, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 1.500,00 EUR abzüglich Rabatt				
		1,00	psch	
620.	Bodendeckende Stauden, Gräser und Gehölze pflanzen, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 1.000,00				
	Bodendeckende Stauden, Gräser und Gehölze pflanzen, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 1.000,00 EUR abzüglich Rabatt				
		1,00	psch	
630.	Oberbodenflächen nach der Pflanzung lockern, feinplanieren, Gießränder an Sträuchern und Solitärgehölzen herstellen				
	Oberbodenflächen nach der Pflanzung lockern, feinplanieren, Gießränder an Sträuchern und Solitärgehölzen herstellen				
		30,00	qm
640.	Oberbodenflächen mit Rindenmulch 0/20 mm bis 8 cm stark abdecken				
	Oberbodenflächen mit Rindenmulch 0/20 mm bis 8 cm stark abdecken				
		30,00	qm
650.	Oberbodenfläche aufrauen, feinplanieren und einsäen, Saatgut einigeln und Fläche nachverdichten				
	Oberbodenfläche aufrauen, feinplanieren und einsäen, Saatgut einigeln und Fläche nachverdichten				
		120,00	qm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 061202
LV: 01-034 Müllboxen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
660.	Facharbeiter für unvorherzusehende / zusätzliche Arbeiten nach Zeitaufwand Facharbeiter für unvorherzusehende / zusätzliche Arbeiten nach Zeitaufwand	8,00	Std
670.	Helfer für unvorherzusehende / zusätzliche Arbeiten nach Zeitaufwand Helfer für unvorherzusehende / zusätzliche Arbeiten nach Zeitaufwand	8,00	Std

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 061202
LV: 01-034 **Müllboxen**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

LV	01-034	
-----------	---------------	--

	Summe LV 01-034 Müllboxen
--	-------------------------------------------------------	-------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR

in Höhe von 0,00 % EUR

..... **EUR**

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 13

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)