

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100

LV: 01_080

Friedrichstr. 27-31

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN FÜR LEISTUNGSVERZEICHNISSE (MLV) Stand 01.05.2010

A1) ALLGEMEINES

Diesem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Immeo=Wohnen in der bei Vertragsabschluß gültigen Fassung zugrunde.

Für nach diesem Leistungsverzeichnis auszuführende Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "allgemeine Vorbemerkungen für Leistungsverzeichnisse" (A)
2. die sich anschließenden "allgemeine technische Vorbemerkungen" (B)
3. die sich anschließenden "besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk) (C)
4. die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B"
5. Baustellenordnung der Immeo=Wohnen in der jeweils gültigen Fassung

Mit Abgabe seines Angebotes bzw. Annahme des Vertrages erklärt der AN, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der im LV beschriebenen Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der AN das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden in, an oder in der Nähe bewohnter Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

- 1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden des AG (Mieter) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Immeo=Wohnen um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.
- 2) Die Mieter betroffener Häuser sind rechtzeitig vor Durchführung der Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.
- 3) Bei Arbeiten in Wohnungen sind Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

A3) PREISE

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100

LV: 01_080

Friedrichstr. 27-31

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

- 1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)
- 2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,
- 3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,
- 4) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,
- 5) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung (bei Arbeiten in Wohnungen)
- 6) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle
- 7) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.
- 8) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im LV aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind der Abteilung Einkauf des AG, möglichst vor Ausführung, in Form eines Nachtragsangebotes zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis der Einheitspreise dieses LV's zu kalkulieren und die Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den AG gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

A4) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

=====

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100

LV: 01_080

Friedrichstr. 27-31

4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z.B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen

Bei wesentlichen Änderungen z.B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z.B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem AN bei der Durchführung von Reparaturarbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er dem zuständigen Bauleiter des AG hierüber umgehend zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der AN ist verpflichtet, die beim AG anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften — z.B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderliche Genehmigungen erlöschen, ist dies dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den AN gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der AG behält sich vor zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der AG Einsicht nehmen in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der AN zu bewirken hat.

Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden-Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem AG den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des AN unberührt.

B5) BEDINGUNGEN FÜR BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100
LV: 01_080

Friedrichstr. 27-31

werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

C) TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

=====

Besondere technische Vorschriften - Landschaftsbau

=====

1. Für Angebot und Ausführung gelten:

01 DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten

2. Allgemeines

1. Bei Erdarbeiten sind im Angebotspreis die Bodenklassen nach DIN 18300, Abschn. 2.21 bis 2.26, zu berücksichtigen wenn die Bodenklasse nicht besonders erwähnt ist.

2. Alle Arbeiten sind nach Plan und Angabe auszuführen. Besondere Aufmerksamkeit ist auf die Einhaltung der Grenzen zu legen. Grenzvermarkungen sind, soweit notwendig, mit Pfählen zu markieren und diese bis zur Fertigstellung der Arbeiten zu sichern.

3. Wegebau und Steinarbeiten

1. Auskofferungen sind in der erforderlichen Tiefe herzustellen. Der gewonnene Boden ist im Gelände einzubauen bzw. zur Verwendung des Auftragnehmers abzufahren. Die Koffersohle ist, wie die Oberfläche der Wege, mit dem erforderlichen Längs- und Quergefälle herzustellen und zu verdichten; entsprechend ist bei Randsteinen, Sandkästen, Rohrleitungsgräben u. a. zu verfahren

Alle Schichtmaße sind Fertigmaße.

Reststellen in Steinabschlußdecken sind aus dem vorgeschriebenen Material herzustellen. Die Verwendung von Kleinpflaster ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

4. Saat- und Pflanzgut

1. Grassaatgut muß die beste handelsübliche Reinheit und Keimfähigkeit besitzen. Pflanzen sind nach den Bestimmungen des "Bundes deutscher Baumschulen" in der Güteklasse A zu liefern. Die vorgeschriebenen Grundmaße müssen eingehalten werden. Ersatzlieferungen sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100
LV: 01_080

Friedrichstr. 27-31

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100
LV: 01_080 Friedrichstr. 27-31

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

BAUVORHABEN : Essen, Friedrichstr. 27,29,31

Beginn: 23. KW 2020
Fertigstellung: 28. KW 2020

3 Häuser in einem Block
3-geschossig (EG, 1.OG, 2.OG) mit Satteldach

Durchzuführende Arbeiten gesamt:

- Umgestaltung Außenanlagen
- Eingangspodeste erneuern

Die Arbeiten diverser Gewerke werden entsprechend vor oder nach der Gerüststellung durchgeführt

Zusätzliche Technische Vorschriften (ZTV)

=====

1. Allgemeines

Für Angebot, Lieferung, Ausführung und Abrechnung gelten neben dem Leistungsverzeichnis: die neusten DIN-Normen, VDE- und VDI-Richtlinien die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV), Bau-Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe, die Bestimmungen der Gerüstbauordnung

2. Ausführung

Die Arbeiten werden an bewohnten Häusern ausgeführt, das bedingt mehrere Teilabschnitte der Ausführung, z.B. Fertigstellung hausweise. Während der Ausführung hat der Auftragnehmer allen, an der Sanierung tätigen Handwerkern genügend Zeit für die Fertigstellung anderer Arbeiten zu lassen. Die Sicherung der Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen im Bereich des Baugländes, sowie die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen der verkehrspolizeilichen Sicherung übernimmt der Auftragnehmer. Für Strassen- und Bürgersteigabsperungen sind die Genehmigungen vom Auftragnehmer einzuholen. Aufenthalts- und Lagerräume können vom AG nicht zur

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100
LV: 01_080 Friedrichstr. 27-31

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Verfügung gestellt werden. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt auf Gefahr des Auftragnehmers. Während der Verarbeitung darf die Temperatur der Luft, der zu verwendeten Materialien, sowie des Untergrundes nicht unter + 5 ° C absinken. Stehendes Wasser ist abzusaugen, der Untergrund ist entsprechend zu trocknen. Eine gesonderte Vergütung dieser Leistung findet nicht statt. Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in Treppen- häusern und auf Verkehrsflächen gelagert werden.

3. In den Einheitspreisen sind enthalten:

die Schuttrabfuhr einschl. Kippgebühre in allen Positionen
die rechtzeitige Benachrichtigung der Wohnungs- inhaber über den beabsichtigten Beginn der Arbeiten
die Rückerstattung der Kosten für Wasser-und Stromentnahme, falls vom Wohnungsinhaber gefordert.
die Verpflichtung des Auftragnehmers, andere Gebäudeschäden, die bei Ausführung seiner Leistung bekannt werden, unverzüglich dem zuständigen Bauführer bzw. Bestandsverwalter zu melden
sämtliche Lieferungen und Leistungen, die zur sachgemäßen Herstellung der Arbeiten erforderlich sind, wie z.B. Fahrt- und Transportkosten, Stand- gebühren und dergleichen
erforderliche Gerüste bis zu einer Höhe der Arbeits- bühne von 2,00 m über Flur und Schutzgerüste gemäß den Unfallverhütungsvorschriften, soweit kein Arbeitsgerüst bauseits gestellt wird, die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparatur- arbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten.
Tägliches Säubern der Arbeitsstelle bei Arbeitsschluß
Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.
das Schützen der Bodenflächen und angrenzenden Bauteile

Angaben zum Angebot

=====

Sachbearbeiter:
Bauleitung: Herr Lindenberg Tel. 0208 - 97064 489
Gemeinsame Ortsbesichtigungen finden nicht statt.
Der Bieter hat sich selbst, vor Angebotsabgabe, an der Baustelle hinreichend zu informieren.
Bedenken gegen die vorgesehene Ausführung sind vor

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100
LV: 01_080 Friedrichstr. 27-31

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Angebotsabgabe geltend zu machen.

Allgemeine Ausführungshinweise

Die Ausschreibung der Wege, Parkplätze und Garagenhöfe und aller notwendigen Tragschichten und Entwässerungen erfolgt nach dem Lastfall. Es werden drei Lastfälle angenommen. Lastfall eins ist der Geh- und Radweg, Lastfall zwei ist der Fahrweg, Parkplatz und Garagenhof, auf dem nur PKW fahren, und Lastfall drei ist der Fahrweg und Parkplatz, auf dem auch vereinzelt LKW fahren.

Kalkulationshinweise

Baustellensicherung:

Die Verkehrssicherung während der Baumassnahme obliegt dem Auftragnehmer. Notwendige Absperrungen (z.B. Bauzaun) sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Flurschäden:

Die durch die Arbeiten entstehenden Flurschäden sind auf ein Minimum zu reduzieren. Unabdingbare Schäden sind zu beseitigen und der Ursprungszustand ist wiederherzustellen. Die Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Erdarbeiten:

Die Bearbeitung der Randbereiche neben den alten bzw. neu zu erstellenden Wege und Zufahrten (Lösen von Oberboden und Rasenflächen, Zwischenlagerung von Oberboden, Wiedereinbau von gelagertem Oberboden, Entsorgung von nicht mehr einzubauendem Oberboden, Entsorgung von Rasenabstich, Feinplanum erstellen und Flächen düngen und neu einsäen) ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet

Wurzelwerk:

Die Entfernung von Wurzelwerk im Bereich der Wege und Zufahrten ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100
 LV: 01_080 Friedrichstr. 27-31

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Aussenanlage				
1.1.	Vorbereitende Arbeiten				
1.1.1.	Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung, An- und Abfahrt von Baugeräten	1,00	psch
1.1.2.	Baustellen WC- liefern, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abräumen Baustellen WC- liefern, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abräumen	4,00	Wo
1.1.3.	Bauzaun liefern und vorhalten. Bauzaun liefern und vorhalten.	60,00	m
1.1.4.	Einholung einer Einzelgenehmigung zur Absicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum. Einholung einer Einzelgenehmigung zur Absicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum und Übernahme der anfallenden Gebühren. Verkehrsführungs- und Beschilderungsplan in anordnungsfähiger Ausführung anfertigen und vor Ausführung der verkehrslenkenden Maßnahmen beim zuständigen Amt zur Anordnung einreichen, inkl. der Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung.	1,00	Stck
1.1.5.	Einholung einer Sondernutzungsgenehmigung für den Öffentlichen Raum und Übernahme der anfallenden Gebühren, Abrechnung nach Einholung einer Sondernutzungsgenehmigung für den Öffentlichen Raum und Übernahme der anfallenden Gebühren, Abrechnung nach Kalendertagen x Nutzfläche	150,00	m2
1.1.6.	Einrichten einer Halteverbotszone min. 72 Std. vor Baubeginn auf einer Länge von max. 50 m inkl. Dokumentation der im Halteverbot abgestellten Einrichten einer Halteverbotszone min. 72 Std. vor Baubeginn auf einer Länge von max. 50 m inkl.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100
 LV: 01_080 Friedrichstr. 27-31

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Dokumentation der im Halteverbot abgestellten Fahrzeuge, sowie Beschriftung der Zeitzusatzzeichen.	1,00	Stck
1.1.7.	Provisorischen Baustellenzufahrt aus mobilen Fahrplatten herstellen, während der gesamten Bauzeit vorhalten, versetzen und nach Provisorischen Baustellenzufahrt aus mobilen Fahrplatten herstellen, während der gesamten Bauzeit vorhalten, versetzen und nach Beendigung der Arbeiten wieder abräumen. Material: Stahl/Kunststoff/Holzbohlen Dicke:nach Materialart für bis zu 40 to Gesamtgewicht	15,00	m2
1.1.8.	Barrierefreies Anrampen der Fußgängerübergänge aus Asphaltmischgut der Körnung 0-5 Barrierefreies Anrampen der Fußgängerübergänge aus Asphaltmischgut der Körnung 0-5	5,00	m
1.1.9.	Verkehrszeichen nach StVO, mit Mast, aufstellen, unterhalten und abbauen. Verkehrszeichen nach StVO, mit Mast, aufstellen, unterhalten und abbauen.	6,00	Stck
1.1.10.	Baufeld von Abfällen aller Art säubern und zur Abfuhr sammeln Baufeld von Abfällen aller Art säubern und zur Abfuhr sammeln	1.000,00	qm
1.1.11.	Siedlungs- und Haushaltsabfälle laden und abfahren Siedlungs- und Haushaltsabfälle laden und abfahren	3,00	cbm
Summe 1.1. Vorbereitende Arbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100
 LV: 01_080 Friedrichstr. 27-31

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Sträucher- und Baumschnitt			
1.2.13.	Sträucher mit Wurzelwerk bis 2,50 m hoch roden und entsorgen.			
	Sträucher mit Wurzelwerk bis 2,50 m hoch roden und entsorgen.	30,00 Stck
1.2.14.	Bäume fällen, stückweise abtragen, je cm Stammdurchmesser			
	Bäume fällen, stückweise abtragen, je cm Stammdurchmesser	50,00 cm
1.2.15.	Baumwurzeln roden / fräsen je cm Durchmesser			
	Baumwurzeln roden / fräsen je cm Durchmesser	100,00 cm
<hr/>				
Summe 1.2.	Sträucher- und Baumschnitt		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100
 LV: 01_080 Friedrichstr. 27-31

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Rückbau Wege und Rasenflächen			
1.3.16.	Grasnarbe 5-10 cm stark abschälen und entsorgen Grasnarbe 5-10 cm stark abschälen und entsorgen	750,00 qm
1.3.17.	Betongehwegplatten in Gehwegen aufnehmen und entfernen Betongehwegplatten in Gehwegen aufnehmen und entfernen	75,00 qm
1.3.18.	Mörtelbett lösen, aufnehmen und entfernen als Zulage Mörtelbett lösen, aufnehmen und entfernen als Zulage	10,00 qm
1.3.19.	Betonverbundpflaster in Gehwegen aufnehmen und entfernen Betonverbundpflaster in Gehwegen aufnehmen und entfernen	5,00 qm
1.3.20.	Asphaltdecken in Gehwegen lösen, aufnehmen und entfernen. Asphaltdecken in Gehwegen lösen, aufnehmen und entfernen.	75,00 qm
1.3.21.	*** Bedarfsposition ohne GB PAK-haltige Asphaltdecken in Gehwegen lösen, aufnehmen und entfernen. PAK-haltige Asphaltdecken in Gehwegen lösen, aufnehmen und entfernen.	1,00 qm	Nur Einh.-Pr.
1.3.22.	Betonbeeteinfassungen mit Fundamenten aufnehmen und entfernen Betonbeeteinfassungen mit Fundamenten aufnehmen und entfernen	75,00 m
1.3.23.	Betonschachtringe mit Bodenfüllung und Bepflanzung aufnehmen und entfernen Betonschachtringe mit Bodenfüllung und Bepflanzung aufnehmen und entfernen	5,00 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100
 LV: 01_080 Friedrichstr. 27-31

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.24.	Unzureichenden Unterbau aus Hochofenschlacke o. ä. lösen, aufnehmen und entfernen Unzureichenden Unterbau aus Hochofenschlacke o. ä. lösen, aufnehmen und entfernen	75,00 qm
1.3.25.	Asphalttragschicht in Gehwegen lösen, aufnehmen und entfernen Asphalttragschicht in Gehwegen lösen, aufnehmen und entfernen	75,00 qm
1.3.26.	*** Bedarfsposition ohne GB PAK-haltige Asphalttragschicht in Gehwegen lösen, aufnehmen und entfernen PAK-haltige Asphalttragschicht in Gehwegen lösen, aufnehmen und entfernen	1,00 qm	Nur Einh.-Pr.
1.3.27.	Hofabläufe freilegen, trennen, mit Fundamenten lösen, aufnehmen und entfernen Hofabläufe freilegen, trennen, mit Fundamenten lösen, aufnehmen und entfernen	3,00 Stck
1.3.28.	Boden in Gehwegen mindestens 1,00 bis 2,00 m breit und bis 0,40 m tief lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z1.2 Boden in Gehwegen mindestens 1,00 bis 2,00 m breit und bis 0,40 m tief lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z1.2	75,00 qm
Summe 1.3. Rückbau Wege und Rasenflächen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100
 LV: 01_080 Friedrichstr. 27-31

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4. Boden bearbeiten				
1.4.29.	Untergrund planieren und verdichten über 1,00 bis 2,00 m breit Untergrund planieren und verdichten über 1,00 bis 2,00 m breit	150,00 qm
1.4.30.	Boden mit Steinen durchsetzt, als Zulage zu den Vorpositionen Boden mit Steinen durchsetzt, als Zulage zu den Vorpositionen	20,00 cbm
1.4.31.	Boden mit Wurzeln durchsetzt als Zulage zu den Vorpositionen Boden mit Wurzeln durchsetzt als Zulage zu den Vorpositionen	10,00 cbm
<hr/>				
Summe 1.4.	Boden bearbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100
 LV: 01_080 Friedrichstr. 27-31

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.	Entwässerungsarbeiten			
1.5.32.	Suchschachtung von Hand für Leitungen als Gräben bis 80 cm tief als Zulage zur Bodenposition Suchschachtung von Hand für Leitungen als Gräben bis 80 cm tief als Zulage zur Bodenposition	10,00 m
1.5.33.	Boden für Leitungsgräben bis 1,25 m tief lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z 1.2 Boden für Leitungsgräben bis 1,25 m tief lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z 1.2	10,00 m
1.5.34.	Leitungsgrabensohle bis 1,25 m planieren und verdichten Leitungsgrabensohle bis 1,25 m planieren und verdichten	10,00 m
1.5.35.	Entwässerungsrohrleitung aus KG 2000 bis DN 160 liefern und verlegen Entwässerungsrohrleitung aus KG 2000 bis DN 160 liefern und verlegen	10,00 m
1.5.36.	Entwässerungsrohrleitung aus KG 2000 bis DN 160 Paß- und Formteile als Zulage Entwässerungsrohrleitung aus KG 2000 bis DN 160 Paß- und Formteile als Zulage	5,00 Stck
1.5.37.	Leitungsgraben bis 1,25 m tief mit Schmiersand unterhalb der Rohrleitung mindestens 10 cm stark, oberhalb bis Unterkante Leitungsgraben bis 1,25 m tief mit Schmiersand unterhalb der Rohrleitung mindestens 10 cm stark, oberhalb bis Unterkante Tragschicht verfüllen und lagenweise verdichten	10,00 m
1.5.38.	ACO-Drain-Rinne mit verzinkter Stahlzarge und Stegrost liefern und auf Beton setzen ACO-Drain-Rinne mit verzinkter Stahlzarge und Stegrost liefern und auf Beton setzen	6,00 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100
 LV: 01_080 Friedrichstr. 27-31

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.39.	ACO-Drain-Einlaufkasten mit verzinkter Stahlzarge und Schlammfang liefern und auf Beton setzen als Zulage zur Grundposition ACO-Drain-Einlaufkasten mit verzinkter Stahlzarge und Schlammfang liefern und auf Beton setzen als Zulage zur Grundposition	3,00 Stck
1.5.40.	ACO-Drain-Stirnwände liefern und auf Beton setzen ACO-Drain-Stirnwände liefern und auf Beton setzen	6,00 Stck
1.5.41.	Anschlüsse der Entwässerungsleitung bis DN 160 an vorhandene Grundleitung bis DN 250 herstellen Anschlüsse der Entwässerungsleitung bis DN 160 an vorhandene Grundleitung bis DN 250 herstellen	3,00 Stck
Summe 1.5. Entwässerungsarbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100
 LV: 01_080 Friedrichstr. 27-31

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	Pflasterarbeiten			
1.6.42.	Betonkantenstein 8/25 cm liefern und als Tiefbord in Betonfundament setzen Betonkantenstein 8/25 cm liefern und als Tiefbord in Betonfundament setzen	150,00 m
1.6.43.	Betonkantenstein 8/25 cm, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition Betonkantenstein 8/25 cm, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition	150,00 m
1.6.44.	Betonkantensteine auf Paßlänge schneiden Betonkantensteine auf Paßlänge schneiden	20,00 Stck
1.6.45.	Gebäudesockel säubern, Grundmauerschutz, 3-lagig konfektionieren und vertikal an Gebäude abstellen Gebäudesockel säubern, Grundmauerschutz, 3-lagig konfektionieren und vertikal an Gebäude abstellen	50,00 m
1.6.46.	Wasser- / Gasschieberkappen bis 25 cm höher / tiefer setzen Wasser- / Gasschieberkappen bis 25 cm höher / tiefer setzen	6,00 Stck
1.6.47.	Tragschicht in Gehwegen aus Natursteinschotter 0/45 oder 0/32 mm aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 0,25 m stark liefern, einbauen und verdichten Tragschicht in Gehwegen aus Natursteinschotter 0/45 oder 0/32 mm aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 0,25 m stark liefern, einbauen und verdichten	150,00 qm
1.6.48.	Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase liefern und auf Naturbrechsand 0/5 mm im Ellenbogenverband Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase liefern und auf Naturbrechsand 0/5 mm im Ellenbogenverband			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100
 LV: 01_080 Friedrichstr. 27-31

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	verlegen, Fugenschluss fortschreitend mit Naturbrechsand 0/2 mm	150,00	qm
1.6.49.	Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition	150,00	qm
1.6.50.	Pflasterflächen sauber kehren und mit einer Platten-Gleitvorrichtung abrütteln, Fugenschluss vollständig mit Naturbrechsand 0/2 mm Pflasterflächen sauber kehren und mit einer Platten-Gleitvorrichtung abrütteln, Fugenschluss vollständig mit Naturbrechsand 0/2 mm	150,00	qm
1.6.51.	Binderschicht auf Betonfundament mit einseitiger Betonrückenstütze herstellen, Breite 0,20 m als Zulage zur Pflasterposition Binderschicht auf Betonfundament mit einseitiger Betonrückenstütze herstellen, Breite 0,20 m als Zulage zur Pflasterposition	20,00	m
1.6.52.	Einfassungen in Einzellängen bis 5 m herstellen als Zulage zu den Grundpositionen Einfassungen in Einzellängen bis 5 m herstellen als Zulage zu den Grundpositionen	20,00	m
1.6.53.	Betonpflaster auf Passlänge nass schneiden Betonpflaster auf Passlänge nass schneiden	30,00	m
Summe 1.6. Pflasterarbeiten				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100
 LV: 01_080 Friedrichstr. 27-31

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.	Zaun und Fahrradständer			
1.7.12.	Fahrradständer mit Betonfundamenten aufnehmen, laden und abfahren Fahrradständer mit Betonfundamenten aufnehmen, laden und abfahren	6,00 Stck
1.7.54.	Fahrradständer als Anlehnbügel der Fa. Ziegler Typ UTAH zum Einbetonieren, beschichtet, Artikel-Nr. 244.432, liefern und in Fahrradständer als Anlehnbügel der Fa. Ziegler Typ UTAH zum Einbetonieren, beschichtet, Artikel-Nr. 244.432, liefern und in Pflasterflächen in Betonfundament setzen.	12,00 Stck
1.7.55.	LEGI-Zaun R fit R+K, Höhe 60 cm, überlappende Gitter, Typ R-S, 8+6 mm, Rohrpfosten und Klemmrohr mit zentraler Verschraubung, LEGI-Zaun R fit R+K, Höhe 60 cm, überlappende Gitter, Typ R-S, 8+6 mm, Rohrpfosten und Klemmrohr mit zentraler Verschraubung, Abdeckkappe 60/40 fit, feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016, anthrazit, liefern und in Betonfundament setzen, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, überschüssigen Aushub entfernen.	50,00 m
1.7.56.	LEGI-Zaun R fit R+K, Höhe 160 cm, überlappende Gitter, Typ R-S, 8+6 mm, Rohrpfosten und Klemmrohr mit zentraler Verschraubung, LEGI-Zaun R fit R+K, Höhe 160 cm, überlappende Gitter, Typ R-S, 8+6 mm, Rohrpfosten und Klemmrohr mit zentraler Verschraubung, Abdeckkappe 60/40 fit, feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016, anthrazit, liefern und in Betonfundament setzen, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, überschüssigen Aushub entfernen.	15,00 m
1.7.57.	LEGI-Zaun Zusatz-/Endpfosten für LEGI-Zaun R-fit R+K, Höhe 60 cm, feuerverzinkt und Pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit, liefern und in LEGI-Zaun Zusatz-/Endpfosten für LEGI-Zaun R-fit R+K, Höhe 60 cm, feuerverzinkt und Pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit, liefern und in Betonfundament setzen,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100
 LV: 01_080 Friedrichstr. 27-31

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, überschüssigen Aushub entfernen.	6,00	Stck
1.7.58.	LEGI-Zaun Zusatz-/Endpfosten für LEGI-Zaun R-fit R+K, Höhe 160 cm, feuerverzinkt und Pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit, liefern und in				
	LEGI-Zaun Zusatz-/Endpfosten für LEGI-Zaun R-fit R+K, Höhe 160 cm, feuerverzinkt und Pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit, liefern und in Betonfundament setzen, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, überschüssigen Aushub entfernen.	4,00	Stck
1.7.59.	LEGI-Zaun Eckausbildung herstellen, Eckverbinder liefern und montieren f. Zaun 160 cm hoch				
	LEGI-Zaun Eckausbildung herstellen, Eckverbinder liefern und montieren f. Zaun 160 cm hoch	4,00	Stck
1.7.60.	LEGI-Zaun auf Paßlänge schneiden, Schnittflächen nachverzeinken und nachlackieren als Zulage zur Grundposition				
	LEGI-Zaun auf Paßlänge schneiden, Schnittflächen nachverzeinken und nachlackieren als Zulage zur Grundposition	6,00	m
1.7.61.	Abbruchhammer mit Bedienung für zusätzliche Stemmarbeiten nach Zeitaufwand.				
	Abbruchhammer mit Bedienung für zusätzliche Stemmarbeiten nach Zeitaufwand.	10,00	Std
1.7.62.	Sichtschutzstreifen 1,5 mm dick aus PVC RAL 7016 inkl. Befestigungsclips liefern und im Halbverband montieren.				
	Sichtschutzstreifen 1,5 mm dick aus PVC RAL 7016 inkl. Befestigungsclips liefern und im Halbverband montieren.	120,00	m
Summe 1.7.	Zaun und Fahrradständer			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100
 LV: 01_080 Friedrichstr. 27-31

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.8.	Oberbodenarbeiten				
1.8.63.	Oberboden den neuen Anschlußhöhen entsprechend +/- 20 cm auf- und abtragen und lockern Oberboden den neuen Anschlußhöhen entsprechend +/- 20 cm auf- und abtragen und lockern	750,00	qm
1.8.64.	Oberboden der Fa. Bölling, LAGA Z0, gesiebt, Humusgehalt >10% liefern und auftragen Oberboden der Fa. Bölling, LAGA Z0, gesiebt, Humusgehalt > 10% liefern und auftragen	75,00	cbm
1.8.65.	Oberbodenfläche fräsen, düngen, vorplanieren und standfest vorverdichten Oberbodenfläche fräsen, düngen, vorplanieren und standfest vorverdichten	750,00	qm
1.8.66.	Oberbodenfläche umgraben, düngen und vorplanieren Oberbodenfläche umgraben, düngen und vorplanieren	50,00	qm
1.8.67.	Steine und Unrat aus den Vegetationsflächen sammeln, aufnehmen und abfahren Steine und Unrat aus den Vegetationsflächen sammeln, aufnehmen und abfahren	5,00	cbm
Summe 1.8.	Oberbodenarbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100
 LV: 01_080 Friedrichstr. 27-31

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.9. Pflanz- und Saatarbeiten					
1.9.68.	Sträucher und Solitärgehölze liefern, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 1.000,00 EUR				
	Sträucher und Solitärgehölze liefern, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 1.000,00 EUR abzüglich Rabatt				
		1,00	psch	
1.9.69.	Bodendeckende Stauden, Gräser und Gehölze liefern, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 4.000,00 EUR				
	Bodendeckende Stauden, Gräser und Gehölze liefern, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 1.000,00 EUR abzüglich Rabatt				
		1,00	psch	
1.9.70.	Sträucher und Solitärgehölze pflanzen, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 1.000,00 EUR				
	Sträucher und Solitärgehölze pflanzen, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 1.000,00 EUR abzüglich Rabatt				
		1,00	psch	
1.9.71.	Bodendeckende Stauden, Gräser und Gehölze pflanzen, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 1.000,00				
	Bodendeckende Stauden, Gräser und Gehölze pflanzen, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 1.000,00 EUR abzüglich Rabatt				
		1,00	psch	
1.9.72.	Oberbodenflächen nach der Pflanzung lockern, feinplanieren, Gießränder an Sträuchern und Solitärgehölzen herstellen				
	Oberbodenflächen nach der Pflanzung lockern, feinplanieren, Gießränder an Sträuchern und Solitärgehölzen herstellen				
		50,00	qm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100
 LV: 01_080 Friedrichstr. 27-31

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.9.73.	Oberbodenflächen mit Rindenmulch 0/20 mm bis 8 cm stark abdecken Oberbodenflächen mit Rindenmulch 0/20 mm bis 8 cm stark abdecken	50,00 qm
1.9.74.	Oberbodenfläche aufrauen, feinplanieren und einsäen, Saatgut einigeln und Fläche nachverdichten Oberbodenfläche aufrauen, feinplanieren und einsäen, Saatgut einigeln und Fläche nachverdichten	750,00 qm
Summe 1.9.	Pflanz- und Saatarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100
 LV: 01_080 Friedrichstr. 27-31

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>				
1.10.	Stundenlohnarbeiten			
1.10.75.	Facharbeiter für unvorherzusehende / zusätzliche Arbeiten nach Zeitaufwand			
	Facharbeiter für unvorherzusehende / zusätzliche Arbeiten nach Zeitaufwand			
		10,00 Std
1.10.76.	Helfer für unvorherzusehende / zusätzliche Arbeiten nach Zeitaufwand			
	Helfer für unvorherzusehende / zusätzliche Arbeiten nach Zeitaufwand			
		10,00 Std
<hr/>				
	Summe 1.10. Stundenlohnarbeiten		
<hr/>				
	Summe 1. Aussenanlage		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 083100
LV: 01_080 Friedrichstr. 27-31

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Aussenanlage	
1.1.	Vorbereitende Arbeiten
1.2.	Sträucher- und Baumschnitt
1.3.	Rückbau Wege und Rasenflächen
1.4.	Boden bearbeiten
1.5.	Entwässerungsarbeiten
1.6.	Pflasterarbeiten
1.7.	Zaun und Fahrradständer
1.8.	Oberbodenarbeiten
1.9.	Pflanz- und Saatarbeiten
1.10.	Stundenlohnarbeiten
	Summe 1. Aussenanlage

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 083100
LV: 01_080 Friedrichstr. 27-31

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	01_080	
1.	Aussenanlage
Summe LV		01_080 Friedrichstr. 27-31
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Leistung

Die Wohnungsgesellschaften behalten sich das Recht vor, einzelne Positionen aus dem Auftragsumfang herauszunehmen, ohne das hierfür Kosten geltend gemacht werden können oder eine Änderung der Einheitspreise anderer Positionen erfolgt.

Der Arbeitsumfang bestimmt sich ausschließlich nach dem Text unserer Bestellung und etwaig schriftlich erteilten Nachbestellungen.

Lieferungen und Leistungen, denen keine schriftliche Bestellung zu Grunde liegt, werden von uns nicht abgerechnet.

Für Änderungen aufgrund behördlicher Auflagen oder die von uns gewünscht werden, sind auf der Basis des Hauptangebotes entsprechende Ergänzungsangebote einzureichen.

Wesentliche Veränderungen im Leistungsumfang sind uns rechtzeitig durch ein schriftliches Nachtragsangebot zu melden. Dies gilt für zusätzliche, im Leistungsverzeichnis nicht enthaltene Arbeiten, aber auch bei Massenerhöhungen.

Bedingungen für die Entsorgung von Abfällen

Der Leistungserbringer ist verpflichtet, die bei uns anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften einzuhalten.

Der Leistungserbringer sichert zu und führt auf unser Verlangen den Nachweis, dass er die behördliche Einsammlungs- oder Beförderungsgenehmigung nach dem Abfallgesetz hat. Das Erlöschen dieser Genehmigung ist uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Die Erklärung des Betreibers der Abfallentsorgungsanlage über die Übernahme der Abfälle ist vor der Beförderung vorzulegen.

Mit Übernahme der Abfälle durch den Leistungserbringer gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083100

LV: 01_080

Friedrichstr. 27-31

Die Beförderung hat auf direktem Fahrweg ohne Unterbrechung, Zwischenlagerung und Umladung auf andere Transportmittel zu erfolgen. Der Leistungserbringer hat die behördlich geforderten Begleitscheine mit sich zu führen und ihre Quittierung durch den Betreiber der Abfallentsorgungsanlage herbeizuführen. Sind solche Begleitscheine nicht erforderlich, hat er uns eine Übernahmebestätigung durch den Betreiber der Abfallentsorgungsanlage unverzüglich vorzulegen.

Der Leistungserbringer hat uns jede Störung in der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung sofort zu melden. Die Behebung der Störung hat - abgesehen von unaufschiebbaren Eilfällen - im Benehmen mit uns zu erfolgen. Davon unberührt bleibt die volle Verantwortlichkeit des Leistungserbringers für die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle.

Wir können Prüfungen zur Feststellung durchführen, ob der Leistungserbringer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu können wir zum Beispiel Einsicht nehmen in die vom Leistungserbringer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Leistungserbringer zu bewirken hat.

Der Leistungserbringer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch unserer - sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden-Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und uns den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des Leistungserbringers unberührt.

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der Leistungserbringer jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

Ausführungszeit

Der Bieter ist in der Lage, die Arbeiten in Arbeitstagen fertigzustellen.

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 27

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)