

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 047670                      **Theiheide 2 - 16 Stellplätze**  
**LV:** 01-080                            **Datteln, Theiheide 2-16**

---

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

---

BAUVORHABEN : Datteln, Theiheide 2 - 16

Neubau von 25 PKW Stellplätzen

Wichtiger Hinweis zum Ausführungszeitraum!!!

Beginn: 33.KW 2021

Fertigstellung: 37. KW 2021

### 1. Allgemeines

Für Angebot, Lieferung, Ausführung und Abrechnung gelten neben dem Leistungsverzeichnis: die neusten DIN-Normen, VDE- und VDI-Richtlinien die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV), Bau-Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe, die Bestimmungen der Gerüstbauordnung

### 2. Ausführung

Die Arbeiten werden an bewohnten Häusern ausgeführt, Die Sicherung der Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen im Bereich des Baugländes, sowie die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen der verkehrspolizeilichen Sicherung übernimmt der Auftragnehmer. Für Strassen- und Bürgersteigabsperungen sind die Genehmigungen vom Auftragnehmer einzuholen.

Aufenthalts- und Lagerräume können vom AG nicht zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen.

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt auf Gefahr des Auftragnehmers.

Stehendes Wasser ist abzusaugen, der Untergrund ist entsprechend zu trocknen. Eine gesonderte Vergütung dieser Leistung findet nicht statt.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in Treppenhäusern und auf Verkehrsflächen gelagert werden.

### 3. In den Einheitspreisen sind enthalten:

die Schuttrabfuhr einschl. Kippgebühre in allen Positionen

die rechtzeitige Benachrichtigung der Wohnungsinhaber über den beabsichtigten Beginn der Arbeiten



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 047670                      Theiheide 2 - 16 Stellplätze  
 LV: 01-080                            Datteln, Theiheide 2-16

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.1.20.</b>	<b>Baustellen WC</b> Baustellen WC stellen und unterhalten	1,00	psch	.....	.....
<b>1.1.30.</b>	<b>Bauzaun</b> Bauzaun aufstellen und in der Bauphase mehrfach umstellen, inkl. notwendiger Beleuchtung	60,00	m	.....	.....
<b>1.1.40.</b>	<b>Überfahrplatten</b> Überfahrplatten liefern und in der Bauphase mehrfach umsetzen	30,00	m	.....	.....
<b>1.1.50.</b>	<b>Baustelle räumen</b> Baustelle räumen	1,00	psch	.....	.....
<b>1.1.60.</b>	<b>Baustelleneinrichtung Gehwegabsenkung im öffentlichen Bereich</b> Baustelleneinrichtung Gehwegabsenkung im öffentlichen Bereich Die Arbeiten beinhalten folgende Leistungen: - Abstimmung der Arbeiten mit der Stadt Datteln, inkl. der erforderlichen Ortstermine und Genehmigungen - Einrichten/Räumen der Baustelle inkl Bau WC - Verkehrssicherung gemäß ZTV-SA 97 inkl. Verkehrszeichenplan und Genehmigung	1,00	psch	.....	.....
<b>Summe 1.1.</b>		<b>Baustelleneinrichtung</b>		.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 047670                      Theiheide 2 - 16 Stellplätze  
 LV: 01-080                            Datteln, Theiheide 2-16

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.2.                      Parkplätze, Wege, Müllplätze</b>					
<b>1.2.10.                Strauchrodung bis 2,5 m H / B</b>					
Sträucher bis 2,5 m Höhe/Breite fachgerecht roden und Wurzelteller bis 30 cm unter Oberkante Boden entfernen sowie anfallende Stoffe restlos entsorgen					
		107,00	St.	.....	.....
<b>1.2.20.                anfallende Fällgenehmigung od. Schnittgenehmigung</b>					
Beantragung einer Fällgenehmigung od. Schnittgenehmigung bei der zust. Behörde inkl. aller Vor- und Nachbereitung. Pro Auftrag ist nur ein Fällantrag abzurechnen					
		1,00	psch	.....	.....
<b>1.2.30.                Baum bis 40 cm Stdm</b>					
Baum bis 40 cm Stammdurchmesser fällen, anfallende Stoffe restlos entfernen und entsorgen.					
		1,00	St	.....	.....
<b>1.2.40.                Zulage "Baum fällen stückweise"; bis 40 cm Stdm</b>					
Zulage für Fällungen in mehreren Arbeitsschritten durch stückweises Schneiden und Ablassen des Holzes, sofern das freie Fallen in einem Arbeitsschritt nicht möglich ist. Z.B. durch Klettertechnik					
		1,00	St	.....	.....
<b>1.2.50.                Zulage "Wurzelfräsen" bis 40 cm Stdm</b>					
Zulage für das komplette Roden, d.h. Wurzelteller bis 30 cm unter Oberkante Boden entfernen, niveaugleich mit Oberboden auffüllen und ggf. mit Rasen einsähen.					
		1,00	St	.....	.....
<b>1.2.60.                Sperrpfosten Schildermasten entsorgen</b>					
Sperrpfosten, Schildermasten abbauen, laden und entsorgen					
		3,00	St	.....	.....
<b>1.2.70.                Teppichklopfstangen , Wäschegerüst entsorgen</b>					
Teppichklopfstange, Wäschetrockengerüst (1-feldig) abbauen, laden und entsorgen.					
		23,00	St	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 047670                      Theiheide 2 - 16 Stellplätze  
 LV: 01-080                             Datteln, Theiheide 2-16

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.2.80.</b>	<b>Fundament entsorgen</b> Fundamente abbauen laden und entsorgen	26,00	St	.....	.....
<b>1.2.90.</b>	<b>Kantenstein aufnehmen und entsorgen</b> Kantensteine aller Art aufnehmen, laden, zu einer geeigneten Deponie fahren und entsorgen	80,00	m	.....	.....
<b>1.2.100.</b>	<b>Bituminöse Wegebeläge aufnehmen und entsorgen</b> Bituminöse Wegebeläge aufbrechen und aufnehmen, ggf. einschließlich Unterlage aus Hochofenschlacke, auch unsortiert, Aufbruchgut und Unterbau getrennt laden, zu einer geeigneten Deponie fahren und entsorgen.	6,00	m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>1.2.110.</b>	<b>Tragschicht aus Schotter ausbauen, entsorgen</b> Unbrauchbare Trag- bzw. Frostschuttschicht, in der Regel Schotter 0/45, sandgeschlämmt lösen, laden, abfahren, zu einer geeigneten Deponie fahren und entsorgen. hier: für Maschineneinsatz	100,00	m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>1.2.120.</b>	<b>Pflanz- und Rasenfläche lösen</b> flanz- und Rasenflächen einschl. oberste Boden- und Wurzelschicht abschälen, Boden- und Pflanzmassen auf Baustelle zwischengelagern	46,00	m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>1.2.130.</b>	<b>Oberboden lösen</b> Oberboden flächig lösen, Bodenaushub auf Baustelle zwischengelagern, Aushubtiefe bis 0,5 m Sohlabmessungen nach Bedarf, Bodenklasse 1 bis 3	80,00	m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>1.2.140.</b>	<b>Bodenmaterial entsorgen</b> Auf Mieten zwischengelagertes Bodenmaterial, das nicht innerhalb der Baustelle verteilt werden kann, laden, zu einer geeigneten Deponie fahren und entsorgen.	126,00	m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>1.2.150.</b>	<b>Tragschicht für Gehwege einbringen</b> Tragschicht für Gehwege einbringen ombinierte Frostschutztragschicht als Kies- oder Schotter- oder Splittschicht nach Vorgaben der "Richtlinien für Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen"				

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 047670                      **Theiheide 2 - 16 Stellplätze**  
**LV:** 01-080                            **Datteln, Theiheide 2-16**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	(RStO) für Geh- und Radwege einschl. Feinplanum liefern und herstellen. Siehe auch Hinweis				
		16,00	m³	.....	.....
<b>1.2.160.</b>	<b>Tragschicht für Bauklasse VI einbringen</b> Tragschicht für Bauklasse VI einbringen Kombinierte Frostschutztragschicht als Kies- oder Schotterschicht nach Vorgaben der "Richtlinien für Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen" (RStO) für die Bauklasse VI (PKW) einschl. Feinplanum liefern und herstellen				
		415,00	m³	.....	.....
<b>1.2.170.</b>	<b>Betontiefbordstein liefern und in Beton versetzen</b> TB 100/25/8, Parkplätze Betontiefbordstein liefern und in Beton versetzen,				
		150,00	m	.....	.....
<b>1.2.180.</b>	<b>Rasembordsteine herstellen, Müllplätze</b> Rasembordsteine herstellen, Müllplätze Ausbildung der Wegekanten zu Grünflächen und Einbauten über 1 qm bei erneuerten befahrbaren Wegen und Parkplätzen mit Rasembordsteinen, rund/mit Fase, nach DIN 483 liefern und gleichzeitig mit Rinnenbahn auf ein gemeinsames Beton-Fundament der Güteklasse C 16/20 fachgerecht, einschl. aller Erd- und Passarbeiten am Flächenbelag einbauen. Die Höhe der einzuschalenden Rückenstütze beträgt 2/3 des Bordsteines. Die Oberkante der Rückenstütze ist leicht anzuschrägen. Format: 5/25/100, Farbe: grau. Vergütet wird nach verlegter Länge ohne Abzug der Fugen. Bis zu einem r=20m sind Kurvensteine zu verwenden. Eine besondere Vergütung der Kurven- und Einfahrtsteine erfolgt über Zulagen.				
		25,00	m	.....	.....
<b>1.2.190.</b>	<b>Basamentbahn liefern und verbauen</b> Basamentbahn liefern und verbauen				
		61,00	m	.....	.....
<b>1.2.200.</b>	<b>Verbundpflaster erstellen</b> Verbundpflaster erstellen Wegebelag als Verbundpflaster aus Betonsteinpflaster, 20/10/8 cm, gefast, grau, Ellenbogenverband, Bettung Sand 0/2, Stärke 4 cm, verlegen und verfugen. Fugenmaterial Sand 0/2				
		415,00	m²	.....	.....
<b>1.2.210.</b>	<b>Zulage Stellplatzmarkierung</b> Zulage Stellplatzmarkierung aus farblich abgesetzten Betonpflastersteinen				
		370,00	St	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 047670                      **Theiheide 2 - 16 Stellplätze**  
**LV:** 01-080                            **Datteln, Theiheide 2-16**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>					
<b>1.2.220.</b>	<b>Pflasterschnitt herstellen</b> Pflasterschnitt herstellen				
		40,00	m	.....	.....
<b>1.2.230.</b>	<b>Stahlgitterzaun 140 cm montieren</b> Stahlgitterzaun 140 cm montieren, Farbe grau				
		15,00	m	.....	.....
<b>1.2.240.</b>	<b>Endpfosten</b> Zulage für Endpfosten				
		6,00	St	.....	.....
<b>1.2.250.</b>	<b>Sichtschutz liefern und einflechten</b> Sichtschutz liefern und einflechten, Farbe grau Sichtschutz liefern und einflechten				
		105,00	m	.....	.....
<hr/>					
	<b>Summe 1.2.</b>				.....
	<b>Parkplätze, Wege, Müllplätze</b>				

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 047670                      Theiheide 2 - 16 Stellplätze  
 LV: 01-080                             Datteln, Theiheide 2-16

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.3. Vegetationstechnische Arbeiten</b>					
<b>1.3.10. Oberboden liefern u. verteilen</b>					
	Oberboden liefern u. verteilen Oberboden -belastungsfreier und kulturfähiger Mutterboden -, frei von Steinen, Wurzeln, ausdauernden Unkräutern und sonstigen Fremdstoffen liefern, andecken und dem Gelände niveaugerecht angleichen bzw. verteilen. Mögliche Materialsetzung ist zu berücksichtigen				
		45,00	m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>1.3.20. Zulage "Handarbeit"</b>					
	Zulage "Handarbeit" Boden liefern und verteilen Zulage für Pos. 1.3.50 u. 60 als Handarbeit sofern kein Geräteinsatz möglich ist Boden (Klasse 3-5 nach DIN 18300) profilgerecht in verschiedenen stärken einbringen, angleichen und verteilen. Mögliche Materialsetzung ist zu berücksichtigen.				
		5,00	m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>1.3.30. Pflanzfläche, Rasenfläche fräsen</b>					
	Pflanzfläche, Rasenfläche fräsen				
		460,00	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.3.40. Grobplanum herstellen</b>					
	Grobplanum herstellen Herstellung eines Grobplanums für Gehölzflächen, zulässige Abweichungen 5 cm von der Sollhöhe, Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge 2 cm unter Belagfläche. (Planum für sonstige Pflanzflächen entfällt)				
		460,00	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.3.50. Feinplanum herstellen</b>					
	Feinplanum herstellen Herstellung eines Feinplanums für Rasenflächen, zulässige Abweichungen < 5 cm von der Sollhöhe, Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge 2 cm unter Belagfläche				
		460,00	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.3.60. Rasenfläche herstellen</b>					
	Rasenfläche herstellen				
		250,00	m <sup>2</sup>	.....	.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 047670                      Theiheide 2 - 16 Stellplätze  
 LV: 01-080                             Datteln, Theiheide 2-16

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>					
<b>1.3.70.</b>	<b>Pflanzflächen mulchen</b> Pflanzflächen im vorderen Bereich mulchen				
		210,00	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.3.80.</b>	<b>Pflanzen</b> Pflanzen in Abstimmung mit dem Auftraggeber liefern				
		1,00	psch	.....	.....
<b>1.3.90.</b>	<b>Pflanzarbeiten 55% der Pflanzenlieferungssumme</b> Pflanzarbeiten 55% der Pflanzenlieferungssumme				
		1,00	psch	.....	.....
<b>1.3.100.</b>	<b>Pflanzung 1x anwässern</b> Pflanzung 1x anwässern				
		1,00	psch	.....	.....
<hr/>					
	<b>Summe 1.3.</b>		<b>Vegetationstechnische Arbeiten</b>	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 047670                      **Theiheide 2 - 16 Stellplätze**  
**LV:** 01-080                            **Datteln, Theiheide 2-16**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**1.4. Gehwegabsenkung im öffentlichen Bereich**

**1.4.10. Notwendige Gehwegabsenkungen**

Notwendige Gehwegabsenkungen im Bereich der Parkplätze herstellen, diverse Kleinstellen, Ausführung durch einen bei der Stadt Datteln zugelassenene Tiefbaubetrieb

Die Arbeiten beinhalten folgende Leistungen:

- Abstimmung der Arbeiten mit der Stadt Datteln
- Aufnehmen und lagern von  
Betonpflaster, Bordsteine und Pflasterbahn im  
Gehweg/Straßenabereich
- Aushub und Tragschichterstellung
- Neueinbau von diversen Bordsteinen, Pflasterbahn  
und  
Verlegung von vrohandenen Betonpflaster,  
Materialabstimmung mit der Stadt Datteln

	37,00 m	.....	.....
--	---------	-------	-------

<b>Summe 1.4.</b>	<b>Gehwegabsenkung im öffentlichen..</b>		.....	
-------------------	--	--	-------	--

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 047670                      **Theiheide 2 - 16 Stellplätze**  
**LV:** 01-080                            **Datteln, Theiheide 2-16**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.5. Gehweg Kellerzugänge,</b>					
<b>1.5.10. Kantenstein aufnehmen und entsorgen</b>					
	Kantensteine aller Art aufnehmen, laden, zu einer geeigneten Deponie fahren und entsorgen	200,00	m	.....	.....
<b>1.5.20. Oberboden lösen</b>					
	Oberboden lösen, lagern Oberboden flächig lösen, Bodenaushub auf Baustelle zwischenlagern, Aushubtiefe bis 0,5 m Sohlabmessungen nach Bedarf, Bodenklasse 1 bis 3	65,00	m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>1.5.30. Bodenmaterial entsorgen</b>					
	Auf Mieten zwischengelagertes Bodenmaterial, das nicht innerhalb der Baustelle verteilt werden kann, laden, zu einer geeigneten Deponie fahren und entsorgen.	65,00	m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>1.5.40. Tragschicht für Gehwege einbringen</b>					
	Tragschicht für Gehwege einbringen Kombinierte Frostschutztragschicht als Kies- oder Schotterschicht nach Vorgaben der "Richtlinien für Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen" (RStO) für Geh- und Radwege einschl. Feinplanum liefern und herstellen.	210,00	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.5.50. Rasenbordsteine herstellen</b>					
	Rasenbordsteine herstellen, Wegeflächen Ausbildung der Wegekanten zu Grünflächen und Einbauten über 1 qm bei erneuerten befahrbaren Wegen und Parkplätzen mit Rasenbordsteinen, rund/mit Fase, nach DIN 483 liefern und gleichzeitig mit Rinnenbahn auf ein gemeinsames Beton-Fundament der Güteklasse C 16/20 fachgerecht, einschl. aller Erd- und Passarbeiten am Flächenbelag einbauen. Die Höhe der einzuschalenden Rückenstütze beträgt 2/3 des Bordsteines. Die Oberkante der Rückenstütze ist leicht anzuschrägen. Format: 5/25/100, Farbe: grau. Vergütet wird nach verlegter Länge ohne Abzug der Fugen. Bis zu einem r=20m sind Kurvensteine zu				

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 047670                      **Theiheide 2 - 16 Stellplätze**  
**LV:** 01-080                            **Datteln, Theiheide 2-16**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	verwenden. Eine besondere Vergütung der Kurven- und Einfahrtsteine erfolgt über Zulagen.	270,00	m	.....	.....
<b>1.5.60.</b>	<b>Verbundpflaster erstellen</b> Verbundpflaster erstellen Wegebelag als Verbundpflaster aus Betonsteinpflaster, 20/10/8 cm, gefast, grau, Ellenbogenverband, Bettung Sand 0/2, Stärke 4 cm, verlegen und verfugen. Fugenmaterial Sand 0/2	210,00	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.5.70.</b>	<b>Pflasterschnitt herstellen</b> Pflasterschnitt herstellen	20,00	m	.....	.....
<b>1.5.80.</b>	<b>Oberboden liefern u. verteilen</b> Oberboden liefern u. verteilen Oberboden -belastungsfreier und kulturfähiger Mutterboden - frei von Steinen, Wurzeln, ausdauernden Unkräutern und sonstigen Fremdstoffen liefern, andecken und dem Gelände niveaugerecht angleichen bzw. verteilen. Mögliche Materialsetzung ist zu berücksichtigen	65,00	m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>1.5.90.</b>	<b>Pflanzfläche, Rasenfläche fräsen</b> Pflanzfläche, Rasenfläche fräsen	650,00	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.5.100.</b>	<b>Grobplanum herstellen</b> Herstellung eines Grobplanums für Gehölzflächen, zulässige Abweichungen 5 cm von der Sollhöhe, Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge 2 cm unter Belagfläche. (Planum für sonstige Pflanzflächen entfällt)	650,00	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.5.110.</b>	<b>Feinplanum herstellen</b> Herstellung eines Feinplanums für Rasenflächen, zulässige Abweichungen < 5 cm von der Sollhöhe, Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge 2 cm unter Belagfläche	650,00	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.5.120.</b>	<b>Rasenfläche herstellen</b> Rasenfläche herstellen	650,00	m <sup>2</sup>	.....	.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 047670                      Theiheide 2 - 16 Stellplätze  
 LV: 01-080                            Datteln, Theiheide 2-16

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.6.</b>	<b>Spritzschutzstreifen an der Gebäudefassade Rückseite</b>				
<b>1.6.10.</b>	<b>Oberboden lösen, entlang der Fassade, Handarbeit</b> Oberboden flächig lösen, Bodenaushub auf Baustelle zwischenlagern	10,00	m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>1.6.20.</b>	<b>Bodenmaterial entsorgen</b> Auf Mieten zwischengelagertes Bodenmaterial, das nicht innerhalb der Baustelle verteilt werden kann, laden, zu einer geeigneten Deponie fahren und entsorgen.	10,00	m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>1.6.30.</b>	<b>Planum für Spritzschutzstreifen</b> Planum für Spritzschutzstreifen herstellen und mittels Grabenstampfer verdichten	150,00	m	.....	.....
<b>1.6.40.</b>	<b>Tragschicht für Bauklasse VI einbringen</b> Tragschicht für Bauklasse VI einbringen Einbaustärke 15cm, entlang der Fassade, Handarbeit. Kombinierte Frostschutztragschicht als Kies- oder Schotterschicht nach Vorgaben der "Richtlinien für Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen" (RStO) für die Bauklasse VI (PKW) einschl. Feinplanum liefern und herstellen.	10,00	m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>1.6.50.</b>	<b>Spritzschutz aus 40x40x5 Betonsteinplatten</b> Spritzschutz aus 40x40x5 Betonsteinplatten Grau liefern und fachgerecht in Splitt/Sand-Gemisch verlegen.	150,00	m	.....	.....
<b>1.6.60.</b>	<b>Schnittkante Plattenbelag herstelle</b> Schnittkante Plattenbelag herstelle	30,00	m	.....	.....
<hr/>					
<b>Summe 1.6.</b>	<b>Spritzschutzstreifen an der Geb..</b>			.....	.....
<hr/>					
<b>Summe 1.</b>	<b>Neubau von 25 PKW Stellplätzen</b>			.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 047670                      **Theiheide 2 - 16 Stellplätze**  
**LV:** 01-080                         **Datteln, Theiheide 2-16**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Kurztext</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Neubau von 25 PKW Stellplätzen</b>	
1.1.	Baustelleneinrichtung	.....
1.2.	Parkplätze, Wege, Müllplätze	.....
1.3.	Vegetationstechnische Arbeiten	.....
1.4.	Gehwegabsenkung im öffentlichen Bereich	.....
1.5.	Gehweg Kellerzugänge,	.....
1.6.	Spritzschutzstreifen an der Gebäudefassade Rückseite	.....
	<b>Summe 1.                      Neubau von 25 PKW Stellplätzen</b>	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

**Projekt:** 047670                      **Theiheide 2 - 16 Stellplätze**  
**LV:** 01-080                            **Datteln, Theiheide 2-16**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
<b>LV</b>	<b>01-080</b>	
1.	Neubau von 25 PKW Stellplätzen	.....
	<b>Summe LV</b>	<b>.....</b>
	<b>01-080 Datteln, Theiheide 2-16</b>	<b>.....</b>
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	..... EUR
	in Höhe von 0,00 %	..... EUR
		<b>..... EUR</b>

### Aufmass

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung aller Arbeiten gemeinsam mit Ihnen und unserer Bauleitung zu nehmende Aufmass.

### Leistung

Die Wohnungsgesellschaften behalten sich das Recht vor, einzelne Positionen aus dem Auftragsumfang herauszunehmen, ohne das hierfür Kosten geltend gemacht werden können oder eine Änderung der Einheitspreise anderer Positionen erfolgt.

Der Arbeitsumfang bestimmt sich ausschließlich nach dem Text unserer Bestellung und etwaig schriftlich erteilten Nachbestellungen.

Lieferungen und Leistungen, denen keine schriftliche Bestellung zu Grunde liegt, werden von uns nicht abgerechnet.

Für Änderungen aufgrund behördlicher Auflagen oder die von uns gewünscht werden, sind auf der Basis des Hauptangebotes entsprechende Ergänzungsangebote einzureichen.

Wesentliche Veränderungen im Leistungsumfang sind uns rechtzeitig durch ein schriftliches Nachtragsangebot zu melden. Dies gilt für zusätzliche, im Leistungsverzeichnis nicht enthaltene Arbeiten, aber auch bei Massenerhöhungen.

### Termin

Arbeitsbeginn: 33. KW 2021  
Fertigstellung: 37. KW 2021



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 047670                      **Theiheide 2 - 16 Stellplätze**  
**LV:** 01-080                            **Datteln, Theiheide 2-16**

---

### **Bedingungen zur Abfall - Entsorgung**

Sämtliche im Rahmen seiner Auftragsabwicklung beim Auftraggeber (AG) anfallenden Abfälle gehen unmittelbar in das Eigentum des Auftragnehmers (AN) über. Der AN ist verpflichtet, Abfälle ordnungsgemäß und vollständig als Abfallerzeuger zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat der AN die gültigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften - insbesondere das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und die Nachweisverordnung (NachwV) - einzuhalten.

Mit Übergang der Abfälle in das Eigentum des AN gehen Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung vollumfänglich auf diesen über.

Der AG behält sich vor zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. In diesem Zusammenhang ist der AN verpflichtet, dem AG Einsichtnahme in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Abfallregister und (Sammel-) Entsorgungsnachweise bzw. Wiegekarten der angefahrenen Abfallentsorgungsanlagen zu gewähren. Auf Verlangen des AG ist der AN ferner verpflichtet, entsprechende Nachweise in einer zur Vorlage gegenüber Behörden geeigneter Form für den AG kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG - sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem AG den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung lässt die Haftung des AN unberührt.

### **Bedingungen**

Für die Ausführung dieses Auftrages gelten unsere beiliegenden  
"Zusätzlichen Vertragsbedingungen, Stand Juni 2018"

### **Ausführungszeit**

Der Bieter ist in der Lage, die Arbeiten in ..... Arbeitstagen fertigzustellen.

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 17

---

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)