

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
LV: 01_080

Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN FÜR LEISTUNGSVERZEICHNISSE (MLV) Stand 01.05.2010

A1) ALLGEMEINES

Diesem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Immeo=Wohnen in der bei Vertragsabschluß gültigen Fassung zugrunde.

Für nach diesem Leistungsverzeichnis auszuführende Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "allgemeine Vorbemerkungen für Leistungsverzeichnisse" (A)
2. die sich anschließenden "allgemeine technische Vorbemerkungen" (B)
3. die sich anschließenden "besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk) (C)
4. die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B"
5. Baustellenordnung der Immeo=Wohnen in der jeweils gültigen Fassung

Mit Abgabe seines Angebotes bzw. Annahme des Vertrages erklärt der AN, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der im LV beschriebenen Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der AN das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden in, an oder in der Nähe bewohnter Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

- 1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden des AG (Mieter) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Immeo=Wohnen um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.
- 2) Die Mieter betroffener Häuser sind rechtzeitig vor Durchführung der Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.
- 3) Bei Arbeiten in Wohnungen sind Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

A3) PREISE

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
LV: 01_080

Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

- 1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)
- 2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,
- 3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,
- 4) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,
- 5) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung (bei Arbeiten in Wohnungen)
- 6) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle
- 7) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.
- 8) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im LV aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind der Abteilung Einkauf des AG, möglichst vor Ausführung, in Form eines Nachtragsangebotes zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis der Einheitspreise dieses LV's zu kalkulieren und die Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den AG gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

A4) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

=====

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
LV: 01_080

Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z.B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen

Bei wesentlichen Änderungen z.B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z.B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem AN bei der Durchführung von Reparaturarbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er dem zuständigen Bauleiter des AG hierüber umgehend zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der AN ist verpflichtet, die beim AG anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften — z.B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderliche Genehmigungen erlöschen, ist dies dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den AN gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der AG behält sich vor zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der AG Einsicht nehmen in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der AN zu bewirken hat.

Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden-Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem AG den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des AN unberührt.

B5) BEDINGUNGEN FÜR BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
LV: 01_080

Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

C) TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

=====

Besondere technische Vorschriften - Landschaftsbau

=====

1. Für Angebot und Ausführung gelten:

01 DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten
2. Allgemeines
 1. Bei Erdarbeiten sind im Angebotspreis die Bodenklassen nach DIN 18300, Abschn. 2.21 bis 2.26, zu berücksichtigen wenn die Bodenklasse nicht besonders erwähnt ist.
 2. Alle Arbeiten sind nach Plan und Angabe auszuführen. Besondere Aufmerksamkeit ist auf die Einhaltung der Grenzen zu legen. Grenzvermarkungen sind, soweit notwendig, mit Pfählen zu markieren und diese bis zur Fertigstellung der Arbeiten zu sichern.
3. Wegebau und Steinarbeiten
 1. Auskofferungen sind in der erforderlichen Tiefe herzustellen. Der gewonnene Boden ist im Gelände einzubauen bzw. zur Verwendung des Auftragnehmers abzufahren. Die Koffersohle ist, wie die Oberfläche der Wege, mit dem erforderlichen Längs- und Quergefälle herzustellen und zu verdichten; entsprechend ist bei Randsteinen, Sandkästen, Rohrleitungsgräben u. a. zu verfahren

Alle Schichtmaße sind Fertigmaße.

Reststellen in Steinabschlußdecken sind aus dem vorgeschriebenen Material herzustellen. Die Verwendung von Kleinpflaster ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig.
4. Saat- und Pflanzgut
 1. Grassaatgut muß die beste handelsübliche Reinheit und Keimfähigkeit besitzen. Pflanzen sind nach den Bestimmungen des "Bundes deutscher Baumschulen" in der Güteklasse A zu liefern. Die vorgeschriebenen Grundmaße müssen eingehalten werden. Ersatzlieferungen sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
LV: 01_080

Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

BAUVORHABEN : Essen, Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

Wichtiger Hinweis zum Ausführungszeitraum!!!

Beginn: 15.11.2021

Fertigstellung: 11.03.2022

6 Häuser in 2 Blöcken

3-geschossig zzgl. Trockenboden (EG, 1.OG, 2.OG, Speicher) mit Steildach

2-Spänner

36 Mieteinheiten

Die Arbeiten finden in einem Bauabschnitt statt.

Durchzuführende Arbeiten gesamt:

- Gerüstbau
- Fassadenanstrich
- Erneuerung Rinnen und Fallrohre
- Haustüranlagen
- Glasvordach
- Fenstererneuerung in Wohnungen
- Fenstererneuerung Treppenhaus
- Einbau FH-Türen in Keller und Dachgeschoss
- Umgestaltung Außenanlagen
- Wegebeleuchtung Oskar-Pannen-Str. 33-37
- Zählerzentralisierung
- Umrüstung MAG auf DE
- Treppenhausanstrich

Die Arbeiten diverser Gewerke werden entsprechend vor oder nach der Gerüststellung durchgeführt

Zusätzliche Technische Vorschriften (ZTV)

=====

1. Allgemeines

Für Angebot, Lieferung, Ausführung und Abrechnung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:
die neusten DIN-Normen, VDE- und VDI-Richtlinien
die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV), Bau-Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe, die Bestimmungen der Gerüstbauordnung

2. Ausführung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
LV: 01_080 **Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

Die Arbeiten werden an bewohnten Häusern ausgeführt, das bedingt mehrere Teilabschnitte der Ausführung, z.B. Fertigstellung hausweise.
Während der Ausführung hat der Auftragnehmer allen, an der Sanierung tätigen Handwerkern genügend zeit für die Fertigstellung anderer Arbeiten zu lassen.
Die Sicherung der Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen im Bereich des Baugländes, sowie die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen der verkehrspolizeilichen Sicherung übernimmt der Auftragnehmer. Für Strassen- und Bürgersteigabsperrungen sind die Genehmigungen vom Auftragnehmer einzuholen.
Aufenthalts- und Lagerräume können vom AG nicht zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen.
Die Ausführung der Arbeiten erfolgt auf Gefahr des Auftragnehmers. Während der Verarbeitung darf die Temperatur der Luft, der zu verwendeten Materialien, sowie des Untergrundes nicht unter + 5 ° C absinken.
Stehendes Wasser ist abzusaugen, der Untergrund ist entsprechend zu trocknen. Eine gesonderte Vergütung dieser Leistung findet nicht statt.
Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in Treppen- häusern und auf Verkehrsflächen gelagert werden.

3. In den Einheitspreisen sind enthalten:

die Schuttrabfuhr einschl. Kippgebühre in allen Positionen
die rechtzeitige Benachrichtigung der Wohnungs- inhaber über den beabsichtigten Beginn der Arbeiten
die Rückerstattung der Kosten für Wasser-und Stromentnahme, falls vom Wohnungsinhaber gefordert.
die Verpflichtung des Auftragnehmers, andere Gebäudeschäden, die bei Ausführung seiner Leistung bekannt werden, unverzüglich dem zuständigen Bauführer bzw. Bestandsverwalter zu melden
sämtliche Lieferungen und Leistungen, die zur sachgemäßen Herstellung der Arbeiten erforderlich sind, wie z.B. Fahrt- und Transportkosten, Stand- gebühren und dergleichen
erforderliche Gerüste bis zu einer Höhe der Arbeits- bühne von 2,00 m über Flur und Schutzgerüste gemäß den Unfallverhütungsvorschriften, soweit kein Arbeitsgerüst bauseits gestellt wird, die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparatur- arbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Tägliches Säubern der Arbeitsstelle bei Arbeitsschluß
Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert
werden.
das Schützen der Bodenflächen und angrenzenden Bauteile

Angaben zum Angebot

=====

Sachbearbeiter:

Bauleitung: Herr Lindenberg Tel. 0208 - 97064 489

Gemeinsame Ortsbesichtigungen finden nicht statt.

Der Bieter hat sich selbst, vor Angebotsabgabe, an der
Baustelle hinreichend zu informieren.

Bedenken gegen die vorgesehene Ausführung sind vor
Angebotsabgabe geltend zu machen.

Allgemeine Ausführungshinweise

Die Ausschreibung der Wege, Parkplätze und Garagenhöfe und aller notwendigen Tragschichten und Entwässerungen erfolgt nach dem Lastfall. Es werden drei Lastfälle angenommen. Lastfall eins ist der Geh- und Radweg, Lastfall zwei ist der Fahrweg, Parkplatz und Garagenhof, auf dem nur PKW fahren, und Lastfall drei ist der Fahrweg und Parkplatz, auf dem auch vereinzelt LKW fahren.

Kalkulationshinweise

Baustellensicherung:

Die Verkehrssicherung während der Baumassnahme obliegt dem Auftragnehmer. Notwendige Absperrungen (z.B. Bauzaun) sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Flurschäden:

Die durch die Arbeiten entstehenden Flurschäden sind auf ein Minimum zu reduzieren. Unabdingbare Schäden sind zu beseitigen und der Ursprungszustand ist wiederherzustellen. Die Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Erdarbeiten:

Die Bearbeitung der Randbereiche neben den alten bzw. neu zu erstellenden

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
 LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Wege und Zufahrten (Lösen von Oberboden und Rasenflächen, Zwischenlagerung von Oberboden, Wiedereinbau von gelagertem Oberboden, Entsorgung von nicht mehr einzubauendem Oberboden, Entsorgung von Rasenabstich, Feinplanum erstellen und Flächen düngen und neu einsäen) ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet</p> <p>Wurzelwerk: Die Entfernung von Wurzelwerk im Bereich der Wege und Zufahrten ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.</p>				
1.	Gartenbau, Wege und Plätze				
1.1.	Baustelleneinrichtung				
1.1.2.	Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung, An-, Abfahrt und Vorhaltung von Baugeräten				
		1,00	Stck
1.1.4.	*** Bedarfsposition ohne GB Baustellen WC- liefern, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abräumen Baustellen WC- liefern, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abräumen				
		8,00	Wo	Nur Einh.-Pr.
1.1.6.	Bauzaun liefern und vorhalten. Bauzaun liefern und vorhalten.				
		120,00	m
1.1.8.	Fußgängerbrücke Fußgängerbrücke als Grabenübergang liefern und nach Baufortschritt entsprechend umsetzen				
		2,00	Stck
Summe 1.1. Baustelleneinrichtung				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
 LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

1.2. Vorbereitende Arbeiten und Abbrucharbeiten

Gleichartige Positionen, die unter Titel 2 und darüber hinaus auch in weiteren Titeln enthalten sind, dürfen nicht unter Titel 2, sondern unter dem für die Hauptleistung (z.B. Mietergärten...) zu erbringenden Titel abgerechnet werden.

1.2.2. Baufeld von Abfällen aller Art säubern und zur Abfuhr sammeln

Baufeld von Abfällen aller Art säubern und zur Abfuhr sammeln

3.300,00 qm

1.2.4. * Bedarfsposition mit GB**

Siedlungs- und Haushaltsabfälle laden und abfahren

Siedlungs- und Haushaltsabfälle laden und abfahren

6,00 cbm

1.2.6. * Bedarfsposition mit GB**

Fahrradständer mit Betonfundamenten aufnehmen, laden und abfahren

Fahrradständer mit Betonfundamenten aufnehmen, laden und abfahren

8,00 Stck

1.2.8. Sträucher mit Wurzelwerk bis 2,50 m hoch roden und entsorgen.

Sträucher mit Wurzelwerk bis 2,50 m hoch roden und entsorgen.

150,00 Stck

1.2.10. Bäume fällen, stückweise abtragen, je cm Stammdurchmesser

Bäume fällen, stückweise abtragen, je cm Stammdurchmesser

100,00 cm

1.2.12. Baumwurzel roden / fräsen je cm Durchmesser

Baumwurzel roden / fräsen je cm Durchmesser

140,00 cm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
 LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.14.	Grasnarbe 5-10 cm stark entlang der Gebäudefassade abschälen und entsorgen Grasnarbe 5-10 cm stark entlang der Gebäudefassade abschälen und entsorgen	800,00	qm
1.2.16.	Betongehwegplatten entlang der Gebäudefassade aufnehmen und entfernen Betongehwegplatten entlang der Gebäudefassade aufnehmen und entfernen	240,00	m
1.2.18.	Betongehwegplatten in Gehwegen aufnehmen und entfernen Betongehwegplatten in Gehwegen aufnehmen und entfernen	100,00	qm
1.2.20.	Mörtelbett lösen, aufnehmen und entfernen als Zulage Mörtelbett lösen, aufnehmen und entfernen als Zulage	10,00	qm
1.2.22.	Betonverbundpflaster in Gehwegen aufnehmen und entfernen Betonverbundpflaster in Gehwegen aufnehmen und entfernen	10,00	qm
1.2.24.	Asphaltdecken in Gehwegen lösen, aufnehmen und entfernen. Asphaltdecken in Gehwegen lösen, aufnehmen und entfernen.	190,00	qm
1.2.26.	*** Bedarfsposition mit GB PAK-haltige Asphaltdecken in Gehwegen lösen, aufnehmen und entfernen. PAK-haltige Asphaltdecken in Gehwegen lösen, aufnehmen und entfernen.	80,00	qm
1.2.28.	Betonbeeteinfassungen mit Fundamenten aufnehmen und entfernen Betonbeeteinfassungen mit Fundamenten aufnehmen und entfernen	180,00	m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
 LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.30.	*** Bedarfsposition mit GB Betonblockstufen mit Fundamenten lösen, aufnehmen und entfernen Betonblockstufen mit Fundamenten lösen, aufnehmen und entfernen	16,00 m
1.2.32.	*** Bedarfsposition ohne GB Betonwinkelsteine mit Fundamenten lösen, aufnehmen und entfernen Betonwinkelsteine mit Fundamenten lösen, aufnehmen und entfernen	1,00 m	Nur Einh.-Pr.
1.2.34.	*** Bedarfsposition ohne GB Mauerwerk bis 0,40 m breit lösen, aufnehmen und entfernen Mauerwerk bis 0,40 m breit lösen, aufnehmen und entfernen	1,00 qm	Nur Einh.-Pr.
1.2.36.	*** Bedarfsposition ohne GB Betonfundamente bis 0,50 m breit und 0,80 m tief freilegen, lösen, aufnehmen und entfernen Betonfundamente bis 0,50 m breit und 0,80 m tief freilegen, lösen, aufnehmen und entfernen	1,00 m	Nur Einh.-Pr.
1.2.38.	*** Bedarfsposition mit GB Unzureichenden Unterbau aus Hochofenschlacke o. ä. lösen, aufnehmen und entfernen Unzureichenden Unterbau aus Hochofenschlacke o. ä. lösen, aufnehmen und entfernen	40,00 qm
1.2.40.	Asphalttragschicht in Gehwegen lösen, aufnehmen und entfernen Asphalttragschicht in Gehwegen lösen, aufnehmen und entfernen	190,00 qm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
 LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.42.	*** Bedarfsposition mit GB PAK-haltige Asphalttragschicht in Gehwegen lösen, aufnehmen und entfernen PAK-haltige Asphalttragschicht in Gehwegen lösen, aufnehmen und entfernen	80,00	qm
1.2.44.	Hofabläufe freilegen, trennen, mit Fundamenten lösen, aufnehmen und entfernen Hofabläufe freilegen, trennen, mit Fundamenten lösen, aufnehmen und entfernen	4,00	Stck
1.2.46.	*** Bedarfsposition mit GB Kastenrinnen mit Fundamenten lösen, aufnehmen und entfernen Kastenrinnen mit Fundamenten lösen, aufnehmen und entfernen	4,00	m
1.2.48.	Boden in Gehwegen mindestens 1,00 bis 2,00 m breit und 0,40 m tief lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z1.2 Boden in Gehwegen mindestens 1,00 bis 2,00 m breit und 0,40 m tief lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z1.2	190,00	qm
1.2.50.	Untergrund planieren und verdichten über 1,00 bis 2,00 m breit Untergrund planieren und verdichten über 1,00 bis 2,00 m breit	190,00	qm
1.2.52.	Boden für Treppen, Mauern, Podeste und Rampen lösen, und entsorgen, Boden bis LAGA Z1.2 Boden für Treppen, Mauern, Podeste und Rampen lösen, und entsorgen, Boden bis LAGA Z1.2	6,00	cbm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
LV: 01_080 **Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.54.	Untergrund für Treppen, Mauern, Podeste und Rampen planieren und verdichten Untergrund für Treppen, Mauern, Podeste und Rampen planieren und verdichten	12,00	qm
1.2.56.	Boden mit Steinen durchsetzt, als Zulage zu den Vorpositionen Boden mit Steinen durchsetzt, als Zulage zu den Vorpositionen	30,00	cbm
1.2.58.	Boden mit Wurzeln durchsetzt als Zulage zu den Vorpositionen Boden mit Wurzeln durchsetzt als Zulage zu den Vorpositionen	20,00	cbm
Summe 1.2.		Vorbereitende Arbeiten und Abbr..	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
 LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Entwässerungsarbeiten				
1.3.2.	Suchschachtung von Hand für Leitungen als Gräben bis 80 cm tief als Zulage zur Bodenposition				
	Suchschachtung von Hand für Leitungen als Gräben bis 80 cm tief als Zulage zur Bodenposition	10,00	m
1.3.4.	Boden für Leitungsgräben bis 1,25 m tief lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z 1.2				
	Boden für Leitungsgräben bis 1,25 m tief lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z 1.2	20,00	m
1.3.6.	Leitungsgrabensohle bis 1,25 m planieren und verdichten				
	Leitungsgrabensohle bis 1,25 m planieren und verdichten	20,00	m
1.3.8.	Entwässerungsrohrleitung aus KG 2000 bis DN 160 liefern und verlegen				
	Entwässerungsrohrleitung aus KG 2000 bis DN 160 liefern und verlegen	20,00	m
1.3.10.	Entwässerungsrohrleitung aus KG 2000 bis DN 160 Paß- und Formteile als Zulage				
	Entwässerungsrohrleitung aus KG 2000 bis DN 160 Paß- und Formteile als Zulage	8,00	Stck
1.3.12.	Leitungsgraben bis 1,25 m tief mit Schmiersand unterhalb der Rohrleitung mindestens 10 cm stark, oberhalb bis Unterkante				
	Leitungsgraben bis 1,25 m tief mit Schmiersand unterhalb der Rohrleitung mindestens 10 cm stark, oberhalb bis Unterkante Tragschicht verfüllen und lagenweise verdichten	20,00	m
1.3.14.	ACO-Drain-Rinne mit verzinkter Stahlzarge und Stegrost liefern und auf Beton setzen				
	ACO-Drain-Rinne mit verzinkter Stahlzarge und Stegrost liefern und auf Beton setzen	15,00	m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
 LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.16.	ACO-Drain-Einlaufkasten mit verzinkter Stahlzarge und Schlammfang liefern und auf Beton setzen als Zulage zur Grundposition ACO-Drain-Einlaufkasten mit verzinkter Stahlzarge und Schlammfang liefern und auf Beton setzen als Zulage zur Grundposition	6,00	Stck
1.3.18.	ACO-Drain-Guss-Stegrost liefern, PKW befahrbar, liefern, als Zulage zur Grundposition ACO-Drain-Guss-Stegrost liefern, PKW befahrbar, liefern, als Zulage zur Grundposition	10,00	Stck
1.3.20.	ACO-Drain-Stirnwände liefern und auf Beton setzen ACO-Drain-Stirnwände liefern und auf Beton setzen	12,00	Stck
1.3.22.	Anschlüsse der Entwässerungsleitung bis DN 160 an vorhandene Grundleitung bis DN 250 herstellen Anschlüsse der Entwässerungsleitung bis DN 160 an vorhandene Grundleitung bis DN 250 herstellen	6,00	Stck
Summe 1.3. Entwässerungsarbeiten				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
 LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Elektroleitungsgräben				
1.4.2.	Suchschachtung von Hand für Leitungen als Gräben bis 80 cm tief als Zulage zur Bodenposition Suchschachtung von Hand für Leitungen als Gräben bis 80 cm tief als Zulage zur Bodenposition	5,00	m
1.4.4.	Boden für Leitungsgräben bis 0,80 m tief lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z 1.2 Boden für Leitungsgräben bis 0,80 m tief lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z 1.2	60,00	m
1.4.6.	Leitungsgrabensohle bis 0,80 m planieren und verdichten Leitungsgrabensohle bis 0,80 m planieren und verdichten	60,00	m
1.4.8.	Kunststoff-Leerrohr für Elektroleitungen liefern und verlegen Kunststoff-Leerrohr DN 110 für Elektroleitungen liefern und verlegen	60,00	m
1.4.10.	Leitungsgraben bis 0,80 m tief mit Schmiersand unterhalb der Rohrleitung mindestens 10 cm stark, oberhalb bis Unterkante Leitungsgraben bis 0,80 m tief mit Schmiersand unterhalb der Rohrleitung mindestens 10 cm stark, oberhalb bis Unterkante Tragschicht bzw. Oberboden verfüllen und lagenweise verdichten	60,00	m
1.4.12.	Leitungsdurchführung am Haus freilegen Leitungsdurchführung am Haus freilegen (bis 1,50m*1,50m*1,50), Aussenwand säubern, mit Dichtmörtel verputzen, bituminöser Voranstrich, 2mal Dickbeschichtung auftragen. Kopfloch wieder verfüllen	3,00	St
1.4.14.	Leuchtenfundamente herstellen Leuchtenfundamente herstellen, bestehend aus Karlsruher Gartensteinen auf Betonfundament und Leerrohr zur Kabeldurchführung und Umpflasterung mit Läufer aus Betonsteinpflaster 20/10/8cm anthrazit				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
LV: 01_080 **Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	auf Betonfundament. Oberfläche nach bauseitiger Leuchteninstallation mit Natursteinsplitt abdecken, einschl. Erdarbeiten.				
		5,00	Stck
	Summe 1.4.		Elektroleitungsgräben	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.	Gabionen und Betonblockstufen				
1.5.2.	*** Bedarfsposition mit GB Gabionenkörbe 1000x500x500 mm, MW 50x50 mm liefern, montieren und mit Basaltschüttsteinen 50-120 mm oder Kalkschüttsteinen 50- Gabionenkörbe 1000x500x500 mm, MW 50x50 mm liefern, montieren und mit Basaltschüttsteinen 50-120 mm oder Kalkschüttsteinen 50-150 mm füllen und auf Naturbrechsand 0/5 mm versetzen	8,00	Stck
1.5.4.	Betonblockstufen 35/15 cm liefern und auf Betonfundament setzen Betonblockstufen 35/15 cm liefern und auf Betonfundament setzen	12,00	m
1.5.6.	*** Bedarfsposition ohne GB Betonblockstufen auf Paßlänge schneiden als Zulage zur Stufenposition Betonblockstufen auf Paßlänge schneiden als Zulage zur Stufenposition	1,00	Stck	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.5. Gabionen und Betonblockstufen				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
 LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	Betonwinkelsteine				
1.6.2.	*** Bedarfsposition mit GB Betonwinkelsteine, bewehrt, Wandstärke 12 cm, Höhe 55 bis 155 cm liefern und auf Betonfundament versetzen. Betonwinkelteile rückseitig Betonwinkelsteine, bewehrt, Wandstärke 12 cm, Höhe 55 bis 155 cm liefern und auf Betonfundament versetzen. Betonwinkelteile rückseitig Fugen abdichten und mit Baustahl gegen Verschieben sichern.	10,00	qm
1.6.4.	*** Bedarfsposition mit GB Betonwinkelsteine mit Abstufungen versetzen als Zulage zur Grundposition Betonwinkelsteine mit Abstufungen versetzen als Zulage zur Grundposition	5,00	Stck
1.6.6.	*** Bedarfsposition mit GB Betonwinkelsteine als Außenecke liefern und versetzen als Zulage zur Grundposition Betonwinkelsteine als Außenecke liefern und versetzen als Zulage zur Grundposition	2,00	Stck
1.6.8.	*** Bedarfsposition mit GB Betonwinkelsteine auf Paßlänge liefern und versetzen als Zulage zur Grundposition Betonwinkelsteine auf Paßlänge liefern und versetzen als Zulage zur Grundposition	2,00	Stck
1.6.10.	*** Bedarfsposition mit GB Schmiersand / Füllkies liefern und in Arbeitsräume u. a. im Bereich von Vegetationsflächen / befestigten Flächen lagenweise einbauen und Schmiersand / Füllkies liefern und in Arbeitsräume u. a. im Bereich von Vegetationsflächen / befestigten Flächen lagenweise einbauen und verdichten	5,00	cbm
Summe 1.6. Betonwinkelsteine			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
 LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.	Wegearbeiten				
1.7.2.	Tragschicht in Gehwegen aus Natursteinschotter 0/45 oder 0/32 mm aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 0,25 m stark liefern, einbauen und Tragschicht in Gehwegen aus Natursteinschotter 0/45 oder 0/32 mm aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 0,25 m stark liefern, einbauen und verdichten	200,00	qm
1.7.4.	*** Bedarfsposition ohne GB Tragschicht in Fahrwegen aus Natursteinschotter 0/45 oder 0/32 mm aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 0,40 m Tragschicht in Fahrwegen aus Natursteinschotter 0/45 oder 0/32 mm aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 0,40 m stark liefern, einbauen und verdichten für Feuerwehruzufahrt	1,00	qm	Nur Einh.-Pr.
1.7.6.	Tragschicht für Treppen, Mauern, Podeste und Rampen aus Natursteinschotter 0/45 oder 0/32 mm aus Tragschicht für Treppen, Mauern, Podeste und Rampen aus Natursteinschotter 0/45 oder 0/32 mm aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 0,25 m stark liefern, einbauen und verdichten	10,00	qm
1.7.8.	*** Bedarfsposition ohne GB Tragschicht für Baustraße aus Natursteinschotter 0/56 mm aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 30 cm stark liefern und auf ein Tragschicht für Baustraße aus Natursteinschotter 0/56 mm aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 30 cm stark liefern und auf ein Geovlies einbauen und verdichten	1,00	qm	Nur Einh.-Pr.
1.7.10.	Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase liefern und auf Naturbrechsand 0/5 mm im Ellenbogenverband Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase liefern und auf Naturbrechsand 0/5 mm im Ellenbogenverband				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
 LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	verlegen, Fugenschluss fortschreitend mit Naturbrechsand 0/2 mm	200,00	qm
1.7.12.	Betonpflaster mit Längsgefälle größer 5% verlegen als Zulage zur Grundposition Betonpflaster mit Längsgefälle größer 5% verlegen als Zulage zur Grundposition	40,00	qm
1.7.14.	Betonpflaster in Podesten oder Einzelflächen bis 10 qm verlegen als Zulage zur Grundposition Betonpflaster in Podesten oder Einzelflächen bis 10 qm verlegen als Zulage zur Grundposition	40,00	qm
1.7.16.	Pflasterflächen sauber kehren und mit einer Platten-Gleitvorrichtung abrütteln, Fugenschluss vollständig mit Naturbrechsand 0/2 mm Pflasterflächen sauber kehren und mit einer Platten-Gleitvorrichtung abrütteln, Fugenschluss vollständig mit Naturbrechsand 0/2 mm	200,00	qm
1.7.18.	Binderschicht auf Betonfundament mit einseitiger Betonrückenstütze herstellen, Breite 0,20 m als Zulage zur Pflasterposition Binderschicht auf Betonfundament mit einseitiger Betonrückenstütze herstellen, Breite 0,20 m als Zulage zur Pflasterposition	150,00	m
1.7.20.	Einfassungen in Einzellängen bis 5 m herstellen als Zulage zu den Grundpositionen Einfassungen in Einzellängen bis 5 m herstellen als Zulage zu den Grundpositionen	40,00	m
1.7.22.	Betonpflaster auf Passlänge nass schneiden Betonpflaster auf Passlänge nass schneiden	60,00	m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
 LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.24.	Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition	200,00	qm
1.7.26.	Wasser- / Gasschieberkappen bis 25 cm höher / tiefer setzen Wasser- / Gasschieberkappen bis 25 cm höher / tiefer setzen	8,00	Stck
1.7.28.	*** Bedarfsposition ohne GB Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase, Farbe rot, liefern als Zulage zur Grundposition Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase, Farbe rot, liefern als Zulage zur Grundposition	1,00	qm	Nur Einh.-Pr.
1.7.30.	Kanalschachtabdeckungen mittels Konenauflagerring in Dichtungsmörtel bis 25 cm höher / tiefer setzen Kanalschachtabdeckungen mittels Konenauflagerring in Dichtungsmörtel bis 25 cm höher / tiefer setzen	4,00	Stck
1.7.32.	Schachtabdeckung Klasse B Schachtabdeckung Klasse B mit Lüftungsöffnungen und Schmutzfang liefern und im Zuge der Regulierung austauschen	4,00	Stck
1.7.34.	Kanalschachtkonus liefern und einbauen Kanalschachtkonus liefern und in Dichtungsmörtel setzen, altes Schachtmauerwerk lagenweise abbrechen und zur Aufnahme des neuen Schachtkonus beimauern.	4,00	Stck
1.7.36.	Formplattensatz zur Einfassung Formplattensatz zur Einfassung von Wasser- und Schieberkappen liefern und einbauen	8,00	Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>					
	Summe 1.7.		Wegearbeiten	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
 LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.8.	Traufstreifen umlaufend				
1.8.2.	Boden in Streifen entlang des Gebäudes und unter Balkonen bis 1,00 m breit und 0,30 m tief lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z1.2 Boden in Streifen entlang des Gebäudes und unter Balkonen 0,30 m tief lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z1.2	150,00	qm
1.8.4.	Untergrund planieren und verdichten Untergrund planieren und verdichten	150,00	qm
1.8.6.	Gebäudesockel säubern, Grundmauerschutz, 3-lagig konfektionieren und vertikal an Gebäude abstellen Gebäudesockel säubern, Grundmauerschutz, 3-lagig konfektionieren und vertikal an Gebäude abstellen	240,00	m
1.8.8.	Betonkantenstein 8/25 cm liefern und als Tiefbord in Betonfundament setzen Betonkantenstein 8/25 cm liefern und als Tiefbord in Betonfundament setzen	252,00	m
1.8.10.	Betonkantenstein 8/25 cm, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition Betonkantenstein 8/25 cm, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition	252,00	m
1.8.12.	Betonkantensteine auf Paßlänge schneiden Betonkantensteine auf Paßlänge schneiden	30,00	Stck
1.8.14.	Sauberkeitsschicht entlang des Gebäudes und unter Balkonen aus Kiessand 0/32 mm liefern und herstellen bis 1,00 m breit und 0,15 m stark Sauberkeitsschicht entlang des Gebäudes und unter Balkonen aus Kiessand 0/32 mm liefern und herstellen 0,15 m stark	150,00	qm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
LV: 01_080 **Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>					
1.8.16.	Unkrautvlies liefern und entlang des Gebäudes verlegen				
	Unkrautvlies liefern und entlang des Gebäudes verlegen				
		150,00	qm
1.8.18.	Spritzschutzstreifen entlang des Gebäudes und unter Balkonen aus Basalt 11/16 mm o. 16/32 mm bis 1,00 m breit und 0,15				
	Spritzschutzstreifen entlang des Gebäudes und unter Balkonen aus Basalt 11/16 mm o. 16/32mm 0,15 m stark liefern und einbauen				
		150,00	qm
<hr/>					
Summe 1.8.	Taufstreifen umlaufend			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
 LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.9.	Fahrradstellplätze				
1.9.2.	Boden lösen und entsorgen Boden 0,40 m tief lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z1.2	60,00	qm
1.9.4.	Untergrund planieren und verdichten Untergrund planieren und verdichten	60,00	qm
1.9.6.	Tragschicht aus Natursteinschotter Tragschicht aus Natursteinschotter 0/45 oder 0/32 mm aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 0,25 m stark liefern, einbauen und verdichten	60,00	qm
1.9.8.	Fahrradständer als Anlehnbügel der Fa. Ziegler Typ UTAH zum Einbetonieren, beschichtet, Artikel-Nr. 244.432, liefern und in Fahrradständer als Anlehnbügel der Fa. Ziegler Typ UTAH zum Einbetonieren, beschichtet, Artikel-Nr. 244.432, liefern und in Pflasterflächen in Betonfundament setzen.	18,00	Stck
1.9.10.	*** Bedarfsposition ohne GB Betonpflaster mit Längsgefälle größer 5% verlegen als Zulage zur Grundposition Betonpflaster mit Längsgefälle größer 5% verlegen als Zulage zur Grundposition	1,00	qm	Nur Einh.-Pr.
1.9.12.	Betonpflaster in Podesten oder Einzelflächen bis 10 qm verlegen als Zulage zur Grundposition Betonpflaster in Podesten oder Einzelflächen bis 10 qm verlegen als Zulage zur Grundposition	60,00	qm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
 LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.9.14.	Pflasterflächen sauber kehren und mit einer Platten-Gleitvorrichtung abrütteln, Fugenschluss vollständig mit Naturbrechsand 0/2 mm Pflasterflächen sauber kehren und mit einer Platten-Gleitvorrichtung abrütteln, Fugenschluss vollständig mit Naturbrechsand 0/2 mm	60,00	qm
1.9.16.	Betonpflaster auf Passlänge nass schneiden Betonpflaster auf Passlänge nass schneiden	20,00	m
1.9.18.	Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition	60,00	qm
1.9.20.	Betonkantenstein 8/25 cm liefern und als Tiefbord in Betonfundament setzen Betonkantenstein 8/25 cm liefern und als Tiefbord in Betonfundament setzen	72,00	m
1.9.22.	Betonkantenstein 8/25 cm, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition Betonkantenstein 8/25 cm, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition	72,00	m
1.9.24.	Betonkantensteine auf Paßlänge schneiden Betonkantensteine auf Paßlänge schneiden	12,00	Stck
1.9.26.	Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase liefern und auf Naturbrechsand 0/5 mm im Ellenbogenverband als Zulage Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase liefern und auf Naturbrechsand 0/5 mm im Ellenbogenverband verlegen, Fugenschluss fortschreitend mit				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Naturbrechsand 0/2 mm				
		60,00	qm
	Summe 1.9.		Fahrradstellplätze	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.10.	Müllstandplatz und Zaunarbeiten Allgemein				
1.10.1.	Betonverbundpflaster in Gehwegen aufnehmen und entfernen Betonverbundpflaster in Gehwegen aufnehmen und entfernen	36,00	qm
1.10.2.	Boden lösen und entsorgen Boden 0,40 m tief lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z1.2	36,00	qm
1.10.4.	Untergrund planieren und verdichten Untergrund planieren und verdichten	36,00	qm
1.10.6.	Tragschicht aus Natursteinschotter Tragschicht aus Natursteinschotter 0/45 oder 0/32 mm aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 0,25 m stark liefern, einbauen und verdichten	36,00	qm
1.10.8.	Betonpflaster in Podesten oder Einzelflächen bis 10 qm verlegen als Zulage zur Grundposition Betonpflaster in Podesten oder Einzelflächen bis 10 qm verlegen als Zulage zur Grundposition	36,00	qm
1.10.10.	Pflasterflächen sauber kehren und mit einer Platten-Gleitvorrichtung abrütteln, Fugenschluss vollständig mit Naturbrechsand 0/2 mm Pflasterflächen sauber kehren und mit einer Platten- Gleitvorrichtung abrütteln, Fugenschluss vollständig mit Naturbrechsand 0/2 mm	36,00	qm
1.10.12.	Betonpflaster auf Passlänge nass schneiden Betonpflaster auf Passlänge nass schneiden	20,00	m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
 LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.10.14.	Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition	36,00	qm
1.10.15.	Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase liefern und auf Naturbrechsand 0/5 mm im Ellenbogenverband als Zulage Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase liefern und auf Naturbrechsand 0/5 mm im Ellenbogenverband verlegen, Fugenschluss fortschreitend mit Naturbrechsand 0/2 mm als Zulage	36,00	qm
1.10.16.	Betonkantenstein 8/25 cm liefern und als Tiefbord in Betonfundament setzen Betonkantenstein 8/25 cm liefern und als Tiefbord in Betonfundament setzen	36,00	m
1.10.18.	Betonkantenstein 8/25 cm, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition Betonkantenstein 8/25 cm, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition	36,00	m
1.10.20.	Betonkantensteine auf Paßlänge schneiden Betonkantensteine auf Paßlänge schneiden	12,00	Stck
1.10.22.	*** Bedarfsposition ohne GB Stahlgitterzaun 60 cm montieren Stahlgitterzaun aus kreuzweise punktgeschweißten Stahldrähten horizontal mit 2 Drähten, D = 8 mm, vertikal 6 mm, Maschengröße 50X200 mm, Gitternutzlänge 2500 mm, unterer Überstand ca. 30 mm, oben bündig, Pfosten aus Rechteckrohr, mind. 60X40 mm, nach statischen Erfordernissen, Abdeckung mit Kopfplatte aus Stahl oder Kunststoff, Fundament nach Herstellerangaben erstellen, Montage der Matten gemäß Pfostensystem				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
 LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>des Herstellers, säubern des Baufeldes von Aushubmaterial und Bearbeiten der angrenzenden Flächen. Metallteile feuerverzinkt, mit Haftgrund und Pulverbeschichtung Standardfarben: RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau.</p> <p>Zaunhöhe ca. 60 cm</p>	1,00	m	Nur Einh.-Pr.
1.10.24.	<p>Stahlgitterzaun 180 cm montieren Stahlgitterzaun aus kreuzweise punktgeschweißten Stahldrähten horizontal mit 2 Drähten, D = 8 mm, vertikal 6 mm, Maschengröße 50X200 mm, Gitternutzlänge 2500 mm, unterer Überstand ca. 30 mm, oben bündig, Pfosten aus Rechteckrohr, mind. 60X40 mm, nach statischen Erfordernissen, Abdeckung mit Kopfplatte aus Stahl oder Kunststoff, Fundament nach Herstellerangaben erstellen, Montage der Matten gemäß Pfostensystem des Herstellers, säubern des Baufeldes von Aushubmaterial und Bearbeiten der angrenzenden Flächen. Metallteile feuerverzinkt, mit Haftgrund und Pulverbeschichtung Standardfarben: RAL 7016 anthrazitgrau.</p> <p>Zaunhöhe ca. 180 cm</p>	36,00	m
1.10.26.	<p>Zulage zu 180cm Zaun für Endpfosten Zulage zu 180cm Zaun für End- oder Eckpfosten, einschl. Ablängen der Zaunelemente, Korrosionsschutz und Einfärben der Schnittstellen.</p>	8,00	St
1.10.28.	<p>Eckausbildungen an Gittermatten vornehmen Zulage für die Ausbildung von Eckformen gemäß den Erfordernissen. Durchtrennen des in Biegerichtung liegenden Doppelstabes, herstellen des erforderlichen Winkeldurch abbiegen. Korrosionsschutz und Einfärben der Schnittstelle.</p> <p>Zaunhöhe: 0,80m bis 1,80m</p>	8,00	St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
 LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.10.30.	<p>Tor für Stahlgitterzaun Höhe 180 cm montieren Tor aus Rechteckrohren mit nachrichtbaren Toraufhängungen. Torfüllung aus Rechteckstäben oder Gittermatten. Rahmenschloß mit Profilzylinder BKS oder gleichwertig und Dreikantschloss. Torpfosten gemäß den statischen Erfordernissen mit fest aufgeschweißter Kopfplatte und Anschlussleisten für Zaungitter. Metallteile feuerverzinkt mit Haftgrund, Pulverbeschichtung Standardfarben, RAL 7016 anthrazitgrau. Einschl. Bodenarbeiten, Fundamente nach Montageanleitung des Herstellers, Bearbeiten und Säubern der angrenzenden Flächen</p> <p>Abmessungen B = 1,00 m, H = 1,80 m.</p> <p>Lieferung und Übergabe von 41 Schlüsseln</p>	2,00	St
1.10.32.	<p>Absperrpfosten Quadratrohr klappbar Absperrpfosten klappbar, aus feuerverzinktem Quadratrohr 70 x 70 mm, weiss beschichtet mit 3 rot refl. Streifen, geschweißte Kappe, 900 mm Überflur, mit Dreikantverschluß nach DIN 3223, einschl. Bodenhülse liefern und nach Montageanleitung Hersteller montieren. Einschließlich aller notwendigen Neben-, Pflaster- und Reinigungsarbeiten innerhalb von Pflasterflächen.</p>	2,00	St
1.10.34.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB Schildermast in Pflasterfläche setzen Zulage für setzen des Schildermast innerhalb von Pflasterflächen, einschl. zusätzlichen Bearbeiten der Pflasterflächen..</p>	1,00	St	Nur Einh.-Pr.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
 LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.10.36.	*** Bedarfsposition ohne GB Feuerwehrhinweisschild anbringen Hinweisschild "Feuerwehruzufahrt und -aufstellfläche" mit Befestigungsmaterial komplett liefern und an vorhandenen Mast anbringen.	1,00	St	Nur Einh.-Pr.
1.10.38.	Stahlgitterzaun 80 cm montieren Stahlgitterzaun, Ausführung wie unter 1.3.70 beschrieben, jedoch Zaunhöhe ca. 80 cm.	130,00	m
1.10.40.	Zulage zu Zaun 80cm für Endpfosten Zulage zu Pos. 1.3.90. für End- oder Eckpfosten, einschl. Ablängen der Zaunelemente, Korrosions- schutz und Einfärben der Schnittstellen.	16,00	St
1.10.42.	*** Bedarfsposition mit GB Stahlgitterzaun 100 cm montieren Stahlgitterzaun aus kreuzweise punktgeschweißten Stahldrähten horizontal mit 2 Drähten, D = 8 mm, vertikal 6 mm, Maschengröße 50X200 mm, Gitter- nutzlänge 2500 mm, unterer Überstand ca. 30 mm, oben bündig, Pfosten aus Rechteckrohr, mind. 60X40 mm, nach statischen Erfordernissen, Abdeckung mit Kopfplatte aus Stahl oder Kunststoff, Fundament nach Herstellerangaben erstellen, Montage der Matten gemäß Pfostensystem des Herstellers, säubern des Baufeldes von Aushubmaterial und Bearbeiten der angrenzenden Flächen. Metallteile feuerverzinkt, mit Haftgrund und Pulverbeschichtung Standardfarben: RAL 7016 anthrazitgrau. Zaunhöhe ca. 100 cm	10,00	m
1.10.44.	*** Bedarfsposition mit GB Zulage zu 100cm Zaun für Endpfosten Zulage zu 100cm Zaun für End- oder Eckpfosten, einschl. Ablängen der Zaunelemente, Korrosions- schutz und Einfärben der Schnittstellen.	2,00	St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>				
	Summe 1.10.	Müllstandplatz und Zaunarbeiten..	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
 LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.11.	Oberbodenarbeiten				
1.11.2.	Oberboden den neuen Anschlußhöhen entsprechend +/- 20 cm auf- und abtragen und lockern Oberboden den neuen Anschlußhöhen entsprechend +/- 20 cm auf- und abtragen und lockern	3.100,00	qm
1.11.4.	Oberboden der Fa. Bölling, LAGA Z0, gesiebt, Humusgehalt >10% liefern und auftragen Oberboden der Fa. Bölling, LAGA Z0, gesiebt, Humusgehalt > 10% liefern und auftragen	130,00	cbm
1.11.6.	Oberbodenfläche fräsen, düngen, vorplanieren und standfest vorverdichten Oberbodenfläche fräsen, düngen, vorplanieren und standfest vorverdichten	3.100,00	qm
1.11.8.	Oberbodenfläche umgraben, düngen und vorplanieren Oberbodenfläche umgraben, düngen und vorplanieren	800,00	qm
1.11.10.	Steine und Unrat aus den Vegetationsflächen sammeln, aufnehmen und abfahren Steine und Unrat aus den Vegetationsflächen sammeln, aufnehmen und abfahren	25,00	cbm
Summe 1.11. Oberbodenarbeiten				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
 LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.12.	Pflanzarbeiten				
1.12.2.	Sträucher und Solitärgehölze liefern, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 10.000,00 EUR Sträucher und Solitärgehölze liefern, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 10.000,00 EUR abzüglich Rabatt	1,00	psch
1.12.4.	Bodendeckende Stauden, Gräser und Gehölze liefern, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 6.000,00 EUR Bodendeckende Stauden, Gräser und Gehölze liefern, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 6.000,00 EUR abzüglich Rabatt	1,00	psch
1.12.6.	Sträucher und Solitärgehölze pflanzen, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 10.000,00 EUR Sträucher und Solitärgehölze liefern und pflanzen, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 10.000,00 EUR abzüglich Rabatt	1,00	psch
1.12.8.	Bodendeckende Stauden, Gräser und Gehölze pflanzen, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 6.000,00 Bodendeckende Stauden, Gräser und Gehölze pflanzen, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 6.000,00 EUR abzüglich Rabatt	1,00	psch
1.12.10.	Oberbodenflächen nach der Pflanzung lockern, feinplanieren, Gießränder an Sträuchern und Solitärgehölzen herstellen Oberbodenflächen nach der Pflanzung lockern, feinplanieren, Gießränder an Sträuchern und Solitärgehölzen herstellen	240,00	qm
1.12.12.	Oberbodenflächen mit Rindenmulch 0/20 mm bis 8 cm stark abdecken Oberbodenflächen mit Rindenmulch 0/20 mm bis 8 cm stark abdecken	240,00	qm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.12.14.	Oberbodenfläche aufrauen, feinplanieren und einsäen, Saatgut einigeln und Fläche nachverdichten Oberbodenfläche aufrauen, feinplanieren und einsäen, Saatgut einigeln und Fläche nachverdichten	3.100,00	qm
Summe 1.12.	Pflanzarbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
 LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.13.	Stundenlohnarbeiten				
1.13.2.	*** Bedarfsposition ohne GB Facharbeiter für unvorherzusehende / zusätzliche Arbeiten nach Zeitaufwand Facharbeiter für unvorherzusehende / zusätzliche Arbeiten nach Zeitaufwand zum Nachweis nach Anordnung durch die Bauleitung	20,00	Std	Nur Einh.-Pr.
1.13.4.	*** Bedarfsposition ohne GB Helfer für unvorherzusehende / zusätzliche Arbeiten nach Zeitaufwand Helfer für unvorherzusehende / zusätzliche Arbeiten nach Zeitaufwand zum Nachweis nach Anordnung durch die Bauleitung	20,00	Std	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.13. Stundenlohnarbeiten				
Summe 1. Gartenbau, Wege und Plätze				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
LV: 01_080 **Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

Aufmass

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung aller Arbeiten gemeinsam mit Ihnen und unserer Bauleitung zu nehmende Aufmass.

Leistung

Die Wohnungsgesellschaften behalten sich das Recht vor, einzelne Positionen aus dem Auftragsumfang herauszunehmen, ohne das hierfür Kosten geltend gemacht werden können oder eine Änderung der Einheitspreise anderer Positionen erfolgt.

Der Arbeitsumfang bestimmt sich ausschließlich nach dem Text unserer Bestellung und etwaig schriftlich erteilten Nachbestellungen.

Lieferungen und Leistungen, denen keine schriftliche Bestellung zu Grunde liegt, werden von uns nicht abgerechnet.

Für Änderungen aufgrund behördlicher Auflagen oder die von uns gewünscht werden, sind auf der Basis des Hauptangebotes entsprechende Ergänzungsangebote einzureichen.

Wesentliche Veränderungen im Leistungsumfang sind uns rechtzeitig durch ein schriftliches Nachtragsangebot zu melden. Dies gilt für zusätzliche, im Leistungsverzeichnis nicht enthaltene Arbeiten, aber auch bei Massenerhöhungen.

Bedingungen für die Entsorgung von Abfällen

Der Leistungserbringer ist verpflichtet, die bei uns anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften einzuhalten.

Der Leistungserbringer sichert zu und führt auf unser Verlangen den Nachweis, dass er die behördliche Einsammlungs- oder Beförderungsgenehmigung nach dem Abfallgesetz hat. Das Erlöschen dieser Genehmigung ist uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Die Erklärung des Betreibers der Abfallentsorgungsanlage über die Übernahme der Abfälle ist vor der Beförderung vorzulegen.

Mit Übernahme der Abfälle durch den Leistungserbringer gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Die Beförderung hat auf direktem Fahrweg ohne Unterbrechung, Zwischenlagerung und Umladung auf andere Transportmittel zu erfolgen. Der Leistungserbringer hat die behördlich geforderten Begleitscheine mit sich zu führen und ihre Quittierung durch den Betreiber der Abfallentsorgungsanlage herbeizuführen. Sind solche Begleitscheine nicht erforderlich, hat er uns eine Übernahmebestätigung durch den Betreiber der Abfallentsorgungsanlage unverzüglich vorzulegen.

Der Leistungserbringer hat uns jede Störung in der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung sofort zu melden. Die Behebung der Störung hat - abgesehen von unaufschiebbaren Eilfällen - im Benehmen mit uns zu erfolgen. Davon unberührt bleibt die volle Verantwortlichkeit des Leistungserbringers für die ordnungsgemäße

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083011
LV: 01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Entsorgung der Abfälle.

Wir können Prüfungen zur Feststellung durchführen, ob der Leistungserbringer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu können wir zum Beispiel Einsicht nehmen in die vom Leistungserbringer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Leistungserbringer zu bewirken hat.

Der Leistungserbringer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch unserer - sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden -Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und uns den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des Leistungserbringers unberührt.

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der Leistungserbringer jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

Bedingungen

Für die Ausführung dieses Auftrages gelten unsere beiliegenden
"Zusätzlichen Vertragsbedingungen, Stand Juni 2018"

Vor Angebotsabgabe ist zwingend eine Ortsbesichtigung !

Gemeinsame Ortsbesichtigung mit der Bauleitung findet nicht statt.

Der Bieter hat sich selbst vor Angebotsabgabe an der Baustelle hinreichend zu informieren.

Bedenken gegen die vorgesehene Ausführung sind vor Angebotsabgabe geltend zu machen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 083011
LV: 01_080 **Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Gartenbau, Wege und Plätze	
1.1.	Baustelleneinrichtung
1.2.	Vorbereitende Arbeiten und Abbrucharbeiten
1.3.	Entwässerungsarbeiten
1.4.	Elektroleitungsgräben
1.5.	Gabionen und Betonblockstufen
1.6.	Betonwinkelsteine
1.7.	Wegearbeiten
1.8.	Traufstreifen umlaufend
1.9.	Fahrradstellplätze
1.10.	Müllstandplatz und Zaunarbeiten Allgemein
1.11.	Oberbodenarbeiten
1.12.	Pflanzarbeiten
1.13.	Stundenlohnarbeiten
<hr/>		
Summe 1.	Gartenbau, Wege und Plätze

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 083011
LV: 01_080 **Oskar-Pannen-Str.33-37 und Zechenstr. 22-26**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	01_080	
1.	Gartenbau, Wege und Plätze
	Summe LV	
	01_080 Oskar-Pannen-Str.33-37
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 43

(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)
-------	---------	------------------------------