

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17277 Oskar-Seyffert-Str. 13 - 15, Dresden
LV: 01-200 Dresden, Oskar-Seyffert-Str. 13, 13a und 15; 011..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Bauvorhaben: 01189 Dresden, Oskar -Seyffert-Straße 13, 13a und 15

Gewerk: Dachdecker, Maler

Angaben zu Objekt:

3 Wohngebäude mit je 3 Geschossen
Traufhöhe ca. 15m
(Mansarddach)

Besonderheiten:

Die Balkone befinden sich hofseitig.
Der Zugang erfolgt über die Hofeinfahrt am Giebel und dann über den Fußweg.
Die Hofzufahrt ist jederzeit frei zu halten, die Stellflächen im Parkplatzbereich sind vermietet.

Ausführungsbeginn: April 2019

Fertigstellung: Juni 2019

1. Leistungsverzeichnis BV Oskar-Seyffert-Str. 13, 13a und 15

Allgemeines

In der Leistungsbeschreibung bedeutet "nach besonderer Anordnung des AG", daß auch mit den Vorbereitungen zur Ausführung erst nach besonderer Anordnung des AG zu beginnen ist.

Unvorhergesehene Leistungen sind grundsätzlich dem AG schriftlich anzubieten, bevor die Leistung ausgeführt wird, auch dann, wenn der Bauleiter dies ausdrücklich anweist.

Weitergabe von Teilleistungen an Nachunternehmer sind unter Beachtung von § 4 (8) VOB/B möglich. Der AG kann sich gegen die Weitergabe an bestimmte Nachunternehmer verwahren.

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen.

In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen.

Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen.

Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17277 Oskar-Seyffert-Str. 13 - 15, Dresden
LV: 01-200 Dresden, Oskar-Seyffert-Str. 13, 13a und 15; 011..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Leitungspläne zu Medinenführungen können vom AG nicht zur Verfügung gestellt werden.
Leitungspläne hat der AN selbst bei den Medienträgern anzufordern.

Preise

Die vorgenannten Einheitspreise sind fest und unveränderlich bis zur Abrechnung aller Arbeiten.

Abnahme

Die Abnahme erfolgt schriftlich, auf unserem hierfür vorgesehenen Formular "Abnahmeprotokoll".
Die Gewährleistung beginnt mit dem Tag der Abnahme, falls im Abnahmeprotokoll nichts anderes festgelegt wurde.

Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 5 Jahre nach BGB, vom Abnahmedatum an gerechnet.

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

=====

1. Allgemeines

- 1.1. Für Angebot, Lieferung und Abrechnung gelten neben dem Leistungsverzeichnis und der VOB
die zusätzlichen Vertragsbedingungen des AG(Z-VOB/B)
die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
VOB Teil C, DIN 18299, Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
VOB Teil C, DIN 18451, Gerüstarbeiten
VOB Teil C in sämtlichen Gewerken, die zur Ausführung der Arbeiten erforderlich sind.
DIN-Normen , VDE-und VDI-Richtlinien
Vorschriften der zuständigen Behörden(z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht,
Brandverhütung, TÜV,Berufsgenossenschaften u.a.)
TRGS 519
Baustellenverordnung

Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV)
ETB-Richtlinien

Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

Bei auftretenden Widersprüchen bei o.a. Bestimmungen sind diese dem AG anzuzeigen. Vor Ausführungsbeginn ist eine Vereinbarung mit dem AG herbeizuführen.

- 1.2 Gemeinsame Ortsbesichtigungen finden nur in Ausnahmefällen statt. Der Bieter hat sich selbst an der Baustelle ausreichend zu informieren. Ein späteres Geltendmachen von Erschwernissen ist ausgeschlossen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17277 Oskar-Seyffert-Str. 13 - 15, Dresden
LV: 01-200 Dresden, Oskar-Seyffert-Str. 13, 13a und 15; 011..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

- 1.3 Die Arbeiten werden in bewohnten Häusern ausgeführt, das bedingt einen entsprechend rücksichtsvollen Umgang mit den Mietern des Hauses. Die Absperrung der Baustelle, ggf. Beleuchtung obliegt dem AN.
- 1.4 Bodenflächen und angrenzende Bauteile in den Wohnungen, im Bereich der auszuführenden Arbeiten, sind durch Folie o. ä. zu schützen.
- 1.5 Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und auf Verkehrsflächen gelagert werden.
- 1.6 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Verdacht auf Schadstoffen in Bauteilen, insbesondere bei Abbrucharbeiten an Balkonanlagen, diese dem zuständigen Bauleiter vor Beginn der Arbeiten, zu melden. Vor Weiterführung der Arbeiten ist die schriftliche Zustimmung vom AG einzuholen.
- 1.7 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, andere Gebäudeschäden, die durch Ausführung seiner Leistung entstanden sind, unverzüglich dem zuständigen Bauführer zu melden. Die durch Verschulden des AN entstandenen Schäden sind zu seinen Lasten zu beheben.
- 1.8 Der AN hat sich vor der Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kanälen etc. beim AG und bei Ver- und Entsorger zu unterrichten.
2. **In den Einheitspreisen sind enthalten:**

- 2.1 die Schuttabfuhr einschl. Kippgebühr in allen Positionen,
- 2.2 die rechtzeitige Benachrichtigung der Wohnungsinhaber über den beabsichtigten Arbeitsbeginn durch Treppenhausausgang
- 2.3 Gestellen und Vorhalten, Um- und Abbau aller erforderlichen Arbeits- und Schutzgerüste, Absperrungen, Warnschilder und dergleichen.
Die Mitbenutzung der Gerüste ist eventuell weiteren mit der Reparatur beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten.
- 2.4 Kosten für Wasser- und Stromentnahme.
Sofern auftragsbedingte Anschlüsse zur Verfügung gestellt werden, hat der AN auf seine Kosten Zwischenzähler zu installieren und die Anfangs- und Endstände gemeinsam mit der Bauleitung abzulesen.
Die gemessenen Verbräuche werden von der Schlußrechnung abgehalten.
- 2.5 Sämtliche Lieferungen und Leistungen, die zur sachgemäßen Herstellung der Arbeiten erforderlich sind, jedoch im Leistungsverzeichnis nicht besonders erwähnt sind, wie z. B. Fahrt- und Transportkosten, Standgebühren, Kosten für die Benutzung von Straßen und Gehwegen oder anderen Flächen als Baustellengelände und dergleichen.
- 2.6 Das tägliche Säubern der Arbeitsstelle und Abfahren des gesamten anfallenden Bauschuttes bei Arbeitsschluß, Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17277 Oskar-Seyffert-Str. 13 - 15, Dresden
LV: 01-200 Dresden, Oskar-Seyffert-Str. 13, 13a und 15; 011..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

gelagert werden. Schutt, der andere Handwerker behindert, wird von der Bauleitung auf Kosten des Verursachers von Dritten beseitigt.

2. 7 Nach Beendigung der Arbeiten sind alle Flächen, evtl. nach den Anweisungen des in den ursprünglichen Zustand - einschl. der Plattierung - zu bringen.
2. 9 Die Kosten für Aufenthalts- und Lagerräume, falls diese nicht vom Auftraggeber gestellt werden.
2. 8 Erforderliche Straßenabsperrrung einschließlich sämtlicher Gebühren für Sondernutzung der Grundstücke Dritter.
2. 9 Zur Absicherung eventueller Ansprüche von dritter Seite sind anfänglich vorhandene Mängel (Gebäudeschäden, Gehwege, öffentl./privat u.ä.) vom AN zu dokumentieren und fotografieren. Sofern auf Grund fehlender, mangelhafter Dokumentation anfänglich vorhandene Mängel nicht nachgewiesen werden können, sind diese Schäden zu Lasten des AN zu beseitigen. Die Dokumentation und Fotos sind dem AN kostenlos zu hinterlassen.
- 2.10 Absichern der Baustelle während des Abbruchs gegen Staubbelastung Verschmutzung der Nachbargebäude bzw. gegenüberliegenden Gebäude) und gegen herabfallende Bauteile durch Gerüste, Abplanungen und ähnliches. Für durch nicht ausreichendes Absichern entstandene Folgeschäden ist der Auftragnehmer allein haftbar und er hat umgehend für eine Beseitigung dieser Schäden zu sorgen.
- 2.11 Der Auftragnehmer muß für selbstverschuldete Schäden eine angemessene Betriebshaftpflichtversicherung für Personen- und/oder Sachschäden oder daraus resultierende Vermögensschäden abgeschlossen haben. Der Auftraggeber behält sich vor, eine Bestätigung der Versicherungsgesellschaft vorlegen zu lassen.
- 2.12 Das Schützen der Gehwege/Grünflächen und angrenzender Gebäude.

Bedingungen für die Entsorgung von Abfällen

Der Leistungserbringer ist verpflichtet, die bei uns anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften einzuhalten.

Der Leistungserbringer sichert zu und führt auf unser Verlangen den Nachweis, dass er die behördliche Einsammlungs- oder Beförderungsgenehmigung nach dem Abfallgesetz hat. Das Erlöschen dieser Genehmigung ist uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Die Erklärung des Betreibers der Abfallentsorgungsanlage über die Übernahme der Abfälle ist vor der Beförderung vorzulegen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17277 Oskar-Seyffert-Str. 13 - 15, Dresden
LV: 01-200 Dresden, Oskar-Seyffert-Str. 13, 13a und 15; 011..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Mit Übernahme der Abfälle durch den Leistungserbringer gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Die Beförderung hat auf direktem Fahrweg ohne Unterbrechung, Zwischenlagerung und Umladung auf andere Transportmittel zu erfolgen. Der Leistungserbringer hat die behördlich geforderten Begleitscheine mit sich zu führen und ihre Quittierung durch den Betreiber der Abfallentsorgungsanlage herbeizuführen. Sind solche Begleitscheine nicht erforderlich, hat er uns eine Übernahmestätigung durch den Betreiber der Abfallentsorgungsanlage unverzüglich vorzulegen.

Der Leistungserbringer hat uns jede Störung in der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung sofort zu melden. Die Behebung der Störung hat - abgesehen von unaufschiebbaren Eilfällen - im Benehmen mit uns zu erfolgen. Davon unberührt bleibt die volle Verantwortlichkeit des Leistungserbringers für die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle.

Wir können Prüfungen zur Feststellung durchführen, ob der Leistungserbringer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu können wir zum Beispiel Einsicht nehmen in die vom Leistungserbringer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Leistungserbringer zu bewirken hat.

Der Leistungserbringer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch unserer - sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden -Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und uns den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des Leistungserbringers unberührt.

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der Leistungserbringer jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

1.0. Baustelleneinrichtung

1.0.10. WC-Kabine

WC-Kabine für die Nutzung aller am Bau beteiligten Firmen liefern, aufstellen, vorhalten (Reinigung und Bestückung) und nach Abschluß aller Arbeiten abtransportieren.
Kabine ohne Kanalanschluss
Fabrikat: Dixie o.ä. 1 Stück
Pro Woche

4,00 Woch

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17277 Oskar-Seyffert-Str. 13 - 15, Dresden
 LV: 01-200 Dresden, Oskar-Seyffert-Str. 13, 13a und 15; 011..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.0.20.	<p>Einrichten der Baustelle Einrichten der Baustelle für alle im Leistungsverzeichnis angegebenen Leistungen, sowie das Herrichten eines gesicherten Materiallagerplatzes, liefern, aufstellen, vorhalten und nach Abschluß aller Arbeiten abtransportieren</p> <p>Für den Wasser- und Stromanschluss sind jeweils Zwischenzähleinrichtungen vorzusehen.</p> <p>Die Baubereiche sind ausreichen gegen unbefugten Zutritt zu sichern, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten</p>	1,00 psch	
1.0.30.	<p>Aufzug Liefern, Aufbauen und Vorhalten von Baustellenaufzug für den Materialtransport auf die Balkone inkl. mehrfaches umsetzen (Abbau und wieder aufbauen)</p> <p>Vorhaltung 4 Wochen</p>	1,00 psch	
Summe 1.0.		Baustelleneinrichtung	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17277 Oskar-Seyffert-Str. 13 - 15, Dresden
 LV: 01-200 Dresden, Oskar-Seyffert-Str. 13, 13a und 15; 011..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.	Gerüst				
1.1.10.	Turmgerüst Arbeitsgerüst, LK 3 Arbeits- und Transportgerüst, ggf. in U-Form an Fassade oder Giebel, gemDIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1; Stahlrohr-Kupplungsgerüst; Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Ausführung Höhe der obersten Arbeitslage: ca.12 m Standfläche: eben, normal belastbar Höhenklasse: H2 Breitenklasse: W06 (0,60-0,90 m) Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m2) 9 Balkonanlagen	9,00	Stck
1.1.30.	*** Bedarfsposition mit GB Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Stand über die Grundstandzeit hinaus für Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1	1,00	Wo
1.1.40.	Sicherungsarbeiten Sicherungsarbeiten Schutz gegen Beschädigungen an Balkontüren und Fenstern	26,00	Stck
1.1.50.	Rüstarbeiten für Fassadenanstrich Zusätzliche Rüstarbeiten für die Arbeiten an den Balkondecken	14,00	Stck
Summe 1.1. Gerüst			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17277 Oskar-Seyffert-Str. 13 - 15, Dresden
 LV: 01-200 Dresden, Oskar-Seyffert-Str. 13, 13a und 15; 011..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.2. Balkonbelagserneuerung

Balkone Nr. 13, 13 a und 15

Balkone	Typ 1	12 Stück	2,50 m x 2,50 m	A = 64,80 m ²	WA = 110,40 m
	Typ 2	2 Stück	3,15 m x 1,30 m (Doppelbalkon)	A = 8,20 m ²	WA = 17,80 m
	Typ 3	2 Stück	1,75 m x 5,50 m	A = 19,30m ²	WA = 29,00 m
	Typ 4	6 Stück	3,15 m x 1,30 m	A = 16,77m ²	WA = 53,40 m
	Typ 5	2 Stück	3,20 m x 1,41 m	A = 9,04 m ²	WA = 18,44 m

Gesamt : A = 118,11m² WA = 229,04 m

Die Balkonoberfläche besteht aus Fliesen. Die Fiesen sind gerissen, die Anschlussfugen defekt oder fehlten z.T. Dort dringt Wasser in die darunterliegende Ebene ein und durchfeuchtet den Estrich.

1.2.10. Demontage der Wandverblechungen

Demontage der Wandverblechungen oder Sockelfliesen
 Abtransport und Entsorgung

229,04 m

1.2.20. Balkonuntersichten

Balkonuntersichten reinigen und entsprechend Bestand mit Fassadenfarbe
 2 x beschichten, Farbton nach Wahl des AG

im Preis enthalten ist die Abdeckpauschale

8 Stück Typ 1
 1 Stück Typ 2
 4 Stück Typ 4

70,50 m²

1.2.30. Demontage des Fliesenbelages

Demontage des losen Fliesenbelages
 inkl. Estrich
 bis auf die Kragplatte abbrechen,
 abtransportieren und entsorgen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17277 Oskar-Seyffert-Str. 13 - 15, Dresden
 LV: 01-200 Dresden, Oskar-Seyffert-Str. 13, 13a und 15; 011..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		118,11 m ²
1.2.40.	gemäß Position 1.2.40. Demontage Ablauf Demontage Ablaufaufsatz Abtransport und entsorgen			
		9,00 Stck
1.2.50.	Liefern von Gefälleestrich Liefern von mineralischen Estrich als Vorleistung zum Herstellen der Balkonabdichtung Aufbringen auf der Kragplatte mit Gefälle zum Ablauf Flächen von fehlenden oder defekten Fiesen ausgleichen			
		118,11 m ²
1.2.60.	Untergrundvorbereitung Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, Abfegen			
		118,11 m ²
1.2.70.	Grundierung Grundierung z.B. Beton, Estrich, Leichtbeton Grundierung der Details mit Triflex Cryl Primer 276 Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers			
		118,11 m ²
1.2.80.	*** Preisanfrageposition Hohlkehle Hohlkehle Wand-Boden kunststoffmodifizierter Mörtel Hohlkehle an Wand-Fußbodenanschlüssen in kunststoffmodifiziertem Mörtel			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17277 Oskar-Seyffert-Str. 13 - 15, Dresden
 LV: 01-200 Dresden, Oskar-Seyffert-Str. 13, 13a und 15; 011..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	DIN EN 1504-01 ausführen Material gemäß bauaufsichtlicher Zulassung	229,04 m	Nur Einh.-Pr.
1.2.90.	<p>Triflex Entkopplungsbahn Kleber Armatop MP vollflächig mit einem Zahnspachtel auftragen. Die zugeschnittene Triflex Entkopplungsbahn DC-MAT einlegen und andrücken. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.</p>	118,11 m ²
1.2.100.	<p>Triflex Lastverteilung Triflex Lastverteilung Erstellen der Lastverteilungsschicht mit Triflex Pox R 100, Oberfläche mit Quarzsand Einstreuung, Körnung 0,2 - 0,6 mm. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.</p>	118,11 m ²
1.2.110.	<p>Gefälleerstellung Zulage: Gefälleerstellung oder Unebenheiten mit Triflex Cryl Level 215 ausgleichen Arbeitsfugen über Stoßfugen der Entkopplungsbahn ausbilden und mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies streifenförmig überarbeiten. Dicke im Mittel: mm (Verbrauch; ca. 2,20 kg/m² pro mm Schichtdicke) Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.</p>	118,11 m ²
1.2.120.	<p>Entlüftung über Wandanschluss Entlüftung über Wandanschluss als Zulage</p> <p>Montage und Einkleben eines Wandanschlussbleches mit Triflex Cryl Spachtel. Abdichten des Wandanschlusses mit Triflex Pro Detail inkl. Triflex Spezialvlies. Triflex Spezialvlies Zuschnittbreite: bis 33 cm.</p> <p>Überhangblech mit Triflex Cryl Spachtel einkleben. Abdichten as Überhangbleches mit Triflex Pro Detail inkl. Triflex Spezielflies. Triflex Spezialvlies Zuschnittbreite: bis 33 cm. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung ProDrain-2904)</p>	229,04 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17277 Oskar-Seyffert-Str. 13 - 15, Dresden
 LV: 01-200 Dresden, Oskar-Seyffert-Str. 13, 13a und 15; 011..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.130.	*** Preisanfrageposition LORO-X Balkonablauf Aufsatzelement LORO-X Balkonablauf Aufsatzelement Serie V-FL für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoff für Balkonaufbau ohne Belag, nach DIN EN 1253, mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, aus Edelstahl, bestehend aus: Aufsatzelement mit Klebeflansch, Dichtelement DN 100, Aufnahmering, Sieb rund, aus Edelstahl, ohne Rohrdurchführung, DN 70 21424.070X Anschließen an Bestand	18,00	Stck	Nur Einh.-Pr.
1.2.140.	Wandanschluss Wandanschluss geschlossen Abdichten des Wandanschlusses mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies	229,04	m
1.2.150.	Türschwelle Türschwelle Abdichten der Türschwelle mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies	26,00	Stck
1.2.160.	Gully Gully Abdichten des Entwässerungseinlaufs mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Triflex Spezialvlies Zuschnittbreite: cm, Durchmesser: cm Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.	18,00	Stck
1.2.170.	*** Preisanfrageposition Bewegungsfuge Bewegungsfuge Abdichten der Bewegungsfuge mit Triflex Prodetail inkl. Triflex Spezialvlies und 2 lagigen Vlieseinlage oder Dehnfugenband Zuschnittbreite:..... cm, Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers, (Siehe Triflex Systemzeichnung Pro Detail -3207)	6,00	m	Nur Einh.-Pr.
1.2.180.	Triflex Flächenabdichtung Triflex Flächenabdichtung Herstellung von Flächenabdichtungen mit Triflex ProTerra inkl. Triflex Spezialvlies.	118,11	m ²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17277 Oskar-Seyffert-Str. 13 - 15, Dresden
 LV: 01-200 Dresden, Oskar-Seyffert-Str. 13, 13a und 15; 011..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.190.	Nachrüstung eines Notablaufs Herstellen einer Kernbohrung bis 70 mm Liefern von Gully für Notablauf und in den Bestand einpassen. Liefern und Aufstellen von Gerüstturm für die Arbeiten der Außendurchführung des Notablauf Notablauf außen in Fassade eindichten	18,00	Stck
1.2.200.	Nutzschicht Nutzschicht Beschichten der Fläche mit Triflex ProFloor. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.	118,11	m ²
1.2.210.	Oberfläche Oberfläche "Micro Chips" (R10) - Standard Versiegelung der Fläche und Details mit Triflex Cryl Finnish 205, Oberfläche mit Triflex Micro Chips Einstreuung. Farbton : ... nach Wahl des Auftraggebers.	118,11	m ²
1.2.220.	*** Bedarfsposition ohne GB Hilfsarbeiterstunden Stundenarbeiten nach Anweisung der Bauleitung hier: Hilfskräfte	1,00	Std	Nur Einh.-Pr.
1.2.230.	*** Bedarfsposition ohne GB Facharbeiterstunden Stundenarbeiten nach Anweisung der Bauleitung, hier: Facharbeiterstunden	1,00	Std	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.2. Balkonbelagserneuerung				
Summe 1. Leistungsverzeichnis BV Oskar-..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 17277 Oskar-Seyffert-Str. 13 - 15, Dresden
LV: 01-200 Dresden, Oskar-Seyffert-Str. 13, 13a und 15; 011..

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Leistungsverzeichnis BV Oskar-Seyffert-Str. 13, 13a und 15	
1.0.	Baustelleneinrichtung
1.1.	Gerüst
1.2.	Balkonbelagserneuerung
<hr/>		
Summe 1.	Leistungsverzeichnis BV Oskar-..

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 17277 Oskar-Seyffert-Str. 13 - 15, Dresden
 LV: 01-200 Dresden, Oskar-Seyffert-Str. 13, 13a und 15; 011..

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	01-200	
1.	Leistungsverzeichnis BV Oskar-Seyffert-Str. 13, 13a
	Summe LV	
	01-200 Dresden, Oskar-Seyffert-..
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 0,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 14

(Ort)
(Datum)
(rechtsgültige Unterschrift)