

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis**

Projekt: 083013
LV: 01-270 **Schreinerarbeiten**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Schreinerarbeiten.....	3
1.1.	Essen, Goosestraße 2 bis 8.....	3
	Zusammenstellung.....	6

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 083013
PLZ/Ort:
Straße:

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:
Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 01-270

Schreinerarbeiten

Angebotssumme:

EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

.....

Angebotssumme brutto:

EUR

.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083013
 LV: 01-270 Schreinerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Schreinerarbeiten			
1.1.	Essen, Goosestraße 2 bis 8			
1.1.10.	Wohnungseingangstür Wohnungseingangstür, 198,5x86cm 14-29 cm Futterbreite, einschl. Futter, Bekleidung und Sicherheitsbeschlag Utrecht Edelstahl. Oberfläche: streichfähig Klimaklasse III, Schallschutzklasse II, nach DIN 18101/68706 9-fach verleimt, Türblattstärke ca. 41/42mm, 4-stg. Massivholzriegel aufrecht verbreitert, 2- stg. aufrechter Stabilisator, 3- Schicht Vollspanmittellage, 2 Einfräsbänder vernickelt, eingebaute Bodendichtung, incl. Wohnungseingangszarge, Bekleidungsbreite ca. 65/60 mm, scharfkantig, eingebaute PE- Dämpfungsprofile mit Weichlippe, auf Gehrung gearbeitet, verdecktliegende Wandbefestigung, Sicherheitsbeschlag als Wechselgarnitur ES1, Schließblech, PZ mit 3 Schlüsseln, eingebauter Spion mit Weitwinkellinsensystem 12 mm, PZ gelocht, außen gekröpfter, feststehender Knopf, Stahlunterkonstruktion mit verdeckter Verschraubung für Türstärken bis 42 mm. liefern und einbauen, inklusive Anschlussversiegelung des neuen Elementes.	7,000 St
1.1.20.	Ausführung in Weißlack Zulage zu Pos 1: Ausführung in Weißlack RAL 9010 CPL als fertige Oberfläche. Diese Position gilt für das ganze WET -Element.	7,000 St
1.1.30.	Bekleidungsbreite 100 mm Zulage für Bekleidungsbreite 100 mm, zur Abdeckung der alten Bekleidungsbreite.	7,000 St
1.1.40.	Wohnungseingangstür kürzen Neues WET-Element für den Einbau kürzen.	7,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083013
 LV: 01-270 Schreinerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.50.	Wohnungseingangstür ausbauen Vorhandenes Futter, Bekleidung und Türblatt der WE-Tür ausbauen, abfahren und entsorgen.	7,000 St
1.1.60.	Alu-Schwelle WET-Alu-Schwelle(Guntia-Schwelle) mit Anschlagdichtung liefern und montieren.	7,000 St
1.1.70.	Buchenholzschwelle WET-Türschwelle aus Buchenholz in verschiedenen Breiten endbehandelt liefern und einbauen.	7,000 St
1.1.80.	Türöffnungen ändern Türöffnung auf DIN-Maß verkleinern oder vergrößern.	7,000 St
1.1.90.	Hoftür Hofausgangstür in o.g. Objekt erneuern Blendrahmengröße ca. 105 x 204cm Mat.: Blendrahmen Meranti, ca. 45mm stark, Tür als Rahmenkonstruktion mit wasserfest verleimtem Aufdeck, ca. 42mm stark Oberfläche: 1x weiß grundiert, 1x weiß lackiert mit Venti-Lack Türblatt mit Lichtausschnitt im oberen Drittel, Größe ca. 60 x 45cm, Verglasung mit Drahtglas, 7mm stark Tür mit Sockelbrett außen, PZ-Schloß und Sicherheits-Wechselgarnitur, Aluminium silberfarben, Profilzylinder, wenn möglich gleichschließend mit der Haustür, 3 St. 3-tlg. Bänder Blendrahmen mit verstärktem Schließblech Türelement anfertigen, liefern und montieren Anschlussfuge zur Wand mit Dichtungsband abdichten altes Element ausbauen und entsorgen	4,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083013
 LV: 01-270 Schreinerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.100.	Deckleisten Deckleisten liefern und anbringen weiß lackiert, Breite bis ca. 6cm	22,000	m
1.1.110.	Anschlussfugen Anschlussfugen versiegeln	22,000	m
1.1.120.	Türschwelle Türschwelle aus Aluminium-Profil mit Dichtlippe für die Hofausgangstür liefern und anbringen.	4,000	St
Summe 1.1.	Essen, Goosestraße 2 bis 8			
Summe 1.	Schreinerarbeiten			

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 083013
LV: 01-270 Schreinerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Schreinerarbeiten	
1.1.	Essen, Goosestraße 2 bis 8
	Summe 1. Schreinerarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 083013
LV: 01-270 Schreinerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	01-270	
1.	Schreinerarbeiten
	Summe LV	01-270 Schreinerarbeiten
	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 7

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)