

**Angebotsaufforderung
Inhaltsverzeichnis**

Projekt: 003166
LV: 01-271 **Kellertüren**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Leistungsverzeichnis Kellertüren.....	5
1.1.	Wärme gedämmte Kellereingangstüre.....	5
1.4.	Lohnarbeiten.....	7
	Zusammenstellung.....	8

Angebotsaufforderung

Projektdaten

Projekt: 003166
PLZ/Ort:
Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:
Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 01-271

Kellertüren

Angebotssumme: EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: EUR

.....

Angebotsaufforderung

Projekt: 003166
LV: 01-271 Kellertüren

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Bauvorhaben: 47179 Duisburg
Beckersloh 24-26
Friedrich-Ebert-Str. 279-281

GEWERK : Geländer und Türen

ANGABEN ZUM BAUWERK: 2 Häuser, EG und 2
Obergeschosse,
2 Häuser, EG und 1
Obergeschoss

Für Angebot, Lieferung Ausführung und Abrechnung gelten
neben dem Leistungsverzeichnis die "ZUÄTZLICHE
TECHNISCHEN VORSCHRIFTEN"

bei Gerüststellung durch den Auftragnehmer die
Bestimmungen der Gerüstbauordnung.

VOB Teil C , DIN 18299 Allgemeine Regelungen für
Bauarbeiten jeder Art

VOB Teil C , DIN 18361 Verglasungsarbeiten

Die Verglasung ist entsprechend den Bedingungen der
Glaserhersteller und denen des Profilherstellers als
Trockenverglasung mit Dichtungen aus "ATPK" nach DIN 7863
auszuführen. Zur Verklotzung sind nur weichmacherfreie
Kunststoffklötzchen -keine Holzklötzchen- zu verwenden.

Die Glasfalzelbelüftung und -entwässerung ist durch die
Vorkammern ohne Beeinträchtigung der Sichtflächen nach den
Richtlinien des Glas- u. Profilherstellers auszubilden. Die
vorgeschriebenen Öffnungen sind auch im oberen Flügelbereich
herzustellen.

Der Auftragnehmer hat die vorhandenen Türanlagen so
auszubauen, dass weder die Fassadenflächen noch die inneren
und äusseren Leibungen beschädigt werden.

Die Türanlagen sind nach den Einbaurichtlinien des
Profilherstellers mit 10mm Distanz zum Anschlag einzubauen.
Nach dem Einbau wird der untere waagerechte Blendrahmen
bauseits mit Zementmörtel voll unterfugt. Dabei wird der innere
wie der äußere Podestbelag entsprechend beigearbeitet.
Die Befestigung des unteren Blendrahmens muß der
Auftragnehmer ausführen. Montagehilfen sind nach dem
Befestigen der Fensteranlagen zu entfernen.

Der Anschluß zum Baukörper ist wind- und regendicht
auszubilden. Durch Bautoleranzen dürfen die Mindest-
Querschnitte der Dichtungsfugen nicht unterschritten werden.
Dreiecksfugen und Fugen mit Dreiflächen-Haftung sind nicht

Angebotsaufforderung

Projekt: 003166
LV: 01-271 Kellertüren

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

zugelassen.

Die Türanlagen sind außen mit einer umlaufenden, dauerelastischen Zweikomponenten-Versiegelung auf Thiokolbasis mit entsprechender Vorbehandlung der Fugen zum Bauwerk hin abzudichten. Dehnfähigkeit des Fugendichtstoffes 25 %, im Querschnitt ca. 10/15 bis 15/20 mm groß. Haftgrund auf den Profilsichtflächen ist unbedingt zu entfernen. Die Hohlräume zwischen Türleibung und aufrechten bzw. oberen Blendrahmen sind mit geeignetem PU-Schaum auszuschäumen. Nach dem Aushärten sind Überstände abzuschneiden. Die Türanlagen sind innen dreiseitig mit LM-Profilen zu verleisten. Die Verleistung darf erst nach Abnahme der ausgeschäumten Fugen ausgeführt werden.

Die angegebenen Öffnungsmaße sind lichte Weiten, gemessen zwischen den Leibungen, Oberkante Außenpodestbelag und Unterkante Türsturz. Bei Öffnungen mit Rund- oder Segmentbögen sind die größten lichten Höhen angegeben.

Leistungen im vorstehenden Text, die im Leistungsverzeichnis nicht besonders erwähnt sind, aber zur Fertigstellung unumgänglich notwendig sind, gelten als Nebenleistungen und werden nicht vergütet.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN (ZTV)

Die Arbeiten werden an bewohnten Häusern ausgeführt, das bedingt mehrere Teilabschnitte der Ausführung, z. B. Fertigstellung hausweise.

Bodenflächen und angrenzende Bauteile im Bereich der auszuführenden Arbeiten sind durch Folien, evtl. Schaltafeln o. ä. zu schützen.

Für Angebot, Lieferung, Ausführung und Abrechnung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

- die neuesten DIN-Normen,
- VDE- und VDI-Richtlinien,
- die Vorschriften der zuständigen Behörden (z. B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV),
- Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe
- die Bestimmungen der Gerüstbauordnung

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in Treppenhäusern und auf Verkehrsflächen gelagert werden.

In den Einheitspreisen sind enthalten:

Die Schuttabfuhr einschl. Kippgebühr in allen Positionen.

Die rechtzeitige Benachrichtigung der Wohnungsinhaber über

Angebotsaufforderung

Projekt: 003166
 LV: 01-271 Kellertüren

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

den beabsichtigten Beginn der Arbeiten.

Die Rückerstattung der Kosten für Wasser- und Stromentnahme, falls vom Wohnungsinhaber gefordert.

Die Verpflichtung des Arbeitnehmers, andere Gebäudeschäden, die bei Ausführung seiner Leistung bekannt werden, unverzüglich dem zuständigen Bauführer bzw. Bestandsverwalter zu melden.

Sämtliche Lieferungen und Leistungen, die zur sachgemäßen Herstellung der Arbeiten erforderlich sind, wie z. B. Fahrt- u. Transportkosten, Standgebühren und dergl.

Erforderliche Gerüste bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2,00 m über Flur und Schutzgerüste gemäß den Unfallverhütungs-Vorschriften, soweit kein Arbeitsgerüst bauseits gestellt wird.

Die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten.

Tägliches Säubern der Arbeitsstelle bei Arbeitsschluß.
 Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

Ausführungsbeginn:

15.03.2022

1. Leistungsverzeichnis Kellertüren

1.1. Wärmedämmte Kellereingangstüre

1.1.10. Ausbau Kellerausgangstüre

Vorhandene Kellerausgangstüre ausbauen ohne die Fassadenbekleidung sowie die Fußböden zu beschädigen.

Größe der vorhandenen Anlage: ca. 0,88 m x 1,96 m lichte Öffnungsweite.

6,000 Stk

**1.1.20. Kellerausgangstüre
 Kellerausgangstüre als Nebeneingangstüre**

Türanlage als Nebeneingangstüre aus Kunststoff, bestehend aus 1 Stück Drehtür mit Anschlagsdichtung liefern und montieren inkl. Deckleisten und Versiegelung.

Montage seitlich am Mauerwerk sowie oben und unten an Betondecke.

Angebotsaufforderung

Projekt: 003166
LV: 01-271 **Kellertüren**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Die Bodenanschlagschiene ist im vorhandenen Bodenbelag einzufräsen.</p> <p>Farbe: RAL7016 Anthrazitgrau</p> <p>Verglasung 1/3 der Fläche: Thermoplus-Wärmeisolierverglasung Ug = 1,1 W/m²K, 2 x 6 mm VSG-Sicherheitsglas, Weißglas</p> <p>Sandwichfüllung 2/3 der Fläche</p> <p>Türflügel: 1 Stück Drehtür, einwärtsschlagend</p> <p>Ausstattung:</p> <p>1 Stück Edelstahl-Türdrücker innen, glänzend 1 Stück Edelstahl-Stangengriff, glänzend Durchmesser 40 mm, Länge ca. 600 mm 1 Stück Edelstahl-Sockelblech 1 Stück Einsteck-Riegel-Fallen-Schloss mit Wechsel einschl. Profilzylinder mit 30 Schlüsseln. (Gleichschließend mit der Haustüranlage)</p>	6,000 St
Summe 1.1.	Wärme gedämmte Kellereingangstüre		

Angebotsaufforderung

Projekt: 003166
 LV: 01-271 Kellertüren

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Lohnarbeiten			
1.4.10.	Facharbeiter Ausführung von Lohnarbeiten zum besonderen Nachweis, nur auf Anordnung der örtlichen Bauleitung, für einen Facharbeiter.	1,000 Std
1.4.20.	Helfer Wie vor, jedoch für einen Helfer.	1,000 Std
Summe 1.4.	Lohnarbeiten		
Summe 1.	Leistungsverzeichnis Kellertüren		

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: 003166
LV: 01-271 Kellertüren

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Leistungsverzeichnis Kellertüren	
1.1.	Wärme gedämmte Kellereingangstüre
1.4.	Lohnarbeiten
	Summe 1. Leistungsverzeichnis Kellertüren

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: 003166
LV: 01-271 Kellertüren

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	01-271	
1.	Leistungsverzeichnis Kellertüren
	Summe LV 01-271 Kellertüren
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 9

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)