

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003060
LV: 01-271 Kellertüren

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Bauvorhaben: 47179 Duisburg
Beckersloh 28-38
Friedrich-Ebert-Str. 283, 285

GEWERK : Geländer und Türen

ANGABEN ZUM BAUWERK: 6 Häuser, EG und 2 Obergeschosse,
2 Häuser, EG und 1 Obergeschoss

Für Angebot, Lieferung Ausführung und Abrechnung gelten neben dem Leistungsverzeichnis
die "ZUÄTZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN"

bei Gerüststellung durch den Auftragnehmer die Bestimmungen der Gerüstbauordnung.

VOB Teil C , DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

VOB Teil C , DIN 18361 Verglasungsarbeiten

Die Verglasung ist entsprechend den Bedingungen der Glashersteller und denen des Profilherstellers als
Trockenverglasung mit Dichtungen aus "ATPK" nach DIN 7863 auszuführen. Zur Verklötzung sind nur
weichmacherfreie Kunststoffklötzchen -keine Holzklötzchen- zu verwenden.

Die Glasfalzbelüftung und -entwässerung ist durch die Vorkammern ohne Beeinträchtigung der Sichtflächen
nach den Richtlinien des Glas- u. Profilherstellers auszubilden. Die vorgeschriebenen Öffnungen sind auch im
oberen Flügelbereich herzustellen.

Der Auftragnehmer hat die vorhandenen Türanlagen so auszubauen, dass weder die Fassadenflächen noch
die inneren und äusseren Leibungen beschädigt werden.

Die Türanlagen sind nach den Einbaurichtlinien des Profilherstellers mit 10mm Distanz zum Anschlag
einzubauen. Nach dem Einbau wird der untere waagerechte Blendrahmen bauseits mit Zementmörtel voll
unterfugt. Dabei wird der innere wie der äußere Podestbelag entsprechend beigearbeitet.
Die Befestigung des unteren Blendrahmens muß der Auftragnehmer ausführen. Montagehilfen sind nach dem
Befestigen der Fensteranlagen zu entfernen.

Der Anschluß zum Baukörper ist wind- und regendicht auszubilden. Durch Bauleranzen dürfen die Mindest-
Querschnitte der Dichtungsfugen nicht unterschritten werden. Dreiecksfugen und Fugen mit Dreiflächen-
Haftung sind nicht zugelassen.

Die Türanlagen sind außen mit einer umlaufenden, dauerelastischen Zweikomponenten-Versiegelung auf
Thiokolbasis mit entsprechender Vorbehandlung der Fugen zum Bauwerk hin abzudichten. Dehnfähigkeit des
Fugendichtstoffes 25 %, im Querschnitt ca. 10/15 bis 15/20 mm groß.
Haftgrund auf den Profilsichtflächen ist unbedingt zu entfernen. Die Hohlräume zwischen Türleibung und
aufrechten bzw. oberen Blendrahmen sind mit geeignetem PU-Schaum auszuschäumen. Nach dem Aushärten
sind Überstände abzuschneiden. Die Türanlagen sind innen dreiseitig mit LM-Profilen zu verleisten. Die
Verleistung darf erst nach Abnahme der ausgeschäumten Fugen ausgeführt werden.

Die angegebenen Öffnungsmaße sind lichte Weiten, gemessen zwischen den Leibungen, Oberkante

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003060
LV: 01-271 Kellertüren

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Außenpodestbelag und Unterkante Türsturz. Bei Öffnungen mit Rund- oder Segmentbögen sind die größten lichten Höhen angegeben.

Leistungen im vorstehenden Text, die im Leistungsverzeichnis nicht besonders erwähnt sind, aber zur Fertigstellung unumgänglich notwendig sind, gelten als Nebenleistungen und werden nicht vergütet.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN (ZTV)

Die Arbeiten werden an bewohnten Häusern ausgeführt, das bedingt mehrere Teilabschnitte der Ausführung, z. B. Fertigstellung hausweise.

Bodenflächen und angrenzende Bauteile im Bereich der auszuführenden Arbeiten sind durch Folien, evtl. Schaltafeln o. ä. zu schützen.

Für Angebot, Lieferung, Ausführung und Abrechnung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

- die neuesten DIN-Normen,
- VDE- und VDI-Richtlinien,
- die Vorschriften der zuständigen Behörden (z. B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV),
- Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe
- die Bestimmungen der Gerüstbauordnung

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in Treppenhäusern und auf Verkehrsflächen gelagert werden.

In den Einheitspreisen sind enthalten:

Die Schuttabfuhr einschl. Kippgebühr in allen Positionen.

Die rechtzeitige Benachrichtigung der Wohnungsinhaber über den beabsichtigten Beginn der Arbeiten.

Die Rückerstattung der Kosten für Wasser- und Stromentnahme, falls vom Wohnungsinhaber gefordert.

Die Verpflichtung des Arbeitnehmers, andere Gebäudeschäden, die bei Ausführung seiner Leistung bekannt werden, unverzüglich dem zuständigen Bauführer bzw. Bestandsverwalter zu melden.

Sämtliche Lieferungen und Leistungen, die zur sachgemäßen Herstellung der Arbeiten erforderlich sind, wie z. B. Fahrt- u. Transportkosten, Standgebühren und dergl.

Erforderliche Gerüste bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2,00 m über Flur und Schutzgerüste gemäß den Unfallverhütungs-Vorschriften, soweit kein Arbeitsgerüst bauseits gestellt wird.

Die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten.

Tägliches Säubern der Arbeitsstelle bei Arbeitsschluß. Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

Ausführungsbeginn:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003060
 LV: 01-271 Kellertüren

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Leistungsverzeichnis Kellertüren			
1.1.	Wärme gedämmte Kellereingangstüre			
1.1.10.	Ausbau Kellerausgangstüre Vorhandene Kellerausgangstüre ausbauen ohne die Fassadenbekleidung sowie die Fußböden zu beschädigen. Größe der vorhandenen Anlage: ca. 0,88 m x 1,96 m lichte Öffnungsweite.			
		12,00 Stk
1.1.20.	Kellerausgangstüre Kellerausgangstüre als Nebeneingangstüre Türanlage als Nebeneingangstüre aus Kunststoff, bestehend aus 1 Stück Drehtür mit Anschlagsdichtung liefern und montieren inkl. Deckleisten und Versiegelung. Montage seitlich am Mauerwerk sowie oben und unten an Betondecke. Die Bodenanschlagschiene ist im vorhandenen Bodenbelag einzufräsen. Farbe: RAL7016 Anthrazitgrau Verglasung 1/3 der Fläche: Thermoplus-Wärmeisolierverglasung Ug = 1,1 W/m²K, 2 x 6 mm VSG-Sicherheitsglas, Weißglas Sandwichfüllung 2/3 der Fläche Türflügel: 1 Stück Drehtür, einwärtsschlagend Ausstattung: 1 Stück Edelstahl-Türdrücker innen, glänzend 1 Stück Edelstahl-Stangengriff, glänzend Durchmesser 40 mm, Länge ca. 600 mm 1 Stück Edelstahl-Sockelblech 1 Stück Einsteck-Riegel-Fallen-Schloss mit Wechsel einschl. Profilzylinder mit 12 Schlüsseln. (Gleichschließend mit der Haustüranlage)			
		8,00 St
Summe 1.1. Wärme gedämmte Kellereingangstüre		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003060
 LV: 01-271 Kellertüren

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4. Lohnarbeiten				
1.4.10. Facharbeiter				
	Ausführung von Lohnarbeiten zum besonderen Nachweis, nur auf Anordnung der örtlichen Bauleitung, für einen Facharbeiter.			
		20,00 Std
1.4.20. Helfer				
	Wie vor, jedoch für einen Helfer.			
		20,00 Std
<hr/>				
Summe 1.4.	Lohnarbeiten		
<hr/>				
Summe 1.	Leistungsverzeichnis Kellertüren		

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 003060
LV: 01-271 **Kellertüren**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Leistungsverzeichnis Kellertüren	
1.1.	Wärme gedämmte Kellereingangstüre
1.4.	Lohnarbeiten
Summe 1.	Leistungsverzeichnis Kellertüren

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 003060
LV: 01-271 **Kellertüren**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	01-271	
1.	Leistungsverzeichnis Kellertüren
	Summe LV 01-271 Kellertüren
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 0,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 6

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)