

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
**Inhaltsverzeichnis**

**Projekt:** 010514                      **Leipzig, Frohbürgerstr. 43**  
**LV:** 01                                    **Außenanlagen**

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1.	Außenanlagen.....	3
1.1.	Baustelleneinrichtung.....	3
1.2.	Abbruch.....	4
1.3.	Pflasterarbeiten für Fahrradeinhausung / Mülltonnenplatz.....	6
1.4.	Gerhardt Braun Fahrradeinhausung.....	8
	Zusammenstellung.....	9

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

---

**Projektdaten**

**Projekt:** 010514 Leipzig, Frohburgerstr. 43  
**PLZ/Ort:**  
**Straße:**

**Auftraggeberdaten**

**Auftraggeber:** Robert Grope GmbH \* Emmericher Straße 110 \* 47138  
Duisburg  
**Straße:**  
**PLZ/Ort:**

**Leistungsverzeichnis:** 01 **Außenanlagen**

**Angebotssumme:** EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

**Angebotssumme brutto:** EUR

.....


**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 010514 Leipzig, Frohbürgerstr. 43  
**LV:** 01 Außenanlagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	<b>Außenanlagen</b>				
1.1.	<b>Baustelleneinrichtung</b>				
1.1.10.	<b>Baustelleneinrichtung/ -räumung</b> Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur Durchführung der Arbeiten erforderlich sind, auf die Baustelle bringen und aufbauen. Vorhaltekosten der Baustelleneinrichtung sowie der benötigten Maschinen sind in dieser Position einzurechnen. Nach Abschluss der Arbeiten sind alle Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel und Werkstoffreste wieder abzubauen bzw. abzufahren/zu entsorgen. Die in Anspruch genommenen Flächen sind sauber zu hinterlassen.				
			1,000	psch	.....
<b>Summe 1.1.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>				.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 010514 Leipzig, Frohburgerstr. 43  
 LV: 01 Außenanlagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	<b>Abbruch</b>			
1.2.10.	<b>Abbruch einer Hütte</b> Abbruch, Transport und fachgerechte Entsorgung einer Hütte im Hinterhof Dach: Holzkonstruktion + Dachpappe Wände: Beton (ca. 10cm Dicke) Abmessung: ca. 6 x 3,50 x 2 m			
				
		1,000 psch		.....
1.2.15.	<b>Rückbau Doppelstabmattenzaun / Entsorgung</b> inkl. Transport und fachgerechter Entsorgung Abmessung: ca. 4,10m x 1,75m			
		1,000 psch		.....
1.2.20.	<b>Rückbau Doppelstabmattenzaun / Wiederaufbau</b> Rückbau Doppelstabmattenzaun, inkl. Wiederaufbau nach Baumaßnahme Abmessung: ca. 4,10m x 1,75m			
		1,000 psch		.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 010514 Leipzig, Frohburgerstr. 43  
LV: 01 Außenanlagen

---

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
<hr/>					
	<b>Summe 1.2.</b>		<b>Abbruch</b>		.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 010514 Leipzig, Frohburgerstr. 43  
 LV: 01 Außenanlagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.3.</b>	<b>Pflasterarbeiten für Fahrradeinhausung / Mülltonnenplatz</b>			
<b>1.3.10.</b>	<b>Boden lösen, seitlich lagern</b> Nicht gefährlichen Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, seitlich lagern. Tiefe bis 0,4 m	65,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.3.20.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Boden laden und entsorgen</b> Nicht gefährlichen Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen, laden und der Wiederverwendung/Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Bei der Entsorgung sind vom Bauherren Bodenentnahmeprotokoll und Analyse vorzulegen.  Abrechnung nach Lieferschein	58,500 t	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>1.3.30.</b>	<b>Bordstein aus Beton, inkl. Tiefbord 6x25x100 grau</b> Lieferung in gerader Strecke verlegen, nach DIN 18318, Bettung und Rückenstütze aus Beton C20/25 herstellen	15,000 lfdm	.....	.....
<b>1.3.40.</b>	<b>Feinplanie herstellen, Ausgleichen und Nachverdichten</b> von Aufgrabungsstellen auf allen zu befestigenden Flächen (Betonsteinpflasterflächen), auch bei Neuregulierung EV2 mind. 45MN/m <sup>2</sup> Profilgenauigkeit +/- 2 cm. vorhandene Bodenklasse 4-5, ZTVE-StB' 09, Mehraufwand +10% der Fläche als seitlichen Lastabfang	65,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.3.50.</b>	<b>Kombinierte Frostschutz- und Tragschicht</b> einbauen auf vorhandenen tragfähigen Boden, liefern und lagenweise verdichten, Einbau in geneigten und ungeneigten Flächen, in Flächen ohne PKW Fahrverkehr.  Bereich: Terrassen und Wege Schichtdicke: 29 cm im verdichteten Zustand. Mehraufwand +10% der Fläche als seitlichen Lastabfang	65,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.3.60.</b>	<b>Verlegung der Betonpflasterfläche</b> Herstellung der Pflasterfläche. Bettungsmaterial Körnung 3/5 Material liefern und Bettung			

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 010514 Leipzig, Frohburgerstr. 43  
 LV: 01 Außenanlagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	herstellen. Fugenmaterial Körnung 0/2 , Fläche abkehren,, abgekehrten Belag, geschützt verdichten. Abschließend mit gebrochenem Sand 0/2 oder nach Absprache mit Bauherr KANN Glanzkies-Fugenspl. 0,5-1,4mm einkehren	65,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.3.70.</b>	<b>Betonpflaster 20 x 10 x 8 cm</b> inkl. Lieferung, Palettengebühr, Maut 5% Verschnitt eingerechnet	68,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.3.80.</b>	<b>Fahrradanlehnbügel liefern und montieren</b> Bügel aus Stahl in U-Form, Durchmesser 60 x 2 mm zum Einbetonieren, Bügelbreite: 360 mm, Gesamthöhe: 1400 mm, Höhe ab Boden: 1000 mm nach Abstimmung mit AG, in Betonfundament C 20/25 einbetonieren, Fundamenttiefe 400 mm, inkl. Fundamente, Verankerung, Erdarbeiten und aller notwendigen Materialien und Nebenarbeiten.	3,000 St	.....	.....
<b>1.3.90.</b>	<b>Doppelstabmattenzaun liefern und montieren</b> Als Einhausung für Mülltonnen, inkl. Fundamenten und Nebenarbeiten Höhe: 1,60 m Farbe nach Wahl AG	8,000 m	.....	.....
<b>1.3.100.</b>	<b>Lieferung Tür mit Schließer für Pos. zuvor</b> inkl. fachgerechter Montage	1,000 psch	.....	.....
<b>1.3.110.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Alternative Ausführung als Bepflanzung</b> für Mülltonneneinhausung, anstatt Zaun	8,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>Summe 1.3.</b>	<b>Pflasterarbeiten für Fahrradein..</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 010514 Leipzig, Frohbürgerstr. 43  
 LV: 01 Außenanlagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.4.</b>	<b>Gerhardt Braun Fahrradeinhausung</b>				
<b>1.4.10.</b>	<b>Gerhardt Braun Fahrradeinhausung liefern und aufbauen</b> Außenabmessung ca. 5,75m x 2,65m Füllungsvariante: Quadratlochblech inkl. passendes Pultdach und Attika inkl. 1-flg. Schiebetür inkl. Drücker / Drehknäuf  Alle Nebenarbeiten und etwaige notwendige statische Berechnungen sind mit einzukalkulieren. Die gepflasterte Fläche ist als Fundament zu prüfen	1,000	psch	.....	.....
<b>1.4.20.</b>	<b>Solar-LED-Lampe</b> liefern und montieren	1,000	psch	.....	.....
<b>1.4.30.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Zulage extensive Dachbegrünung</b> bestehend aus fertig begrünten Vegetationsmatten, Schutz- und Speichervlies auf verzinktem Stahlgewebe. Aufbauhöhe Dachbegrünung ca. 40 mm, erhöhte Attika ca. 50 mm inklusive. Nassgewicht ca. 35 kg/m <sup>2</sup> .	1,000	psch	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>1.4.40.</b>	<b>Fahrradparker 3 x 4 Stellplätze</b> liefern und montieren	1,000	psch	.....	.....
<b>Summe 1.4.</b>	<b>Gerhardt Braun Fahrradeinhausung</b>			.....	.....
<b>Summe 1.</b>	<b>Außenanlagen</b>			.....	.....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: 010514 Leipzig, Frohbürgerstr. 43  
LV: 01 Außenanlagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>1.</b>	<b>Außenanlagen</b>	
1.1.	Baustelleneinrichtung	.....
1.2.	Abbruch	.....
1.3.	Pflasterarbeiten für Fahrradeinhausung / Mülltonnenpl..	.....
1.4.	Gerhardt Braun Fahrradeinhausung	.....
	<b>Summe 1. Außenanlagen</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: 010514 Leipzig, Frohbürgerstr. 43  
LV: 01 Außenanlagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	01	
1.	Außenanlagen	.....
	<b>Summe LV</b>	<b>01 Außenanlagen</b> .....
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	..... EUR
	in Höhe von 19,00 %	..... EUR
		<b>..... EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 10