

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 003735
LV: 02-080 **Pflasterarbeiten**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Essen, Wolbeckstr. 9.....	3
1.1.	Pflasterarbeiten.....	3
	Zusammenstellung.....	6

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 003735
PLZ/Ort:
Straße:

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:
Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 02-080

Pflasterarbeiten

Angebotssumme: **EUR**

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: **EUR**

Angebotssumme brutto: **EUR**

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003735
 LV: 02-080 Pflasterarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Essen, Wolbeckstr. 9			
1.1.	Pflasterarbeiten			
1.1.10.	Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung: - An- und Abfahrt von Maschinen und Geräten für die eigenen Arbeiten - Etwaige Gebühren für Straßensperrungen bzw. Sondernutzungen der Verkehrsflächen(Containerstellplatz) - Gestellung Wasser und Strom erfolgt bauseits	1,000 St
1.1.20.	Baustellen WC Gestellung eines Baustellen-WC für die Dauer der eigenen Arbeiten	1,000 St
1.1.30.	Baustellenzaun Gestellung eines Baustellenzauns für die Dauer der eigenen Arbeiten	20,000 m
1.1.40.	Hoffläche Hoffläche abziehen, Grasnarbe, Aufwuchs etc. zusammenziehen, laden, abfahren und entsorgen.	300,000 m2
1.1.50.	Kantensteine Kantensteine/Randsteine aufnehmen, abfahren und entsorgen.	20,000 m
1.1.60.	Gehwegplatten Gehwegplatten aufnehmen, abfahren und entsorgen.	30,000 St
1.1.70.	Auskoffern Neu zu befestigende Fläche bis 30 cm auskoffern, anfallendes Material laden, abfahren und entsorgen.	300,000 m2

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003735
 LV: 02-080 Pflasterarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.80.	Planum Planum herstellen und verdichten	300,000 m2
1.1.90.	HKS 0/45 HKS 0/45 liefern, einbauen und verdichten.	60,000 m3
1.1.100.	Schotterfeinplanum Schotterfeinplanum herstellen und verdichten.	300,000 m2
1.1.110.	HKS 0/5 Bettungsmaterial HKS 0/5 liefern, einbauen und verdichten.	300,000 m2
1.1.120.	Betonpflaster Betonpflaster 10/20/8 cm in grau liefern, verlegen, abrütteln und einsanden, einschl. aller Schneidearbeiten.	300,000 m2
1.1.130.	Absperrbügel Absperrbügel aus feuerverzinktem Quadratrohr, 70 x 70 mm, Seitenrohre Durchmesser 34 mm, weiss beschichtet mit rot refl. Streifen, umlegbar, zum einbetonieren, verschließbar mit austauschbarem Zylinderschloss, Maße: B 800 x H 500 mm, liefern und nach Montageanleitung des Herstellers montieren. Einschließlich aller notwendigen Neben-, Pflaster- und Reinigungsarbeiten innerhalb von Pflasterfläche.	5,000 St
1.1.140.	*** Preisanfrageposition HKS 0/22 HKS 0/22 liefern, andecken und abrütteln.	30,000 m3	Nur Einh.-Pr.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003735
LV: 02-080 Pflasterarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 1.1.		Pflasterarbeiten	
	Summe 1.		Essen, Wolbeckstr. 9	

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 003735
LV: 02-080 Pflasterarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Essen, Wolbeckstr. 9	
1.1.	Pflasterarbeiten
	Summe 1. Essen, Wolbeckstr. 9

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 003735
LV: 02-080 Pflasterarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	02-080	
1.	Essen, Wolbeckstr. 9
	Summe LV 02-080 Pflasterarbeiten
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
		<u>..... EUR</u>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 7

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)