

Angebots-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 003166
LV: 02-200 Dachdeckerarbeiten

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Dachdeckerarbeiten.....	5
1.1.	Dachrinnen und Fallrohre.....	5
1.2.	Stundenlohnarbeiten.....	9
	Zusammenstellung.....	10

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projektdaten

Projekt: 003166
PLZ/Ort:
Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:
Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 02-200	Dachdeckerarbeiten	
Gesamtsumme:		0,00 EUR

Angebotssumme: 0,00 EUR

zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer: 0,00 EUR

Angebotssumme brutto: 0,00 EUR

Bei Zahlung innerhalb 60 Tagen ohne Abzug

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: 003166
LV: 02-200 **Dachdeckerarbeiten**

Bauvorhaben: 47179 Duisburg
Beckersloh 24-26
Friedrich-Ebert-Str. 279, 281
Gewerk: Dachdeckerarbeiten

Angaben zum Bauwerk: 2 Häuser, EG und 1
Obergeschosse,
2 Häuser, EG und 3 Obergeschosse

Ausführungszeitraum:
Beginn: 04.04.2022
Fertigstellung: 30.06.2022

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: 003166
LV: 02-200 Dachdeckerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

=====

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften (ausgenommen DIN 1961), VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z.B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen

Bei wesentlichen Änderungen z.B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z.B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem AN bei der Durchführung von Reparaturarbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er dem zuständigen Kundenbetreuer oder Bauleiter des AG hierüber umgehend zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der AN ist verpflichtet, die beim AG anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften — z.B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderliche Genehmigungen erlöschen, ist dies dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den AN gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: 003166
 LV: 02-200 Dachdeckerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Der AG behält sich vor zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der AG Einsicht nehmen in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der AN zu bewirken hat.

Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden-Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem AG den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des AN unberührt.

1.	Dachdeckerarbeiten			
1.1.	Dachrinnen und Fallrohre			
1.1.10.	Dachziegel Dachziegel über den Dachrinnen 1-reihig aufdecken und seitlich lagern.	155,000 m	0,00	0,00
1.1.20.	Vorhandene Dachrinnen Vorhandene Dachrinnen, einschl. Traufblech und Fallrohre aus abnehmen und entsorgen.	155,000 m	0,00	0,00
1.1.30.	Keilbohle Keilbohle, falls erforderlich liefern und erneuern.	160,000 m	0,00	0,00
1.1.40.	Dachrinne Dachrinne aus Zink, 333 mm Zuschnitt, 0,7 mm stark, liefern und halbrund anschlagen.	160,000 m	0,00	0,00
1.1.50.	Traufblech Traufblech aus Zink liefern und einbauen	160,000 m	0,00	0,00
1.1.60.	Kopfstücke Kopfstücke aus Zink, 333 mm liefern und einlöten.	15,000 St	0,00	0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: 003166
 LV: 02-200 Dachdeckerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.70.	Einhangstutzen Einhangstutzen aus Zink liefern und in die Rinne einarbeiten.	15,000 St	0,00	0,00
1.1.80.	Dehnausgleichselement Dehnausgleichselement aus Zink, 333 mm liefern und einarbeiten.	15,000 St	0,00	0,00
1.1.90.	SML-Fallrohre demontieren und entsorgen Vorhandene SML-Fallrohre im Erdreich bis zum nächsten Übergangsstück demontieren und entsorgen inkl. Aushub und wiedereinbringen des Aushubs.	20,000 m	0,00	0,00
1.1.100.	Standrohre Loro X DN 100 Standrohre Loro x mit Revisionsöffnung, einschl. der verzinkten Rohrschellen und Rohrkappen liefern und anbringen, die Verbindungen zwischen dem neuen Standrohr- und Ton- bzw. KG-Rohr durch passende Dichtungs- und Formteile gemäß Herstellervorschrift,	20,000 m	0,00	0,00
1.1.110.	passende Bögen DN 100, aller Winkelgrade passende Bögen DN 100, aller Winkelgrade liefern und montieren	40,000 Stck	0,00	0,00
1.1.120.	Dachziegel Seilich gelagerte Dachziegel fachgerecht beidecken.	155,000 m	0,00	0,00
1.1.130.	Fallrohr Fallrohr aus Zink, blank, NW 100, liefern und montieren.	150,000 m	0,00	0,00
1.1.140.	Rohrbögen ZK-Rohrbögen aus Zink, NW 100, liefern und einarbeiten.	32,000 St	0,00	0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: 003166
 LV: 02-200 Dachdeckerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.150.	Schiebestück Schiebestück mit Standrohrkappe liefern und einbauen.	16,000 St	0,00	0,00
1.1.160.	Ablaufstutzen Ablaufstutzen liefern und an die Fallrohre anschließen.	16,000 St	0,00	0,00
1.1.170.	Betondachsteine Betondachsteine, liefern und einbauen.	100,000 St	0,00	0,00
1.1.180.	Ortgangverlängerung herstellen vorhandene Ortgänge um 20 cm verlängern, Der vorhandene Ortgang ist zu demontieren und zu verlängern. Der neue Ortgang erhält eine mit Profilhölzern ca. 22mm stark verkleidete Untersicht. Die Ansicht wird mit 20/20cm Faserzementplatten verkleidet Alle Materialien und Arbeiten sind im EPA einzukalkulieren. Die Leistung ist fix-und fertig auszuführen	75,000 m	0,00	0,00
1.1.190.	Ziegel richten Vorhandene Ziegel richten und einhängen.	155,000 m ²	0,00	0,00
1.1.200.	Firstverlängerung herstellen Firstverlängerung herstellen, passend zur Ortgangverlängerung	5,000 St	0,00	0,00
1.1.210.	Kaminköpfe Schornsteinkopf, 2-zügelig, 11,5cm starkes Mauerwerk, einschl. 11,5 cm starker Zunge einschl. Putz, Verkleidungen, Aufsätze, etc...bis unter die Dachhaut abbrechen und verschließen Schutt herunterschaffen und entsorgen	15,000 m ³	0,00	0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: 003166
 LV: 02-200 Dachdeckerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.240.	Schornsteinmündung Schornsteinmündung unterhalb der Dachhaut mit einem Belüftungsstein, o.ä. verschließen. Eine Belüftung über die ganze Länge des Schornsteinschaftes muss gewährleistet sein.	15,000 St	0,00	0,00
1.1.250.	Dachteilfläche, eindecken Dachteilfläche im Bereich des abgebrochenen Schornsteinkopfes fachgerecht mit zur bestehenden Deckung passenden Ziegeln, / Dachsteinen eindecken, First mittels Firstelementen und Bontonfirsten ergänzen einschl. diffusionsoffener Unterspannbahn, und imprägnierten Dachlatten für die Lattung / Konterlattung.	20,000 m ²	0,00	0,00
1.1.280.	Abweiser Abweiser für die Dauer der Fassadenarbeiten montieren und vorhalten.	15,000 St	0,00	0,00
1.1.290.	Mauerwerksanschlüsse Mauerwerksanschlüsse demontieren und entsorgen. Mauerwerkanschluss aus 1,25 mm dickem Walzblei, Zuschnittbreite bis 25 cm, herstellen, einschl. Materiallieferung und um- und bedecken in erforderlicher Breite.	75,000 m	0,00	0,00
1.1.300.	Alu-Wandschiene Alu-Wandschiene zur mechanischen Fixierung der Abdichtung mit V2A-Schrauben montieren und abschließend dauerelastisch versiegeln.	75,000 m	0,00	0,00
1.1.310.	Abdichtung der Loggiaflächen Abdichtung der EG-Loggien mit Kaltselbstklebebahn und Voranstrich einschließlich Tropfblei. Die vorhandenen Balkone im EG werden vorab durch den Balkonbauer fassadenbündig abgeschnitten.	8,000 St.	0,00	0,00
Summe 1.1. Dachrinnen und Fallrohre				0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: 003166
 LV: 02-200 Dachdeckerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Stundenlohnarbeiten			
	Stoffe oder Bauteile, Bauhilfs- und Betriebsstoffe usw. werden zum Nachweis, nach den z. Zt. der Lieferung gültigen Material-Tagespreisen, vergütet. Die Arbeitsberichte sind der Bauleitung innerhalb von 2 Werktagen zur Anerkennung vorzulegen.			
1.2.10.	Für unvorherzusehende Stundenlohnarb. Für unvorherzusehende Stundenlohnarb. nach Angabe der Bauleitung z. Nachweis für einen Facharbeiter	5,000 Std	0,00	0,00
1.2.20.	wie vor, wie vor, für einen Dachdeckerhelfer	5,000 Std	0,00	0,00
1.2.30.	wie vor, wie vor, für einen Auszubildenden	5,000 Std	0,00	0,00
Summe 1.2.	Stundenlohnarbeiten			0,00
Summe 1.	Dachdeckerarbeiten			0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 003166
LV: 02-200 Dachdeckerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Dachdeckerarbeiten	
1.1.	Dachrinnen und Fallrohre	0,00
1.2.	Stundenlohnarbeiten	0,00
<hr/>		
Summe 1.	Dachdeckerarbeiten	0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 003166
LV: 02-200 Dachdeckerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV 1.	02-200 Dachdeckerarbeiten	0,00
	Summe LV 02-200 Dachdeckerarbeiten	0,00
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus in Höhe von 19,00 %	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 11

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)