

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003556
LV: 02-200 Dachdeckerarbeiten

Bauvorhaben: Duisburg, Im Rott 1-13

Gewerk: Dachdeckerarbeiten

Angaben zum Objekt:
7 Mehrfamilienhäuser mit je 2 Geschossen

Ausführungszeitraum: 15.05. bis 15.09.2021

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003556
LV: 02-200 Dachdeckerarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften (ausgenommen DIN 1961) , VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z.B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen

Bei wesentlichen Änderungen z.B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z.B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem AN bei der Durchführung von Reparaturarbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er dem zuständigen Kundenbetreuer oder Bauleiter des AG hierüber umgehend zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der AN ist verpflichtet, die beim AG anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften — z.B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderliche Genehmigungen erlöschen, ist dies dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den AN gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003556
 LV: 02-200 Dachdeckerarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Der AG behält sich vor zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der AG Einsicht nehmen in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der AN zu bewirken hat.

Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden-Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem AG den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des AN unberührt.

1. Dachdeckerarbeiten

1.1. Dachrinnen und Fallrohre

1.1.10. Dachziegel

Dachziegel über den Dachrinnen 1-reihig aufdecken und seitlich lagern.

280,00 m

1.1.20. Vorhandene Dachrinnen

Vorhandene Dachrinnen aus PVC, einschl. Traufblech und Fallrohre aus PVC abnehmen und entsorgen.

280,00 m

1.1.30. Keilbohle

Keilbohle, falls erforderlich liefern und erneuern.

280,00 m

1.1.40. Dachrinne

Dachrinne aus Zink, 333 mm Zuschnitt, 0,7 mm stark, liefern und halbrund anschlagen.

280,00 m

1.1.50. Traufblech

Traufblech aus Zink liefern und einbauen

280,00 m

1.1.60. Kopfstücke

Kopfstücke aus Zink, 333 mm liefern und einlöten.

30,00 St

1.1.70. Einhangstutzen

Einhangstutzen aus Zink liefern und in die Rinne einarbeiten.

30,00 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003556
 LV: 02-200 Dachdeckerarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.80.	Dehnausgleichselement Dehnausgleichselement aus Zink, 333 mm liefern und einarbeiten.	30,00	St
1.1.81.	SML-Fallrohre demontieren und entsorgen Vorhandene SML-Fallrohre im Erdreich bis zum nächsten Übergangsstück demontieren und entsorgen inkl. Aushub und wiedereinbringen des Aushubs.	30,00	m
1.1.82.	Standrohre Loro X DN 100 Standrohre Loro x mit Revisionsöffnung, einschl. der verzinkten Rohrschellen und Rohrkappen liefern und anbringen, die Verbindungen zwischen dem neuen Standrohr- und Ton- bzw. KG-Rohr durch passende Dichtungs- und Formteile gemäß Herstellervorschrift,	30,00	m
1.1.83.	passende Bögen DN 100, aller Winkelgrade passende Bögen DN 100, aller Winkelgrade liefern und montieren	30,00	Stck
1.1.90.	Dachziegel Seilich gelagerte Dachziegel fachgerecht beidecken.	280,00	m
1.1.100.	Fallrohr Fallrohr aus Zink, blank, NW 100, liefern und montieren.	200,00	m
1.1.110.	Rohrbögen ZK-Rohrbögen aus Zink, NW 100, liefern und einarbeiten.	60,00	St
1.1.120.	Schiebestück Schiebestück mit Standrohrkappe liefern und einbauen.	30,00	St
1.1.130.	Ablaufstutzen Ablaufstutzen liefern und an die Fallrohre anschließen.	30,00	St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003556
 LV: 02-200 Dachdeckerarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.140.	Betondachsteine Betondachsteine, liefern und einbauen.	100,00	St
1.1.145.	Ortgangverlängerung herstellen vorhandene Ortgänge um 20 cm verlängern, Der vorhandene Ortgang ist zu demontieren und zu verlängern. Der neue Ortgang erhält eine mit Profilhölzern ca. 22mm stark verkleidete Untersicht. Die Ansicht wird mit 20/20cm Faserzementplatten verkleidet Alle Materialien und Arbeiten sind im EPA einzukalkulieren. Die Leistung ist fix-und fertig auszuführen	200,00	m
1.1.150.	*** Bedarfsposition ohne GB Ziegel richten Vorhandene Ziegel richten und einhängen.	280,00	m2	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.1. Dachrinnen und Fallrohre				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003556
 LV: 02-200 Dachdeckerarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Vordach			
1.2.10.	Vordach mit Stehfalz bekleiden Betonkragplatte ca b x t. 1,40 x 2,40 m über der Hauseingangstür mit einem Vordach mit Stehfalz bekleiden. Vordach, bestehend aus einer Unterkonstruktion aus 5 Sparren 6/12 cm KVH S 10 gehobelt und gefast, bei höchstens 10° Dachneigung liefern und montieren. Die Dachneigung ist so gering wie möglich zu halten. Traufseitiges Auflager auf bauseitigem Betonrahmen. Das aufliegende Holz ist mit dem Betonuntergrund zu verankern und mit einer bituminösen Trennlage zu unterlegen. Firstseitiges Auflager auf zwei übereinander verschraubte und in den Betonboden verdübelte KVH Hölzer in S10 Qualität. Es darf nicht in der Wand befestigt werden. Einschalen des Dachstuhls mit Profilholz nordische Fichte / Tanne 24 x 121mm, A-Sortierung. Vordeckung der Schalung mit einer diffusionsoffenen Schalungsbahn. Traufseitige Montage eines Einhangbleches mit drei Kantungen aus vorbewittertem Zinkblech mit einem sichtbaren Schenkel als Betonverblendung ca. 20 cm hoch. Im Giebelbereich sind die Betonverblendungen konisch zu kanten, um einen waagerechten Anschluß der Verkleidung umlaufend herzustellen. Eindeckung der Dachfläche mit vorbewitterten Zinkschare in Stehfalzdeckung inkl. des Wandanschlusses mit Kappleiste und anschließender dauerelastischer Versiegelung.	7,00 St
Summe 1.2. Vordach			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003556
 LV: 02-200 Dachdeckerarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.3. Stundenlohnarbeiten

Stoffe oder Bauteile, Bauhilfs- und Betriebsstoffe usw. werden zum Nachweis, nach den z. Zt. der Lieferung gültigen Material-Tagespreisen, vergütet.

Die Arbeitsberichte sind der Bauleitung innerhalb von 2 Werktagen zur Anerkennung vorzulegen.

1.3.10. Für unvorherzusehende Stundenlohnarb.

Für unvorherzusehende Stundenlohnarb. nach Angabe der Bauleitung z. Nachweis für einen Facharbeiter

20,00 Std

1.3.20. wie vor,
wie vor, für einen Dachdeckerhelfer

20,00 Std

1.3.30. wie vor,
wie vor, für einen Auszubildenden

20,00 Std

Summe 1.3. Stundenlohnarbeiten

Summe 1. Dachdeckerarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 003556
LV: 02-200 **Dachdeckerarbeiten**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Dachdeckerarbeiten	
1.1.	Dachrinnen und Fallrohre
1.2.	Vordach
1.3.	Stundenlohnarbeiten
	Summe 1. Dachdeckerarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 003556
 LV: 02-200 Dachdeckerarbeiten

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	02-200	
1.	Dachdeckerarbeiten
	Summe LV
	02-200 Dachdeckerarbeiten
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 9

(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)
-------	---------	------------------------------