

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
**Inhaltsverzeichnis**

**Projekt:** 092057  
**LV:** 03-270 **Schreinerarbeiten**

---

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1.	Schreinerarbeiten.....	3
1.1.	Essen, Bandstraße 135-137.....	3
	Zusammenstellung.....	6

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

---

**Projektdaten**

**Projekt:** 092057  
**PLZ/Ort:**  
**Straße:**

**Auftraggeberdaten**

**Auftraggeber:**  
**Straße:**  
**PLZ/Ort:**

**Leistungsverzeichnis:** 03-270

**Schreinerarbeiten**

**Angebotssumme:**

**EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

**EUR**

.....

**Angebotssumme brutto:**

**EUR**

.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 092057  
 LV: 03-270 Schreinerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.</b>	<b>Schreinerarbeiten</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Essen, Bandstraße 135-137</b>			
<b>1.1.10.</b>	<b>Wohnungseingangstür</b> Wohnungseingangstür, 198,5x86cm 14-29 cm Futterbreite, einschl. Futter, Bekleidung und Sicherheitsbeschlag Utrecht Edelstahl. Oberfläche: streichfähig Klimaklasse III, Schallschutzklasse II, nach DIN 18101/68706 9-fach verleimt, Türblattstärke ca. 41/42mm, 4-stg. Massivholzriegel aufrecht verbreitert, 2- stg. aufrechter Stabilisator, 3- Schicht Vollspanmittellage, 2 Einfräsbänder vernickelt, eingebaute Bodendichtung, incl. Wohnungseingangszarge, Bekleidungsbreite ca. 65/60 mm, scharfkantig, eingebaute PE- Dämpfungsprofile mit Weichlippe, auf Gehrung gearbeitet, verdecktliegende Wandbefestigung, Sicherheitsbeschlag als Wechselgarnitur ES1, Schließblech, PZ mit 3 Schlüsseln, eingebauter Spion mit Weitwinkellinsensystem 12 mm, PZ gelocht, außen gekröpfter, feststehender Knopf, Stahlunterkonstruktion mit verdeckter Verschraubung für Türstärken bis 42 mm. liefern und einbauen, inklusive Anschlussversiegelung des neuen Elementes.	1,000 St	.....	.....
<b>1.1.20.</b>	<b>Türblatt</b> Türblatt, 86,0/198,5 cm, als Wohnungseingangstür, wie in Pos. 1.1.10 beschrieben, komplett, mit Beschlag und Schloss, in vorh. Futter einpassen und anschlagen.	12,000 St	.....	.....
<b>1.1.30.</b>	<b>Ausführung in Weißlack</b> Zulage zu Pos 1.1.20: Ausführung in Weißlack RAL 9010 CPL als fertige Oberfläche.	12,000 St	.....	.....
<b>1.1.40.</b>	<b>Wohnungseingangstür kürzen</b> Neues WET-Element für den Einbau kürzen.	12,000 St	.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 092057  
 LV: 03-270 Schreinerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.1.50.</b>	<b>Wohnungseingangstür ausbauen</b> Vorhandenes Türblatt der WE-Tür ausbauen, abfahren und entsorgen.	12,000 St	.....	.....
<b>1.1.60.</b>	<b>Alu-Schwelle</b> WET-Alu-Schwelle(Guntia-Schwelle) mit Anschlagdichtung liefern und montieren.	12,000 St	.....	.....
<b>1.1.70.</b>	<b>Buchenholzschwelle</b> WET-Türschwelle aus Buchenholz in verschiedenen Breiten endbehandelt liefern und einbauen.	12,000 St	.....	.....
<b>1.1.80.</b>	<b>Hoftür</b> Hofausgangstür in o.g. Objekt erneuern Blendrahmengröße ca. 105 x 204cm Mat.: Blendrahmen Meranti, ca. 45mm stark, Tür als Rahmenkonstruktion mit wasserfest verleimtem Aufdeck, ca. 42mm stark Oberfläche: 1x weiß grundiert, 1x weiß lackiert mit Venti-Lack Türblatt mit Lichtausschnitt im oberen Drittel, Größe ca. 60 x 45cm, Verglasung mit Drahtglas, 7mm stark Tür mit Sockelbrett außen, PZ-Schloß und Sicherheits-Wechselgarnitur, Aluminium silberfarben, Profilzylinder, wenn möglich gleichschließend mit der Haustür, 3 St. 3-tlg. Bänder Blendrahmen mit verstärktem Schließblech Türelement anfertigen, liefern und montieren Anschlussfuge zur Wand mit Dichtungsband abdichten altes Element ausbauen und entsorgen	2,000 St	.....	.....
<b>1.1.90.</b>	<b>Deckleisten</b> Deckleisten liefern und anbringen weiß lackiert, Breite bis ca. 6cm	11,000 m	.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 092057  
 LV: 03-270 Schreinerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.1.100.</b>	<b>Anschlussfugen</b> Anschlussfugen versiegeln				
		11,000	m	.....	.....
<b>1.1.110.</b>	<b>Türschwelle</b> Türschwelle aus Aluminium-Profil mit Dichtlippe für die Hofausgangstür liefern und anbringen.				
		2,000	St	.....	.....
<b>Summe 1.1.</b>	<b>Essen, Bandstraße 135-137</b>				.....
<b>Summe 1.</b>	<b>Schreinerarbeiten</b>				.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: 092057  
LV: 03-270 Schreinerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	<b>Schreinerarbeiten</b>	
1.1.	Essen, Bandstraße 135-137	.....
	<b>Summe 1. Schreinerarbeiten</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: 092057  
LV: 03-270 Schreinerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	03-270	
1.	Schreinerarbeiten	.....
	<b>Summe LV</b>	<b>03-270 Schreinerarbeiten</b>
		.....
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	..... EUR
	in Höhe von 19,00 %	..... EUR
		<b>..... EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 7

\_\_\_\_\_  
(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)