

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 044300
LV: 03-270 **Schreinerarbeiten**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Schreinerarbeiten.....	3
1.1.	Essen, Prosperstraße 90-96.....	3
	Zusammenstellung.....	5

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 044300
PLZ/Ort:
Straße:

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:
Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 03-270

Schreinerarbeiten

Angebotssumme:

EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

.....

Angebotssumme brutto:

EUR

.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 044300
 LV: 03-270 Schreinerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Schreinerarbeiten			
1.1.	Essen, Prosperstraße 90-96			
1.1.10.	Wohnungseingangstür Wohnungseingangstür, 198,5x86cm 14-29 cm Futterbreite, einschl. Futter, Bekleidung und Sicherheitsbeschlag Utrecht Edelstahl. Oberfläche: streichfähig Klimaklasse III, Schallschutzklasse II, nach DIN 18101/68706 9-fach verleimt, Türblattstärke ca. 41/42mm, 4-stg. Massivholzriegel aufrecht verbreitert, 2- stg. aufrechter Stabilisator, 3- Schicht Vollspanmittellage, 2 Einfräsbänder vernickelt, eingebaute Bodendichtung, incl. Wohnungseingangszarge, Bekleidungsbreite ca. 65/60 mm, scharfkantig, eingebaute PE- Dämpfungsprofile mit Weichlippe, auf Gehrung gearbeitet, verdecktliegende Wandbefestigung, Sicherheitsbeschlag als Wechselgarnitur ES1, Schließblech, PZ mit 3 Schlüsseln, eingebauter Spion mit Weitwinkellinsensystem 12 mm, PZ gelocht, außen gekröpfter, feststehender Knopf, Stahlunterkonstruktion mit verdeckter Verschraubung für Türstärken bis 42 mm. liefern und einbauen, inklusive Anschlussversiegelung des neuen Elementes.	24,000 St
1.1.20.	Ausführung in Weißlack Zulage zu Pos 1: Ausführung in Weißlack RAL 9010 CPL als fertige Oberfläche. Diese Position gilt für das ganze WET -Element.	24,000 St
1.1.30.	Bekleidungsbreite 100 mm Zulage für Bekleidungsbreite 100 mm, zur Abdeckung der alten Bekleidungsbreite.	24,000 St
1.1.40.	Wohnungseingangstür kürzen Neues WET-Element für den Einbau kürzen.	24,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 044300
 LV: 03-270 Schreinerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.50.	Wohnungseingangstür ausbauen Vorhandenes Futter, Bekleidung und Türblatt der WE-Tür ausbauen, abfahren und entsorgen.	24,000 St
1.1.60.	Alu-Schwelle WET-Alu-Schwelle(Guntia-Schwelle) mit Anschlagdichtung liefern und montieren.	24,000 St
1.1.70.	Buchenholzschwelle WET-Türschwelle aus Buchenholz in verschiedenen Breiten endbehandelt liefern und einbauen.	24,000 St
1.1.80.	Türöffnungen ändern Türöffnung auf DIN-Maß verkleinern oder vergrößern.	24,000 St
Summe 1.1.	Essen, Prosperstraße 90-96		
Summe 1.	Schreinerarbeiten		

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 044300
LV: 03-270 Schreinerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Schreinerarbeiten	
1.1.	Essen, Prosperstraße 90-96
	Summe 1. Schreinerarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 044300
LV: 03-270 Schreinerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	03-270	
1.	Schreinerarbeiten
	Summe LV 03-270 Schreinerarbeiten
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 6

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)