

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003060
 LV: 05-530 Elektroarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.60.	Vorhandene Leitungen u. P. legen Vorhandene, auf Putz installierte Leitungen bis unter / im Putz verlegen, inkl. Fräsarbeiten u. Befestigungsmaterial, der Preis gilt auch für mehrere Leitungen die an gleicher Stelle unter / im Putz verlegt werden, nur einmal pro Meter, einschl evtl. erforderlicher Ab-/Anklemmarbeiten.	100,00 m
1.1.70.	Leuchten Hauseingang 2 Außenleuchten, Fabrikat Sg-Leuchte, Metro 623690 Graphit, Lichtaustritt einseitig, GU10 inkl. Leuchtmittel 1 x LEDPAR16 und Befestigungsmittel. Inkl. Zuleitungen, Teleskopträger für WDVS und Dämmerungsschalter liefern und montieren. Je Hauseingang seitlich je eine Leuchte rechts und links.	16,00 St
1.1.80.	Leuchten Kellerabgang Außenleuchte, Fabrikat Sg-Leuchte, Metro 623690 Graphit, Lichtaustritt einseitig, GU10 inkl. Leuchtmittel 1 x LEDPAR16 und Befestigungsmittel. Inkl. Zuleitungen, Teleskopträger und Dämmerungsschalter liefern und montieren.	10,00 St
1.1.90.	Schukosteckdose - Balkone Vorhandene Steckdosen entfernen und abklemmen. Schukosteckdose unter Putz liefern und montieren inkl. Teleskopträger für Wärmedämmung sowie Verlängerung der Zuleitung.	44,00 St
1.1.100.	Schukosteckdose - Balkone neu Schukosteckdose unter Putz liefern und montieren inkl. Teleskopträger für Wärmedämmung sowie Verlängerung der Zuleitung.	50,00 St
1.1.110.	neue Hauseingangstür anschließen alte Hauseingangstür incl Türöffner und Sprechanlage abklemmen und nach der Montage der neuen Hasuseingangstür wieder die Sprechanlage und den Türschließer anschließen	8,00 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003060
LV: 05-530 **Elektroarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

1.2. Videosprechanlage

Die Positionen Sprechanlage verstehen sich inkl. Montage, Verdrahtung, Programmierung etc.. In die Kosten der Türstation ist das Einverdrahten des bestehenden Türöffners, und evtl. benötigte Leitungsverlängerungen einzurechnen. Die bestehenden Klingelleitungen sind zu verwenden. Die Montage der Wohnungssprechgeräte versteht sich inkl. Leitungsmaterial, Durchbruch, Verdrahtung etc..

1.2.10. Vorarbeiten/ Inbetriebnahme 6 WE

Vorarbeiten und Inbetriebnahme pro Gebäude und inkl. 6 Wohnungen.
 Vorhandene Sprechanlage abklemmen.
 Nicht mehr benötigte Teile in den Wohnungen und im Zählerschrank demontieren.
 Vorhandene Leitungen umverdrahten.

betrifft: Beckersloh 28-38

6,00 St

1.2.20. Haustürinstallation 6 WE

Einbau-Audiomodul Busch-Welcome 6WE
 Kamera Interface Busch-Welcome
 Systemzentrale Busch-Welcome für 6WE
 Videoverteiler Innen uP + REG-Adapter
 Videokamera Externe analog Kamera für die Türsprechanlage

betrifft: Beckersloh 28-38

6,00 St

1.2.30. Vorarbeiten/ Inbetriebnahme 4 WE

Vorarbeiten und Inbetriebnahme pro Gebäude und inkl. 4 Wohnungen.
 Vorhandene Sprechanlage abklemmen.
 Nicht mehr benötigte Teile in den Wohnungen und im Zählerschrank demontieren.
 Vorhandene Leitungen umverdrahten.

betrifft: Friedrich-Ebert-Str. 283-285

2,00 St

1.2.40. Haustürinstallation 4 WE

Einbau-Audiomodul Busch-Welcome 6WE
 Kamera Interface Busch-Welcome
 Systemzentrale Busch-Welcome für 6WE
 Videoverteiler Innen uP + REG-Adapter
 Videokamera Externe analog Kamera für die Türsprechanlage

betrifft: Friedrich-Ebert-Str. 283-285

2,00 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003060
 LV: 05-530 Elektroarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>					
1.2.50.	Busch-Welcome Innenstation Vario 7" Busch-Welcome Innenstation Vario 7" zur Aufputzmontage inkl.- Aufputzmontagedose liefern, montieren und einrichten. Farbe: weiß Artikelnummer: M22381-W-03 und 428815-W-03	44,00	St
1.2.60.	AP-Gehäuse AP-Gehäuse 2reihig FR inkl. Stromversorgung	8,00	St
<hr/>					
Summe 1.2.	Videosprechanlage			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003060
 LV: 05-530 Elektroarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Stundenlohnarbeiten auf Anordnung der Bauleitung zum Nachweis			
1.3.10. Facharbeiter	Facharbeiter	20,00 Std
1.3.20. Helfer	Helfer	20,00 Std
Summe 1.3.	Stundenlohnarbeiten auf Anordnu..		
Summe 1.	Ausführung von Elektroarbeiten		

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 003060
LV: 05-530 **Elektroarbeiten**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Ausführung von Elektroarbeiten	
1.1.	Elektroarbeiten
1.2.	Videosprechanlage
1.3.	Stundenlohnarbeiten auf Anordnung der Bauleitung zum Nachweis
	Summe 1.	
	Ausführung von Elektroarbeiten

