

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 003060  
**LV:** 11-342 **Treppenhausestrich**

---

ZV Maler- u. Lackierarbeiten  
-----

Zusätzliche Vertragsbedingungen I

Den nachfolgenden Leistungsbeschreibungen für Maler-, Lackier- sowie Tapezierarbeiten liegt die VOB mit ihren Teilen

B DIN 1961 Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen

C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen

C DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

C DIN 18 363 Maler- und Lackierarbeiten

C DIN 18 364 Korrosionsschutzarbeiten an Stahl- und Aluminiumbauteilen

C DIN 18 366 Tapezierarbeiten (sofern Bestandteil des Angebotes)

C DIN 18 451 Gerüstarbeiten

zu Grunde. Weiter gelten die

UVV Unfallverhütungsvorschriften

sowie die technischen Merkblätter (BFS) des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt/Main, und die jeweiligen systembezogenen aktuellen, technischen Verarbeitungsanleitungen des Farbherstellers

Brillux oder gleichwertig

Alle Preise sollen für die komplette Ausführung, einschließlich Lieferung aller Stoffe, Lagerung inkl. deren Wetterschutz, kalkuliert und eingetragen werden, sofern die Leistung nicht gesondert in der Leistungsbeschreibung aufgeführt ist.

Dazu gehört auch das Abkleben von Bauteilen und sonstiger farbempfindlicher Baukörper, Maßnahmen zum Schutz vor Witterungseinflüssen und zur Einhaltung der geltenden Vorschriften sowie das Ansetzen von Farbmustern in beurteilungsfähiger Größe.

Leistungen wie Schleifen, Entstauben, Verkitten, Ausbessern kleinerer Putzschäden usw. sind Nebenleistungen und gehören zur geforderten Leistung der einzelnen Positionen, sodass die Arbeiten nicht besonders genannt werden.

Alle Stoffe müssen in Originalverpackung des Herstellers angeliefert und verarbeitet werden. Es sind die Richtlinien des Werkstoffherstellers zu berücksichtigen. Bei Beschichtungssystemen müssen die Stoffe von dem selben Hersteller stammen.

Vor Abgabe des Angebotes ist eine Objektbesichtigung vorzunehmen.

Erkennt der Anbieter, dass Leistungen nicht erschöpfend erfasst sind, so hat er dieses schriftlich mitzuteilen.

Sind sichtbare Mängel im Untergrund oder bei den Vorleistungen zu erkennen oder Schäden an der fertigen

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 003060

**LV:** 11-342

**Treppenhausestrich**

---

Leistung zu befürchten, ist der Auftragnehmer gemäß VOB Teil B, DIN 1961 § 4 Nr. 3 sowie VOB Teil C, DIN 18 363, 18 364 und 18 366 Absatz 3.1.1. verpflichtet, schriftlich darauf hinzuweisen.

Die in den Leistungsbeschreibungen angegebenen Werkstoffe gelten als Qualitätsbeispiel und schaffen für alle Anbieter eine einheitliche Kalkulationsgrundlage. Sie werden bei Angebotsabgabe Bestandteil des Angebotes.

Der Anbieter hat die Möglichkeit, ein gleichwertiges anderes Erzeugnis anzubieten, wobei der Nachweis der Gleichwertigkeit durch den Auftraggeber gefordert werden kann.

Die nachfolgende Leistungsbeschreibung dient der Preisfindung.

Für Ausführung und Anwendung der jeweiligen Produkte gelten die neuesten technischen Richtlinien und Herstellervorschriften.

Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und auf Qualität und Eignung untersuchen zu lassen.

Für die in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Reinigungs-, Entschichtungs- und Entsorgungspositionen wird auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen verwiesen, die bei den zuständigen Behörden erfragt werden müssen. Eventuelle Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, in den Leistungen entsprechend zu berücksichtigen.

Eine Bearbeitung von asbesthaltigen Bauteilen und Untergründen darf nur nach der aktuellen TRGS 519 (ASI) erfolgen.

Die Farbtöne sind in Absprache mit der Bauleitung festzulegen. In Anlehnung an das StLB Z 763 gelten folgende Abtönstufen:

"leicht getönt" bis 12 % Volltonanteil (für weiße oder leicht getönte Beschichtungen)

"mittel getönt" über 12 bis 50 % Volltonanteil

"satt getönt" über 50 bis 90 % Volltonanteil

"Vollton" über 90 % Volltonanteil

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003060  
 LV: 11-342 Treppenhausanstrich

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

BAUVORHABEN: 47179 Duisburg Beckersloh 28-38, Friedrich-Ebert-Str. 283, 285

GEWERK: Treppenhausanstrich

ANGABEN ZUM BAUWERK:

2 Häuser	4 Wohnungen zu	2 Geschossen
6 Häuser	6 Wohnungen zu	3 Geschossen

**1. Anstriche auf Holz**

**1.1. Holzflächen**

**1.1.60. Holzwerk der Innentüren und Bekleidung**

Holzwerk der Innentüren und Bekleidungen  
 (Treppenhausseite)  
 Untergrundvorbehandlung: Intakten Anstrich auf Trag-  
 und Haftfähigkeit prüfen. Lose Anstrichteile entfernen.  
 Flächen gründlich anschleifen und säubern.  
 Grundanstrich, nur der Schadstellen, mit Brillux  
 Impredur Grund 835.  
 Spachtelung bis zur Glätte mit Lackspachtel 518.  
 Zwischenanstrich mit Vorlack Tix 120, abgestimmt auf  
 den Schlussfarbton.  
 Schlussanstrich mit Impredur Hochglanz-Lack 840.  
 Fabrikat Brillux  
 Farbton nach Absprache

300,00 m2 ..... ..

---

**Summe 1.1. Holzflächen** .....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003060  
 LV: 11-342 Treppenhauseanstrich

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.2. Treppenhaus - Anstricharbeiten</b>					
<b>1.2.10. Schutzabdeckung Fenster, Türen u.ä.</b>					
	Schutzabdeckung Ganzflächige Schutzabdeckung des Bodenbelages, Treppenläufe sowie nicht zu behandelnder Bauteile einschließlich Unterhaltung sowie späterer Beseitigung und Entsorgung mit Folie, Abdeckpapier u. Filzpappe, usw.. An den Rändern ist das Abdeckmaterial mit Klebeband festzukleben.				
		1.200,00	m2	.....	.....
<b>1.2.30. Schmutzband als unterer Abschluss</b>					
	Schmutzband als unterer Abschluss der Wand zur Sockelleiste ca. 1,5 bis 2,0 cm hoch, geradlinig abkleben und mit Kunstharzlackfarbe 291 beschichten. Farbton nach Absprache.				
		1.200,00	m	.....	.....
<b>1.2.40. Abschluss Decke/Wand beschichten</b>					
	Abschlussband zwischen Decke und Wandflächen ca. 2,0 cm tief vor Ausführung der Schlussbeschichtung der Wandflächen mit Klebeband geradlinig abkleben und im Farbton der Decke streichen.				
		1.200,00	m	.....	.....
<b>1.2.50. Floc-Beschichtung</b>					
	Lose Altanstriche restlos entfernen und mit Brillux Isogrund 924 grundieren. Die gesamten Flächen bis zur Glätte spachteln und mit Brillux Lacryl Tiefgrund LF 595 grundieren.  Zwischenbeschichtung mit Brillux Crativ-Floc, Basis LF 46, gleichmäßig satt auftragen und Brillux Floc 47 mit Beflockungspistole in die frische Basis einspritzen. Farbton 153  Nach Trocknung hochstehende Chips durch Abbürsten oder Schleifen entfernen.  Schlußbeschichtung mit Brillux Creativ Floc-Finish LF 48, transparent, seidenmatt.				
		1.800,00	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.2.60. Fugen zwischen den Bauteilen</b>					
	Fugen zwischen den Bauteilen mit Acryl-Fugenmasse versiegeln.				
		1.000,00	m	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003060  
 LV: 11-342 Treppenhausanstrich

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**1.2.70. Deckenflächen und Treppenwangen**

Deckenflächen und Treppenwangen mit Dispersionsfarbe streichen inkl. abwaschen, grundieren und ausbessern von Kleinststellen. Bei Wasserflecken sind entsprechende Isolieranstriche vorzusehen.

Waschbeständig, matt, Brillux Perlweiß LF 950.

1.500,00 m<sup>2</sup> ..... ..

**1.2.80. Wandschlitz bis zu einer Breite von 6 cm**

Wandschlitz bis zu einer Breite von 6 cm nach Verlegung der E-Leitungen sauber schließen und an den vorhandenen Wandputz übergangslos angleichen.

150,00 m ..... ..

---

**Summe 1.2. Treppenhaus - Anstricharbeiten** .....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003060  
 LV: 11-342 Treppenhauseanstrich

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

### Anstriche auf Metall und Kunststoff

#### 1.3. Treppenhaus Stahlanstrich innen

##### 1.3.10. Stahltüren FH-Türen Hochglanzlack

Stahltüren-F.H. Türen einschl. Zarge.  
 mit intaktem Altanstrich ,farbig nach Angabe  
 hochglänzend überarbeiten.  
 Untergrundvorbehandlung: Altanstrich gründlich säubern,  
 anschleifen  
 nicht tragfesten Altanstrich entfernen.  
 Grundanstrich der Schadstellen mit Brillux  
 Epoxi-Haftgrund 855  
 Spachtelung mit Lackspachtel 518  
 Zwischenanstrich mit Vorlack Tix 120  
 Schlussanstrich mit Impredur Hochglanzlack 840  
 Farbton nach Angabe.

150,00 m2 ..... ..

##### 1.3.20. Elektro-Unterverteilung

Eltektro-Unterverteilung einschl. Rahmen mit intaktem Altanstrich, farbig nach Angabe hochglänzend  
 überarbeiten.  
 Untergrundvorbehandlung: Altanstrich gründlich säubern, anschleifen. Nicht tragfesten Altanstrich entfernen.

1 Grundanstrich mit Korrosionsschutz Multigrund 227  
 1 Spachtelung der Unebenheiten mit Lackspachtel 518  
 1 Zwischenanstrich und  
 1 Schlußanstrich Kunstharzlack 291 / Impredur 880 SM  
 Farbton RAL 7016

150,00 m² ..... ..

##### 1.3.30. Stahltreppengeländer

Stahltrittengeländer, Pfosten mit Untergurt sowie Füllstäben,  
 gründlich reinigen und entrostet.

1 Grundanstrich mit Korrosionsschutz Multigrund 227  
 1 Spachtelung der Unebenheiten mit Lackspachtel 518  
 1 Zwischenanstrich und  
 1 Schlußanstrich Kunstharzlack 291 / Impredur 880 SM  
 Farbton RAL 7016

500,00 m ..... ..

---

<b>Summe 1.3.</b>	<b>Treppenhaus Stahlanstrich innen</b>	..... ..
-------------------	--	----------

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003060  
 LV: 11-342 Treppenhausanstrich

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.4. Stundenlohnarbeiten</b>					
<b>1.4.10. Stundenlohnarbeiten/Vorarbeiter</b>					
	Stunden eines Vorarbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen gesonderten Nachweis einschließlich aller Lohnnebenkosten				
		20,00	Std	.....	.....
<b>1.4.20. Stundenlohnarbeiten/Facharbeiter</b>					
	Stunden eines Facharbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen gesonderten Nachweis einschließlich aller Lohnnebenkosten				
		20,00	Std	.....	.....
<b>1.4.30. Stundenlohnarbeiten/Helfer</b>					
	Stunden eines Helfers für nicht erfasste Leistungen gegen gesonderten Nachweis einschließlich aller Lohnnebenkosten				
		20,00	Std	.....	.....
<b>1.4.40. Stundenlohnarbeiten/Auszubildener</b>					
	Stunden eines Auszubildenen im 3 Lehrjahr für nicht erfasste Leistungen gegen gesonderten Nachweis einschließlich aller Lohnnebenkosten				
		20,00	Std	.....	.....
<hr/>					
	<b>Summe 1.4. Stundenlohnarbeiten</b>			.....	.....
<hr/>					
	<b>Summe 1. Anstriche auf Holz</b>			.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 003060  
**LV:** 11-342                      **Treppenhausanstrich**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Kurztext</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Anstriche auf Holz</b>	
1.1.	Holzflächen	.....
1.2.	Treppenhaus - Anstricharbeiten	.....
1.3.	Treppenhaus Stahlanstrich innen	.....
1.4.	Stundenlohnarbeiten	.....
	<b>Summe 1.                      Anstriche auf Holz</b>	<b>.....</b>



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 003060  
**LV:** 11-342                      **Treppenhausanstrich**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
<b>LV</b>	<b>11-342</b>	
1.	Anstriche auf Holz	.....
	<b>Summe LV</b>	<b>.....</b>
	<b>11-342 Treppenhausanstrich</b>	<b>.....</b>
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	..... EUR
	in Höhe von 0,00 %	..... EUR
		<b>..... EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 9

---

(Ort)                      (Datum)                      (rechtsgültige Unterschrift)