

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003060  
LV: 12-311 Vordächer

---

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

### Bauvorhaben:

Beckersloh 28-38  
Friedrich-ebert 283-285  
47178 Duisburg

8 Häuser , 2 + 4 Geschosse

Beginn:

Fertigstellung:

GEWERK : Schlosserarbeiten (Vordach)

ANGABEN ZUM BAUWERK: 12 Häuser, EG und 2 Obergeschosse

Für Angebot, Lieferung Ausführung und Abrechnung gelten neben dem Leistungsverzeichnis die "ZUÄTZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN"

bei Gerüststellung durch den Auftragnehmer die Bestimmungen der Gerüstbauordnung.

VOB Teil C , DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

VOB Teil C , DIN 18360 Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten

VOB Teil C , DIN 18361 Verglasungsarbeiten

### NEBENLEISTUNGEN

Leistungen im vorstehenden Text, die im Leistungsverzeichnis nicht besonders erwähnt sind, aber zur Fertigstellung unumgänglich notwendig sind, gelten als Nebenleistungen und werden nicht vergütet.

### ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN (ZTV)

Die Arbeiten werden an bewohnten Häusern ausgeführt, das bedingt mehrere Teilabschnitte der Ausführung, z. B. Fertigstellung hausweise.

Bodenflächen und angrenzende Bauteile im Bereich der auszuführenden Arbeiten sind durch Folien, evtl. Schaltafeln o. ä. zu schützen.

Für Angebot, Lieferung, Ausführung und Abrechnung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

- die neuesten DIN-Normen,
- VDE- und VDI-Richtlinien,
- die Vorschriften der zuständigen Behörden (z .B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV),
- Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
- die Bestimmungen der Gerüstbauordnung.

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 003060  
**LV:** 12-311 **Vordächer**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in Treppenhäusern und auf Verkehrsflächen gelagert werden.

In den Einheitspreisen sind enthalten:

-----  
 Die Schuttabfuhr einschl. Kippgebühr in allen Positionen.

Die rechtzeitige Benachrichtigung der Wohnungsinhaber über den beabsichtigten Beginn der Arbeiten.

Die Verpflichtung des Arbeitnehmers, andere Gebäudeschäden, die bei Ausführung seiner Leistung bekannt werden, unverzüglich dem zuständigen Bauführer bzw. Bestandsverwalter zu melden.

Sämtliche Lieferungen und Leistungen, die zur sachgemäßen Herstellung der Arbeiten erforderlich sind, wie z. B. Fahrt- u. Transportkosten, Standgebühren und dergleichen.

Erforderliche Gerüste bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2,00 m über Flur und Schutzgerüste gemäß den Unfallverhütungs-Vorschriften, soweit kein Arbeitsgerüst bauseits gestellt wird.

Die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten.

Tägliches Säubern der Arbeitsstelle bei Arbeitsschluss. Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

**1. Schlosserarbeiten**

**1.1. Vordach**

**1.1.10. Abbruch Vordach**

Abbruch des Vordaches ca. 2,45 m x 0,80 m aus Stahlbeton fassadenbündig mit geeigneten Mitteln abtrennen inkl. Demontage der Zinkabdeckung, Eindeckung und Wandanschluss.

8,00 St ..... ..

**1.1.20. Vordach aus Glas mit Edelstahlbefestigungen**

Vordach liefern und montieren.

Glasvordach  
 Maß ca 2400mm x 1000mm  
 bestehend aus  
 Dachscheibe  
 VSG aus ESG nach Statik  
 3 Stück Tragrohre aus Edelstahl  
 48 mm Durchmesser mit Glasauflagen  
 incl  
 3 Stück Unterkonsolen Edelstahl  
 in Wärmedämmung (ca 16 cm) Flansch und Rohrstück  
 vorab montieren

8,00 St ..... ..

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003060  
LV: 12-311 Vordächer

---

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

**1.1.30. Hausnummern**

Edelstahl Hausnummer Thorwa - Avant Garde Modern RAL 7016. Höhe 160 mm liefern und in vorhandene Wärmedämmung montieren.

8,00 St ..... ..

---

**Summe 1.1. Vordach** .....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003060  
 LV: 12-311 Vordächer

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>				
1.2.	<b>Lohnarbeiten</b>			
1.2.10.	<b>Facharbeiter</b> Ausführung von Lohnarbeiten zum besonderen Nachweis, nur auf Anordnung der örtlichen Bauleitung, für einen Facharbeiter.	10,00 Std	.....	.....
1.2.20.	<b>Helfer</b> Wie vor, jedoch für einen Helfer.	10,00 Std	.....	.....
<hr/>				
<b>Summe 1.2.</b>	<b>Lohnarbeiten</b>			.....
<hr/>				
<b>Summe 1.</b>	<b>Schlosserarbeiten</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 003060  
**LV:** 12-311                      **Vordächer**

---

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Kurztext</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Schlosserarbeiten</b>	
1.1.	Vordach	.....
1.2.	Lohnarbeiten	.....
<hr/>		
<b>Summe 1.</b>	<b>Schlosserarbeiten</b>	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 003060  
 LV: 12-311 Vordächer

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	12-311	
1.	Schlosserarbeiten	.....
	<b>Summe LV</b>	<b>.....</b>
	<b>12-311 Vordächer</b>	<b>.....</b>
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	..... EUR
	in Höhe von 0,00 %	..... EUR
		<b>..... EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 6

\_\_\_\_\_

(Ort)
(Datum)
(rechtsgültige Unterschrift)