

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 003166
LV: 08-273 **Haustür und Geländer**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Haustüranlagen.....	6
1.1.	Haustüranlagen.....	6
1.2.	Kellerhalsgeländer.....	9
	Zusammenstellung.....	10

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 003166
PLZ/Ort:
Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:
Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 08-273

Haustür und Geländer

Angebotssumme: EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: EUR

.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003166
LV: 08-273 Haustür und Geländer

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

BAUVORHABEN: DU 47179

Beckersloh 24-26
Friedrich-Ebert-Str. 279-281

GEWERK: Haustüranlage

ANGABEN ZUM BAUWERK:

2 Häuser, jeweils 4 WE auf 2 Geschossen
2 Häuser, jeweils 8 WE auf 4 Geschossen

Für Angebot, Lieferung Ausführung und Abrechnung gelten
neben dem
Leistungsverzeichnis

die "ZUÄTZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN"

bei Gerüststellung durch den Auftragnehmer die
Bestimmungen der Gerüstbauordnung.

VOB Teil C , DIN 18299 Allgemeine Regelungen für
Bauarbeiten jeder Art

VOB Teil C , DIN 18360 Metallbauarbeiten,
Schlosserarbeiten

VOB Teil C , DIN 18361 Verglasungsarbeiten

VERGLASUNG

Die Verglasung ist entsprechend den Bedingungen der
Glaserhersteller und denen des Profilverstellers als
Trockenverglasung mit Dichtungen aus "ATPK" nach DIN 7863
auszuführen. Zur Verklotzung sind nur weichmacherfreie
Kunststoffklötzchen -keine Holzklötzchen- zu verwenden.

Glasfalzbelüftung und -entwässerung.

Die Glasfalzbelüftung und -entwässerung ist durch die
Vorkammern ohne Beeinträchtigung der Sichtflächen nach den
Richtlinien des Glas- u. Profilverstellers auszubilden. Die
vorgeschriebenen Öffnungen sind auch im oberen Flügelbereich
herzustellen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003166
LV: 08-273 Haustür und Geländer

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

DEMONTAGE DER VORHANDENEN HAUSTÜRANLAGEN

Der Auftragnehmer hat die vorhandenen Haustüranlagen so auszubauen, daß weder die Fassadenflächen noch die inneren und äusseren Leibungen beschädigt werden.

MONTAGE DER NEUEN HAUSTÜRANLAGEN

Die Haustüranlagen sind nach den Einbaurichtlinien des Profilverstellers mit 10mm Distanz zum Anschlag einzubauen. Nach dem Einbau wird der untere waagerechte Blendrahmen bauseits mit Zementmörtel voll unterfugt. Dabei wird der innere wie der äußere Podestbelag entsprechend beigearbeitet. Die Befestigung des unteren Blendrahmens muß der Auftragnehmer ausführen. Montagehilfen sind nach dem Befestigen der Fensteranlagen zu entfernen.

ANSCHLUß UND ABDICHTUNG ZUM BAUKÖRPER

Der Anschluß zum Baukörper ist wind- und regendicht auszubilden. Durch Bautoleranzen dürfen die Mindest-Querschnitte der Dichtungsfugen nicht unterschritten werden. Dreiecksfugen und Fugen mit Dreiflächen-Haftung sind nicht zugelassen.

Die Türanlagen sind außen mit einer umlaufenden, dauerelastischen Zweikomponenten-Versiegelung auf Thiokolbasis mit entsprechender Vorbehandlung der Fugen zum Bauwerk hin abzudichten. Dehnfähigkeit des Fugendichtstoffes 25 %, im Querschnitt ca. 10/15 bis 15/20 mm groß. Haftgrund auf den Profilsichtflächen ist unbedingt zu entfernen. Die Hohlräume zwischen Türleibung und aufrechten bzw. oberen Blendrahmen sind mit geeignetem PU-Schaum auszuschaümen. Nach dem Aushärten sind Überstände abzuschneiden. Die Türanlagen sind innen dreiseitig mit LM-Profilen zu verleisten. Die Verleistung darf erst nach Abnahme der ausgeschäumten Fugen ausgeführt werden.

ÖFFNUNGSMASSE

Die angegebenen Öffnungsmaße sind lichte Weiten, gemessen zwischen den Leibungen, Oberkante Außenpodestbelag und Unterkante Türsturz. Bei Öffnungen mit Rund- oder Segmentbögen sind die größten lichten Höhen angegeben.

NEBENLEISTUNGEN

Leistungen im vorstehenden Text, die im Leistungsverzeichnis nicht besonders erwähnt sind, aber zur Fertigstellung unumgänglich notwendig sind, gelten als Nebenleistungen und werden nicht vergütet.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003166
LV: 08-273 Haustür und Geländer

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN (ZTV)

=====

Die Arbeiten werden an bewohnten Häusern ausgeführt, das bedingt mehrere Teilabschnitte der Ausführung, z.B. Fertigstellung hausweise.

Bodenflächen und angrenzende Bauteile im Bereich der auszuführenden Arbeiten sind durch Folien, evtl. Schaltafeln o.ä. zu schützen.

Für Angebot, Lieferung, Ausführung und Abrechnung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:
die neuesten DIN-Normen, VDE- und VDI-Richtlinien die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV), Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe die Bestimmungen der Gerüstbauordnung Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in Treppenhäusern und auf Verkehrsflächen gelagert werden.

In den Einheitspreisen sind enthalten:

Die Schuttabfuhr einschl. Kippgebühr in allen Positionen.

Die rechtzeitige Benachrichtigung der Wohnungsinhaber über den beabsichtigten Beginn der Arbeiten.

Die Rückerstattung der Kosten für Wasser- und Stromentnahme, falls vom Wohnungsinhaber gefordert.

Die Verpflichtung des Arbeitnehmers, andere Gebäudeschäden, die bei Ausführung seiner Leistung bekannt werden, unverzüglich dem zuständigen Bauführer bzw. Bestandsverwalter zu melden.

Sämtliche Lieferungen und Leistungen, die zur sachgemäßen Herstellung der Arbeiten erforderlich sind, wie z.B. Fahrt- u. Transportkosten, Standgebühren und dergl.

Erforderliche Gerüste bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2,00 m über Flur und Schutzgerüste gemäß den Unfallverhütungs-Vorschriften, soweit kein Arbeitsgerüst bauseits gestellt wird.

Die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten.

Tägliches Säubern der Arbeitsstelle bei Arbeitsschluß.
Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003166
 LV: 08-273 Haustür und Geländer

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Das Schützen der Bodenflächen und angrenzender Bauteile.			
1.	Haustüranlagen			
1.1.	Haustüranlagen			
1.1.10.	Vorh. Haustüranlage ausbauen und entsorgen Vorh. Haustüranlage, ausbauen und entsorgen Größe: ca. 2,26 x 2,06 m	4,000 St
1.1.20.	Aluminium - Haustüranlage 4 WE liefern Aluminium - Haustüranlagen aus thermisch getrennten Profilen, Profiltiefe 72 mm, einbrennlackiert von ca. 2,26 m Breite und 2,06 m Höhe, liefern und montieren. Die Haustüranlage besteht aus einer Tür von 1,04 m Breite und einem daneben angeordnetem feststehendem Seitenteil Das Seitenteil ist durch je zwei 90 mm breite Querriegel in 3 Felder unterteilt. U-Wert Gesamt = 1,3 W/(m²K) Im Preis ist einzukalkulieren, das Ausschäumen mit PU-Schaum, die inneren und äußeren Einputzarbeiten, sowie die äußere dauerelastische Versiegelung. Beschläge: 3 St. LM - Bänder 1 St. Riegelfallenschloß, 2- tourig 1 St. Profilylinder mit 18 Schüsseln 1 St. elektrischer Türöffner 1 St. Türdrücker innen 1 St. Flachformtürschließer 1 St. Türfeststeller 1 St thermisch getrennte Bodenschiene 1 St. Türgriff, Rundrohr, V2a, ca. 1800 mm lang, senkrecht 1 St. Zeitungseinwurf (im Seitenteil) 1 St. Edelstahl-Blech am unteren Riegel 1 St 4.-teilige RENZ - Briefkastenanlage 1 St. Frontplatte 12-4-53312 4 St. Einwurfklappen 12-4-63312 1 St. Installationskasten 11-2-17113			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003166
 LV: 08-273 Haustür und Geländer

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	1 St Lichtschild mit Knopf RSA 2 4 St. Klingelknopf beleuchtet 4 St RSA 2 Namenesschilder mit ALU-Klingelknopf, 1 St Sprechgitter RSA, 66-9-01311 1 Ausschnitt für Kameramodul Farbe RAL 7016	2,000 St.
1.1.25.	<p>Aluminium - Haustüranlage 8 WE liefern Aluminium - Haustüranlagen</p> <p>aus thermisch getrennten Profilen, Profiltiefe 72 mm, einbrennlackiert von ca. 2,26 m Breite und 2,06 m Höhe, liefern und montieren.</p> <p>Die Haustüranlage besteht aus einer Tür von 1,04 m Breite und einem daneben angeordnetem feststehendem Seitenteil Das Seitenteil ist durch je zwei 90 mm breite Querriegel in 3 Felder unterteilt.</p> <p>U-Wert Gesamt = 1,3 W/(m²K)</p> <p>Im Preis ist einzukalkulieren, das Ausschäumen mit PU-Schaum, die inneren und äußeren Einputzarbeiten, sowie die äußere dauerelastische Versiegelung.</p> <p>Beschläge: 3 St. LM - Bänder 1 St. Riegelfallenschloß, 2- tourig 1 St. Profilzylinder mit 30 Schüsseln 1 St. elektrischer Türöffner 1 St. Türdrücker innen 1 St. Flachformtürschließer 1 St. Türfeststeller 1 St thermisch getrennte Bodenschiene 1 St. Türgriff, Rundrohr, V2a, ca. 1800 mm lang, senkrecht 1 St. Zeitungseinwurf (im Seitenteil) 1 St. Edelstahl-Blech am unteren Riegel</p> <p>1 St 8.-teilige RENZ - Briefkastenanlage</p> <p>1 St. Frontplatte 12-4-53312 8 St. Einwurfklappen 12-4-63312 1 St. Installationskasten 11-2-17113 1 St Lichtschild mit Knopf RSA 2 8 St. Klingelknopf beleuchtet 8 St RSA 2 Namenesschilder mit ALU-Klingelknopf,</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003166
 LV: 08-273 Haustür und Geländer

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	1 St Sprechgitter RSA, 66-9-01311			
	1 Ausschnitt für Kameramodul.			
	Farbe RAL 7016			
		2,000 St.
1.1.40.	innere und äußere Verleistung mit ALU Leisten innere und äußere Verleistung v.g. Türen mit Alu-Leisten in der Farbe der Haustür (pulverbeschichtet)			
		8,000 Stck
1.1.50.	Kellerausgangstür und Treppenhausabschluß mit gleichschließendem Schloß ausstatten Kellerausgangstür mit gleichschließendem Schloß ausstatten			
		4,000 St
1.1.60.	Namensschilder Namensschilder (weißer Grund schwarze Schrift)			
	für vorstehende Klingeltaster, Einwurfklappen und Entnahmetürchen liefern, den jeweiligen Mieternamen eingravieren und einlegen.			
		72,000 St.
1.1.70.	Facharbeiter Facharbeiter			
		10,000 Std.
1.1.80.	Bauhelfer/ Helfer Bauhelfer/ Helfer			
		10,000 Std.
	Summe 1.1.	Haustüranlagen	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003166
 LV: 08-273 Haustür und Geländer

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Kellerhalsgeländer			
1.2.5.	altes Kellerhalsgeländer demontieren	50,000 m
1.2.10.	Kellerhalsgeländer Kellerhalsgeländer in feuerverzinkter Ausstattung aus Flachstahl liefern und montieren in fix und fertiger Arbeit Farbton RAL 7016	50,000 m
1.2.20.	Handlauf im zu den vorgenannten Geländern feuerverzinkte Handläufe passend zu den vorgenannten Geländern in fix und fertiger Arbeit Farbton RAL 7016	25,000 m
Summe 1.2.	Kellerhalsgeländer		
Summe 1.	Haustüranlagen		

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 003166
LV: 08-273 Haustür und Geländer

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Haustüranlagen	
1.1.	Haustüranlagen
1.2.	Kellerhalsgeländer
	Summe 1. Haustüranlagen

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung**

Projekt: 003166
LV: 08-273 **Haustür und Geländer**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	08-273	
1.	Haustüranlagen
	Summe LV	
	08-273 Haustür und Geländer
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Leistung

Die Wohnungsgesellschaften behalten sich das Recht vor, einzelne Positionen aus dem Auftragsumfang herauszunehmen, ohne das hierfür Kosten geltend gemacht werden können oder eine Änderung der Einheitspreise anderer Positionen erfolgt.

Der Arbeitsumfang bestimmt sich ausschließlich nach dem Text unserer Bestellung und etwaig schriftlich erteilten Nachbestellungen.

Lieferungen und Leistungen, denen keine schriftliche Bestellung zu Grunde liegt, werden von uns nicht abgerechnet.

Für Änderungen aufgrund behördlicher Auflagen oder die von uns gewünscht werden, sind auf der Basis des Hauptangebotes entsprechende Ergänzungsangebote einzureichen.

Wesentliche Veränderungen im Leistungsumfang sind uns rechtzeitig durch ein schriftliches Nachtragsangebot zu melden. Dies gilt für zusätzliche, im Leistungsverzeichnis nicht enthaltene Arbeiten, aber auch bei Massenerhöhungen.

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 003166
LV: 08-273 **Haustür und Geländer**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
---------------------	------------------------------	----------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 12

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)