

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 003166
LV: 12-311 **Vordächer**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Schlosserarbeiten.....	4
1.1.	Vordach.....	4
1.2.	Lohnarbeiten.....	6
	Zusammenstellung.....	7

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 003166
PLZ/Ort:
Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:
Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 12-311 **Vordächer**

Angebotssumme: **EUR**
.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR
.....

Angebotssumme brutto: **EUR**
.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003166
LV: 12-311 Vordächer

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Bauvorhaben:

Beckersloh 24-26
Friedrich-Ebert 279-281
47178 Duisburg

8 Häuser , 2 + 4 Geschosse

Beginn: 15.03.2022

Fertigstellung: 29.04.2022

GEWERK : Schlosserarbeiten (Vordach)

ANGABEN ZUM BAUWERK: 12 Häuser, EG und 2
Obergeschosse

Für Angebot, Lieferung Ausführung und Abrechnung gelten
neben dem Leistungsverzeichnis

die "ZUÄTZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN"

bei Gerüststellung durch den Auftragnehmer die
Bestimmungen der Gerüstbauordnung.

VOB Teil C , DIN 18299 Allgemeine Regelungen für
Bauarbeiten jeder Art

VOB Teil C , DIN 18360 Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten

VOB Teil C , DIN 18361 Verglasungsarbeiten

NEBENLEISTUNGEN

Leistungen im vorstehenden Text, die im Leistungsverzeichnis
nicht besonders erwähnt sind, aber zur Fertigstellung
unumgänglich notwendig sind, gelten als Nebenleistungen und
werden nicht vergütet.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN (ZTV)

Die Arbeiten werden an bewohnten Häusern ausgeführt, das
bedingt mehrere Teilabschnitte der Ausführung,
z. B. Fertigstellung hausweise.

Bodenflächen und angrenzende Bauteile im Bereich der
auszuführenden Arbeiten sind durch Folien, evtl. Schaltafeln o.
ä. zu schützen.

Für Angebot, Lieferung, Ausführung und Abrechnung gelten
neben dem Leistungsverzeichnis:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003166
 LV: 12-311 Vordächer

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>- die neuesten DIN-Normen, - VDE- und VDI-Richtlinien, - die Vorschriften der zuständigen Behörden (z .B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV), - Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe, - die Bestimmungen der Gerüstbauordnung.</p> <p>Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in Treppenhäusern und auf Verkehrsflächen gelagert werden.</p> <p>In den Einheitspreisen sind enthalten: ----- Die Schuttabfuhr einschl. Kippgebühr in allen Positionen.</p> <p>Die rechtzeitige Benachrichtigung der Wohnungsinhaber über den beabsichtigten Beginn der Arbeiten.</p> <p>Die Verpflichtung des Arbeitnehmers, andere Gebäudeschäden, die bei Ausführung seiner Leistung bekannt werden, unverzüglich dem zuständigen Bauführer bzw. Bestandsverwalter zu melden.</p> <p>Sämtliche Lieferungen und Leistungen, die zur sachgemäßen Herstellung der Arbeiten erforderlich sind, wie z. B. Fahrt- u. Transportkosten, Standgebühren und dergleichen.</p> <p>Erforderliche Gerüste bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2,00 m über Flur und Schutzgerüste gemäß den Unfallverhütungs-Vorschriften, soweit kein Arbeitsgerüst bauseits gestellt wird.</p> <p>Die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten.</p> <p>Tägliches Säubern der Arbeitsstelle bei Arbeitsschluss. Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.</p>				
1.	Schlosserarbeiten				
1.1.	Vordach				
1.1.10.	<p>Abbruch Vordach Abbruch des Vordaches ca. 2,45 m x 0,80 m aus Stahlbeton fassadenbündig mit geeigneten Mitteln abtrennen inkl. Demontage der Zinkabdeckung, Eindeckung und Wandanschluss.</p>				
		4,000	St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003166
 LV: 12-311 Vordächer

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.20.	<p>Vordach aus Glas mit Edelstahlbefestigungen Vordach liefern und montieren.</p> <p>Glasvordach Maß ca 3400mm x 1000mm bestehend aus Dachscheibe VSG aus ESG nach Statik 4 Stück Tragrohre aus Edelstahl 48 mm Durchmesser mit Glasauflagen inkl. 4 Stück Unterkonsolen Edelstahl in Wärmedämmung (ca 16 cm) Flansch und Rohrstück vorab montieren.</p>	2,000 St
1.1.30.	<p>Vordach aus Glas mit Edelstahlbefestigungen Vordach liefern und montieren.</p> <p>Glasvordach Maß ca 3200mm x 1000mm bestehend aus Dachscheibe VSG aus ESG nach Statik 4 Stück Tragrohre aus Edelstahl 48 mm Durchmesser mit Glasauflagen inkl. 4 Stück Unterkonsolen Edelstahl in Wärmedämmung (ca 16 cm) Flansch und Rohrstück vorab montieren.</p>	2,000 St
1.1.40.	<p>Hausnummern Edelstahl Hausnummer Thorwa - Avant Garde Modern.</p> <p>Höhe 160 mm liefern und in vorhandene Wärmedämmung montieren.</p>	10,000 St
Summe 1.1.	Vordach		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003166
 LV: 12-311 Vordächer

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Lohnarbeiten			
1.2.10.	Facharbeiter Ausführung von Lohnarbeiten zum besonderen Nachweis, nur auf Anordnung der örtlichen Bauleitung, für einen Facharbeiter.	1,000 Std
1.2.20.	Helfer Wie vor, jedoch für einen Helfer.	1,000 Std
Summe 1.2.	Lohnarbeiten		
Summe 1.	Schlosserarbeiten		

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 003166
LV: 12-311 Vordächer

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Schlosserarbeiten	
1.1.	Vordach
1.2.	Lohnarbeiten
	Summe 1. Schlosserarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 003166
LV: 12-311 Vordächer

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	12-311	
1.	Schlosserarbeiten
	Summe LV	12-311 Vordächer
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 8

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)