

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 017553 **Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.**
LV: 01-342 **Treppenhausanstrich Wackerhagen 17-21,HH**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Malerarbeiten Treppenhäuser Wackerhagen 17-21.....	12
1.1.	Allgemeine Vorarbeiten.....	20
1.2.	Putzschäden beseitigen.....	22
1.3.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten.....	24
1.4.	Holzflächen bearbeiten.....	30
1.5.	Metallflächen bearbeiten.....	32
1.6.	Stundenlohnarbeiten.....	34
	Zusammenstellung.....	35

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
PLZ/Ort:
Straße:

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:
Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 01-342 Treppenhausanstrich Wackerhagen 17-21,HH

Angebotssumme: EUR

.....

zuzüglich 0,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: EUR

.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
LV: 01-342 Treppenhausestrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

A1) ALLGEMEINES

Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH zugrunde.

Für sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem Auftragnehmer neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

Für nach diesem Leistungsverzeichnis ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "Allgemeine Vorbemerkungen" (A),
2. die sich anschließenden "Allgemeine technische Vorbemerkungen" (B),
3. die sich anschließenden "Besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk) (C),
4. die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B",
5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Mit Erhalt der Bestellung erklärt der Auftragnehmer, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der Auftragnehmer das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber erwartet vom Auftragnehmer tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

- 1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des Auftragnehmers haben die Verpflichtung, Kunden insbesondere Mietern höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio Immobilien GmbH um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.
- 2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der Arbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.
- 3) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
LV: 01-342 Treppenhausanstrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

A3) PREISE

Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber dem zuständigen Bauleiter ein schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung über die Einkaufsabteilung zu treffen.

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

- 1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)
- 2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,
- 3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z. B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,
- 4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,
- 5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,
- 6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung,
- 7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle,
- 8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der Auftraggeber eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.
- 9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als Nachtrag dem zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren. Diese Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den Auftraggeber gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

A4) ABRECHNUNG

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den Auftragnehmer zu

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
LV: 01-342 Treppenhausestrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung des zuständigen Bauleiters, dass die Leistungen durchgeführt wurden.

Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen.

A5) Nachhaltigkeit

Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen. Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der Auftragnehmer jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

=====

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften (ausgenommen DIN 1961), VDE- und VDI-Richtlinien,
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden z. B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung,
4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen.

Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z. B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
LV: 01-342 Treppenhausestrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er den zuständigen Bauleiter des Auftraggebers hierüber umgehend zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erlöschen, ist dies dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den Auftragnehmer gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der Auftraggeber behält sich vor zu prüfen, ob der Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom Auftragnehmer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Auftragnehmer zu bewirken hat.

Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des Auftraggebers sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des Auftragnehmers unberührt.

B6) BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

B7) SCHADSTOFFE. INSBESONDERE ASBEST

Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 **Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.**
LV: 01-342 **Treppenhausestrich Wackerhagen 17-21,HH**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Gebäuden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung z. B. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen selbst.

Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer Asbestkontamination bewusst ist, möchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den Umgang mit Asbest sensibilisieren.

Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, sägen, schneiden oder herausreißen, können Asbestfasern freigesetzt werden, die bei ungesichertem Umgang im schlimmsten Falle zu einer schweren Lungenerkrankung der tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) verfügt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende Sachkunde verfügen, asbesthaltige Materialien entfernen und entsorgen dürfen.

Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob Bauteile Asbest enthalten könnten und im Verdachtsfall, vor Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mögliche Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern.

c) Gewerkespezifische Vorbemerkungen

=====

Vor Beginn der Sanierungsarbeiten hat der Auftragnehmer alle zu behandelnden Flächen auf etwaige Mängel zu überprüfen. Sind sichtbare Mängel im Untergrund oder bei den Vorleistungen zu erkennen oder Schäden an der fertigen Leistung zu befürchten, ist der Auftragnehmer gemäß VOB B DIN 1961 § 4 Nr. 3, sowie VOB C DIN 18363, 18364, 18366, 18350, Absatz 3.1.1. verpflichtet den Kundenbetreuer bzw. Bauleiter schriftlich darauf hinzuweisen.

Für alle Arbeiten sind handelsübliche, normgerechte Materialien bester Fabrikate zu verwenden. Diese sind in Originalgebinden an der Baustelle anzuliefern und nach den Vorgaben des Herstellers zu verarbeiten. Bei Beschichtungssystemen müssen die Stoffe von dem selben Hersteller stammen.

Es sind, soweit wie möglich nur "umweltschonende" Lacke und Farben zu verwenden. Die Vorgaben der VOC-Decopaint-Richtlinie 2010 sind bei der Lackauswahl zu berücksichtigen.

Für die allgemeinen Sanierungsarbeiten können die Erzeugnisse folgender Hersteller eingesetzt werden:

	Caparol	Herbol	Sikkens	Brillux	Sto
Tiefgrund	CapaSol RapidGrund	Tiefgrund LF	Super Aktivator	Lacryl Tiefgrund ELF 595	StoPrim Plex
Füllstoff	Füllspachtel P	_____	_____	Füll- und Spachtelmasse 143	StoLevell In Fill
Vlieskleber	CapaColl VK	Malervlies Kleber	_____	Vlieskleber ELF 375	StoColl Tap

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553
LV: 01-342

Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
Treppenhausanstrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR	
	Glattvlies	Capaver AkkordVlies G130 VB	Herbotex Classic C110	_____	Lightvlies 130 StoTap Pro 500 oder 550	
	Haftgrund pigmentiert	CapaGrund Universal	Haftgrund LF	_____	Haftgrund 3720 StoPrim Color	
	Isolierfarbe	Aqua-inn No1	IsoMat WV	_____	Isogrund 924 StoColor Isol W	
	Dispersionsfarbe NAK 3	CapaTrend	Classic Herbolux Weiss	Alpha Wandfarbe SF	Malerweiß ELF StoColor In	
	Dispersionsfarbe NAK 1	Indeko-plus	Objekt Topweiss	Alphacron Matt SF	Glemalux ELF 1000 StoColor Supermatt	
	Latexfarbe	Latex Gloss 60	Latex Satin Objekt	Alpha Latex Satin SF	Sedashine 991 oder Sedagloss 993 StoColor Opticryl	
	Floc Basis	Capadecor VarioColl	_____	Alphafloc Primer	Creativ Floc-Basis ELF _____	
	Floc Chips	Capadecor VarioChips	_____	Alphafloc Flakes	Creativ Floc Dekochips _____	
	Floc Finish	Capadecor VarioFinish	_____	Alphafloc Finish	Creativ Floc-Finish ELF _____	
	Dispersionssilikatfarbe	Histolith LithoSil	Mineralfarbe	Alphasol Silikat	_____	StoColor Sil In
	Acryl	DisboSeal 225	_____	_____	Acryl-Dichtmasse 395 StoFormflex Acryl	
	Hydro PU Vorlack	Capalac Aqua Multiprimer	Herbolux Vorlack	_____	Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 StoAqua Vorlack PU	
	Hydro PU Seidenmattlack	Capacryl PU-Satin	Herbolux Aqua PU Satin	_____	Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 StoAqua Emaille PU Satin	
	Grundierung auf Alkydharzbasis	Capalac Aqua Multiprimer	Herbolux Grund	_____	ImpredurGrund 835 StoVorlack AF	
	Fensterlack hochglanz Außen	PU-Alkyd Aqua	Venti 3Plus Gloss	_____	Hochglanzlack 840 StoVentilack Satin AF	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
 LV: 01-342 Treppenhausestrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR

Ventilack	Capalac Venti	Venti 3Plus Aqua Satin		Ventilack Seidenglanz 120	StoVentilack Satin AF
2K Aqua Seidenmattlack	Capalac Aqua 2K PU-Lack			2K-Aqua Seidenmattlack 2388	
Holzlasur Universal	UniversalLasur Aqua	Offenporig Compact FS	Cetol BL Natural Mat	Lignodur VarioGuard Tix 510	StoAqua Top Satin
Heizkörperlack	Capalac Heizkörperlack	Radiator AF		Lacryl Heizkörperlack 265	StoRadiatorlack AF
2K Spachtelmasse	Capalac LackSpachtel	Universal Spachtel		2K-Uni-Polyesterspachtel 667	presto Füllspachtel
2K Epoxi Primer	Disbon 481 2K-EP-Universalprimer	2K Epoxi Primer LH		2K-Aqua Epoxi-Primer 2373	StoAqua EP Activ
Fliesenlack	Capalac Aqua 2K PU-Lack			Residur 891	Grundierung mit StoAqua EP Activ
2K Treppenlack	Capalac Aqua 2K PU-Lack			2K-Durapur 7741	
Bodensiegel	Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel	Bodenfarbe		Floortec PU-Bodensiegel ELF 847	StoCryl BF 700

Für die Untergrundbehandlung und die Anstrichaufbauten sind die Richtlinien der Werkstoffhersteller zu beachten.

Die Farbtöne sind in Absprache mit der Bauleitung festzulegen. Für farbige Dispersions - Anstrichsysteme, einschl. deren Putze, gelten folgende Farbtonstufen:

hell getönt Hellbezugswert ≥ 65 %

mittel getönt Hellbezugswert $\leq 64,9$ % - 25 %

satt getönt Hellbezugswert $\leq 24,9$ %

Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
LV: 01-342 Treppenhausestrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

und auf Qualität und Eignung untersuchen zu lassen.

Als Grundlage für die Farbgestaltung dient das vorher vom Auftraggeber erstellte Farbkonzept.

Dem Einheitspreisabkommen liegen die "Zusätzlichen Vertragsbedingungen" (Z-VOB/B) und die VOB Teil B und Teil C mit allen darin genannten Normen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde.

Darüber hinaus gelten für die Ausführung die technischen Merkblätter des Bundesausschusses für Farbe und Sachwertschutz.

Vor Anstrich auf Holz ist die Holzfeuchtigkeit festzustellen. Bei einer höheren Feuchtigkeit als 15 % darf nicht gestrichen werden.

Für die in der Leistungsbeschreibung genannten Reinigungs-, Entschichtungs- und Entsorgungsarbeiten verweisen wir auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen. **Das Stellen von Schuttcontainern und eventueller Reservierung von Parkplätzen für die Dauer der Maßnahme werden separat auf Erbringung der Nachweise vergütet.**

Wenn vorhanden:

Rauchmelder sind -pfleglich- von der Decke abzunehmen und in Absprache mit der Bauleitung auf der Baustelle zu lagern. Dies ist als Nebenleistung in den EPA Preisen enthalten und wird nicht zusätzlich vergütet.

Sollten im Rahmen der Arbeiten Gefahrstoffe, wie etwa asbesthaltige Materialien aufgefunden werden oder nur der Verdacht darauf bestehen, ist vor Wiederaufnahme der Arbeiten umgehend die Bauleitung zu verständigen.

Bei Leistungen, die nach Fertigstellung nicht mehr sichtbar bzw. prüfbar sind, ist durch den AN eine Fotodokumentation den Abrechnungsunterlagen unaufgefordert beizulegen. Ansonsten können die Leistungen nicht vergütet werden.

Es sollen Materialien verwendet werden die unter ökonomisch,-ökologischen Gesichtspunkten ausgewählt sind und dem Thema Nachhaltigkeit entsprechen. Farben und Lacke müssen frei von Konservierung,- und Lösungsmitteln sowie Weichmachern sein. Die verwendeten Materialien sind mit dem Abzeichen Blauer Engel und ggf. dem TÜV Süd Siegel verifiziert. Sie müssen u.a. emissionsarm, schadstoffarm und gesundheitlich unbedenklich sein. Tapeten und Raufaser müssen unter Verwendung einem hohen Altpapieranteil (Papiertapeten) bzw. 100% aus Altpapier (Raufaser) bestehen. Nachweise sind auf Anfrage des AG vorzulegen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
LV: 01-342 Treppenhausestrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Besondere Vertragsbedingungen

Es gelten ausschließlich die Vertragsbedingungen des Auftraggebers. Abweichende Bedingungen des Auftragnehmers erkennt der Auftraggeber nicht an, auch dann nicht, wenn er ihnen nicht ausdrücklich widersprochen hat. Sie finden daher keine Anwendung, es sei denn, der -Auftraggeber stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

Soweit im Einzelfall nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wird, gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN1961 (VOB Teil B) sowie die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB Teil C) in der jeweils neuesten Fassung.

Zur Leistungsbeschreibung (LV)

Alle im Leistungsverzeichnis beschriebene Positionen verstehen sich als betriebsbereite abnahmefähige fix- und fertige Leistung inkl. aller materiallieferungen, Hilfsmittel, Betriebsstoffe, Maschinen etc., die zur fachgerechten Erbringung der Leistung erforderlich sind.

Sollte im Leistungstext eine unzureichende Beschreibung sein, ist dies vom Bieter zu ergänzen und in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren.

Abbruchgut, Verpackungen etc. sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich, ordnungsgemäß zu entsorgen und in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Die im LV angegebenen Massen beziehen sich auf fertig eingebaute Massen. Verschnitt etc. ist vom Bieter selbst zu berücksichtigen und wird nicht extra vergütet.

Jedes Gewerk hat entsprechende geeignete Schutzmaßnahmen zum Schutz vor Verschmutzungen und Beschädigungen bereits vorangegangener Gewerke mit einzukalkulieren. Eine Extravergütung erfolgt nicht.

Angebotsunterlagen

Der Anbieter hat sich über die ausgeschriebenen und von ihm angebotenen Leistungen vollständige Klarheit zu verschaffen. Das planende Ingenieurbüro erteilt hierzu die erforderlichen technischen Auskünfte. Die Planungsunterlagen können eingesehen werden.

Sollte die anbietende Firma Bedenken gegen die geplante Ausführung haben, so ist dieses im Angebot schriftlich bekannt zu geben. Spätere Einwendungen oder Nachforderungen können nicht berücksichtigt werden, desgleichen nachträgliche Einwendungen wegen Erschwernis der Arbeiten, Unkenntnis der Baustelle und der Montageverhältnisse. Änderungsvorschläge oder Nebenangebote sind zugelassen.

Rechnungsstellung:

- Die Leistungen sind nach Fertigstellung pro Hauseingang abzurechnen.
- Eine Teilschlussrechnung kann nach Fertigstellung des gesamten Blockes erstellt werden.

Vorbemerkungen / Angaben zum Objekt

Vor Angebotsabgabe wird eine eigenständige Besichtigung der Gebäude und der Bauumfeldes empfohlen. Gemeinsame Ortsbesichtigungen finden nicht statt. Der Bieter hat

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
LV: 01-342 Treppenhausestrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

sich selbst an der Baustelle ausreichend zu informieren.

An den Gebäuden Wackerhagen 17-21, Eiffestr. 231 und 233 werden energetische Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt. Folgende Maßnahmen werden ausgeführt:

WDVS, Balkonsanierung inkl. neuer Balkongeländer, Elektroarbeiten, Erneuerung der Tür- und Fensteranlagen, Dacharbeiten u.weiteres.

Die gesamte Bauzeit beträgt ca. 7 Monate

Die Gerüste werden allen Gewerken zur Nutzung zur Verfügung gestellt, sowie Sanitärcontainer und Baustellen WC.

Materialtransporte sind nicht enthalten und sind in die EP einzukalkulieren.

Schutz der Arbeiten vor Unfallgefahren, Witterungseinflüssen und Diebstahl sind durch den AN sicherzustellen.

Während der Bauzeit ist die Baustelle in einem sauberen Zustand zu halten und regelmäßig aufzuräumen.

Wasser und Baustrom werden bauseits im Bereich des Baufeldes an einem zentralen Punkt kostenlos zur Verfügung gestellt. Zuleitungen zu den Verbraucherstellen sind selbständig herzustellen und vorzuhalten.

Aufmaßtermine, Ausführungstermine in den Wohnungen u. Ladenlokalen, sind eigenständig vom AN mit den Mietern zu vereinbaren (per Aushänge o. persönlichen Mieterkontakt). Kontaktdaten der Mieter können für die Dauer der Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Die vereinbarten Termine sind zuverlässig / verbindlich einzuhalten.

Die Flächen auf der Gebäuderückseite, sind als Materiallagerfläche nicht geeignet, da sich unterhalb dieser Fläche eine Tiefgarage befindet. Daher ist dort das Lagern von Material und anderen schweren Gegenständen nicht gestattet.

Feuerwehruzufahrten und Stellflächen

Die Feuerwehruzufahrten und Abstellflächen gem. des beiliegenden Lageplanes dürfen für die Baustelleneinrichtung nicht genutzt werden.

Diese Bereiche sind ständig freizuhalten.

Kurzfristige Nutzung für Materiallieferung, Be- und Entladen ist zulässig.

1. Malerarbeiten Treppenhäuser Wackerhagen 17-21

Technische Vorbemerkungen Maler- und Lackierarbeiten

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
LV: 01-342 Treppenhausanstrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 6173-1
Farbalmusterung; Allgemeine Farbalmusterungsbedingungen

DIN EN 1504-2
Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Definitionen, Anforderungen, Qualitätsüberwachung und Beurteilung der Konformität - Teil 2: Oberflächenschutzsysteme für Beton

DIN EN ISO 4628
Normenreihe: Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Bewertung der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen

AGI-Arbeitsblatt K 10
Schutz von Beton Oberflächenbehandlung; Imprägnierung, Versiegelung, Beschichtung
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI)

AGI-Arbeitsblatt S 20-1
Schutz von Baukonstruktionen mit Beschichtungssystemen gegen chemische Angriffe (Säureschutzbau). Anforderungen an den Untergrund
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI)

AGI-Arbeitsblatt S 20-2
Schutz von Baukonstruktionen mit Beschichtungssystemen gegen chemische Angriffe (Säureschutzbau).
Beschichtungssysteme
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI)

AGI-Arbeitsblatt S 20-3
Schutz von Baukonstruktionen mit Beschichtungssystemen gegen chemische Angriffe (Säureschutzbau).
Ausführungsdetails
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI)

BFS Merkblatt Nr. 2
Imprägnierungen und Beschichtungen auf Kalksandstein-Sichtmauerwerk
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
LV: 01-342 Treppenhausanstrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	BFS Merkblatt Nr. 4 Zinkstaubbeschichtungen Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)			
	BFS Merkblatt Nr. 5 Beschichtungen auf Zink und verzinktem Stahl Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)			
	BFS Merkblatt Nr. 6 Beschichtungen auf Bauteilen aus Aluminium Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)			
	BFS Merkblatt Nr. 7 Prüfrichtlinien für Wandbekleidungen vor, bei und nach der Verarbeitung Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)			
	BFS Merkblatt Nr. 8 Innenbeschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Betonflächen Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)			
	BFS Merkblatt Nr. 9 Beschichtungen auf mineralischem Außenputz Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)			
	BFS Merkblatt Nr. 10 Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Innenputz Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)			
	BFS Merkblatt Nr. 11 Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Porenbeton Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)			
	BFS Merkblatt Nr. 12 Oberflächenbehandlung von Gipsplatten (Gipskartonplatten) und Gipsfaserplatten Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)			
	BFS Merkblatt Nr. 13 Beschichtungen auf Ziegel-Sichtmauerwerk Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 **Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.**
LV: 01-342 **Treppenhausanstrich Wackerhagen 17-21,HH**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	BFS Merkblatt Nr. 14 Beschichtungen von Platten aus Faserzement und Asbestzement Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)			
	BFS Merkblatt Nr. 15 Brandschutzbeschichtungen auf Holz, Holzwerkstoffen und Stahlbauteilen Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)			
	BFS Merkblatt Nr. 17 Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf massiven Gips-Wandbauplatten Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)			
	BFS Merkblatt Nr. 18 Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)			
	BFS Merkblatt Nr. 19 Risse in Außenputzen, Beschichtung und Armierung Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)			
	BFS Merkblatt Nr. 19.1 Risse in unverputztem und verputztem Mauerwerk, in Gipskartonplatten und ähnlichen Stoffen auf Unterkonstruktionen; Ursachen und Bearbeitungsmöglichkeiten Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)			
	BFS Merkblatt Nr. 20 Baustellenübliche Prüfungen zur Beurteilung des Untergrundes für Beschichtungs- und Tapezierarbeiten Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)			
	BFS Merkblatt Nr. 20.1 Beurteilung des Untergrundes für Putzarbeiten; Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)			
	BFS Merkblatt Nr. 22 Beschichtungen auf Kunststoff im Hochbau Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)			
	BFS Merkblatt Nr. 24			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
LV: 01-342 Treppenhausestrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Beschichtungen auf pulverlackierten Bauteilen Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)				
	BFS Merkblatt Nr. 25 Richtlinien zur Beurteilung von Farbübereinstimmungen und Farbabweichungen Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)				
	BFS Merkblatt Nr. 26 Farbveränderung von Beschichtungen im Außenbereich Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)				
	Merkblatt 2 Verspachtelung von Gipsplatten Oberflächengüten Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten				
	Merkblatt 2.1 Verspachtelung von Gipsfaserplatten Oberflächengüten Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten				
	IVD-Merkblatt Nr. 14 Dichtstoffe und Schimmelpilzbefall. Ursachen - Vorbeugung - Sanierung Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)				
	IVD-Merkblatt Nr. 20 Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen. Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)				
	IVD-Merkblatt Nr. 22 Anschlussfugen im Stahl- und Aluminium-Fassadenbau sowie konstruktiven Glasbau. Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)				
	IVD-Merkblatt Nr. 23 Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen an Naturstein Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)				
	IVD-Merkblatt Nr. 24 Fugenabdichtung mit spritzbaren Dichtstoffen und vorkomprimierten Dichtungsbändern sowie Montageklebstoffen im Wintergartenbau Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)				
	IVD-Merkblatt Nr. 27				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
LV: 01-342 Treppenhausanstrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)				
	IVD-Merkblatt Nr. 28 Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)				
	RAL-GZ 841 Anti-Graffiti. Graffitientfernung und Graffitiprophylaxe - Gütesicherung Herausgeber: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.				
	VFF Merkblatt AL.02 Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberflächen auf Aluminium Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)				
	VFF Merkblatt HO.01 Klassifizierung von Beschichtungen für Holzfenster, -Haustüren und -Fassaden Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)				
	VFF Merkblatt HO.03 Anforderungen an Beschichtungssysteme für die werksseitige Beschichtung von Holz- und Holz-Metall-Fenstern, -Haustüren und -Fassaden Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)				
	VFF Merkblatt HO.04 Holzfenster und Haustüren: Empfehlungen zur Qualitätssicherung von Beschichtungssystemen Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)				
	VFF Merkblatt HO.05 Richtlinie zur visuellen Beurteilung einer fertigbehandelten Oberfläche bei Holzfenstern und -Außentüren Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)				
	VFF Merkblatt HO.12 Werterhaltungsmaßnahmen für Beschichtungen auf maßhaltigen Außenbauteilen aus Holz Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)				
	VFF Merkblatt ST.01 Beschichten von Stahlteilen im Metallbau Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)				
	VFF Merkblatt ST.02 Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberflächen auf Stahl Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
LV: 01-342 Treppenhausestrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

WTA-Merkblatt 2-5-97/D
Anti-Graffiti-Systeme
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische
Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 2-8-04/D
Bewertung der Wirksamkeit von Anti-Graffiti-Systemen (AGS)
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische
Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 2-12-13/D
Fassadenanstriche für mineralische Untergründe in der
Bauwerkserhaltung und Baudenkmalpflege
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische
Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 3-17-10/D
Hydrophobierende Imprägnierung von mineralischen Baustoffen
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische
Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 8-3-10/D
Fachwerkinstandsetzung nach WTA III: Ausfachungen von
Sichtfachwerk
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische
Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 8-6-09/D
Fachwerkinstandsetzung nach WTA VI: Beschichtungen auf
Fachwerkwänden - Ausfachungen/Putze
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische
Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 8-7-10/D
Fachwerkinstandsetzung nach WTA VII: Beschichtungen auf
Fachwerkwänden - Holz
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische
Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
e.V. (WTA)

Angaben zur Ausführung Allgemeines

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
LV: 01-342 Treppenhauseanstrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Bauausführung zu vermeiden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.

Nach Fertigstellung der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste über die verlegten Beläge, gegliedert nach Verwendungsort, Produktbezeichnung und Hersteller für spätere Nachbestellungen zu übergeben.

Das Lagern von feuergefährlichen Stoffen auf der Baustelle ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bauleitung im für die Arbeiten unbedingt notwendigen Umfang zulässig.
Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Räume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu räumen.

Korrosionsgefährdete Teile, die nach dem Einbau nicht mehr zugänglich sind, müssen zuvor beschichtet werden. Der Auftragnehmer hat diese Arbeiten nach Aufforderung durch die Bauleitung vorrangig auszuführen.

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und Lösungsmittel dürfen grundsätzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfüllung nicht zu vermeiden, müssen die Behälter wie das Originalgebilde gekennzeichnet sein. Über den Verbleib von Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen.

Lagerfähiges Restmaterial ist dem Auftraggeber für spätere Reparaturarbeiten zur Verfügung zu stellen. Restmaterial, das der Auftragnehmer nicht übernehmen will, hat er entweder zu entsorgen oder in seinen Besitz zu übernehmen. Nicht lagerfähiges Restmaterial sowie Verpackungen, Behälter, Abdeckmaterial und dergleichen hat der Auftragnehmer ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die einschlägigen Vorschriften über Sonderabfall einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen entsprechenden Nachweis verlangen.
Farbreste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz unbedenklich sind, dürfen nicht in die Entwässerung des Gebäudes bzw. der Außenanlagen geschüttet werden.

Mit lösemittelhaltigen Abbeizmitteln entfernte Altanstriche gelten als Sonderabfall und sind entsprechend zu entsorgen.

Die Arbeitstechniken für die Beschichtung sind dem Auftragnehmer freigestellt, falls die Nutzung von Räumen - auch durch andere Gewerke - nicht dagegen spricht und in der

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
LV: 01-342 Treppenhausanstrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Leistungsbeschreibung keine bestimmte Technik vorgeschrieben wird.
Vorhandene, ausbaubare Dichtungen an Zargen, Türen, Fenstern und dergleichen sowie demontierbare Beschläge sind vor den Arbeiten beschädigungsfrei zu entfernen und anschließend an ihren ursprünglichen Stellen wieder einzubauen. Nicht ausbaubare Dichtungen und nicht demontierbare Beschläge sind abzukleben. Bewegliche Teile sind gangbar zu halten.

Abdeckungen von Schaltern, Steckdosen u. dgl. sind vor den Arbeiten beschädigungsfrei abzunehmen, rückseitig zu kennzeichnen, sicher zu lagern und nach Beendigung der Arbeiten wieder einzubauen. Können einzelne Bauteile nicht vom Auftragnehmer ausgebaut werden, ist die Bauleitung zu informieren, damit diese entweder den Ausbau und späteren Einbau durch den entsprechenden Fachunternehmer ausführen lässt oder alternativ der Abklebung statt eines Ausbaus zustimmt.

Falls Haustechnik-Leitungen zu beschichten sind, sind sie farblich entsprechend DIN 2403 und DIN 2404 zu kennzeichnen.

Mörtelreste dürfen keinesfalls überstrichen werden, sie sind vollständig zu entfernen.

Vor dem Überstreichen von Dichtstoffen hat sich der Auftragnehmer Gewissheit über die Verträglichkeit der Stoffe zu verschaffen. Werden selbst Dichtstoffe verwendet, so sind sie grundsätzlich nicht zu überstreichen, sondern im entsprechenden Farbton auszuwählen. Fugen unbekannter stofflicher Grundlage sollen nicht überstrichen werden, sie sind vorher abzukleben.

Einzelteile aus Holz, wie Scheuerleisten, Ortbretter u. a., erhalten die Schlussbeschichtung grundsätzlich erst nach dem Einbau.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

1.1. Allgemeine Vorarbeiten

1.1.10. Bodenflächen mit Filzpappe schützen

Bodenflächen aus Natursteinerzeugnis mit Filzpappe abdecken.
Randbereiche mit Klebeband verkleben und während des Ausführung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
 LV: 01-342 Treppenhausanstrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	in Stand halten. Nach Beendigung der Maßnahmen das Abdeckmaterial aufnehmen und fachgerecht entsorgen.	200,000 m ²
1.1.11.	Flächen mit Folie schützen Abdeckfolie liefern und Flächen wie Fenster, Geländer, Handläufe etc. abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	200,000 m ²
1.1.13.	Leimfarben und Mischbinderfarbschichten entfernen Decken, Untersichten oder Wandflächen restlos von Leimfarbschichten und abplatzenden Mischbinderfarbschichten befreien. Farbschichten einweichen, vollständig entfernen und nachwaschen. Die Entsorgung dieser ist in den Preis einzukalkulieren	200,000 m ²
1.1.14.	Befestigungsmittel entfernen Alte, unbrauchbare Haken, Schrauben, Nägel oder sonstige Befestigungsmittel entfernen und entstandene Putzschäden bearbeiten bzw. vorhandene Rückstände (z. B. Klebereste) restlos entfernen.	100,000 Stk
Summe 1.1.	Allgemeine Vorarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
 LV: 01-342 Treppenhausanstrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Putzschäden beseitigen			
1.2.13.	<p>Putz Kleinflächen bis 1,00 m² Losen, schadhaften Putz bis 1,00 m² Flächengröße an Decken- und Wandflächen entfernen und mit Haftputzgips oder der vorhandenen Putzart entsprechend an den vorhandenen Putz sauber anarbeiten. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.</p>	30,000 m ²
1.2.14.	<p>Putz > 1,00 m² bearbeiten Losen, schadhaften Putz > 1 m² Flächengröße an Decken- und Wandflächen entfernen und mit Haftputzgips oder der vorhandenen Putzart entsprechend an den vorhandenen Putz sauber anarbeiten. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.</p>	20,000 m ²
1.2.15.	<p>beschädigte Feinschicht (Kalkputzflächen) erneuern beschädigte und lose "Feinputzschichten" an alten Kalkputzflächen bis auf den zur erhaltenden Putz abtragen. Flächen reinigen und grundieren. Haftputzgips auftragen (Dicke ca. 5 bis 10 mm), an die vorhandenen Flächen übergangslos angleichen, abziehen, filzen und glätten.</p>	30,000 m ²
1.2.15.0	<p>Zulage: Flächen spachteln in Q3 zu Vorposition -nur auf Anweisung der Bauleitung-</p> <p>Zulage zu Vorposition "beschädigte Feinschicht"</p> <p>Wand- oder Deckenflächen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe für erhöhte Anforderungen an den Untergrund entsprechend der Qualitätsstufe Q3 spachteln, glätten und planschleifen einschl. Grundierung.</p> <p>Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
 LV: 01-342 Treppenhausanstrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
		30,000 m ²
1.2.15.1	<p>*** Bedarfsposition mit GB Zulage: Armierungsgewebe</p> <p>-nur auf Anweisung der Bauleitung-</p> <p>Zusätzliches Einbetten eines Armierungsgewebes aus Glasfaser zur dauerhaften Rissüberbrückung, einschl. eventuell erforderlicher Gewebeecken. Überlappung der Bahnen mindestens 10 cm</p>			
		30,000 m ²
1.2.16.	<p>Risse bearbeiten Risse in Putzflächen V-förmig aufweiten, säubern, fachgerecht mit elastischem Rissfüller verfüllen, spachteln und nach Herstellervorgabe mit einem Elastikgewebe armieren.</p>			
		50,000 m
Summe 1.2.	Putzschäden beseitigen		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
 LV: 01-342 Treppenhausestrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

1.3. Wand- und Deckenflächen bearbeiten

1.3.20. Deckenflächen und Treppenuntersichten grundieren

Deckenflächen und Untersichten der Treppenläufe.

Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Deckenfläche, Treppenuntersichten, Altanstriche reinigen, Schäden im Altanstriche ausbessern, beispachteln, kleine Risse aufkratzen.

Flächen mit einer für den Untergrund geeigneten und dem weiteren Aufbau erforderlichen Grundbeschichtung nach Herstellervorgabe grundieren.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

260,000 m²

1.3.21. * Bedarfsposition ohne GB**

Wasserflecken isolieren

Durchgeschlagene Feuchtigkeitsstellen, an Decken-, oder Wandflächen, mit einem Isolieranstrich deckend und nach Herstellervorgabe behandeln.

Brillux Isogrund 924 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

30,000 m² Nur Einh.-Pr.

1.3.22. * Bedarfsposition mit GB**

Flächen fleckspachteln

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Deckenflächen- und Untersichten der Treppenläufe nach Erfordernis mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe fleckspachteln und glätten einschl. Grundierung.
 Bei der Fleckspachtelung sind 25% der abzurechnenden Fläche zu spachteln.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Brillux Füll- und Spachtelmasse 14 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
 LV: 01-342 Treppenhauseanstrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		100,000 m ²
1.3.23.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Flächen spachteln</p> <p>-nur auf Anweisung der Bauleitung-</p> <p>Deckenflächen- und Untersichten der Treppenläufe vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe spachteln, glätten und planschleifen einschl. Grundierung.</p> <p>Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p>	260,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
1.3.30.	<p>Deckenflächen und Treppenuntersichten mit Dispersionsfarbe streichen</p> <p>Deckenflächen und Untersichten der Treppenläufe,</p> <p>auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.</p> <p>Brillux Glemalux ELF 1000 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1</p> <p>Farbton: weiss oder hellgetönt</p>	260,000 m ²
1.3.40.	<p>Wandflächen reinigen und grundieren</p> <p>Wandflächen, Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.</p> <p>Wandflächen mit vorhandener strukturierter, mehrschichtiger Latexplastikanstriche, reinigen und anschleifen.</p> <p>Schäden im Altanstrich ausbessern. In Teilbereichen schlecht haftenden Anstrichteile bis auf den Untergrund entfernen, Fehlstellen systemgerecht bearbeiten.</p> <p>Anteil an der Gesamtfläche bis 10%.</p> <p>Flächen mit einer für den Untergrund geeigneten und dem</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
 LV: 01-342 Treppenhausanstrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	weiteren Aufbau erforderlichen Grundbeschichtung nach Herstellervorgabe grundieren. Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4	580,000 m ²
1.3.41.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Plastischen Wandbelag spachteln u. grundieren Vorhandenen plastischen Wandbelag abschleifen, spachteln und übergangsfrei an allen angrenzenden Flächen planschleifen und mit Putzgrund abbinden. Das entfernen vorhandener Dübel, Nägel, Haken, Schrauben oder sonstigen Befestigungsmittel ist in den Preis einzukalkulieren.</p> <p>Brillux Haftgrund 372 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p>	580,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
1.3.50.	<p>Wandflächen mit Dispersionsfarbe streichen wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, seidenmatt oder seidenglänzend, deckend beschichten.</p> <p>Brillux Sedashine 991 oder Sedagloss 993, nach Wahl der Bauleitung oder siehe Tabelle c) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1</p> <p>Farbton: weiss oder hellgetönt</p>	580,000 m ²
1.3.61.	<p>Zulage: Wandflächen Anstrich Farbton -mittel getönt Mittel getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1</p> <p>Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>	290,000 m ²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
 LV: 01-342 Treppenhauseanstrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.62.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB Zulage: Wandflächen Anstrich Farbton -satt getönt Satt getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1</p> <p>Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>	290,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
1.3.63.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB Zulage: Wandflächen Anstrich Farbton -Vollton- Vollton, Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1,</p> <p>Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>	290,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
1.3.64.	<p>Zulage: scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstriche -nur auf Anweisung der Bauleitung-</p> <p>Zulage Für scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstricharbeiten um einen sauberen, geraden Übergang von einem Farbton zum anderen zu gewährleisten</p>	300,000 m
1.3.70.	<p>Freie Treppenwangen reinigen und grundieren</p> <p>Freie Treppenwangen bzw. Podestkanten, Putz -bzw. Betonflächen</p> <p>Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Treppenwangen mit vorhandener strukturierter, mehrschichtiger Latexplastikanstriche, reinigen und anschleifen. Schäden im Altanstrich ausbessern. In Teilbereichen schlecht haftenden Anstrichteile bis auf den Untergrund entfernen, Fehlstellen systemgerecht bearbeiten. Anteil an der Gesamtfläche bis 10%.</p> <p>Flächen mit einer für den Untergrund geeigneten und dem weiteren Aufbau erforderlichen Grundbeschichtung nach Herstellervorgabe grundieren.</p> <p>Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p>	150,000 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
 LV: 01-342 Treppenhauseanstrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

1.3.71.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Plastischen Belag der Treppenwangen spachteln u. grundieren Vorhandenen plastischen Belag der Treppenwangen abschleifen, spachteln und übergangsfrei an allen angrenzenden Flächen planschleifen und mit Putzgrund abbinden. Das entfernen vorhandener Dübel, Nägel, Haken, Schrauben oder sonstigen Befestigungsmitteln ist in den Preis einzukalkulieren.</p> <p>Brillux Haftgrund 372 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p>	150,000 m	Nur Einh.-Pr.
---------	--	-----------	-------	---------------

1.3.90.	<p>Treppenwangen mit Dispersionsfarbe streichen Treppenwangen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, seidenmatt oder seidenglänzend, deckend beschichten.</p> <p>Brillux Sedashine 991 oder Sedagloss 993, nach Wahl der Bauleitung oder siehe Tabelle c) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1</p> <p>Farbton: weiss oder hellgetönt</p>	150,000 m
---------	---	-----------	-------	-------

1.3.101.	<p>Versiegelung mit Acrylat Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflächen oder ähnlichen Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl. abkleben falls erforderlich.</p> <p>Brillux Acryl-Dichtmasse 395 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p>	300,000 m
----------	--	-----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
 LV: 01-342 Treppenhausanstrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.110.	Sillikonarbeiten Dehnungsfugen im Boden- und Wandbereich vor den Beschichtungsarbeiten komplett entfernen und nach Fertigstellung neue Silikonverfugung durchführen.	30,000 m
1.3.161.	Schmutzbänder erstellen Schmutzbänder als Übergang von Decke zur Wandfläche oder als Unterbrechung von Sockel- zu Wandfläche bis 5 cm Breite erstellen Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	150,000 m
1.3.200.	Beschriftung der Treppenhausgeschosse Beschriftung der Treppenhausgeschosse herstellen nach Absprache vor Ort.	18,000 St
Summe 1.3.	Wand- und Deckenflächen bearbei..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
 LV: 01-342 Treppenhausestrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Holzflächen bearbeiten			
1.4.110.	Wohnungstürblätter, -Zargen u. -Bekleidungen Treppenhauseitig			
	Wohnungseingangstürblätter, -Zargen und -Bekleidungen Anstrich, treppenhauseitig			
	Den vorhandenen Altanstrich auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten			
	Grundbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Zwischenbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Schlussbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Fabrikat: Brillux oder gleichwertig			
	Farbton nach Absprache mit der Bauleitung!			
		200,000 m ²
1.4.120.	Zulage Holzanstrich: Anstrich Farbton -mittel getönt- Mittel getönte Anstriche			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
 LV: 01-342 Treppenhausanstrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		200,000 m ²
1.4.121.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Holzanstrich: Anstrich Farbton -satt getönt- Satt getönte Anstriche</p> <p>Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>			
		1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
1.4.122.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Holzanstrich: Anstrich Farbton -Vollton- Vollton, Anstriche</p> <p>Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>			
		1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
1.4.170.	<p>Wohnungstür Holzschwellen reinigen, Wohnungstür Holzschwellen Naturholzflächen wie folgt behandeln:</p> <p>Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten</p> <p>Grundbeschichtung, Zwischen und Schlussbeschichtung Brillux Lacryl-PU Parkettversiegelung 344, seidenmatt</p>			
		20,000 St
Summe 1.4.	Holzflächen bearbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
 LV: 01-342 Treppenhausestrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

1.5. Metallflächen bearbeiten

1.5.130. Metalltüren einschl. Zarge

Metall - Türen, innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

12,000 m²

1.5.160. Treppengeländer-Stahl / Eisen

Metall - Geländer und sonstiges Gitterwerk innen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 **Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.**
LV: 01-342 **Treppenhausanstrich Wackerhagen 17-21,HH**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Grundbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Zwischenbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Schlussbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Farbton: nach Angabe der Bauleitung			
	Das Aufmass erfolgt einseitig			
		150,000 m ²
	Summe 1.5.	Metallflächen bearbeiten	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017553 **Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.**
LV: 01-342 **Treppenhausanstrich Wackerhagen 17-21,HH**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	Stundenlohnarbeiten			
	Stundenlohnarbeiten sind dem AG vor Beginn rechtzeitig anzuzeigen und nach schriftlicher Freigabe auszuführen. Stundenzettel nach Ausführung sind werktäglich beim AG einzureichen.			
1.6.210.	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Facharbeiterstunden auf Nachweis	10,000 Std
1.6.220.	Stundenlohnarbeiten Helfer Stundenlohnarbeiten Helfer auf Nachweis	10,000 Std
1.6.230.	Stundenlohnarbeiten Auszubildender Stundenlohnarbeiten Auszubildender auf Nachweis	10,000 Std
Summe 1.6.	Stundenlohnarbeiten		
Summe 1.	Malerarbeiten Treppenhäuser Wac..		

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 017553 **Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.**
LV: 01-342 **Treppenhausanstrich Wackerhagen 17-21,HH**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Malerarbeiten Treppenhäuser Wackerhagen 17-21	
1.1.	Allgemeine Vorarbeiten
1.2.	Putzschäden beseitigen
1.3.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten
1.4.	Holzflächen bearbeiten
1.5.	Metallflächen bearbeiten
1.6.	Stundenlohnarbeiten
Summe 1.	Malerarbeiten Treppenhäuser Wac..

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 017553 Hamburg, Wackerhagen und Eiffestr.
LV: 01-342 Treppenhauseanstrich Wackerhagen 17-21,HH

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	01-342	
1.	Malerarbeiten Treppenhäuser Wackerhagen 17-21
	Summe LV	01-342 Treppenhauseanstrich Wack..
	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 0,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 36

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)