

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 083137 **Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311**
LV: 530 **Zählerzentralisierung**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Holunderweg 1.....	10
01.01.	Demontage / Provisorium.....	10
01.02.	Stemm- und Schlitzarbeiten.....	11
01.03.	Leitungs- und Befestigungsmaterial.....	13
01.04.	Zähleranlage / Unterverteilungen.....	16
01.05.	Brennstellen / Leuchten / Potentialausgleich.....	18
02.	Alfredstr. 309.....	22
02.01.	Demontage / Provisorium.....	22
02.02.	Stemm- und Schlitzarbeiten.....	23
02.03.	Leitungs- und Befestigungsmaterial.....	25
02.04.	Zähleranlage / Unterverteilungen.....	28
02.05.	Brennstellen / Leuchten / Potentialausgleich.....	30
03.	Alfredstr. 311.....	33
03.01.	Demontage / Provisorium.....	33
03.02.	Stemm- und Schlitzarbeiten.....	34
03.03.	Leitungs- und Befestigungsmaterial.....	36
03.04.	Zähleranlage / Unterverteilungen.....	39
03.05.	Brennstellen / Leuchten / Potentialausgleich.....	41
	Zusammenstellung.....	44

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
PLZ/Ort:
Straße:

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:
Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 530 **Zählerzentralisierung**

Angebotssumme: EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: EUR

.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

BAUVORHABEN: Holunderweg 1, Alfredstr. 309-311
45133 Essen

GEWERK: ELEKTRO
Zählerplatzzentralisierung

Angaben zum Bauwerk

Ausführungsort: Keller / Treppenhaus / Wohnung

Vor Angebotsabgabe ist eine **Ortsbesichtigung** mit der auf Seite 1 unserer Anfrage benannten Bauleitung durchzuführen.

Ausführungszeitraum:
Baubeginn: August 2024
Fertigstellung: April 2025

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

=====

A1) ALLGEMEINES

Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der aktuellen Fassung zugrunde.

Für sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

Für nach diesem Einheitspreisabkommen ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "Allgemeine Vorbemerkungen" (A),
2. die sich anschließenden "Allgemeine technische Vorbemerkungen" (B),
3. die sich anschließenden "Besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk) (C),
4. die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B",
5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Mit Erhalt der Bestellung erklärt der Auftragnehmer, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der Auftragnehmer das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

- 1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden (Mieter) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio Immobilien, um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.
- 2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.
- 3) Reparaturen sind sofort, spätestens innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Beauftragung, durchzuführen. Sofern die Frist aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht einzuhalten ist, ist der AG unverzüglich zu unterrichten.
- 4) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schalttafeln oder Ähnliches zu schützen.

A3) PREISE

Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber der Abteilung Einkauf des AG ein schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

- 1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)
- 2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,
- 3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,
- 4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,
- 5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindendraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,
- 6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle; hierzu gehört auch die Beseitigung von Verunreinigungen des Treppenhauses und/oder der Hauszuwegungen,

8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.

9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im EPA aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als Nachtrag dem zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren. Diese Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den Auftraggeber gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

A4) ABRECHNUNG

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den Auftragnehmer zu nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung des zuständigen Bauleiters, dass die Leistungen durchgeführt wurden.

Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen.

A5) Nachhaltigkeit

Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen.

Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen.

Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z. B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er den zuständigen Bauleiter des Auftraggebers hierüber umgehend zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erlöschen, ist dies dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den Auftragnehmer gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der Auftraggeber behält sich vor, zu prüfen, ob der Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom Auftragnehmer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Auftragnehmer zu bewirken hat.

Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des Auftraggebers sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung lässt die Haftung des Auftragnehmers unberührt.

B6) BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

B7) SCHADSTOFFE. INSBESONDERE ASBEST

Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von Gebäuden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung z. B. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen selbst.

Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer Asbestkontamination bewusst ist, möchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den Umgang mit Asbest sensibilisieren.

Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, sägen, schneiden oder herausreißen, können Asbestfasern freigesetzt werden, die, bei ungesichertem Umgang, im schlimmsten Falle zu einer schweren Lungenerkrankung der tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) verfügt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende Sachkunde verfügen, asbesthaltige Materialien entfernen und entsorgen dürfen.

Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob Bauteile Asbest enthalten könnten und im Verdachtsfall, vor Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mögliche Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

=====

Allgemein

Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsbeginn über Art und Umfang der Leistung sowie über etwaige Schwierigkeiten zu unterrichten. Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden, die durch ihn oder seine Erfüllungsgehilfen dem Auftraggeber oder Dritten bei Gelegenheit der Ausführung des Auftrages zugefügt werden.

Bei alle Arbeiten sind entsprechend die DIN-/VDE-Bestimmungen, die TAB und die Sonderbestimmungen des zuständigen EVU einzuhalten. Bei Erstellung von Bausteckdosen/Bauanschlüssen ist zwingend die VDE 0100 Teil 704 einzuhalten. Für die sachgemäße Anwendung und Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften, der Schutz- und Sicherheitsbestimmungen nach den gesetzlichen Vorschriften und denen der Berufsgenossenschaft hat der Auftragnehmer Sorge zu tragen.

Für alle Arbeiten sind Materialien der in der Produktvorgabe aufgeführten Hersteller zu verwenden. Sollte Material erforderlich sei, welches von den aufgeführten Hersteller nicht hergestellt wird, so müssen normgerechte Materialien bester Fabrikate mit VDE- und Firmenkennzeichen verwendet werden. Material ohne Gütezeichen darf nicht montiert werden.

Die genaue Installation ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung des AG abzustimmen.

Für die erforderliche Terminabsprache mit den Mietern ist der AN selbst verantwortlich. Der AG stellt dem AN hierzu eine Mieterliste zur Verfügung.

Bei arbeiten in den Wohnungen hat der AN Fußboden und Möbel im Arbeitsbereich abzudecken. Kleinmöbel sind ggf. beiseite zu stellen

Die Zeiten des Bauzeitenplans sind einzuhalten.

Im Zuge der Modernisierungsmaßnahmen an den Gebäuden wird die Elektroanlage überarbeitet. Hierzu werden die Zählerplätze im Keller zentralisiert und die Wohnungen erhalten neue Wohnungszuleitungen und ggf. neue Unterverteilungen. Die Treppenhaus-, Keller- und Dachbodeninstallation wird ebenfalls erneuert. Das Treppenhaus wird mit Sensorleuchten ausgestattet.

Die Objekte erhalten eine Videosprechanlage. Die Treppenhausbeleuchtung ist mit Sensorleuchten auszuführen, die Beleuchtung der Laubengänge ist mittels Treppenhaussschaltung zu installieren.

Zähleranlage

Der Zählerschrank ist mit kompl. Verdrahtung und Bestückung, gemäß den TAB des örtlichen EVU (Zählerverdrahtung, Stromschiene, SH-Schalter, Überspannungsschutz, APZ-Feld, Abgangsklemmen, Abdeckungen, Verdrahtungsarbeiten, etc.) zu liefern und montieren.

Die Bearbeitung der Zähleranträge sowie die Zählermontage gehört ebenfalls zum Leistungsumfang.

Die Zählerstände der alten Zähler sind einschl. Zählernummern schriftl. zu dokumentieren und der Bauleitung des AG mitzuteilen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Die Stromversorgung der Mieter (Kühltruhe, Kühlschrank, usw.) sind während der gesamten Umbaumaßnahme zu gewährleisten.

Durchbrüche

Es kommen nur Wand- und Deckendurchbrüche für die Steigeleitung (NYM-J 5x16 mm²) zur Abrechnung. Wand- und Deckendurchbrüche für alle anderen Leitungen sind in die jeweiligen Leitungspreise einzukalkulieren.

Zuleitungen

Es kommen nur die Zuleitungen vom Hausanschluss zum Zählerschrank bzw. vom Zählerschrank zur Wohnungs-UV zur Abrechnung. Die Wohnungszuleitungen sind in NYM-J 5x16 mm² auszuführen. Die Zuleitungen vom Hausanschluss zum Zählerschrank sind entsprechend der angeschlossenen Leistung auszuführen. In die Leitungspreise sind die Kosten für das Verlegen im Steigeschlitze, in Installationsrohr/-kanal, im Kamin, Klemmarbeiten usw., einzurechnen.

Alle andern Leitungsquerschnitte (3x1,5 mm², 5x1,5 mm², Sprechanlagenleitung etc.) sind in die entsprechenden Positionen bzw. Brennstellen einzukalkulieren.

Die vorhandenen Stromkreiszuleitungen der Wohnung sind vom alten Zählerschrank bis zur neuen Wohnungsunterverteilung zu installieren. Die Verbindung der Leitungen ist mit Quetschverbindern und Schrumpfschlauch auszuführen. Eine Verbindung in a.P. FR Abzweigdosen ist nicht zulässig.

Die Mieterkeller erhalten eine Stromkreiszuleitung vom entsprechenden Mieterzähler vom Zählerschrank aus zu installieren ist.

Produktvorgaben

Verteilung / Zählerschrank:	ABB / Striebel u. John
LS-Schalter / RCDs:	ABB
Überspannungsschutz:	ABB / Dehn
Treppenhauszeitschalter:	Theben / Eltako
FR-Wannenleuchte:	Fabrikat RZB Typ: Planox Eco Art.Nr.:451218.009
Treppenhausleuchte Sensor:	Fabrikat RZB Typ: Flat Polymero Art.Nr.: 311627.002.6.19
LED-Ovalleuchte:	Fabrikat RZB
Hausnummernleuchte:	Fabrikat RZB Typ: Rounded Midi Artikel-Nr. 582004.004.19
Balkonleuchte:	Fabrikat RZB Typ: Rounded Midi Artikel-Nr. 582002.004.1

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schaltermaterial				
	Fabrikat Busch-Jäger, Unterputz: Typ Future linear, alpinweiß Aufputz: Typ Ocean, blaugrün/grau				
	Videosprechanlage:				
	Fabrikat Busch-Jäger Innenstation: Typ M22401-W-03 Busch-Welcome				
01.	Holunderweg 1				
01.01.	Demontage / Provisorium				
01.01.0010.	Demontage Zähleranlage Die alte Zähleranlage ist zu demontieren und fachgerecht zu entsorgen. Die Abrechnung erfolgt pauschal als 1 Stck.				
		1,000	Stck
01.01.0020.	Demontage Altinstallation Die Altinstallation ist zu demontieren und fachgerecht zu entsorgen Die Abrechnung erfolgt pauschal als 1 Stck.				
		1,000	Stck
01.01.0030.	Provisorium Treppenhausbeleuchtung Provisorische Treppenhausbeleuchtung für den Zeitraum der Maßnahmen herstellen, einschl. erforderlichem Material, die Abrechnung erfolgt pauschal als 1 Stck.				
		1,000	Stck
	Summe 01.01.		Demontage / Provisorium	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.	Stemm- und Schlitzarbeiten			
01.02.0010.	Wandschlitz bis 200 x 100 mm Wandschlitz bis 200 x 100 mm mit geeignetem Gerät mauerschonend erstellen inkl. Schuttentsorgung	10,000 m
01.02.0020.	Wandschlitz bis 100 x 100 mm Wandschlitz bis 100 x 100 mm mit geeignetem Gerät mauerschonend erstellen inkl. Schuttentsorgung	5,000 m
01.02.0030.	Wandschlitz bis 40 x 40 mm Wandschlitz bis 40 x 40 mm mit geeignetem Gerät mauerschonend erstellen inkl. Schuttentsorgung	15,000 m
01.02.0040.	Deckenschlitz bis 10 mm Deckenschlitz bis 10 mm mit geeignetem Gerät mauerschonend erstellen inkl. Schuttentsorgung	10,000 m
01.02.0050.	Deckendurchbruch bis 200 mm Deckendurchbruch bis 200 mm mit geeignetem Gerät erstellen inkl. Schuttentsorgung	4,000 Stck
01.02.0060.	Deckendurchbruch bis 100 mm Deckendurchbruch bis 100 mm mit geeignetem Gerät erstellen inkl. Schuttentsorgung	3,000 Stck
01.02.0070.	Wanddurchbruch bis 200 mm Wanddurchbruch bis 200 mm mit geeignetem Gerät mauerschonend erstellen inkl. Schuttentsorgung	2,000 Stck
01.02.0080.	Wanddurchbruch bis 40 mm Wanddurchbruch bis 40 mm mit geeignetem Gerät mauerschonend erstellen inkl. Schuttentsorgung	13,000 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.0090.	Durchbruch schließen bis 200 mm Wand- oder Deckendurchbruch bis 200 mm nach Leitungsverlegung verschließen	1,000 Stck
01.02.0100.	Durchbruch schließen bis 100 mm Wand- oder Deckendurchbruch bis 100 mm nach Leitungsverlegung verschließen	3,000 Stck
01.02.0110.	Durchbruch schließen bis 40 mm Wand- oder Deckendurchbruch bis 40 mm nach Leitungsverlegung verschließen	13,000 Stck
01.02.0120.	Durchbruch bis 200 mm brandschutztechnisch verschließen Wand- oder Deckendurchbruch bis 200 mm mit geeignetem und zugelassenem Material brandschutztechnisch verschließen, inkl. Dokumentation	3,000 Stck
Summe 01.02.	Stemm- und Schlitzarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.	Leitungs- und Befestigungsmaterial			
	Leitungsmaterial			
	In die Positionen für das Leitungsmaterial sind alle nötigen Kosten für Klemm- und Verdrahtungsarbeiten, sowie das hierfür benötigte Material (Klemmen, Kabelschuhe, etc) mit einzurechnen			
01.03.0010.	NYM - J 5 x 35 mm² NYM-J 5 x 35 mm ² liefern und montieren, einschl. Anschlussarbeiten	30,000 m
01.03.0020.	NYM - J 5 x 16 mm² NYM-J 5 x 16 mm ² liefern und montieren, einschl. Anschlussarbeiten	350,000 m
01.03.0030.	NYM - J 5 x 10 mm² NYM-J 5 x 10 mm ² liefern und montieren, einschl. Anschlussarbeiten	50,000 m
01.03.0040.	NYM - J 4 x 6 mm² NYM-J 4 x 6 mm ² liefern und montieren, einschl. Anschlussarbeiten	50,000 m
01.03.0050.	NYM - J 5 x 1,5 mm² NYM - J 5 x 1,5 mm ² liefern und montieren, einschl. Anschlussarbeiten	150,000 m
01.03.0060.	NYM - J 3x 1,5 mm² NYM - J 3 x 1,5 mm ² liefern und montieren, einschl. Anschlussarbeiten	250,000 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.0070.	Postleitung J-Y(St)-Y 4 x 2 x 0,6 Postleitung J-Y(St)-Y 4x2x0,6 liefern und montieren, einschl. Anschlussarbeiten	100,000 m
01.03.0080.	Postleitung J-Y(St)-Y 2 x 2 x 0,6 Postleitung J-Y(St)-Y 2x2x0,6 liefern und montieren, einschl. Anschlussarbeiten	200,000 m
	Befestigungsmaterial			
	In die Positionen ist das komplette benötigte Kleinmaterial mit einzukalkulieren			
01.03.0090.	Kabelkanal 60 x 110 mm Kabelkanal 60 x 110 mm einschl. Befestigungsmaterial liefern und montieren	30,000 m
01.03.0100.	Kabelbühne 300 mm Kabelbühne 300 mm, verzinkt 60 x 300 mm, einschl. Verbinder, liefern und montieren	5,000 m
01.03.0110.	Hängestiel 200 mm / Ausleger 300 mm Hängestiel verzinkt, Länge 200 mm, einschl. verzinktem Bühnenausleger 300 mm und Schutzkappe, liefern und montieren	10,000 Stck
01.03.0120.	C-Schiene C-Schiene liefern und montieren	5,000 m
01.03.0130.	Bügelschellen Bügelschellen div. Größen, einschl. Gegenwanne, liefern und montieren	20,000 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.0140.	Abzweigdose a.P. FR Abzweigdose a.P. FR, inkl. Verdrahtungsmaterial, liefern und montieren	10,000 Stck
01.03.0150.	Schrumpfmuffe bis 16 mm² Schrumpfmuffe für Leitungsquerschnitte bis 5x16mm ² , einschl. Quetschverbinder liefern und montieren	5,000 Stck
01.03.0160.	Schrumpfmuffe bis 6 mm² Schrumpfmuffe für Leitungsquerschnitte bis 5x6mm ² , einschl. Quetschverbinder liefern und montieren	8,000 Stck
01.03.0170.	Schrumpfmuffe bis 2,5 mm² Schrumpfmuffe für Leitungsquerschnitte bis 5x2,5 mm ² , einschl. Quetschverbinder liefern und montieren	30,000 Stck
Summe 01.03.	Leitungs- und Befestigungsmater..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.04. Zähleranlage / Unterverteilungen

Allgemein

Terminabsprachen, die zur Freischaltung des Hausanschlusses oder zur Abschaltung der Mieterzähler notwendig sind, hat der AN selbst abzustimmen. Zählernummern (alte / neue Zähler) und Zählerstände sind mit Mietername und Geschosslage schriftl. zu dokumentieren und der Bauleitung des AG zu übergeben.

Die Kosten für das Ankleben der Wohnungszuleitungen sind in die Position Unterverteilung bzw. Zählerschrank einzurechnen. Während der gesamten Umbaumaßnahme ist die Stromversorgung für die Mieter zu gewährleisten.

Zählerschrank

Die Zählerschränke sind kompl. verdrahtet und bestückt (Anschlussflansch, Zählerverdrahtung, Stromschiene, SH-Schalter, Überspannungsschutz, Abgangsklemmen, etc.) gemäß den TAB des zuständigen EVU zu liefern und montieren. Der eventuell erforderliche Zählertausch (Dreipunkt/eHZ) ist in die Position mit einzukalkulieren. Die notwendigen Anträge und Meldungen beim zuständigen EVU hat der AN, ohne gesonderte Vergütung, rechtzeitig vorzunehmen. Die Zählerdemontage der vorhandenen Zähler, sowie ggf. die erforderliche Montage der eHZ, ist Leistungsumfang der Zähleranlage und wird ebenfalls nicht gesondert vergütet.

Unterverteilung

Die Wohnungen erhalten neue Unterverteilungen. Die Unterverteilungen sind in Absprache mit der Fachbauleitung des AG im Bereich der Wohnungseingangstür zu montieren. In bereits modernisierten Wohnungen sind die vorhandenen Unterverteilungen neu einzuspeisen.

Die Unterverteilungen sind 4-reihig auf Putz mit Tür auszuführen und wie folgt zu bestücken:

2 Stück RCD 4-pol. 40/0,03 A
8 Stück Automaten B 16 A
3 Stück Automaten B 32 A
1 Stück Überspannungsschutz

Die Notwendigkeit der Neuinstallation ist zwingend mit dem Fachbauleiter Elektro des AG abzustimmen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.04.0010.	Zählerschrank mit 18 Zählerplätzen + APZ Zählerschrank mit 18 Zählerplätzen + APZ liefern und montieren, Leistung wie beschrieben	1,000 Stck
01.04.0020.	Unterverteilung Unterverteilung liefern und montieren Leistung wie beschrieben	13,000 Stck
Summe 01.04.	Zähleranlage / Unterverteilungen		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 **Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311**
LV: 530 **Zählerzentralisierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.05. Brennstellen / Leuchten / Potentialausgleich

01.05.0010. Brennstelle Mieterkeller

Die Mieterkeller erhalten eine Stromkreis-zuleitung aus dem Zählerschrank. In die Position ist folgende Leistung einzurechnen: Stromkreis-zuleitung vom jeweiligen Mieterzähler aus dem Zählerschrank, FI/LS-Schalter, Schalter-/Steckdosenkombination a.P. FR, LED-Ovalleuchte, Abzweigdose, Installationsrohr/-kanal, Verbindungsleitungen, Klemmarbeiten., etc..

Zu kalkulieren ist eine Zuleitungslänge von 10m NYM-J 3x1,5 mm² in KuPa-Rohr bzw. vorhandenem Installationskanal/Kabelbühne, etc.

Die erforderliche Neuinstallation ist mit dem Bauleiter des AG abzustimmen.

13,000 Stck

01.05.0020. Brennstelle Kellerbeleuchtung

Die Beleuchtung der Kellergänge und Nebenräume ist neu zu installieren.

Zu kalkulieren sind:

- 7x Aus-/Wechselschalter ap/fr
- 1x Schalter-/Steckdosenkombination ap/fr
- 1x LED-Ovalleuchte
- 6x LED-Langfeldleuchte lt. Produktbeschreibung

In die Brennstelle ist folgende Leistung einzurechnen: Stromkreis-zuleitung, Verbindungsleitungen, FI/LS-Schalter, Schalter und Leuchten in beschriebener Anzahl, Abzweigdosen, Installationsrohr/-kanal, Klemmarbeiten, etc..

1,000 Stck

01.05.0030. Brennstelle Außenleuchte Haustüre

An der Haustüre ist eine Außenleuchte mit integriertem Dämmerungsschalter zu installieren. Die Brennstelle versteht sich einschl. Leitungs- und Installationsmaterial, sowie Klemmarbeiten.

Die Außenleuchte ist nicht Bestandteil der Position und wird gesondert vergütet.

1,000 Stck

01.05.0040. Außenleuchte Haustüre mit Dämmerungsschalter

Hausnummernleuchte lt. Produktbeschreibung liefern und montieren

1,000 Stck

01.05.0050. Brennstelle Videosprechanlage

Brennstelle Videosprechanlage für 13 Teilnehmer inkl. aller

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 **Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311**
LV: 530 **Zählerzentralisierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

benötigten Komponenten wie Kamera, Netzgerät, ggf. Signalverstärker, etc. sowie aller notwendigen Klemm- und Programmierarbeiten liefern und montieren

1,000 Stck

01.05.0060. Brennstelle Sprechanlagenleitung

Für die Sprechanlage ist ein neues Leitungsnetz in J-Y(St)Y 4x2x0,6 zu installieren.

In die Position ist das kompl. Leitungsnetz einschl. Kleinschlitz, Durchbrüche, Unterputzdosen inkl. Stemmarbeiten und Schuttentsorgung, 13 Stck. Etagenruftaster inkl. Rahmen, Wippe mit Beschriftungsfeld sowie alle nötigen Leitungs- und Installationsmaterialien einzukalkulieren

1,000 Stck

01.05.0070. Brennstelle Treppenhausbeleuchtung

Die Treppenhausbeleuchtung ist neu zu installieren. Das Treppenhaus wird mit Sensorleuchten ausgestattet. In die Position ist das kompl. Leitungsnetz einschl. Leitungsschlitz, sowie das benötigte Leitungs- und Insatallationsmaterial, Blindabdeckung und Rahmen einzukalkulieren. Vorzusehen sind 9 Leuchtauslässe in Dauerspannung zur späteren Montage von Sensorleuchten.

Die Treppenhausleuchten sind nicht Bestandteil der Position und wird gesondert vergütet.

1,000 Stck

01.05.0080. Treppenhausleuchte Sensor

Treppenhausleuchte Sensor lt. Produktbeschreibung liefern und montieren

9,000 Stck

01.05.0090. Brennstelle Potentialausgleich überarbeiten

Der Potentialausgleich ist zu kontrollieren und ggf. zu überarbeiten. Die Position versteht sich einschl. Lieferung u. Montage aller erforderlichen Materialien (Banderungsschellen, Leitungs- und Installationsmaterial, etc.)

1,000 Stck

01.05.0100. Brennstelle Balkonleuchte / -steckdose

Auf den Balkonen/Terrassen sind Leuchten und Steckdosen zu montieren. Die Installation der Leuchte erfolgt in Ausschaltung. Schalter und Steckdose sind unter Putz in Kombination außen im Bereich der Balkontüre zu installieren. Die Zuleitung wird aus dem Zählerschrank vom jeweiligen Mieterzähler vor beginn der Dämmarbeiten über die Fassade installiert. Zur späteren Montage der Leuchten und Schalter nach den Dämm- und Malerarbeiten ist ein Geräteträger zu montieren

In die Brennstelle ist folgende Leistung einzurechnen: Stromkreis-zuleitung, Verbindungsleitungen, FI/LS-

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schalter, Schalter und Steckdose IP44, Klemm- und Anschlussarbeiten, Klein- und Installationsmaterial, etc. Die Balkonleuchte ist nicht Bestandteil der Position und wird gesondert vergütet.	13,000 Stck
01.05.0110.	Balkonleuchte Balkonleuchte lt. Produktbeschreibung liefern und montieren	13,000 Stck
01.05.0120.	Brennstelle Heizungsanlage Die bestehende Heizungsanlage ist mit einer neuen Stromkreisleitung (NYM-J 5x1,5 mm ²) vom Zäblerschrank einzuspeisen. Die Brennstelle versteht sich einschl. Leitungs-, Installations- und Befestigungsmaterial, FI/LS-Schalter sowie Klemmarbeiten. Die Bearbeitung des Zählerantrages ist ebenfalls Leistungsumfang dieser Position und wird nicht gesondert vergütet.	1,000 Stck
01.05.0130.	Brennstelle Aufzugszuleitung Zuleitung NYM-J 5x10 mm ² für die vorhandene Aufzugsanlage inkl. Befestigungsmaterial, Klemm- und Anschlussarbeiten liefern und montieren. Die Bearbeitung des Zählerantrages ist ebenfalls Leistungsumfang der Position und wird nicht gesondert vergütet.	1,000 Stck
01.05.0140.	Brennstelle Mobilfunkanlage Der Zäblerschrank der vorhandenen Mobilfunkanlage ist über einen seperaten Abgang vom Hausanschluss neu einzuspeisen.	1,000 Stck
01.05.0150.	Brennstelle Telefon-/Antennenleitung Die Wohnungen erhalten je eine neue Telefonleitung vom APL, sowie eine Antennenleitung vom Keller aus. Die Leitungen enden im Kabelkanal der jeweiligen Wohnung oder in einem AP-Gehäuse in der Nähe der Wohnungstüre. In die Position sind folgende Leistungen einzukalkulieren: benötigtes Leitungsmaterial inkl. Befestigungsmaterial, Wanddurchbohrungen, Schlitzarbeiten, Aufputzgehäuse inkl. Blindabdeckung und Rahmen.	13,000 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 01.05.	Brennstellen / Leuchten / Poten..	
	Summe 01.	Holunderweg 1	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Alfredstr. 309			
02.01.	Demontage / Provisorium			
02.01.0010.	Demontage Zähleranlage Die alte Zähleranlage ist zu demontieren und fachgerecht zu entsorgen. Die Abrechnung erfolgt pauschal als 1 Stck.			
		1,000 Stck
02.01.0020.	Demontage Altinstallation Die Altinstallation ist zu demontieren und fachgerecht zu entsorgen Die Abrechnung erfolgt pauschal als 1 Stck.			
		1,000 Stck
02.01.0030.	Provisorium Treppenhausbeleuchtung Provisorische Treppenhausbeleuchtung für den Zeitraum der Maßnahmen herstellen, einschl. erforderlichem Material, die Abrechnung erfolgt pauschal als 1 Stck.			
		1,000 Stck
Summe 02.01.	Demontage / Provisorium		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.	Stemm- und Schlitzarbeiten			
02.02.0010.	Wandschlitz bis 200 x 100 mm Wandschlitz bis 200 x 100 mm mit geeignetem Gerät mauerschonend erstellen inkl. Schuttentsorgung	5,000 m
02.02.0020.	Wandschlitz bis 100 x 100 mm Wandschlitz bis 100 x 100 mm mit geeignetem Gerät mauerschonend erstellen inkl. Schuttentsorgung	5,000 m
02.02.0030.	Wandschlitz bis 40 x 40 mm Wandschlitz bis 40 x 40 mm mit geeignetem Gerät mauerschonend erstellen inkl. Schuttentsorgung	10,000 m
02.02.0040.	Deckenschlitz bis 10 mm Deckenschlitz bis 10 mm mit geeignetem Gerät mauerschonend erstellen inkl. Schuttentsorgung	5,000 m
02.02.0050.	Deckendurchbruch bis 200 mm Deckendurchbruch bis 200 mm mit geeignetem Gerät erstellen inkl. Schuttentsorgung	1,000 Stck
02.02.0060.	Deckendurchbruch bis 100 mm Deckendurchbruch bis 100 mm mit geeignetem Gerät erstellen inkl. Schuttentsorgung	1,000 Stck
02.02.0070.	Wanddurchbruch bis 200 mm Wanddurchbruch bis 200 mm mit geeignetem Gerät mauerschonend erstellen inkl. Schuttentsorgung	1,000 Stck
02.02.0080.	Wanddurchbruch bis 40 mm Wanddurchbruch bis 40 mm mit geeignetem Gerät mauerschonend erstellen inkl. Schuttentsorgung	4,000 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.0090.	Durchbruch schließen bis 100 mm Wand- oder Deckendurchbruch bis 100 mm nach Leitungsverlegung verschließen	1,000 Stck
02.02.0100.	Durchbruch schließen bis 40 mm Wand- oder Deckendurchbruch bis 40 mm nach Leitungsverlegung verschließen	4,000 Stck
02.02.0110.	Durchbruch bis 200 mm brandschutztechnisch verschließen Wand- oder Deckendurchbruch bis 200 mm mit geeignetem und zugelassenem Material brandschutztechnisch verschließen, inkl. Dokumentation	1,000 Stck
Summe 02.02.	Stemm- und Schlitzarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.	Leitungs- und Befestigungsmaterial			
	Leitungsmaterial			
	In die Positionen für das Leitungsmaterial sind alle nötigen Kosten für Klemm- und Verdrahtungsarbeiten, sowie das hierfür benötigte Material (Klemmen, Kabelschuhe, etc) mit einzurechnen			
02.03.0010.	NYM - J 5 x 25 mm² NYM-J 5 x 25 mm ² liefern und montieren, einschl. Anschlussarbeiten	15,000 m
02.03.0020.	NYM - J 5 x 16 mm² NYM-J 5 x 16 mm ² liefern und montieren, einschl. Anschlussarbeiten	100,000 m
02.03.0030.	NYM - J 4 x 6 mm² NYM-J 4 x 6 mm ² liefern und montieren, einschl. Anschlussarbeiten	20,000 m
02.03.0040.	NYM - J 5 x 1,5 mm² NYM - J 5 x 1,5 mm ² liefern und montieren, einschl. Anschlussarbeiten	100,000 m
02.03.0050.	NYM - J 3x 1,5 mm² NYM - J 3 x 1,5 mm ² liefern und montieren, einschl. Anschlussarbeiten	175,000 m
02.03.0060.	Postleitung J-Y(St)-Y 4 x 2 x 0,6 Postleitung J-Y(St)-Y 4x2x0,6 liefern und montieren, einschl. Anschlussarbeiten	100,000 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 **Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311**
LV: 530 **Zählerzentralisierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.0070.	Postleitung J-Y(St)-Y 2 x 2 x 0,6 Postleitung J-Y(St)-Y 2x2x0,6 liefern und montieren, einschl. Anschlussarbeiten	100,000 m
	Befestigungsmaterial			
	In die Positionen ist das komplette benötigte Kleinmaterial mit einzukalkulieren			
02.03.0080.	Kabelkanal 60 x 110 mm Kabelkanal 60 x 110 mm einschl. Befestigungsmaterial liefern und montieren	10,000 m
02.03.0090.	Kabelbühne 300 mm Kabelbühne 300 mm, verzinkt 60 x 300 mm, einschl. Verbinder, liefern und montieren	2,000 m
02.03.0100.	Hängestiel 200 mm / Ausleger 300 mm Hängestiel verzinkt, Länge 200 mm, einschl. verzinktem Bühnenausleger 300 mm und Schutzkappe, liefern und montieren	5,000 Stck
02.03.0110.	C-Schiene C-Schiene liefern und montieren	2,000 m
02.03.0120.	Bügelschellen Bügelschellen div. Größen, einschl. Gegenwanne, liefern und montieren	10,000 Stck
02.03.0130.	Abzweigdose a.P. FR Abzweigdose a.P. FR, inkl. Verdrahtungsmaterial, liefern und montieren	10,000 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.0140.	Schrumpfmuffe bis 6 mm² Schrumpfmuffe für Leitungsquerschnitte bis 5x6mm ² , einschl. Quetschverbinder liefern und montieren	4,000 Stck
02.03.0150.	Schrumpfmuffe bis 2,5 mm² Schrumpfmuffe für Leitungsquerschnitte bis 5x2,5 mm ² , einschl. Quetschverbinder liefern und montieren	20,000 Stck
Summe 02.03.	Leitungs- und Befestigungsmater..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

02.04. Zähleranlage / Unterverteilungen

Allgemein

Terminabsprachen, die zur Freischaltung des Hausanschlusses oder zur Abschaltung der Mieterzähler notwendig sind, hat der AN selbst abzustimmen. Zählernummern (alte / neue Zähler) und Zählerstände sind mit Mietername und Geschosslage schriftl. zu dokumentieren und der Bauleitung des AG zu übergeben.

Die Kosten für das Ankleben der Wohnungszuleitungen sind in die Position Unterverteilung bzw. Zählerschrank einzurechnen. Während der gesamten Umbaumaßnahme ist die Stromversorgung für die Mieter zu gewährleisten.

Zählerschrank

Die Zählerschränke sind kompl. verdrahtet und bestückt (Anschlussflansch, Zählerverdrahtung, Stromschiene, SH-Schalter, Überspannungsschutz, Abgangsklemmen, etc.) gemäß den TAB des zuständigen EVU zu liefern und montieren. Der eventuell erforderliche Zählertausch (Dreipunkt/eHZ) ist in die Position mit einzukalkulieren. Die notwendigen Anträge und Meldungen beim zuständigen EVU hat der AN, ohne gesonderte Vergütung, rechtzeitig vorzunehmen. Die Zählerdemontage der vorhandenen Zähler, sowie ggf. die erforderliche Montage der eHZ, ist Leistungsumfang der Zähleranlage und wird ebenfalls nicht gesondert vergütet.

Unterverteilung

Die Wohnungen erhalten neue Unterverteilungen. Die Unterverteilungen sind in Absprache mit der Fachbauleitung des AG im Bereich der Wohnungseingangstür zu montieren. In bereits modernisierten Wohnungen sind die vorhandenen Unterverteilungen neu einzuspeisen.

Die Unterverteilungen sind 4-reihig auf Putz mit Tür auszuführen und wie folgt zu bestücken:

2 Stück RCD 4-pol. 40/0,03 A
8 Stück Automaten B 16 A
3 Stück Automaten B 32 A
1 Stück Überspannungsschutz

Die Notwendigkeit der Neuinstallation ist zwingend mit dem Fachbauleiter Elektro des AG abzustimmen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.04.0010.	Zählerschrank mit 6 Zählerplätzen + APZ Zählerschrank mit 6 Zählerplätzen + APZ liefern und montieren, Leistung wie beschrieben	1,000	Stck
02.04.0020.	Unterverteilung Unterverteilung liefern und montieren Leistung wie beschrieben	4,000	Stck
Summe 02.04.	Zähleranlage / Unterverteilungen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

02.05. Brennstellen / Leuchten / Potentialausgleich

Mieterkeller/Mansade

In den Häusern Alfredstr. 309 - 311 befinden sich Mieterkeller, die dem Haus Holunderweg 1 zugeordnet sind. Diese Keller erhalten nur eine Ovalleuchte in Ausschaltung, die über die Allgemeinbeleuchtung des jeweiligen Hauses läuft. Eine Steckdose wird hier nicht installiert.

Eine Liste mit entsprechender Kellerzuordnung erhält der AN vor Beginn der Arbeiten

02.05.0010. Brennstelle Mieterkeller/Mansade

Die Mieterkeller erhalten eine Stromkreis-zuleitung aus dem Zählerschrank. In die Position ist folgende Leistung einzurechnen: Stromkreis-zuleitung vom jeweiligen Mieterzähler aus dem Zählerschrank, FI/LS-Schalter, Schalter-/Steckdosenkombination a.P. FR, LED-Ovalleuchte, Abzweigdose, Installationsrohr/-kanal, Verbindungsleitungen, Klemmarbeiten., etc..

Zu kalkulieren ist eine Zuleitungslänge von 10m NYM-J 3x1,5 mm² in KuPa-Rohr bzw. vorhandenem Installationskanal/Kabelbühne, etc.

Die erforderliche Neuinstallation ist mit dem Bauleiter des AG abzustimmen.

9,000 Stck

02.05.0020. Brennstelle Kellerbeleuchtung/Dachboden

Die Beleuchtung der Kellergänge und Nebenräume ist neu zu installieren.

Zu kalkulieren sind:

- 4x Aus-/Wechselschalter ap/fr
- 1x Schalter-/Steckdosenkombination ap/fr
- 1x LED-Ovalleuchte
- 5x LED-Langfeldleuchte lt. Produktbeschreibung

In die Brennstelle ist folgende Leistung einzurechnen: Stromkreis-zuleitung, Verbindungsleitungen, FI/LS-Schalter, Schalter und Leuchten in beschriebener Anzahl, Abzweigdosen, Installationsrohr/-kanal, Klemmarbeiten, etc..

1,000 Stck

02.05.0030. Brennstelle Außenleuchte Haustüre

An der Haustüre ist eine Außenleuchte mit integriertem Dämmerungsschalter zu installieren. Die Brennstelle versteht sich einschl. Leitungs- und Installationsmaterial, sowie Klemmarbeiten.

Die Außenleuchte ist nicht Bestandteil der Position und wird gesondert vergütet.

1,000 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 **Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311**
LV: 530 **Zählerzentralisierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.05.0040.	Außenleuchte Haustüre mit Dämmerungsschalter Hausnummernleuchte lt. Produktbeschreibung liefern und montieren	1,000	Stck
02.05.0050.	Brennstelle Videosprechanlage Brennstelle Videosprechanlage für 4 Teilnehmer inkl. aller benötigten Komponenten wie Kamera, Netzgerät, ggf. Signalverstärker, etc. sowie aller notwendigen Klemm- und Programmierarbeiten liefern und montieren	1,000	Stck
02.05.0060.	Brennstelle Sprechanlagenleitung Für die Sprechanlage ist ein neues Leitungsnetz in J-Y(St)Y 4x2x0,6 zu installieren. In die Position ist das kompl. Leitungsnetz einschl. Kleinschlitz, Durchbrüche, Unterputzdosen inkl. Stemmarbeiten und Schuttentsorgung, 4 Stck. Etagenruftaster inkl. Rahmen, Wippe mit Beschriftungsfeld sowie alle nötigen Leitungs- und Installationsmaterialien einzukalkulieren	1,000	Stck
02.05.0070.	Brennstelle Treppenhausbeleuchtung Die Treppenhausbeleuchtung ist neu zu installieren. Das Treppenhaus wird mit Sensorleuchten ausgestattet. In die Position ist das kompl. Leitungsnetz einschl. Leitungsschlitz, sowie das benötigte Leitungs- und Insatallationsmaterial, Blindabdeckung und Rahmen einzukalkulieren. Vorzusehen sind 4 Leuchtauslässe in Dauerspannung zur späteren Montage von Sensorleuchten. Die Treppenhausleuchten sind nicht Bestandteil der Position und wird gesondert vergütet.	1,000	Stck
02.05.0080.	Treppenhausleuchte Sensor Treppenhausleuchte Sensor lt. Produktbeschreibung liefern und montieren	4,000	Stck
02.05.0090.	Brennstelle Potentialausgleich überarbeiten Der Potentialausgleich ist zu kontrollieren und ggf. zu überarbeiten. Die Position versteht sich einschl. Lieferung u. Montage aller erforderlichen Materialien (Bänderungsschellen, Leitungs- und Installationsmaterial, etc.)	1,000	Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.05.0100.	Brennstelle Balkonleuchte / -steckdose Auf den Balkonen/Terrassen sind Leuchten und Steckdosen zu montieren. Die Installation der Leuchte erfolgt in Ausschaltung. Schalter und Steckdose sind unter Putz in Kombination außen im Bereich der Balkontüre zu installieren. Die Zuleitung wird aus dem Zählerschrank vom jeweiligen Mieterzähler vor Beginn der Dämmarbeiten über die Fassade installiert. Zur späteren Montage der Leuchten und Schalter nach den Dämm- und Malerarbeiten ist ein Geräteträger zu montieren In die Brennstelle ist folgende Leistung einzurechnen: Stromkreis-zuleitung, Verbindungsleitungen, FI/LS-Schalter, Schalter und Steckdose IP44, Klemm- und Anschlussarbeiten, Klein- und Installationsmaterial, etc. Die Balkonleuchte ist nicht Bestandteil der Position und wird gesondert vergütet.	4,000 Stck
02.05.0110.	Brennstelle Telefon-/Antennenleitung Die Wohnungen erhalten je eine neue Telefonleitung vom APL, sowie eine Antennenleitung vom Keller aus. Die Leitungen enden im Kabelkanal der jeweiligen Wohnung oder in einem AP-Gehäuse in der Nähe der Wohnungstüre. In die Position sind folgende Leistungen einzukalkulieren: benötigtes Leitungsmaterial inkl. Befestigungsmaterial, Wanddurchbohrungen, Schlitzarbeiten, Aufputzgehäuse inkl. Blindabdeckung und Rahmen.	4,000 Stck
02.05.0120.	Balkonleuchte Balkonleuchte lt. Produktbeschreibung liefern und montieren	4,000 Stck
Summe 02.05.	Brennstellen / Leuchten / Poten..		
Summe 02.	Alfredstr. 309		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.	Alfredstr. 311				
03.01.	Demontage / Provisorium				
03.01.0010.	Demontage Zähleranlage Die alte Zähleranlage ist zu demontieren und fachgerecht zu entsorgen. Die Abrechnung erfolgt pauschal als 1 Stck.				
		1,000	Stck
03.01.0020.	Demontage Altinstallation Die Altinstallation ist zu demontieren und fachgerecht zu entsorgen Die Abrechnung erfolgt pauschal als 1 Stck.				
		1,000	Stck
03.01.0030.	Provisorium Treppenhausbeleuchtung Provisorische Treppenhausbeleuchtung für den Zeitraum der Maßnahmen herstellen, einschl. erforderlichem Material, die Abrechnung erfolgt pauschal als 1 Stck.				
		1,000	Stck
Summe 03.01.	Demontage / Provisorium			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.02.	Stemm- und Schlitzarbeiten			
03.02.0010.	Wandschlitz bis 100 x 100 mm Wandschlitz bis 100 x 100 mm mit geeignetem Gerät mauerschonend erstellen inkl. Schuttentsorgung	10,000 m
03.02.0020.	Wandschlitz bis 40 x 40 mm Wandschlitz bis 40 x 40 mm mit geeignetem Gerät mauerschonend erstellen inkl. Schuttentsorgung	5,000 m
03.02.0030.	Deckenschlitz bis 10 mm Deckenschlitz bis 10 mm mit geeignetem Gerät mauerschonend erstellen inkl. Schuttentsorgung	5,000 m
03.02.0040.	Deckendurchbruch bis 100 mm Deckendurchbruch bis 100 mm mit geeignetem Gerät erstellen inkl. Schuttentsorgung	2,000 Stck
03.02.0050.	Wanddurchbruch bis 100 mm Wanddurchbruch bis 100 mm mit geeignetem Gerät mauerschonend erstellen inkl. Schuttentsorgung	1,000 Stck
03.02.0060.	Wanddurchbruch bis 40 mm Wanddurchbruch bis 40 mm mit geeignetem Gerät mauerschonend erstellen inkl. Schuttentsorgung	2,000 Stck
03.02.0070.	Durchbruch schließen bis 100 mm Wand- oder Deckendurchbruch bis 100 mm nach Leitungsverlegung verschließen	1,000 Stck
03.02.0080.	Durchbruch schließen bis 40 mm Wand- oder Deckendurchbruch bis 40 mm nach Leitungsverlegung verschließen	2,000 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.02.0090.	Durchbruch bis 100 mm brandschutztechnisch verschließen Wand- oder Deckendurchbruch bis 100 mm mit geeignetem und zugelassenem Material brandschutztechnisch verschließen, inkl. Dokumentation	1,000 Stck
Summe 03.02.	Stemm- und Schlitzarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.	Leitungs- und Befestigungsmaterial			
	Leitungsmaterial			
	In die Positionen für das Leitungsmaterial sind alle nötigen Kosten für Klemm- und Verdrahtungsarbeiten, sowie das hierfür benötigte Material (Klemmen, Kabelschuhe, etc) mit einzurechnen			
03.03.0010.	NYM - J 5 x 25 mm² NYM-J 5 x 25 mm ² liefern und montieren, einschl. Anschlussarbeiten	15,000 m
03.03.0020.	NYM - J 5 x 16 mm² NYM-J 5 x 16 mm ² liefern und montieren, einschl. Anschlussarbeiten	50,000 m
03.03.0030.	NYM - J 4 x 6 mm² NYM-J 4 x 6 mm ² liefern und montieren, einschl. Anschlussarbeiten	10,000 m
03.03.0040.	NYM - J 5 x 1,5 mm² NYM - J 5 x 1,5 mm ² liefern und montieren, einschl. Anschlussarbeiten	75,000 m
03.03.0050.	NYM - J 3x 1,5 mm² NYM - J 3 x 1,5 mm ² liefern und montieren, einschl. Anschlussarbeiten	125,000 m
03.03.0060.	Postleitung J-Y(St)-Y 4 x 2 x 0,6 Postleitung J-Y(St)-Y 4x2x0,6 liefern und montieren, einschl. Anschlussarbeiten	75,000 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.0070.	Postleitung J-Y(St)-Y 2 x 2 x 0,6 Postleitung J-Y(St)-Y 2x2x0,6 liefern und montieren, einschl. Anschlussarbeiten	75,000 m
	Befestigungsmaterial			
	In die Positionen ist das komplette benötigte Kleinmaterial mit einzukalkulieren			
03.03.0080.	Kabelkanal 60 x 110 mm Kabelkanal 60 x 110 mm einschl. Befestigungsmaterial liefern und montieren	5,000 m
03.03.0090.	Kabelbühne 300 mm Kabelbühne 300 mm, verzinkt 60 x 300 mm, einschl. Verbinder, liefern und montieren	2,000 m
03.03.0100.	Hängestiel 200 mm / Ausleger 300 mm Hängestiel verzinkt, Länge 200 mm, einschl. verzinktem Bühnenausleger 300 mm und Schutzkappe, liefern und montieren	5,000 Stck
03.03.0110.	C-Schiene C-Schiene liefern und montieren	2,000 m
03.03.0120.	Bügelschellen Bügelschellen div. Größen, einschl. Gegenwanne, liefern und montieren	10,000 Stck
03.03.0130.	Abzweigdose a.P. FR Abzweigdose a.P. FR, inkl. Verdrahtungsmaterial, liefern und montieren	10,000 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.0140.	Schrumpfmuffe bis 6 mm² Schrumpfmuffe für Leitungsquerschnitte bis 5x6mm ² , einschl. Quetschverbinder liefern und montieren	2,000 Stck
03.03.0150.	Schrumpfmuffe bis 2,5 mm² Schrumpfmuffe für Leitungsquerschnitte bis 5x2,5 mm ² , einschl. Quetschverbinder liefern und montieren	10,000 Stck
Summe 03.03.	Leitungs- und Befestigungsmater..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

03.04. Zähleranlage / Unterverteilungen

Allgemein

Terminabsprachen, die zur Freischaltung des Hausanschlusses oder zur Abschaltung der Mieterzähler notwendig sind, hat der AN selbst abzustimmen. Zählernummern (alte / neue Zähler) und Zählerstände sind mit Mietername und Geschosslage schriftl. zu dokumentieren und der Bauleitung des AG zu übergeben.

Die Kosten für das Ankleben der Wohnungszuleitungen sind in die Position Unterverteilung bzw. Zählerschrank einzurechnen. Während der gesamten Umbaumaßnahme ist die Stromversorgung für die Mieter zu gewährleisten.

Zählerschrank

Die Zählerschränke sind kompl. verdrahtet und bestückt (Anschlussflansch, Zählerverdrahtung, Stromschiene, SH-Schalter, Überspannungsschutz, Abgangsklemmen, etc.) gemäß den TAB des zuständigen EVU zu liefern und montieren. Der eventuell erforderliche Zählertausch (Dreipunkt/eHZ) ist in die Position mit einzukalkulieren. Die notwendigen Anträge und Meldungen beim zuständigen EVU hat der AN, ohne gesonderte Vergütung, rechtzeitig vorzunehmen. Die Zählerdemontage der vorhandenen Zähler, sowie ggf. die erforderliche Montage der eHZ, ist Leistungsumfang der Zähleranlage und wird ebenfalls nicht gesondert vergütet.

Unterverteilung

Die Wohnungen erhalten neue Unterverteilungen. Die Unterverteilungen sind in Absprache mit der Fachbauleitung des AG im Bereich der Wohnungseingangstür zu montieren. In bereits modernisierten Wohnungen sind die vorhandenen Unterverteilungen neu einzuspeisen.

Die Unterverteilungen sind 4-reihig auf Putz mit Tür auszuführen und wie folgt zu bestücken:

2 Stück RCD 4-pol. 40/0,03 A
8 Stück Automaten B 16 A
3 Stück Automaten B 32 A
1 Stück Überspannungsschutz

Die Notwendigkeit der Neuinstallation ist zwingend mit dem Fachbauleiter Elektro des AG abzustimmen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.04.0010.	Zählerschrank mit 4 Zählerplätzen + APZ Zählerschrank mit 4 Zählerplätzen + APZ liefern und montieren, Leistung wie beschrieben	1,000 Stck
03.04.0020.	Unterverteilung Unterverteilung liefern und montieren Leistung wie beschrieben	2,000 Stck
Summe 03.04.	Zähleranlage / Unterverteilungen		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

03.05. Brennstellen / Leuchten / Potentialausgleich

Mieterkeller/Mansade

In den Häusern Alfredstr. 309 - 311 befinden sich Mieterkeller, die dem Haus Holunderweg 1 zugeordnet sind. Diese Keller erhalten nur eine Ovalleuchte in Ausschaltung, die über die Allgemeinbeleuchtung des jeweiligen Hauses läuft. Eine Steckdose wird hier nicht installiert.

Eine Liste mit entsprechender Kellerzuordnung erhält der AN vor Beginn der Arbeiten

03.05.0010. Brennstelle Mieterkeller/Mansade

Die Mieterkeller erhalten eine Stromkreis-zuleitung aus dem Zählerschrank. In die Position ist folgende Leistung einzurechnen: Stromkreis-zuleitung vom jeweiligen Mieterzähler aus dem Zählerschrank, FI/LS-Schalter, Schalter-/Steckdosenkombination a.P. FR, LED-Ovalleuchte, Abzweigdose, Installationsrohr/-kanal, Verbindungsleitungen, Klemmarbeiten., etc..

Zu kalkulieren ist eine Zuleitungslänge von 10m NYM-J 3x1,5 mm² in KuPa-Rohr bzw. vorhandenem Installationskanal/Kabelbühne, etc.

Die erforderliche Neuinstallation ist mit dem Bauleiter des AG abzustimmen.

9,000 Stck

03.05.0020. Brennstelle Kellerbeleuchtung/Dachboden

Die Beleuchtung der Kellergänge und Nebenräume ist neu zu installieren.

Zu kalkulieren sind:

- 2x Aus-/Wechselschalter ap/fr
- 1x Schalter-/Steckdosenkombination ap/fr
- 1x LED-Ovalleuchte
- 4x LED-Langfeldleuchte lt. Produktbeschreibung

In die Brennstelle ist folgende Leistung einzurechnen: Stromkreis-zuleitung, Verbindungsleitungen, FI/LS-Schalter, Schalter und Leuchten in beschriebener Anzahl, Abzweigdosen, Installationsrohr/-kanal, Klemmarbeiten, etc..

1,000 Stck

03.05.0030. Brennstelle Außenleuchte Haustüre

An der Haustüre ist eine Außenleuchte mit integriertem Dämmerungsschalter zu installieren. Die Brennstelle versteht sich einschl. Leitungs- und Installationsmaterial, sowie Klemmarbeiten.

Die Außenleuchte ist nicht Bestandteil der Position und wird gesondert vergütet.

1,000 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 **Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311**
LV: 530 **Zählerzentralisierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.05.0040.	Außenleuchte Haustüre mit Dämmerungsschalter Hausnummernleuchte lt. Produktbeschreibung liefern und montieren	1,000	Stck
03.05.0050.	Brennstelle Videosprechanlage Brennstelle Videosprechanlage für 2 Teilnehmer inkl. aller benötigten Komponenten wie Kamera, Netzgerät, ggf. Signalverstärker, etc. sowie aller notwendigen Klemm- und Programmierarbeiten liefern und montieren	1,000	Stck
03.05.0060.	Brennstelle Sprechanlagenleitung Für die Sprechanlage ist ein neues Leitungsnetz in J-Y(St)Y 4x2x0,6 zu installieren. In die Position ist das kompl. Leitungsnetz einschl. Kleinschlitz, Durchbrüche, Unterputzdosen inkl. Stemmarbeiten und Schuttentsorgung, 2 Stck. Etagenruftaster inkl. Rahmen, Wippe mit Beschriftungsfeld sowie alle nötigen Leitungs- und Installationsmaterialien einzukalkulieren	1,000	Stck
03.05.0070.	Brennstelle Treppenhausbeleuchtung Die Treppenhausbeleuchtung ist neu zu installieren. Das Treppenhaus wird mit Sensorleuchten ausgestattet. In die Position ist das kompl. Leitungsnetz einschl. Leitungsschlitz, sowie das benötigte Leitungs- und Insatallationsmaterial, Blindabdeckung und Rahmen einzukalkulieren. Vorzusehen sind 4 Leuchtauslässe in Dauerspannung zur späteren Montage von Sensorleuchten. Die Treppenhausleuchten sind nicht Bestandteil der Position und wird gesondert vergütet.	1,000	Stck
03.05.0080.	Treppenhausleuchte Sensor Treppenhausleuchte Sensor lt. Produktbeschreibung liefern und montieren	4,000	Stck
03.05.0090.	Brennstelle Potentialausgleich überarbeiten Der Potentialausgleich ist zu kontrollieren und ggf. zu überarbeiten. Die Position versteht sich einschl. Lieferung u. Montage aller erforderlichen Materialien (Bänderungsschellen, Leitungs- und Installationsmaterial, etc.)	1,000	Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
 LV: 530 Zählerzentralisierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.05.0100.	Brennstelle Balkonleuchte / -steckdose Auf den Balkonen/Terrassen sind Leuchten und Steckdosen zu montieren. Die Installation der Leuchte erfolgt in Ausschaltung. Schalter und Steckdose sind unter Putz in Kombination außen im Bereich der Balkontüre zu installieren. Die Zuleitung wird aus dem Zählerschrank vom jeweiligen Mieterzähler vor Beginn der Dämmarbeiten über die Fassade installiert. Zur späteren Montage der Leuchten und Schalter nach den Dämm- und Malerarbeiten ist ein Geräteträger zu montieren In die Brennstelle ist folgende Leistung einzurechnen: Stromkreis-zuleitung, Verbindungsleitungen, FI/LS-Schalter, Schalter und Steckdose IP44, Klemm- und Anschlussarbeiten, Klein- und Installationsmaterial, etc. Die Balkonleuchte ist nicht Bestandteil der Position und wird gesondert vergütet.	2,000 Stck
03.05.0110.	Brennstelle Telefon-/Antennenleitung Die Wohnungen erhalten je eine neue Telefonleitung vom APL, sowie eine Antennenleitung vom Keller aus. Die Leitungen enden im Kabelkanal der jeweiligen Wohnung oder in einem AP-Gehäuse in der Nähe der Wohnungstüre. In die Position sind folgende Leistungen einzukalkulieren: benötigtes Leitungsmaterial inkl. Befestigungsmaterial, Wanddurchbohrungen, Schlitzarbeiten, Aufputzgehäuse inkl. Blindabdeckung und Rahmen..	2,000 Stck
03.05.0120.	Balkonleuchte Balkonleuchte lt. Produktbeschreibung liefern und montieren	2,000 Stck
Summe 03.05.	Brennstellen / Leuchten / Poten..		
Summe 03.	Alfredstr. 311		

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 083137 **Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311**
LV: 530 **Zählerzentralisierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.	Holunderweg 1	
01.01.	Demontage / Provisorium
01.02.	Stemm- und Schlitzarbeiten
01.03.	Leitungs- und Befestigungsmaterial
01.04.	Zähleranlage / Unterverteilungen
01.05.	Brennstellen / Leuchten / Potentialausgleich
	<hr/>	
	Summe 01. Holunderweg 1

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 083137 **Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311**
LV: 530 **Zählerzentralisierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
02.	Alfredstr. 309	
02.01.	Demontage / Provisorium
02.02.	Stemm- und Schlitzarbeiten
02.03.	Leitungs- und Befestigungsmaterial
02.04.	Zähleranlage / Unterverteilungen
02.05.	Brennstellen / Leuchten / Potentialausgleich
	<hr/>	
Summe 02.	Alfredstr. 309

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 083137 **Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311**
LV: 530 **Zählerzentralisierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
03.	Alfredstr. 311	
03.01.	Demontage / Provisorium
03.02.	Stemm- und Schlitzarbeiten
03.03.	Leitungs- und Befestigungsmaterial
03.04.	Zähleranlage / Unterverteilungen
03.05.	Brennstellen / Leuchten / Potentialausgleich
	<hr/>	
	Summe 03. Alfredstr. 311

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung**

Projekt: 083137 **Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311**
LV: 530 **Zählerzentralisierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	530	
01.	Holunderweg 1
02.	Alfredstr. 309
03.	Alfredstr. 311
<hr/>		
	Summe LV 530 Zählerzentralisierung
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
		<hr/> EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 47