



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 00356100  
 LV: 08-030 Gabisbehälter und Rollstuhlrampe

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.80.</b>	<b>Baufeld von Abfällen säubern, Abfuhr in gesonderter Position</b> Baufeld von Abfällen säubern, Abfuhr in gesonderter Position	100,00 qm	.....	.....
<b>1.90.</b>	<b>Siedlungs- und Haushaltsabfälle laden und entsorgen</b> Siedlungs- und Haushaltsabfälle laden und entsorgen	0,15 to	.....	.....
<b>1.100.</b>	<b>Betonboden mit Bewehrung unter Müllschränken 10-15 cm stark abbrechen und entsorgen</b> Betonboden mit Bewehrung unter Müllschränken 10-15 cm stark abbrechen und entsorgen	15,00 qm	.....	.....
<b>1.110.</b>	<b>Stufen für Müllboxen 50/20 cm aufnehmen und entsorgen</b> Stufen für Müllboxen 50/20 cm aufnehmen und entsorgen	8,00 m	.....	.....
<b>1.120.</b>	<b>Vorhandenen Pflaster-/Plattenbelag mit Bettung aufnehmen und entsorgen</b> Vorhandenen Pflaster-/Plattenbelag mit Bettung aufnehmen und entsorgen	30,00 qm	.....	.....
<b>1.130.</b>	<b>Einfassungen wie Binder / Randsteine bis 8/25 cm incl. Fundament aufnehmen und abfahren</b> Einfassungen wie Binder / Randsteine bis 8/25 cm incl. Fundament aufnehmen und abfahren	30,00 m	.....	.....
<b>1.140.</b>	<b>Pflaster aufnehmen, säubern, seitlich lagern, Bettung Brechsand ergänzen und wieder verlegen</b> Pflaster aufnehmen, säubern, seitlich lagern, Bettung Brechsand ergänzen und wieder verlegen	10,00 qm	.....	.....
<b>1.150.</b>	<b>Platten aufnehmen, säubern, seitlich lagern, Bettung Brechsand ergänzen und wieder verlegen</b> Platten aufnehmen, säubern, seitlich lagern, Bettung Brechsand ergänzen und wieder verlegen	3,00 qm	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 00356100  
 LV: 08-030 Gabisbehälter und Rollstuhlrampe

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.160.	<b>Einfassungen, Binder / Randsteine bis 8/25 cm aufnehmen, Fundament entfernen und in neuem Fundament wieder versetzen</b> Einfassungen, Binder / Randsteine bis 8/25 cm aufnehmen, Fundament entfernen und in neuem Fundament wieder versetzen	10,00 m	.....	.....
1.170.	<b>Alte unbrauchbare Tragschicht aus Hochofenschlacke o. ä. entfernen und entsorgen</b> Alte unbrauchbare Tragschicht aus Hochofenschlacke o. ä. entfernen und entsorgen	25,00 qm	.....	.....
1.180.	<b>Baum fällen, stückweise abtragen, Stammdurchmesser bis 80 cm, laden und abfahren</b> Baum fällen, stückweise abtragen, Stammdurchmesser bis 80 cm, laden und abfahren	2,00 Stck	.....	.....
1.190.	<b>Baumwurzel roden / fräsen Durchmesser bis 120 cm</b> Baumwurzel roden / fräsen Durchmesser bis 120 cm	2,00 Stck	.....	.....
1.200.	<b>Sträucher bis 2,50 m hoch einschl. Wurzelstock roden und abfahren</b> Sträucher bis 2,50 m hoch einschl. Wurzelstock roden und abfahren	20,00 Stck	.....	.....
1.210.	<b>Grasnarbe abtragen und entsorgen</b> Grasnarbe abtragen und entsorgen	35,00 qm	.....	.....
1.220.	<b>Rasen- und Beetflächen auskoffern und abfahren</b> Rasen- und Beetflächen auskoffern und abfahren	65,00 qm	.....	.....
1.230.	<b>Boden Klasse 3-5 für Gruben / Arbeitsräume / Wege in unterschiedlichen Tiefen und Breiten auskoffern und abfahren, bis LAGA Z1.2</b> Boden Klasse 3-5 für Gruben / Arbeitsräume / Wege in unterschiedlichen Tiefen und Breiten auskoffern und abfahren, bis LAGA Z1.2	22,00 cbm	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 00356100  
 LV: 08-030 Gabisbehälter und Rollstuhlrampe

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.240.	<b>Suchschachtung von Hand für Leitungen als Gräben bis 80 cm tief als Zulage</b> Suchschachtung von Hand für Leitungen als Gräben bis 80 cm tief als Zulage	8,00 m	.....	.....
1.250.	<b>Zulage zur Bodenposition für Boden mit Steinen durchsetzt</b> Zulage zur Bodenposition für Boden mit Steinen durchsetzt	2,00 cbm	.....	.....
1.260.	<b>Zulage zur Bodenposition für Boden mit Wurzeln durchsetzt</b> Zulage zur Bodenposition für Boden mit Wurzeln durchsetzt	2,00 cbm	.....	.....
1.270.	<b>Planum für die Unterflurbehälter für jeweils ca. 2,5 qm herstellen</b> Planum für die Unterflurbehälter für jeweils ca. 2,5 qm herstellen	4,00 Stck	.....	.....
1.280.	<b>Sauberkeits-/Tragschicht für die Unterflurbehälter aus Kalksteinschotter 0/22 mm für jeweils ca. 2,5 qm herstellen</b> Sauberkeits-/Tragschicht für die Unterflurbehälter aus Kalksteinschotter 0/22 mm für jeweils ca. 2,5 qm herstellen	4,00 Stck	.....	.....
1.290.	<b>Bettung für die Unterflurbehälter aus Brechsand 0/5 mm für jeweils ca. 2,5 qm herstellen</b> Bettung für die Unterflurbehälter aus Brechsand 0/5 mm für jeweils ca. 2,5 qm herstellen	4,00 Stck	.....	.....
1.300.	<b>Bodenwanne für Unterflurbehälter auf dem Betriebshof der Wirtschaftsbetriebe Duisburg abholen, liefern und lage- und höhengerecht einb</b> Bodenwanne für Unterflurbehälter auf dem Betriebshof der Wirtschaftsbetriebe Duisburg abholen, liefern und lage- und höhengerecht einbauen.	4,00 Stck	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 00356100  
 LV: 08-030 Gabisbehälter und Rollstuhlrampe

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.310.	<b>Grubenkies/-sandgemisch liefern und in die Arbeitsräume der Unterflurbehälter einbauen und verdichten.</b> Grubenkies/-sandgemisch liefern und in die Arbeitsräume der Unterflurbehälter einbauen und verdichten.	9,00	cbm	.....	.....
1.320.	<b>Baugrund planieren und verdichten</b> Baugrund planieren und verdichten	50,00	qm	.....	.....
1.330.	<b>Tragschicht aus Kalksteinschotter 0/45 wasserdurchlässig liefern, 25 cm stark einbauen und verdichten.</b> Tragschicht aus Kalksteinschotter 0/45 wasserdurchlässig liefern, 25 cm stark einbauen und verdichten.	50,00	qm	.....	.....
1.340.	<b>Einfassung der Wege und Plätze aus 2-zeiliger Binderschicht auf Betonfundament mit einseitiger Betonrückenstütze herstellen als Zulage zur</b> Einfassung der Wege und Plätze aus 2-zeiliger Binderschicht auf Betonfundament mit einseitiger Betonrückenstütze herstellen als Zulage zur Pflasterposition	20,00	m	.....	.....
1.350.	<b>Einfassung aus Kantensteinen 8/20, anthrazit auf Betonfundament mit einseitiger Rückenstütze herstellen</b> Einfassung aus Kantensteinen 8/20, anthrazit auf Betonfundament mit einseitiger Rückenstütze herstellen	20,00	m	.....	.....
1.360.	<b>Kantensteine auf Passlänge schneiden, auch auf Gehrung</b> Kantensteine auf Passlänge schneiden, auch auf Gehrung	1,00	Stck	.....	.....
1.370.	<b>Einfassung der Unterflurbehälter als 1-zeilige Läuferschicht auf Beton geschalt herstellen als Zulage zur Pflasterposition</b> Einfassung der Unterflurbehälter als 1-zeilige Läuferschicht auf Beton geschalt herstellen als Zulage zur Pflasterposition	30,00	m	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 00356100  
 LV: 08-030 Gabisbehälter und Rollstuhlrampe

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.380.	<b>Pflaster 20/10/8 und 10/10/8 wasserdurchlässig, Farbe anthrazit liefern und auf basaltsplitt 2/5 verlegen und mit vulkolanbeschichteter Plat</b> Pflaster 20/10/8 und 10/10/8 wasserdurchlässig, Farbe anthrazit liefern und auf basaltsplitt 2/5 verlegen und mit vulkolanbeschichteter Plattengleitvorrichtung abrütteln.	120,00	qm	.....	.....
1.390.	<b>Pflasterfugen mit Basaltsplitt 1/3 mm vollständig füllen</b> Pflasterfugen mit Basaltsplitt 1/3 mm vollständig füllen	50,00	qm	.....	.....
1.400.	<b>Pflaster auf Paßlänge scharfkantig schneiden</b> Pflaster auf Paßlänge scharfkantig schneiden	15,00	m	.....	.....
1.410.	<b>Bodenanschlußflächen den neuen Ausbauhöhen entsprechend planieren</b> Bodenanschlußflächen den neuen Ausbauhöhen entsprechend planieren	50,00	qm	.....	.....
1.420.	<b>Untergrund der Vegetationsflächen umgraben</b> Untergrund der Vegetationsflächen umgraben	40,00	qm	.....	.....
1.430.	<b>Beprobten Mutterboden der Fa. Bölling liefern und einbauen, dabei ist der gelockerte Untergrund nicht mehr zu überfahren!</b> Beprobten Mutterboden der Fa. Bölling liefern und einbauen, dabei ist der gelockerte Untergrund nicht mehr zu überfahren!	10,00	cbm	.....	.....
1.440.	<b>Vegetationsflächen düngen</b> Vegetationsflächen düngen	50,00	qm	.....	.....
1.450.	<b>Vegetationsflächen fräsen</b> Vegetationsflächen fräsen	50,00	qm	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 00356100  
**LV:** 08-030 **Gabisbehälter und Rollstuhlrampe**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.460.</b>	<b>Vegetationsflächen vorverdichten und feinplanieren</b> Vegetationsflächen vorverdichten und feinplanieren	50,00 qm	.....	.....
<b>1.470.</b>	<b>Vegetationsflächen einsäen und nachverdichten</b> Vegetationsflächen einsäen und nachverdichten	50,00 qm	.....	.....
<b>Summe 1.</b>		<b>Müllplatz - Goedelerstraße 18</b>		.....





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 00356100  
 LV: 08-030 Gabisbehälter und Rollstuhlrampe

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.70.</b>	<b>Siedlungs- und Haushaltsabfälle laden und entsorgen</b> Siedlungs- und Haushaltsabfälle laden und entsorgen	0,15 to	.....	.....
<b>2.80.</b>	<b>Betonboden mit Bewehrung unter Müllschränken 10-15 cm stark abbrechen und entsorgen</b> Betonboden mit Bewehrung unter Müllschränken 10-15 cm stark abbrechen und entsorgen	20,00 qm	.....	.....
<b>2.90.</b>	<b>Stufen für Müllboxen 50/20 cm aufnehmen und entsorgen</b> Stufen für Müllboxen 50/20 cm aufnehmen und entsorgen	6,00 m	.....	.....
<b>2.100.</b>	<b>Vorhandenen Pflaster-/Plattenbelag mit Bettung aufnehmen und entsorgen</b> Vorhandenen Pflaster-/Plattenbelag mit Bettung aufnehmen und entsorgen	100,00 qm	.....	.....
<b>2.110.</b>	<b>Einfassungen wie Binder / Randsteine bis 8/25 cm incl. Fundament aufnehmen und abfahren</b> Einfassungen wie Binder / Randsteine bis 8/25 cm incl. Fundament aufnehmen und abfahren	35,00 m	.....	.....
<b>2.120.</b>	<b>Pflaster aufnehmen, säubern, seitlich lagern, Bettung Brechsand ergänzen und wieder verlegen</b> Pflaster aufnehmen, säubern, seitlich lagern, Bettung Brechsand ergänzen und wieder verlegen	5,00 qm	.....	.....
<b>2.130.</b>	<b>Platten aufnehmen, säubern, seitlich lagern, Bettung Brechsand ergänzen und wieder verlegen</b> Platten aufnehmen, säubern, seitlich lagern, Bettung Brechsand ergänzen und wieder verlegen	5,00 qm	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 00356100  
 LV: 08-030 Gabisbehälter und Rollstuhlrampe

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.140.	<b>Einfassungen, Binder / Randsteine bis 8/25 cm aufnehmen, Fundament entfernen und in neuem Fundament wieder versetzen</b> Einfassungen, Binder / Randsteine bis 8/25 cm aufnehmen, Fundament entfernen und in neuem Fundament wieder versetzen	5,00 m	.....	.....
2.150.	<b>Stufen 15/18 x 24/40 cm mit Fundamenten aufnehmen und abfahren</b> Stufen 15/18 x 24/40 cm mit Fundamenten aufnehmen und abfahren	15,00 m	.....	.....
2.160.	<b>Stundenlohnarbeiten: Facharbeiter Lichtschächte erhöhen u.a.: Beton-, Mauerwerks, und</b> Stundenlohnarbeiten: Facharbeiter Lichtschächte erhöhen u.a.: Beton-, Mauerwerks, und Abdichtungsarbeiten	60,00 Std	.....	.....
2.170.	<b>Alte unbrauchbare Tragschicht aus Hochofenschlacke o. ä. entfernen und entsorgen</b> Alte unbrauchbare Tragschicht aus Hochofenschlacke o. ä. entfernen und entsorgen	100,00 qm	.....	.....
2.180.	<b>Baum fällen, stückweise abtragen, Stammdurchmesser bis 80 cm, laden und abfahren</b> Baum fällen, stückweise abtragen, Stammdurchmesser bis 80 cm, laden und abfahren	1,00 Stck	.....	.....
2.190.	<b>Baumwurzel roden / fräsen Durchmesser bis 120 cm</b> Baumwurzel roden / fräsen Durchmesser bis 120 cm	1,00 Stck	.....	.....
2.200.	<b>Sträucher bis 2,50 m hoch einschl. Wurzelstock roden und abfahren</b> Sträucher bis 2,50 m hoch einschl. Wurzelstock roden und abfahren	60,00 Stck	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 00356100  
 LV: 08-030 Gabisbehälter und Rollstuhlrampe

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.210.</b>	<b>Grasnarbe abtragen und entsorgen</b> Grasnarbe abtragen und entsorgen	60,00	qm	.....	.....
<b>2.220.</b>	<b>Rasen- und Beetflächen auskoffern und abfahren</b> Rasen- und Beetflächen auskoffern und abfahren	100,00	qm	.....	.....
<b>2.230.</b>	<b>Boden Klasse 3-5 für Gruben / Arbeitsräume / Wege in unterschiedlichen Tiefen und Breiten auskoffern und abfahren, bis LAGA Z1.2</b> Boden Klasse 3-5 für Gruben / Arbeitsräume / Wege in unterschiedlichen Tiefen und Breiten auskoffern und abfahren, bis LAGA Z1.2	60,00	cbm	.....	.....
<b>2.240.</b>	<b>Suchschachtung von Hand für Leitungen als Gräben bis 80 cm tief als Zulage</b> Suchschachtung von Hand für Leitungen als Gräben bis 80 cm tief als Zulage	5,00	m	.....	.....
<b>2.250.</b>	<b>Zulage zur Bodenposition für Boden mit Steinen durchsetzt</b> Zulage zur Bodenposition für Boden mit Steinen durchsetzt	5,00	cbm	.....	.....
<b>2.260.</b>	<b>Zulage zur Bodenposition für Boden mit Wurzeln durchsetzt</b> Zulage zur Bodenposition für Boden mit Wurzeln durchsetzt	5,00	cbm	.....	.....
<b>2.270.</b>	<b>Planum und Absteckung auf verschiedenen Ebenen für Stützmauern, Treppen und Podeste</b> Planum und Absteckung auf verschiedenen Ebenen für Stützmauern, Treppen und Podeste	50,00	qm	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 00356100  
 LV: 08-030 Gabisbehälter und Rollstuhlrampe

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.280.	<b>Sauberkeits-/Tragschicht auf verschiedenen Ebenen aus Kalksteinschotter für Stützmauern, Treppen und Podeste 20 cm stark</b> Sauberkeits-/Tragschicht auf verschiedenen Ebenen aus Kalksteinschotter für Stützmauern, Treppen und Podeste 20 cm stark einbauen und verdichten	50,00 qm	.....	.....
2.290.	<b>Betonfundamente für Winkelsteine auf verschiedenen Ebenen Beton C 20/25 liefern und 20 cm stark einbauen</b> Betonfundamente für Winkelsteine auf verschiedenen Ebenen Beton C 20/25 liefern und 20 cm stark einbauen	50,00 qm	.....	.....
2.300.	<b>Beton-Winkelelemente nach DIN 1045-1,-2,-4, DIN EN 206 i.d.M. Breite 49-99 cm, Höhe: 55 cm bis 135 cm, 12 cm</b> Beton-Winkelelemente nach DIN 1045-1,-2,-4, DIN EN 206 i.d.M. Breite 49-99 cm, Höhe: 55 cm bis 135 cm, 12 cm stark, bewehrt, Farbe: natur-grau, Sichtbetonglatt, mit Verbindungsösen, liefern und lotrecht auf eine Betonausgleichsschicht in Abstufungen versetzen. Die Fugen sind auf der Rückseite der Elemente gegen Ausspülungen mit Dichtungsband o. a. zu versehen, die Versetzösen sind mit Rundstahl zu verbinden. Abrechnung nach Bauhöhe x Baulänge in qm	50,00 qm	.....	.....
2.310.	<b>Grubenkies/-sandgemisch liefern und in die Arbeitsräume der L-Teile und zur Rampenausbildung einbauen und verdichten.</b> Grubenkies/-sandgemisch liefern und in die Arbeitsräume der L-Teile und zur Rampenausbildung einbauen und verdichten.	25,00 cbm	.....	.....
2.320.	<b>Baugrund für Wege mit Neigungen bis 6% planieren und verdichten</b> Baugrund für Wege mit Neigungen bis 6% planieren und verdichten	100,00 qm	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 00356100  
 LV: 08-030 Gabisbehälter und Rollstuhlrampe

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.330.	<b>Tragschicht aus Kalksteinschotter 0/45 wasserdurchlässig liefern, 25 cm stark einbauen und verdichten.</b> Tragschicht aus Kalksteinschotter 0/45 wasserdurchlässig liefern, 25 cm stark einbauen und verdichten.	100,00	qm	.....	.....
2.340.	<b>Einfassung der Wege und Plätze aus 2-zeiliger Binderschicht auf Betonfundament mit einseitiger Betonrückenstütze herstellen als Zulage zur</b> Einfassung der Wege und Plätze aus 2-zeiliger Binderschicht auf Betonfundament mit einseitiger Betonrückenstütze herstellen als Zulage zur Pflasterposition	80,00	m	.....	.....
2.350.	<b>Einfassung aus Kantensteinen 8/20, anthrazit auf Betonfundament mit einseitiger Rückenstütze herstellen</b> Einfassung aus Kantensteinen 8/20, anthrazit auf Betonfundament mit einseitiger Rückenstütze herstellen	40,00	m	.....	.....
2.360.	<b>Kantensteine auf Passlänge schneiden, auch auf Gehrung</b> Kantensteine auf Passlänge schneiden, auch auf Gehrung	8,00	Stck	.....	.....
2.370.	<b>Pflaster 20/10/8 und 10/10/8 wasserdurchlässig, Farbe anthrazit liefern und auf Basaltsplitt 2/5 verlegen und mit vulkolanbeschichteter Plat</b> Pflaster 20/10/8 und 10/10/8 wasserdurchlässig, Farbe anthrazit liefern und auf Basaltsplitt 2/5 verlegen und mit vulkolanbeschichteter Plattengleitvorrichtung abrütteln.	250,00	qm	.....	.....
2.380.	<b>Pflasterfugen mit Basaltsplitt 1/3 mm vollständig füllen</b> Pflasterfugen mit Basaltsplitt 1/3 mm vollständig füllen	120,00	qm	.....	.....
2.390.	<b>Pflaster auf Paßlänge scharfkantig schneiden</b> Pflaster auf Paßlänge scharfkantig schneiden	50,00	m	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 00356100  
 LV: 08-030 Gabisbehälter und Rollstuhlrampe

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.400.</b>	<b>Bodenanschlußflächen den neuen Ausbauhöhen entsprechend planieren</b> Bodenanschlußflächen den neuen Ausbauhöhen entsprechend planieren	200,00	qm	.....	.....
<b>2.410.</b>	<b>Untergrund der Vegetationsflächen umgraben</b> Untergrund der Vegetationsflächen umgraben	200,00	qm	.....	.....
<b>2.420.</b>	<b>Beprobten Mutterboden der Fa. Bölling liefern und einbauen, dabei ist der gelockerte Untergrund nicht mehr zu überfahren!</b> Beprobten Mutterboden der Fa. Bölling liefern und einbauen, dabei ist der gelockerte Untergrund nicht mehr zu überfahren!	25,00	cbm	.....	.....
<b>2.430.</b>	<b>Vegetationsflächen düngen</b> Vegetationsflächen düngen	200,00	qm	.....	.....
<b>2.440.</b>	<b>Vegetationsflächen fräsen</b> Vegetationsflächen fräsen	200,00	qm	.....	.....
<b>2.450.</b>	<b>Vegetationsflächen vorverdichten und feinplanieren</b> Vegetationsflächen vorverdichten und feinplanieren	200,00	qm	.....	.....
<b>2.460.</b>	<b>Vegetationsflächen einsäen und nachverdichten</b> Vegetationsflächen einsäen und nachverdichten	200,00	qm	.....	.....
<hr/>					
	<b>Summe 2.</b>		<b>Herstellung eines barrierefreie..</b>		.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 00356100  
 LV: 08-030 Gabisbehälter und Rollstuhlrampe

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	08-030	
1.	Müllplatz - Goedelerstraße 18	.....
2.	Herstellung eines barrierefreien Hauszug und Pflaster.. für Fahrradständer	.....
<b>Summe LV</b>	<b>08-030 Gabisbehälter und Rollst..</b>	.....
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	..... EUR
	in Höhe von 19,00 %	..... EUR
		<b>..... EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 15

---

(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)
-------	---------	------------------------------