

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17314 Dresden An den Hufen 3- 11
LV: 200 Dresden An den Hufen 3- 11

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Bauvorhaben: 01139 Dresden, An den Hufen 3 - 11

Gewerk: Dachdecker

Angaben zu Objekt:

Wohnhaus mit 4 Geschossen und 5 Hauseingängen
Traufhöhe ca. 15m
(Mansarddach mit Ziegelddeckung)

Besonderheiten:

Die Leistungsausführung erfolgt an den Fassaden der Giebel- und Straßenseiten des Objektes.
Der Zugang erfolgt über die Hofeinfahrten am Giebel. Die Hofzufahrten ist jederzeit frei zu halten.
Der straßenseitige Fußweg liegt im öffentlichen Bereich; vor der Fassade befindet sich eine Grünanlage.

Das Objekt steht unter Denkmalschutz.

Die Arbeiten finden an einem bewohnten Objekt statt.

Ausführungsbeginn: spätestens Mai 2019

Fertigstellung: Juni 2019

1. Leistungsverzeichnis BV An den Hufen 3 - 11 in 01139 Dresden

Allgemeines

In der Leistungsbeschreibung bedeutet "nach besonderer Anordnung des AG", daß auch mit den Vorbereitungen zur Ausführung erst nach besonderer Anordnung des AG zu beginnen ist.

Unvorhergesehene Leistungen sind grundsätzlich dem AG schriftlich anzubieten, bevor die Leistung ausgeführt wird, auch dann, wenn der Bauleiter dies ausdrücklich anweist.

Weitergabe von Teilleistungen an Nachunternehmer sind unter Beachtung von § 4 (8) VOB/B möglich. Der AG kann sich gegen die Weitergabe an bestimmte Nachunternehmer verwehren.

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen.
In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden.
Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen.
Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17314 Dresden An den Hufen 3- 11
LV: 200 Dresden An den Hufen 3- 11

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

zu erbringen.
Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen.
Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

Preise

Die vorgenannten Einheitspreise sind fest und unveränderlich bis zur Abrechnung aller Arbeiten.

Abnahme

Die Abnahme erfolgt schriftlich, auf unserem hierfür vorgesehenen Formular "Abnahmeprotokoll".
Die Gewährleistung beginnt mit dem Tag der Abnahme, falls im Abnahmeprotokoll nichts anderes festgelegt wurde.

Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 5 Jahre nach BGB, vom Abnahmedatum an gerechnet.

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

=====

1. Allgemeines

- 1.1. Für Angebot, Lieferung und Abrechnung gelten neben dem Leistungsverzeichnis und der VOB
die zusätzlichen Vertragsbedingungen des AG(Z-VOB/B)
die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
VOB Teil C, DIN 18299, Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
VOB Teil C, DIN 18451, Gerüstarbeiten
VOB Teil C in sämtlichen Gewerken, die zur Ausführung der Arbeiten erforderlich sind.
DIN-Normen , VDE-und VDI-Richtlinien
Vorschriften der zuständigen Behörden(z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht,
Brandverhütung, TÜV,Berufsgenossenschaften u.a.)
TRGS 519
Baustellenverordnung

Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV)
ETB-Richtlinien

Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

Bei auftretenden Widersprüchen bei o.a. Bestimmungen sind diese dem AG anzuzeigen. Vor Ausführungsbeginn ist eine Vereinbarung mit dem AG herbeizuführen.

Für Ausführung und Anwendung gelten die neusten technischen Richtlinien und Herstellervorschriften.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17314 Dresden An den Hufen 3- 11
 LV: 200 Dresden An den Hufen 3- 11

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und auf Qualität und Eignung untersuchen zu lassen.

Bei den nachfolgend beschriebenen Reinigungs-, Entschichtungs- und Entsorgungspositionen sind die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transport- bestimmungen einzuhalten .

Das vorfinden von asbesthaltigen Stoffen, ist dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die Bearbeitung von asbesthaltigen Bauteilen und Untergründen darf nur nach der TRGS 519 erfolgen.

Den nachfolgenden Leistungsbeschreibungen für Maler- und Lackierarbeiten sowie Tapezierarbeiten liegen die VOB mit ihren Teilen, hier insbesondere:

B DIN 1961 Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen.

C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen.

DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten

DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten.

DIN 18366 Tapezierarbeiten.

DIN 18451 Gerüstarbeiten

sowie die technischen Merkblätter (BFS) des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt/M., die LBO, AEB, UVV und die technischen Verarbeitungsanleitungen d

Alle Preise sollen in kompletter Ausführung einschl. aller Stoffe, Lieferungen und Leistungen kalkuliert und eingetragen werden. Dazu gehört auch das Ansetzen von Farbmustern in beurteilungsfähiger Größe, das Abkleben von Beschlag- und Bauteilen und sonstiger farbempfindlicher Baukörper, das scharfe Trennen von Anstrichen unterschiedlicher Beschichtungsstoffe, bzw. Farbtöne, auch wenn hierfür das Kleben von Abdeckbändern erforderlich wird.

Leistungen, wie Schleifen, Entstauben, Verkitten, Ausbessern kleinerer Putzschäden usw. sind Nebenleistungen und gehören zur geforderten Leistung der einzelnen Positionen, so daß die Arbeiten nicht besonders genannt werden.

Weiß- und farbige Lackierungen sind mit Ausnahme von

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17314 **Dresden An den Hufen 3- 11**
LV: 200 **Dresden An den Hufen 3- 11**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Spezialtönen gleichwertet, farbige Dispersions-, Silikon-, Mineral- und Silikatbeschichtung, einschl. deren Putze, werden wie folgt vergütet:

hellgetönt	bis 12% Volltonzugabe
mittelgetönt	über 12% Volltonzugabe
sattgetönt	über 50% Volltonzugabe
Volltonfarbe	über 90% Volltonzugabe

Sind sichtbare Mängel im Untergrund oder bei den Vorleistungen zu erkennen oder Schäden an der fertigen Leistung zu befürchten, ist der Auftragnehmer gemäß VOB B DIN 1961 §4 Nr.3, sowie OB C DIN 18363, 18364, 18366, Absatz 3.1.1. verpflichtet, schriftlich darauf hinzuweisen.

Es sind die Richtlinien des Werkstoffherstellers zu berücksichtigen. Bei Beschichtungssystemen müssen die Stoffe von demselben Hersteller stammen.

Die in den Leistungsbeschreibungen angegebenen Werkstoffe gelten als Qualitätsbeispiel und schaffen für alle Anbieter eine einheitliche Kalkulationsgrundlage. Sie werden bei Angebotsabgabe Bestandteil des Angebots.

Der Anbieter hat die Möglichkeit, ein gleichwertiges anderes Erzeugnis anzubieten, wobei der Nachweis der Gleichwertigkeit durch den Auftragnehmer unaufordert vor Auftragsvergabe

- 1.2 Gemeinsame Ortsbesichtigungen finden nur in Ausnahmefällen statt. Der Bieter hat sich selbst an der Baustelle ausreichend zu informieren. Ein späteres Geltendmachen von Erschwernissen ist ausgeschlossen.
- 1.3 Die Arbeiten werden in bewohnten Häusern ausgeführt, das bedingt einen entsprechend rücksichtsvollen Umgang mit den Mietern des Hauses. Die Absperrung der Baustelle, ggf. Beleuchtung obliegt dem AN.
- 1.4 Bodenflächen und angrenzende Bauteile in den Wohnungen, im Bereich der auszuführenden Arbeiten, sind durch Folie o. ä. zu schützen.
- 1.5 Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und auf Verkehrsflächen gelagert werden.
- 1.6 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Verdacht auf Schadstoffen in Bauteilen, insbesondere bei Abbrucharbeiten an Balkonanlagen, diese dem zuständigen Bauleiter vor Beginn der Arbeiten, zu melden. Vor Weiterführung der Arbeiten ist die schriftliche Zustimmung vom AG einzuholen.
- 1.7 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, andere Gebäudeschäden, die durch Ausführung seiner Leistung entstanden sind, unverzüglich dem zuständigen Bauführer zu melden. Die durch Verschulden des AN entstandenen Schäden sind zu seinen Lasten zu beheben.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17314 Dresden An den Hufen 3- 11
LV: 200 Dresden An den Hufen 3- 11

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.8 Der AN hat sich vor der Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kanälen etc. beim AG und bei Ver- und Entsorger zu unterrichten.

2. In den Einheitspreisen sind enthalten:

2.1 die Schuttabfuhr einschl. Kippgebühr in allen Positionen,

2.2 die rechtzeitige Benachrichtigung der Wohnungsinhaber über den beabsichtigten Arbeitsbeginn durch Treppenhausausgang

2.3 Gestellen und Vorhalten , Um-und Abbau aller erforderlichen Arbeits-und Schutzgerüste, Absperrungen, Warnschilder und dergleichen.
Die Mitbenutzung der Gerüste ist eventuell weiteren mit der Reparatur beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten.

2.4 Kosten für Wasser- und Stromentnahme.
Sofern auftragsbedingte Anschlüsse zur Verfügung gestellt werden, hat der AN auf seine Kosten Zwischenzähler zu installieren und die Anfangs-und Endstände gemeinsam mit der Bauleitung abzulesen.
Die gemessenen Verbräuche werden von der Schlußrechnung abgehalten.

2.5 Sämtliche Lieferungen und Leistungen, die zur sachgemäßen Herstellung der Arbeiten erforderlich sind, jedoch im Leistungsverzeichnis nicht besonders erwähnt sind, wie z. B. Fahrt- und Transportkosten, Standgebühren, Kosten für die Benutzung von Straßen und Gehwegen oder anderen Flächen als Baustellengelände und dergleichen.

2.6 Das tägliche Säubern der Arbeitsstelle und Abfahren des gesamten anfallenden Bauschuttes bei Arbeitsschluß, Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden. Schutt, der andere Handwerker behindert, wird von der Bauleitung auf Kosten des Verursachers von Dritten beseitigt.

2.7 Nach Beendigung der Arbeiten sind alle Flächen, evtl. nach den Anweisungen des in den ursprünglichen Zustand - einschl. der Plattierung - zu bringen.

2.9 Die Kosten für Aufenthalts- und Lagerräume, falls diese nicht vom Auftraggeber gestellt werden.

2.8 Erforderliche Straßenabsperrrung einschließlich sämtlicher Gebühren für Sondernutzung der Grundstücke Dritter.

2.9 Zur Absicherung eventueller Ansprüche von dritter Seite sind anfänglich vorhandene Mängel (Gebäudeschäden, Gehwege, öffentl./privat u.ä.) vom AN zu dokumentieren und fotografieren. Sofern auf Grund fehlender, mangelhafter Dokumentation anfänglich vorhandene Mängel nicht nachgewiesen werden können, sind diese Schäden zu Lasten des AN zu beseitigen.
Die Dokumentation und Fotos sind dem AN kostenlos zu hinterlassen.

2.10 Absichern der Baustelle während des Abbruchs gegen Staubbelästigung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17314 Dresden An den Hufen 3- 11
LV: 200 Dresden An den Hufen 3- 11

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Verschmutzung der Nachbargebäude bzw. gegenüberliegenden Gebäude) und gegen herabfallende Bauteile durch Gerüste, Abplanungen und ähnliches. Für durch nicht ausreichendes Absichern entstandene Folgeschäden ist der Auftragnehmer allein haftbar und er hat umgehend für eine Beseitigung dieser Schäden zu sorgen.

2.11 Der Auftragnehmer muß für selbstverschuldete Schäden eine angemessene Betriebshaftpflichtversicherung für Personen- und/oder Sachschäden oder daraus resultierende Vermögensschäden abgeschlossen haben. Der Auftraggeber behält sich vor, eine Bestätigung der Versicherungsgesellschaft vorlegen zu lassen.

2.12 Das Schützen der Gehwege/Grünflächen und angrenzender Gebäude.

Durch die Bauleistung verursachte Schäden an der Grünanlage oder im Bereich der Zuwegung sind nach Beendigung der Baumaßnahme umgehend instand zu setzen.

Bedingungen für die Entsorgung von Abfällen

Der Leistungserbringer ist verpflichtet, die bei uns anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften einzuhalten.

Der Leistungserbringer sichert zu und führt auf unser Verlangen den Nachweis, dass er die behördliche Einsammlungs- oder Beförderungsgenehmigung nach dem Abfallgesetz hat. Das Erlöschen dieser Genehmigung ist uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Die Erklärung des Betreibers der Abfallentsorgungsanlage über die Übernahme der Abfälle ist vor der Beförderung vorzulegen.

Mit Übernahme der Abfälle durch den Leistungserbringer gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Die Beförderung hat auf direktem Fahrweg ohne Unterbrechung, Zwischenlagerung und Umladung auf andere Transportmittel zu erfolgen. Der Leistungserbringer hat die behördlich geforderten Begleitscheine mit sich zu führen und ihre Quittierung durch den Betreiber der Abfallentsorgungsanlage herbeizuführen. Sind solche Begleitscheine nicht erforderlich, hat er uns eine Übernahmebestätigung durch den Betreiber der Abfallentsorgungsanlage unverzüglich vorzulegen.

Der Leistungserbringer hat uns jede Störung in der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung sofort zu melden. Die Behebung der Störung hat - abgesehen von unaufschiebbaren Eilfällen - im Benehmen mit uns zu erfolgen. Davon unberührt bleibt die volle Verantwortlichkeit des Leistungserbringers für die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle.

Wir können Prüfungen zur Feststellung durchführen, ob der Leistungserbringer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu können wir zum Beispiel Einsicht nehmen in die vom Leistungserbringer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Leistungserbringer

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17314 Dresden An den Hufen 3- 11
 LV: 200 Dresden An den Hufen 3- 11

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

zu bewirken hat.

Der Leistungserbringer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch unserer - sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden -Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und uns den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des Leistungserbringers unberührt.

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der Leistungserbringer jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

1.1. Baustelleneinrichtung

1.1.10. WC-Kabine

WC-Kabine für die Nutzung aller am Bau beteiligten Firmen liefern, aufstellen, vorhalten (Reinigung und Bestückung) und nach Abschluß aller Arbeiten abtransportieren.
 Kabine ohne Kanalanschluss, 1 Stück
 Fabrikat: Dixie o.ä.
 Pro Woche

1,00 Wo

1.1.20. Einrichten der Baustelle

Einrichten der Baustelle für alle im Leistungsverzeichnis angegebenen Leistungen, sowie das Herrichten eines gesicherten Materiallagerplatzes, liefern, aufstellen, vorhalten und nach Abschluß aller Arbeiten abtransportieren

Für den Wasser- und Stromanschluss sind jeweils Zwischenzähleinrichtungen vorzusehen.

das Liefern und Aufstellen, über die gesamte Bauzeit, sowie vorhalten von Warnschildern Absperungen jeglicher Art, notwendige Umleitungsausschilderungen unter Beachtung der RSA 95 Richtlinien sind mit dieser Position abgegolten. Ebenfalls sind in dieser Position einzukalkulieren, Provisorien zur täglichen Wahrung der Zugangsmöglichkeiten zu den Objekten.
 Gebühren für Straßenlandsondernutzung sind in diese Position mit einzukalkulieren.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17314 Dresden An den Hufen 3- 11
 LV: 200 Dresden An den Hufen 3- 11

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		1,00 psch	
1.1.30.	Baustrom Lieferung und Aufbau von Baustromkasten mit 6 Schukosteckdosen 1 x CEE 32 A, 2 x CEE 16 A, 1 x Gummikabel HO7 RN-F 5x6 mm ² 20 m (30 Tage)	1,00 Stck
1.1.40.	Rasenflächen Rasenflächen nach der Bühnenbefahrung und der Nutzung Boden auflockern und defekte Bereiche neu einsähen	1,00 psch	
Summe 1.1. Baustelleneinrichtung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17314 Dresden An den Hufen 3- 11
LV: 200 Dresden An den Hufen 3- 11

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Bauleistungen				
1.2.10.	Arbeitsbühne Arbeitsbühne, Teleskop; 25,0 m, 200 kg Arbeitsbühne mit Teleskopausleger und Arbeitskorb, montiert auf straßentauglichem LKW mit Abstützevorrichtung, für die Sicherungsarbeiten im Dachbereich erforderlich, inkl. An- und Abfahrt Schwenkbereich: 360° Antrieb: elektrohydraulisch Plattformgröße: 07 x 1,20 m Plattformhöhe: 22 m Tragfähigkeit: 200 kg mit Elektroantrieb, betreffs Lärminderung gegenüber Dieselmotorenantrieb	20,00	Tag
1.2.20.	Abdeckpauschale Straßenseite Abdeckpauschale für angrenzende Flächen der Fassade mittels Baufolie und anschließender Entsorgung und Reinigung Straßenseite	1,00	psch
1.2.30.	Abdeckpauschale Giebelseite Abdeckpauschale für angrenzende Flächen der Fassade mittels Baufolie und anschließender Entsorgung und Reinigung Giebel	2,00	Stck
1.2.40.	Überarbeitung Traufkasten bis 60 cm Abwicklung Anstrich, Abklebe- und Schutzmaßnahmen 1. Abschleifen und Anschleifen des sichtbaren Holzes des Traufkastens, lose Farbreste entfernen. 2. Anstrich mit Holzschutzfarbe passend zum Bestand des sichtbaren Holzes des Traufkastens. 3. Anstrich mit Holzschutzfarbe passend zum Bestand des sichtbaren Holzes des Traufkastens.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17314 Dresden An den Hufen 3- 11
LV: 200 Dresden An den Hufen 3- 11

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Traufkasten unter Mansarde Giebel: ca. 36 m Traufkasten unter mansarde Straßenseite: ca. 68 m			
	Produkt:			
		104,00 m
1.2.50.	Überarbeitung Stirnbrett bis 40 cm Abwicklung			
	Anstrich, Abklebe- und Schutzmaßnahmen			
	1. Abschleifen und Anschleifen des sichtbaren Holzes des Stirnbrettes, lose Farbreste entfernen.			
	2. Anstrich mit Holzschutzfarbe passend zum Bestand des sichtbaren Holzes des Stirnbretts.			
	3. Anstrich mit Holzschutzfarbe passend zum Bestand des sichtbaren Holzes des Stirnbretts.			
	Stirnbrett unter Oberdach Straßenseite: ca. 38 m Stirnbrett Oberdach Giebel: ca. 34 m			
	Produkt:			
		72,00 m
1.2.60.	Überarbeitung Ortganguntersichten bis 80 cm			
	Anstrich, Abklebe- und Schutzmaßnahmen			
	1. Abschleifen und Anschleifen des sichtbaren Holzes der Ortganguntersichten, lose Farbreste entfernen.			
	2. Anstrich mit Holzschutzfarbe passend zum Bestand des sichtbaren Holzes der Ortganguntersichten.			
	3. Anstrich mit Holzschutzfarbe passend zum Bestand des sichtbaren Holzes der Ortganguntersichten.			
	Ortgang Straßenseite: ca. 41,60 m Ortgang Giebel: ca. 24,80 m			
	Produkt:			
		66,40 m
1.2.70.	Überarbeitung Traufkästen Gauben			
	Anstrich, Abklebe- und Schutzmaßnahmen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17314 Dresden An den Hufen 3- 11
 LV: 200 Dresden An den Hufen 3- 11

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>1. Abschleifen und Anschleifen des sichtbaren Holzes des Traufkastens Gaube , lose Farbreste entfernen.</p> <p>2. Anstrich mit Holzschutzfarbe passend zum Bestand des sichtbaren Holzes der Traufkästen Gaube.</p> <p>3. Anstrich mit Holzschutzfarbe passend zum Bestand des sichtbaren Holzes des Traufkastens Gaube.</p> <p>Giebel: 2 Stück Straßenseite: 8 Stück</p> <p>Produkt:</p>	10,00 Stck
1.2.80.	Holzinstandsetzung			
	Überarbeiten und Instandsetzung des Traufkastens mit Glattkantbrettern passend zum Bestand	1,00 m
1.2.90.	Reparatur Mörtelortgang			
	Reparatur Mörtelortgang Herstellen und Erneuern der Ortgangvermörtelung durch Mörtelverstrich mit rotem Kalk-Zementputz, faserarmiert, losen Verstrich vorher entfernen, als Reparatur Bereich Straßenseite und Giebel	54,40 m
	Summe 1.2.	Bauleistungen	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17314 Dresden An den Hufen 3- 11
LV: 200 Dresden An den Hufen 3- 11

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Stundenlohn			
1.3.10.	*** Bedarfsposition ohne GB Hilfsarbeiterstunden Stundenarbeiten nach Anweisung der Bauleitung hier: Hilfskräfte	1,00 Std	Nur Einh.-Pr.
1.3.20.	*** Bedarfsposition ohne GB Facharbeiterstunden Stundenarbeiten nach Anweisung der Bauleitung, hier: Facharbeiterstunden	1,00 Std	Nur Einh.-Pr.
1.3.30.	*** Bedarfsposition ohne GB Meisterstunden Stundenarbeiten nach Anweisung der Bauleitung, hier: Meisterstunden	1,00 Std	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.3.	Stundenlohn		
Summe 1.	Leistungsverzeichnis BV An

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 17314 Dresden An den Hufen 3- 11
LV: 200 Dresden An den Hufen 3- 11

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Leistungsverzeichnis BV An den Hufen 3 - 11 in 01139 Dresden	
1.1.	Baustelleneinrichtung
1.2.	Bauleistungen
1.3.	Stundenlohn
<hr/>		
Summe 1.	Leistungsverzeichnis BV An

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 17314 Dresden An den Hufen 3- 11
 LV: 200 Dresden An den Hufen 3- 11

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

LV	200	
1.	Leistungsverzeichnis BV An den Hufen 3 - 11 in 0113..

Summe LV	200 Dresden An den Hufen 3- 11
-----------------	---------------------------------------	-------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
---	-----------

in Höhe von 0,00 % EUR
--------------------	-----------

 EUR
--	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 14

(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)
-------	---------	------------------------------