

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 019202 Dresden - St. Petersburger Str. 26 - 32
LV: 200 Instandsetzung Balkonbelag St. Petersburger Stra..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Bauvorhaben: 01069 Dresden, St. Petersburger Str. 28 und 32
Gewerk: Dachdecker

Angaben zu Objekt:

1 Wohngebäude mit 4 Hauseingängen und insgesamt 566 Wohnungen + 15 Gewerbe
Traufhöhe ca. 42 m
(Flachdach)

Besonderheiten:

Die Balkone befinden sich straßenseitig und zur Einkaufsstraße Prager Straße
Der Zugang zu den Balkonen erfolgt über die Wohnungen.
Stellflächen befinden sind nur im öffentlichen Verkehrsraum.

Diesem Leistungsverzeichnis ist die Dokumentation über das Sanieren der Anschlussfugen und der Oberflächenbeschichtung beigelegt.

Ausführungsbeginn: Ende August 2019

Fertigstellung: September 2019

1. Leistungsverzeichnis BV St. Petersburger Str. 28 und 32

Allgemeines

In der Leistungsbeschreibung bedeutet "nach besonderer Anordnung des AG", daß auch mit den Vorbereitungen zur Ausführung erst nach besonderer Anordnung des AG zu beginnen ist.

Unvorhergesehene Leistungen sind grundsätzlich dem AG schriftlich anzubieten, bevor die Leistung ausgeführt wird, auch dann, wenn der Bauleiter dies ausdrücklich anweist.

Weitergabe von Teilleistungen an Nachunternehmer sind unter Beachtung von § 4 (8) VOB/B möglich. Der AG kann sich gegen die Weitergabe an bestimmte Nachunternehmer verwahren.

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen.
In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden.
Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen.
Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeigneter erscheinender Materialien abzulehnen.

Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 019202 Dresden - St. Petersburger Str. 26 - 32
LV: 200 Instandsetzung Balkonbelag St. Petersburger Stra..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

lassen.

Leitungspläne zu Medinenführungen können vom AG nicht zur Verfügung gestellt werden.
Leitungspläne hat der AN selbst bei den Medienträgern anzufordern.

Preise

Die vorgenannten Einheitspreise sind fest und unveränderlich bis zur Abrechnung aller Arbeiten.

Abnahme

Die Abnahme erfolgt schriftlich, auf unserem hierfür vorgesehenen Formular "Abnahmeprotokoll".
Die Gewährleistung beginnt mit dem Tag der Abnahme, falls im Abnahmeprotokoll nichts anderes festgelegt wurde.

Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 5 Jahre nach BGB, vom Abnahmedatum an gerechnet.

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

=====

1. Allgemeines

- 1.1. Für Angebot, Lieferung und Abrechnung gelten neben dem Leistungsverzeichnis und der VOB
die zusätzlichen Vertragsbedingungen des AG(Z-VOB/B)
die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
VOB Teil C, DIN 18299, Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
VOB Teil C, DIN 18451, Gerüstarbeiten
VOB Teil C in sämtlichen Gewerken, die zur Ausführung der Arbeiten erforderlich sind.
DIN-Normen , VDE-und VDI-Richtlinien
Vorschriften der zuständigen Behörden(z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht,
Brandverhütung, TÜV,Berufsgenossenschaften u.a.)
TRGS 519
Baustellenverordnung

Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV)
ETB-Richtlinien

Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

Bei auftretenden Widersprüchen bei o.a. Bestimmungen sind diese dem AG anzuzeigen. Vor Ausführungsbeginn ist eine Vereinbarung mit dem AG herbeizuführen.

- 1.2 Gemeinsame Ortsbesichtigungen finden nur in Ausnahmefällen statt. Der Bieter hat

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 019202 Dresden - St. Petersburger Str. 26 - 32
LV: 200 Instandsetzung Balkonbelag St. Petersburger Stra..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

sich selbst an der Baustelle ausreichend zu informieren. Ein späteres Geltendmachen von Erschwernissen ist ausgeschlossen.

1. 3 Die Arbeiten werden in bewohnten Häusern ausgeführt, das bedingt einen entsprechend rücksichtsvollen Umgang mit den Mietern des Hauses. Die Absperrung der Baustelle, ggf. Beleuchtung obliegt dem AN.
1. 4 Bodenflächen und angrenzende Bauteile in den Wohnungen, im Bereich der auszuführenden Arbeiten, sind durch Folie o. ä. zu schützen.
1. 5 Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und auf Verkehrsflächen gelagert werden.
- 1.6 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Verdacht auf Schadstoffen in Bauteilen, insbesondere bei Abbrucharbeiten an Balkonanlagen, diese dem zuständigen Bauleiter vor Beginn der Arbeiten , zu melden. Vor Weiterführung der Arbeiten ist die schriftliche Zustimmung vom AG einzuholen.
- 1.7 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, andere Gebäudeschäden, die durch Ausführung seiner Leistung entstanden sind, unverzüglich dem zuständigen Bauführer zu melden. Die durch Verschulden des AN entstandenen Schäden sind zu seinen Lasten zu beheben.
- 1.8 Der AN hat sich vor der Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kanälen etc. beim AG und bei Ver- und Entsorger zu unterrichten.

2. In den Einheitspreisen sind enthalten:

2. 1 die Schuttabfuhr einschl. Kippgebühr in allen Positionen,
2. 2 die rechtzeitige Benachrichtigung der Wohnungsinhaber über den beabsichtigten Arbeitsbeginn durch Treppenhauseingang
- 2.3 Gestellen und Vorhalten , Um-und Abbau aller erforderlichen Arbeits-und Schutzgerüste, Absperrungen, Warnschilder und dergleichen.
Die Mitbenutzung der Gerüste ist eventuell weiteren mit der Reparatur beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten.
2. 4 Kosten für Wasser- und Stromentnahme.
Sofern auftragsbedingte Anschlüsse zur Verfügung gestellt werden, hat der AN auf seine Kosten Zwischenzähler zu installieren und die Anfangs-und Endstände gemeinsam mit der Bauleitung abzulesen.
Die gemessenen Verbräuche werden von der Schlußrechnung abgehalten.
2. 5 Sämtliche Lieferungen und Leistungen, die zur sachgemäßen Herstellung der Arbeiten erforderlich sind, jedoch im Leistungsverzeichnis nicht besonders erwähnt sind, wie z. B. Fahrt- und Transportkosten, Standgebühren, Kosten für die Benutzung von Straßen und Gehwegen oder anderen Flächen als Baustellengelände und dergleichen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 019202 Dresden - St. Petersburger Str. 26 - 32
LV: 200 Instandsetzung Balkonbelag St. Petersburger Stra..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2. 6	Das tägliche Säubern der Arbeitsstelle und Abfahren des gesamten anfallenden Bauschuttes bei Arbeitsschluß, Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden. Schutt, der andere Handwerker behindert, wird von der Bauleitung auf Kosten des Verursachers von Dritten beseitigt.			
2. 7	Nach Beendigung der Arbeiten sind alle Flächen, evtl. nach den Anweisungen des in den ursprünglichen Zustand - einschl. der Plattierung - zu bringen.			
2. 9	Die Kosten für Aufenthalts- und Lagerräume, falls diese nicht vom Auftraggeber gestellt werden.			
2. 8	Erforderliche Straßenabsperrrung einschließlich sämtlicher Gebühren für Sondernutzung der Grundstücke Dritter.			
2. 9	Zur Absicherung eventueller Ansprüche von dritter Seite sind anfänglich vorhandene Mängel (Gebäudeschäden, Gehwege, öffentl./privat u.ä.) vom AN zu dokumentieren und fotografieren. Sofern auf Grund fehlender, mangelhafter Dokumentation anfänglich vorhandene Mängel nicht nachgewiesen werden können, sind diese Schäden zu Lasten des AN zu beseitigen. Die Dokumentation und Fotos sind dem AN kostenlos zu hinterlassen.			
2.10	Absichern der Baustelle während des Abbruchs gegen Staubbelastung Verschmutzung der Nachbargebäude bzw. gegenüberliegenden Gebäude) und gegen herabfallende Bauteile durch Gerüste, Abplanungen und ähnliches. Für durch nicht ausreichendes Absichern entstandene Folgeschäden ist der Auftragnehmer allein haftbar und er hat umgehend für eine Beseitigung dieser Schäden zu sorgen.			
2.11	Der Auftragnehmer muß für selbstverschuldete Schäden eine angemessene Betriebshaftpflichtversicherung für Personen- und/oder Sachschäden oder daraus resultierende Vermögensschäden abgeschlossen haben. Der Auftraggeber behält sich vor, eine Bestätigung der Versicherungsgesellschaft vorlegen zu lassen.			
2.12	Das Schützen der Gehwege/Grünflächen und angrenzender Gebäude.			

Bedingungen für die Entsorgung von Abfällen

Der Leistungserbringer ist verpflichtet, die bei uns anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften einzuhalten.

Der Leistungserbringer sichert zu und führt auf unser Verlangen den Nachweis, dass er die behördliche Einsammlungs- oder Beförderungsgenehmigung nach dem Abfallgesetz hat. Das Erlöschen dieser Genehmigung ist uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Die Erklärung des Betreibers der Abfallentsorgungsanlage über die Übernahme der Abfälle ist vor der Beförderung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 019202 Dresden - St. Petersburger Str. 26 - 32
LV: 200 Instandsetzung Balkonbelag St. Petersburger Stra..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

vorzulegen.

Mit Übernahme der Abfälle durch den Leistungserbringer gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Die Beförderung hat auf direktem Fahrweg ohne Unterbrechung, Zwischenlagerung und Umladung auf andere Transportmittel zu erfolgen. Der Leistungserbringer hat die behördlich geforderten Begleitscheine mit sich zu führen und ihre Quittierung durch den Betreiber der Abfallentsorgungsanlage herbeizuführen. Sind solche Begleitscheine nicht erforderlich, hat er uns eine Übernahmebestätigung durch den Betreiber der Abfallentsorgungsanlage unverzüglich vorzulegen.

Der Leistungserbringer hat uns jede Störung in der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung sofort zu melden. Die Behebung der Störung hat - abgesehen von unaufschiebbaren Eilfällen - im Benehmen mit uns zu erfolgen. Davon unberührt bleibt die volle Verantwortlichkeit des Leistungserbringers für die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle.

Wir können Prüfungen zur Feststellung durchführen, ob der Leistungserbringer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu können wir zum Beispiel Einsicht nehmen in die vom Leistungserbringer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Leistungserbringer zu bewirken hat.

Der Leistungserbringer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch unserer - sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden -Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und uns den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des Leistungserbringers unberührt.

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der Leistungserbringer jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

1.1. Baustelleneinrichtung

1.1.10. WC-Kabine

WC-Kabine für die Nutzung aller am Bau beteiligten Firmen liefern, aufstellen, vorhalten (Reinigung und Bestückung) und nach Abschluß aller Arbeiten abtransportieren.
Kabine ohne Kanalanschluss
Fabrikat: Dixie o.ä.
1 Stück pro Woche

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	019202	Dresden - St. Petersburger Str. 26 - 32
LV:	200	Instandsetzung Balkonbelag St. Petersburger Stra..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stellen der WC-Kabine im öffentlichen Bereich inkl. aller Gebühren	3,00	Woch
1.1.20.	<p>Einrichten der Baustelle Einrichten der Baustelle für alle im Leistungsverzeichnis angegebenen Leistungen, sowie das Herrichten eines gesicherten Materiallagerplatzes, liefern, aufstellen, vorhalten und nach Abschluß aller Arbeiten abtransportieren</p> <p>Für den Wasser- und Stromanschluss sind jeweils Zwischenzähleinrichtungen vorzusehen.</p> <p>Die Baubereiche sind ausreichend gegen unbefugten Zutritt zu sichern, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Vorhalten über die gesamte Bauzeit.</p>				
		1,00	psch
	Summe 1.1. Baustelleneinrichtung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 019202 Dresden - St. Petersburger Str. 26 - 32
LV: 200 Instandsetzung Balkonbelag St. Petersburger Stra..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Schutzmaßnahmen				
1.2.10.	Flächen mit Vlies schützen Fläche mit Vlies schützen Flizpappe liefern und Bodenflächen etc. abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sind in den Preis einzukalkulieren. Nach Abschluß der Arbeiten das Abdeckmaterial aufnehmen und entsorgen. Über den Zeitraum der Bauleistung mehrmaliges auslegen und aufnehmen. 1 x pro WE	9,00	Stck
1.2.20.	*** Bedarfsposition ohne GB Flächen mit Folie Schützen Flächen mit Folie schützen Abdeckfolie liefern und Bodenflächen, Treppen, Fenster etc. abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sind in den Preis einzukalkulieren. Nach Abschluss der Arbeiten das Abdeckmaterial aufnehmen und entsorgen. Über den Zeitraum der Bauleistung mehrmaliges auslegen und aufnehmen.	9,00	Wo	Nur Einh.-Pr.
1.2.30.	Sicherungsarbeiten Sicherungsarbeiten Schutz gegen Beschädigungen an Balkontüren und Fenstern sowie Balkonbrüstungen	9,00	Wo
Summe 1.2. Schutzmaßnahmen				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 019202 Dresden - St. Petersburger Str. 26 - 32
 LV: 200 Instandsetzung Balkonbelag St. Petersburger Stra..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.3. Balkonbelagserneuerung

Folgende Balkone sind instand zu setzen:

St. Petersburger Straße 32
 WE 11-04
 WE 11-05
 WE 11-06
 WE 11-10
 WE 11-12
 WE 10-07
 WE 09-03
 WE 08-05

St. Petersburger Straße 28
 WE 09-10

1.3.10. Schleifen und Spachteln

Vorbereitung des Untergrundes durch Schleifen mit geeignetem Schleifgeräten inkl. Reinigung, bis aufs tragfähige Korn entfernen , Aufnahme/Absaugen von haftmindernden Schichten zur Erzielung der Verlegereife und Abtransport sowie ordnungsgemäßer Entsorgung von anfallendem Bauschutt. Untergrund nach DIN 18365 auf Verlegereife prüfen.

Bodenflächen und Wandanschluss

85,00 m²

1.3.20. Grundierung Untergrund

Grundierung auftragen auf z.B. Beton, Estrich. Leichtbeton Verlegereifen Untergrund mit Triflex Ceryl Primer 276 grundieren. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.

85,00 m²

1.3.30. Gefälleerstellung

Lieferrn von Estrich als Vorleistung zum Herstellen der Balkonabdichtung
 Aufbringen auf der Balkonplatte mit Gefälle zum Ablauf bzw. Abläufen

Gefälleerstellung oder Unebenheiten mit Triflex Ceryl Level 215 ausgleichen.
 Arbeitsfugen über Stoßfugen der Entkopplungsbahn ausbilden und mit

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 019202 Dresden - St. Petersburger Str. 26 - 32
 LV: 200 Instandsetzung Balkonbelag St. Petersburger Stra..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Triflex Pro Detail inkl. Spezialvlies streifenförmig überarbeiten. Dicke im Mittel: 20 mm (Verbrauch : 2,20 kg/m ² pro mm Schichtdicke) Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.	85,00 m ²
1.3.40.	gemäß Position 1.3.40. Wandanschluss Wandanschluss, geschlossen Abdichten des Wandanschlusses mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies Triflex Spezialvlies Zuschnittbreite: 33 cm Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.	180,50 m
1.3.50.	Oberfläche Micro Chips (R9) - Standard Versiegelung der Fläche und Deatils mit Triflex Cryl Finnish 205, Oberfläche mit Micro Chips Einstreuung. Farbton: nach Wahle des Auftraggebers Äührung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.	85,00 m ²
1.3.60.	Gully Gully Abdichten des Entwässerungseinlaufes mit Triflex Pro Detail inkl. Triflex Spezialvlies. Triflex Spezialvlies Zuschnittbreite:33. cm, Durchmesser : 7 cm.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 019202 Dresden - St. Petersburger Str. 26 - 32
LV: 200 Instandsetzung Balkonbelag St. Petersburger Stra..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.

9,00 Stck

1.3.70. *** Bedarfsposition ohne GB

Fugen

Herausschneiden der Fugen
Fehlbereich mit Triflex Spachtel ausfüllen,
Trennlage aus kaschierten Klebeband herstellen und anschließend
in separater Pos. 40 Wandanschluss ausbilden:

Herausschneiden von Sikaflexfugen 1-K
Polyurethan im Bereich Profil bis ca. 25 x 25 mm.
Teilweise mit Produkten einer Bitumenimulsion durch
Weichmacherwanderung anhaftend (siehe Laborbericht).

Hier geht es primär darum, den Kontakt der PU-Masse zum
Bitumen zu trennen und damit die Weichmacherwanderung zu
stoppen.

Die schwarzen Ausscheidungen sind mittels eines geeigneten
Lappens und eines geeigneten Lösungsmittels von der
Epoxidharzbeschichtung zu entfernen (Würth Universal-
Reinigungstücher)

158,50 lfm Nur Einh.-Pr.

1.3.80. **Fugen**

Herausschneiden der Fugen
Fehlbereich mit Triflex Spachtel ausfüllen,
Trennlage aus kaschierten Klebeband herstellen und anschließend
in separater Pos. 40 Wandanschluss ausbilden:

Herausschneiden von Sikaflexfugen 1-K
Polyurethan im Bereich Profil bis ca. 45 x 45 mm.
Teilweise mit Produkten einer Bitumenimulsion durch
Weichmacherwanderung anhaftend (siehe Laborbericht).

Hier geht es primär darum, den Kontakt der PU-Masse zum
Bitumen zu trennen und damit die Weichmacherwanderung zu
stoppen.

Die schwarzen Ausscheidungen sind mittels eines geeigneten
Lappens und eines geeigneten Lösungsmittels von der
Epoxidharzbeschichtung zu entfernen (Würth Universal-

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 019202 Dresden - St. Petersburger Str. 26 - 32
 LV: 200 Instandsetzung Balkonbelag St. Petersburger Stra..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Reinigungstücher)	158,00	Stck
1.3.90.	<p>Geländerstützen Abdichten der Geländerstützen mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Trifles Spezialvlies Zuschnittbreite: 20 cm, Durchmesser 4 cm</p> <p>Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.</p>	87,00	Stck
1.3.100.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Aluminiumblech Liefern und einbauen eines abgekanteten Aluminiumblech d = 1,00 mm, Profil Typ a Abwicklungslänge bis zu 135 mm, 4 Kantungen. In der Abwicklungslänge berücksichtigt ist ein Umschlag zur Stabilisierung und Aufnahme eines Kompribandes. Das Kompriband muss bitumenverträglich sein. Das Profilblech wird mittels Nieten am 5 mm starken Stahlrahmen befestigt, a = ca. 20 cm</p>	68,00	m	Nur Einh.-Pr.
1.3.110.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Aluminiumblech Liefern und einbauen eines abgekanteten Aluminiumblech d = 1,00 mm, Profil Typ b Abwicklungslänge bis zu 180 mm, 4 Kantungen. In der Abwicklungslänge berücksichtigt ist ein Umschlag zur Stabilisierung und Aufnahme eines Kompribandes. Das Kompriband muss bitumenverträglich sein. Am oberen Ende ist eine Kantung als Dichtstoffase vorzusehen. Die Leistung ist einschließlich elastischem Fugenmaterial und Kompriband zu kalkulieren. Das Profilblech wird mittels Sprenglerschrauben/Dübel an der Betonwand befestigt, a = ca. 20 cm</p>	90,00	m	Nur Einh.-Pr.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt:	019202	Dresden - St. Petersburger Str. 26 - 32
LV:	200	Instandsetzung Balkonbelag St. Petersburger Stra..

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Leistungsverzeichnis BV St. Petersburger Str. 28 und 32	
1.1.	Baustelleneinrichtung
1.2.	Schutzmaßnahmen
1.3.	Balkonbelagserneuerung
Summe 1.	Leistungsverzeichnis BV St.

