

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 003417  
**LV:** 271 **Treppenhausefenster**

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

**Bauvorhaben:** Pestalozzistr. 20,45479 Mülheim

**Gewerk:** Iso-Fenster

**Angaben zum Bauwerk:** 1 Haus  
 Erdgeschoss und 7 Obergeschosse

Das Objekt wird bauseits eingerüstet.

**ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN (ZTV)**

=====

Für Lieferung und Einbau von Kunststoff-Fenstern, einschl. Ausbau der vorhandenen Glasbausteine inkl. Gerüst.

In den Einheitspreisen sind enthalten:

Die Schuttabfuhr einschl. Kippgebühren in allen Positionen.

Die rechtzeitige Benachrichtigung der Wohnungsinhaber über den beabsichtigten Beginn der Arbeiten.

Die Verpflichtung des AN, andere Gebäudeschäden, die bei der Ausführung seiner Leistung bekannt werden, unverzüglich dem zuständigen Bauleiter zu melden.

Sämtliche Lieferungen und Leistungen, die zur sachgemäßen Herstellung der Arbeiten erforderlich sind, wie z. B. Fahrt- und Transportkosten, Standgebühren und dergleichen.

Erforderliche Gerüste bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2,00 m über Flur und Schutzgerüste gemäß den UVV.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

Das Schützen der Bodenflächen und angrenzender Bauteile.

**1. Fensteranlage Treppenhaus**

**1.1. Pestalozzistr. 20**

**1.1.10. Abbruch Glasbausteine**

Vorhandene Glasbausteinfenster vorsichtig ausbauen ohne die Fassadenbekleidung zu beschädigen. Den anfallenden Schutt in Container verladen und fachgerecht entsorgen.

100,00 m<sup>2</sup> ..... ..

**1.1.20. Fensterelemente 2-flg. mit Unterlicht**

Kunststoff-Treppenhausefenster innen RAL weiß außen foliert RAL 7016.

2-flügelig mit 1 Pfosten.

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 003417  
**LV:** 271 **Treppenhausfenster**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1 Dreh- und 1 Drehkipp-Beschlägen  
 2 Stck Unterlicht  
 Die Flügel sollen die gleiche Größe erhalten.

Lichtes Maß: ca. 2500 x 2500 mm

Die Brüstungshöhe der Unterlichter darf 1,10 m OKF nicht unterschreiten.

Verglasung: Dreh/Kipp-Flügel  
 Wärmeschutzverglasung  
 U-Wert 1,1 W/(m²K) gesamt für Glas und Rahmen  
 bestehend aus innerer Scheibe 6mm ESG  
 Matt weiß  
 8 mm VSG mit doppelter Folie

Die Fensteranschlussfugen müssen mit PU-Schaum, einer Flexfolie von innen und außen mit einen Fugendichtband (vorkomprimiert) nach DIN 18355 unter 3.5.3 und Wärmeschutzverordnung bzw. DIN V 4108-7 gedämmt werden.

In der Leistung ist die Montage, das Ausschäumen mit PU-Schaum, die inneren und äußeren Einputzarbeiten, die innere und äußere Verleistung sowie die dauerelastische Verfugung enthalten.

Die Verleistung darf erst nach Abnahme der ausgeschäumten Fugen ausgeführt werden.

Die Fenster sind nach den Einbaurichtlinien des Profilverstellers mit 10mm Distanz zum Anschlag einzubauen.

Beschläge der Fa. Siegenia, als Einhand-Drehkipp-Beschlag mit Grundsicherung.

16,00 St. ....

**1.1.30.      Fensterelemente 2-flg. mit Unterlicht**

Kunststoff-Treppenhausfenster innen RAL weiß außen foliert RAL 7016.

2-flügelig mit 1 Pfosten.  
 1 Kipp - Beschlag  
 2 Stck Unterlicht  
 Die Flügel sollen die gleiche Größe erhalten.

Lichtes Maß: ca. 2200 x 1600 mm

Die Brüstungshöhe der Unterlichter darf 1,10 m OKF nicht unterschreiten.

Verglasung: Kipp-Flügel  
 Wärmeschutzverglasung  
 U-Wert 1,1 W/(m²K) gesamt für Glas und Rahmen  
 bestehend aus innerer Scheibe 6mm ESG  
 Matt weiß

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 003417  
**LV:** 271 **Treppenhausfenster**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

8 mm VSG mit doppelter Folie

Die Fensteranschlussfugen müssen mit PU-Schaum, einer Flexfolie von innen und außen mit einem Fugendichtband (vorkomprimiert) nach DIN 18355 unter 3.5.3 und Wärmeschutzverordnung bzw. DIN V 4108-7 gedämmt werden.

In der Leistung ist die Montage, das Ausschäumen mit PU-Schaum, die inneren und äußeren Einputzarbeiten, die innere und äußere Verleistung sowie die dauerelastische Verfugung enthalten.

Die Verleistung darf erst nach Abnahme der ausgeschäumten Fugen ausgeführt werden.

Die Fenster sind nach den Einbaurichtlinien des Profilverstellers mit 10mm Distanz zum Anschlag einzubauen.

Beschläge der Fa. Siegenia, als Einhand-Drehkipp-Beschlag mit Grundsicherung.

2,00 St. ....

**1.1.40.      **Fensterelemente 1-flg. ohne Unterlicht****

Kunststoff-Treppenhausfenster innen RAL weiß außen foliert RAL 7016.

1-flüglig.

1 Kipp - Beschlag oben

Lichtes Maß: ca. 1400 x 600 mm

Die Brüstungshöhe der Unterlichter darf 1,10 m OKF nicht unterschreiten.

Verglasung: Kipp-Flügel

Wärmeschutzverglasung

U-Wert 1,1 W/(m²K) gesamt für Glas und Rahmen

bestehend aus innerer Scheibe 6mm ESG

Matt weiß

8 mm VSG mit doppelter Folie

Die Fensteranschlussfugen müssen mit PU-Schaum, einer Flexfolie von innen und außen mit einem Fugendichtband (vorkomprimiert) nach DIN 18355 unter 3.5.3 und Wärmeschutzverordnung bzw. DIN V 4108-7 gedämmt werden.

In der Leistung ist die Montage, das Ausschäumen mit PU-Schaum, die inneren und äußeren Einputzarbeiten, die innere und äußere Verleistung sowie die dauerelastische Verfugung enthalten.

Die Verleistung darf erst nach Abnahme der ausgeschäumten Fugen ausgeführt werden.

Die Fenster sind nach den Einbaurichtlinien des Profilverstellers mit 10mm Distanz zum Anschlag einzubauen.

Beschläge der Fa. Siegenia, als Einhand-Drehkipp-Beschlag mit Grundsicherung.

1,00 St. ....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003417  
LV: 271 Treppenhausfenster

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 1.1.	Pestalozzistr. 20		.....
	Summe 1.	Fensteranlage Treppenhaus		.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 003417  
**LV:** 271 **Treppenhausfenster**

---

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Kurztext</b>	<b>Betrag in EUR</b>
1.	<b>Fensteranlage Treppenhaus</b>	
1.1.	Pestalozzistr. 20	.....
<hr/>		
<b>Summe 1.</b>	<b>Fensteranlage Treppenhaus</b>	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 003417  
 LV: 271 Treppenhausfenster

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	271	
1.	Fensteranlage Treppenhaus	.....
	<b>Summe LV</b>	<b>.....</b>
	<b>271 Treppenhausfenster</b>	<b>.....</b>
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	..... EUR
	in Höhe von 19,00 %	..... EUR
		<b>..... EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 6

---

(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)
-------	---------	------------------------------