

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003620
 LV: 02 Sprechanlage - Elektroarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1. Ausführung von Elektroarbeiten

1.1. Klingel- und Sprechanlagen

Elektroarbeiten

Bauvorhaben: Römerstr. 73, 75, 77
 47249 Duisburg

Die nachfolgend genannten Materialien beziehen sich auf das Fabrikat "Siedle" und verstehen sich einschließlich Lieferung und betriebsfertigem Einbau.

Ausführungsbeginn: 01.04.2021

1.1.10. Vorarbeiten/Inbetriebnahme

Vorhandene Klingelanlage abklemmen. Nicht mehr benötigte Taster in den Wohnungen demontieren und Blinddosen setzen. Lätewerke entfernen. Verbindungen durchverdrahten. Vorhandene Zählertafeln im Keller um drei Automaten erweitern. Sämtliche Klingeltaster in den Treppenhäusern erneuern. Dosen durchvertrahten und in Betrieb nehmen. Inkl. sämtlichen Verdrahtungsarbeiten.

Vorhandene Lampen und Taster im Treppenhaus, Hauseingangsbeleuchtung und Steckdosen auf den Balkonen demontieren, abklemmen und entfernen. Lampenfassungen inkl. Anschlussklemme und Leuchtmittel 42 W liefern und montieren. Nach Fertigstellung der Malerarbeiten wieder demontieren.

1,00 psch

1.1.20. Wohnungssprechstelle Siedle HTS 811

Wohnungssprechstelle Siedle HTS 811 liefern und montieren.

12,00 Stck

1.1.30. Türlautsprecher Siedle TLE 061

Türlautsprecher Siedle TLE 061 liefern und montieren.

3,00 Stck

1.1.40. Netzgleichrichter Siedle NE 602

Netzgleichrichter Siedle NE 602 liefern und montieren.

3,00 Stck

1.1.50. Klingeltaster

Klingeltaster inkl. Beschriftungsfeld und Mieternamen u. P. liefern und montieren.

12,00 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003620
 LV: 02 Sprechanlage - Elektroarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.60.	Blindabdeckung Blindabdeckung liefern und montieren.	12,00	Stck
1.1.70.	Wanddurchbruch Wanddurchbruch herstellen	12,00	Stck
1.1.80.	Deckendurchbruch Deckendurchbruch herstellen.	12,00	Stck
1.1.90.	Automat B16 Automat B16 liefern und montieren.	6,00	Stck
1.1.100.	Klingelleitung Klingelleitung Y-ST-Y 12x2x0,6 Unterputz liefern und montieren inkl. Schlitzarbeiten.	50,00	m
1.1.110.	Kunststoffrohr Kunststoffrohr M20 liefern und montieren.	20,00	m
1.1.120.	Leuchte Treppenhaus Kunststoffleuchte, Fabrikat RZB, 211006.002 .Q D 300, H 106, E27 inkl. Leuchtmittel 13W LED, liefern und montieren.	12,00	St
1.1.130.	NYM 3 x 1,5 mm² u. P. NYM 3 x 1,5 mm ² liefern unter Putz verlegen.	50,00	m
1.1.140.	Schalter mit Kontrolleuchte Schalter mit Kontrolleuchte Busch Jaeger, Busch-balance SI, alpinweiß als Doppeltaster u. P. liefern und montieren inkl. Abdeckrahmen.	15,00	Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003620
 LV: 02 Sprechanlage - Elektroarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.150. Vorhandene Leitungen u. P. legen				
Vorhandene, auf Putz installierte Leitungen bis unter / im Putz verlegen, inkl. Fräsarbeiten u. Befestigungsmaterial, der Preis gilt auch für mehrere Leitungen die an gleicher Stelle unter / im Putz verlegt werden, nur einmal pro Meter, einschl evtl. erforderlicher Ab-/Anklemmarbeiten.				
		10,00 m
1.1.160. Leuchten Hauseingang				
2 Außenleuchten, Fabrikat Sg-Leuchte, Metro 623690 Graphit, Lichtaustritt einseitig, GU10 inkl. Leuchtmittel 1 x LEDPAR16 und Befestigungsmittel. Inkl. Zuleitungen, Teleskopträger für WDVS und Dämmerungsschalter liefern und montieren.				
Je Hauseingang seitlich je eine Leuchte rechts und links.				
		3,00 St
1.1.170. Leuchten Kellerabgang				
Außenleuchte, Fabrikat Sg-Leuchte, Metro 623690 Graphit, Lichtaustritt einseitig, GU10 inkl. Leuchtmittel 1 x LEDPAR16 und Befestigungsmittel. Inkl. Zuleitungen, Teleskopträger und Dämmerungsschalter liefern und montieren.				
		4,00 St
1.1.180. Schukosteckdose - Balkone				
Vorhandene Steckdosen entfernen und abklemmen. Schukosteckdose unter Putz liefern und montieren inkl. Teleskopträger für Wärmedämmung sowie Verlängerung der Zuleitung.				
		12,00 St
Summe 1.1. Klingel- und Sprechanlagen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003620
 LV: 02 Sprechanlage - Elektroarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>					
1.2.	Stundenlohnarbeiten				
1.2.10.	*** Bedarfsposition ohne GB Facharbeiter				
	Facharbeiter				
		1,00	Std	Nur Einh.-Pr.
1.2.20.	*** Bedarfsposition ohne GB Helfer				
	Helfer				
		1,00	Std	Nur Einh.-Pr.
<hr/>					
Summe 1.2.	Stundenlohnarbeiten			
<hr/>					
Summe 1.	Ausführung von Elektroarbeiten			

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 003620
LV: 02 **Sprechanlage - Elektroarbeiten**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Ausführung von Elektroarbeiten	
1.1.	Klingel- und Sprechanlagen
1.2.	Stundenlohnarbeiten
	Summe 1.	
	Ausführung von Elektroarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 003620
LV: 02 **Sprechanlage - Elektroarbeiten**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	02	
1.	Ausführung von Elektroarbeiten
	Summe LV	02 Sprechanlage - Elektroarbeiten
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 0,00 % EUR
	 EUR

Aufmaß

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung aller Arbeiten gemeinsam mit Ihnen und unserer Bauleitung zu nehmende Aufmaß.

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 6

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)