

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003620  
LV: 06 Treppenhausanstrich

---

### TREPPENHAUSANSTRICH

Bauvorhaben: Römerstr. 73, 75, 77  
47249 Duisburg

Angaben zum Bauwerk 3 Häuser Erdgeschoss  
1 Obergeschoss

Ausführungsbeginn: 19.04.2021  
Fertigstellung: 31.05.2021

### ALLGEMEINGÜLTIGE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Es sind, soweit wie möglich, nur umweltschonende Lacke und Farben zu verwenden.

Für die Anstriche können die Erzeugnisse der Firmen:

Brillux, Herbol, Caparol, Sikkens, Glasurit oder gleichwertig verwendet werden. Sie sind nur in Originalgebinden anzuliefern und zu verarbeiten.

Dieses LV wurde auf Basis von Produkten der Firma Brillux erstellt.

Angebotenes Fabrikat: .....  
(vom Bieter auszufüllen)

Für Ausführung und Anwendung gelten die neusten technischen Richtlinien und Herstellervorschriften.

Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen, Proben zu entnehmen und auf Qualität und Eignung untersuchen zu lassen.

Bei den nachfolgend beschriebenen Reinigungs-, Entschichtungs- und Entsorgungspositionen sind die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen einzuhalten .

Das Vorfinden von asbesthaltigen Stoffen ist dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die Bearbeitung von asbesthaltigen Bauteilen und Untergründen darf nur nach der TRGS 519 erfolgen.

Den nachfolgenden Leistungsbeschreibungen für Maler- und Lackierarbeiten sowie Tapezierarbeiten liegen die VOB mit ihren Teilen, hier insbesondere:

VOB B DIN 1961 Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen

VOB C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen

DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 003620  
**LV:** 06 **Treppenhauseanstrich**

---

DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten

DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten

DIN 18364 Korrosionsschutzarbeiten an Stahl- und Aluminiumbauteilen

DIN 18366 Tapezierarbeiten

DIN 18451 Gerüstarbeiten

zugrunde.

Sowie die technischen Merkblätter (BFS) des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt/M., die LBO, AEB, UVV und die technischen Verarbeitungsanleitungen der Firma Brillux 4800 Münster, zugrunde.

Alle Preise sollen in kompletter Ausführung einschl. aller Stoffe, Lieferungen und Leistungen kalkuliert und eingetragen werden. Dazu gehört auch das Ansetzen von Farbmustern in beurteilungsfähiger Größe, das Abkleben von Beschlag- und Bauteilen und sonstiger farbempfindlicher Baukörper, das scharfe Trennen von Anstrichen unterschiedlicher Beschichtungsstoffe, bzw. Farbtöne, auch wenn hierfür das Kleben von Abdeckbändern erforderlich wird.

Leistungen, wie Schleifen, Entstauben, Verkitten, Ausbessern kleinerer Putzschäden usw. sind Nebenleistungen und gehören zur geforderten Leistung der einzelnen Positionen, so dass die Arbeiten nicht besonders genannt werden.

Weiß- und farbige Lackierungen sind mit Ausnahme von Spezialtönen gleichgewertet, farbige Dispersions-Silikon-, Mineral- und Silikatbeschichtung, einschl. deren Putze, werden wie folgt vergütet:

hellgetönt	bis 12% Volltonzugabe
mittelgetönt	über 12% Volltonzugabe
sattgetönt	über 50% Volltonzugabe
Volltonfarbe	über 90% Volltonzugabe

Sind sichtbare Mängel im Untergrund oder beiden Vorleistungen zu erkennen oder Schäden an der fertigen Leistung zu befürchten, ist der Auftragnehmer gemäß VOB B DIN 1961 §4 Nr.3, sowie VOB C DIN 18363, 18364, 18366, Absatz 3.1.1. verpflichtet, schriftlich darauf hinzuweisen.

Es sind die Richtlinien des Werkstoffherstellers zu berücksichtigen. Bei Beschichtungssystemen müssen die Stoffe von dem selben Hersteller stammen.

Die in den Leistungsbeschreibungen angegebenen Werkstoffe gelten als Qualitätsbeispiel und schaffen für alle Anbieter eine einheitliche Kalkulationsgrundlage. Sie werden bei Angebotsabgabe Bestandteil des Angebots.

Der Anbieter hat die Möglichkeit, ein gleichwertiges anderes Erzeugnis anzubieten, wobei der Nachweis der Gleichwertigkeit durch den Auftragnehmer unauffordert vor Auftragsvergabe beizubringen ist.

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003620  
 LV: 06 Treppenhauseanstrich

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**1. Treppenhaus Römer 73**

**1.1. METALLANSTRICHE**

Bei der Kalkulation ist vom Rostschutzgrad Ri2 DIN 53 210 und Norm-Reinheitsgrad St 2 DIN 55928 Teil 4 auszugehen, sofern nicht in einzelnen Positionen etwas anderes beschrieben wird.

**1.1.10. Stahltreppengeländer**

Stahltreppengeländer, Pfosten mit Untergurt sowie Füllstäben, gründlich reinigen und entrostern.

- 1 Grundanstrich mit Korrosionsschutz Multigrund 227
- 1 Spachtelung der Unebenheiten mit Lackspachtel 518
- 1 Zwischenanstrich und
- 1 Schlußanstrich Kunstharzlack 291 / Impredur 880 SM
- Farbton RAL 7016

30,00 m ..... .....

**1.1.20. Metalltüren**

Metalltüren  
 gründlich reinigen und entrostern.

- 1 Grundanstrich mit Korrosionsschutz Multigrund 227
- 1 Spachtelung der Unebenheiten mit Lackspachtel 518
- 1 Zwischenanstrich und
- 1 Schlußanstrich Kunstharzlack 291 / Impredur 880 SM
- Farbton RAL 7016

8,00 m<sup>2</sup> ..... .....

---

<b>Summe 1.1.</b>	<b>METALLANSTRICHE</b>	.....
-------------------	------------------------	-------

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003620  
 LV: 06 Treppenhauseanstrich

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.2.</b>	<b>HOLZANSTRICH</b> <b>Vorbereitende Arbeiten</b>			
<b>1.2.10.</b>	<b>Holzwerk</b> Altes Holzwerk der Türen und Zargen anlaugen,nachwaschen und gründlich schleifen.  1 Grundanstrich mit Impredurgrund 835,Löcher, Fugen und Risse mit reinem Leinölkitt nach RAL 839 B oder gleichwertig verkitten. Unebenheiten mit Lackspachtel 518 beispachteln. 1 Zwischenbeschichtung und 1 Schlußbeschichtung aus Lackbeschichtungsstoff Farbton weiss	25,00 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.2.20.</b>	<b>*** Bedarfsposition ohne GB</b> <b>Holzwerk abbeizen</b> Alten Anstrich mittels Abbeizer entfernen und nachbehandeln.	1,00 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>1.2.30.</b>	<b>*** Bedarfsposition ohne GB</b> <b>Holzwerk vollständig spachteln</b> Holzwerk, wie Türen und Wechselbekleidung, bis zur völligen Glätte spachteln.	1,00 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>Summe 1.2. HOLZANSTRICH..</b>				.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003620  
 LV: 06 Treppenhausestrich

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

### 1.3. TREPPENHAUSANSTRICHARBEITEN

#### 1.3.10. Abdekarbeiten

Alle Flächen der Böden und Treppenläufe mit starkem Abdeckpapier 2-fach oder mit Filzpappe schützen und allseitig die Ränder abkleben.

Alle anderen Bauteile, wie Türen, Fenster, Geländer usw. sind vor Verunreinigungen ebenfalls zu schützen und sind in den EP einzukalkulieren.

75,00 m<sup>2</sup> ..... ..

#### 1.3.20. Floc-Beschichtung

Lose Altanstriche restlos entfernen und mit Brillux Isogrund 924 grundieren. Die gesamten Flächen bis zur Glätte spachteln und mit Brillux Lacryl Tiefgrund LF 595 grundieren.

Zwischenbeschichtung mit Brillux Crativ-Floc, Basis LF 46, gleichmäßig satt auftragen und Brillux Floc 47 mit Beflockungspistole in die frische Basis einspritzen. Farbton 107

Nach Trocknung hochstehende Chips durch Abbürsten oder Schleifen entfernen.

Schlußbeschichtung mit Brillux Creativ Floc-Finish LF 48, transparent, seidenmatt.

100,00 m<sup>2</sup> ..... ..

#### 1.3.30. Fugen zwischen den Bauteilen

Fugen zwischen den Bauteilen mit Acryl-Fugenmasse versiegeln.

75,00 m ..... ..

#### 1.3.40. Schmutzband

Schmutzband, 2 cm breit, oberhalb von Sockel- und Fußleisten, aus Lackfarbe herstellen. Farbton Ral 7016

45,00 m ..... ..

#### 1.3.50. Deckenflächen und Treppenwangen

Deckenflächen und Treppenwangen mit Dispersionsfarbe streichen inkl. abwaschen, grundieren und ausbessern von Kleinststellen. Bei Wasserflecken sind entsprechende Isolieranstriche vorzusehen.

Waschbeständig, matt, Brillux Perlweiß LF 950.

40,00 m<sup>2</sup> ..... ..

#### 1.3.60. Wandschlitz bis zu einer Breite von 6 cm

Wandschlitz bis zu einer Breite von 6 cm nach Verlegung der E-Leitungen sauber schließen und an den vorhandenen Wandputz übergangslos angleichen.

10,00 m ..... ..

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003620  
LV: 06 Treppenhausanstrich

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<b>1.3.70. Wandschlitz bis zu einer Breite von 10 cm</b> Wandschlitz bis zu einer Breite von 10 cm nach Verlegung der E-Leitungen sauber schließen und an den vorhandenen Wandputz übergangslos angleichen.			
		20,00 m	.....	.....
	<b>Summe 1.3. TREPPENHAUSANSTRICHARBEITEN</b>			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003620  
 LV: 06 Treppenhausanstrich

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.4. STUNDENLOHNARBEITEN</b>					
<b>1.4.10.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Facharbeiter</b> Facharbeiterstunden. Es werden nur Stunden auf Nachweis vergütet, die von der Bauleitung angeordnet werden.	1,00	Std	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>1.4.20.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Helfer</b> Wie vor, jedoch eines Helfers.	1,00	Std	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>Summe 1.4.</b>	<b>STUNDENLOHNARBEITEN</b>				.....
<b>Summe 1.</b>	<b>Treppenhaus Römer 73</b>				.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003620  
 LV: 06 Treppenhauseanstrich

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2. Treppenhaus Römer 75</b>				
<b>2.1. METALLANSTRICHE</b>				
Bei der Kalkulation ist vom Rostschutzgrad Ri2 DIN 53 210 und Norm-Reinheitsgrad St 2 DIN 55928 Teil 4 auszugehen, sofern nicht in einzelnen Positionen etwas anderes beschrieben wird.				
<b>2.1.10. Stahltreppengeländer</b>				
Stahltreppengeländer, Pfosten mit Untergurt sowie Füllstäben, gründlich reinigen und entrostet.				
1 Grundanstrich mit Korrosionsschutz Multigrund 227 1 Spachtelung der Unebenheiten mit Lackspachtel 518 1 Zwischenanstrich und 1 Schlußanstrich Kunstharzlack 291 / Impredur 880 SM Farbton RAL 7016				
		30,00 m	.....	.....
<b>2.1.20. Metalltüren</b>				
Metalltüren gründlich reinigen und entrostet.				
1 Grundanstrich mit Korrosionsschutz Multigrund 227 1 Spachtelung der Unebenheiten mit Lackspachtel 518 1 Zwischenanstrich und 1 Schlußanstrich Kunstharzlack 291 / Impredur 880 SM Farbton RAL 7016				
		8,00 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 2.1. METALLANSTRICHE</b>			.....	.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003620  
 LV: 06 Treppenhauseanstrich

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.2.</b>	<b>HOLZANSTRICH</b> <b>Vorbereitende Arbeiten</b>			
<b>2.2.10.</b>	<b>Holzwerk</b> Altes Holzwerk der Türen und Zargen anlaugen,nachwaschen und gründlich schleifen.  1 Grundanstrich mit Impredurgrund 835,Löcher, Fugen und Risse mit reinem Leinölkitt nach RAL 839 B oder gleichwertig verkitten. Unebenheiten mit Lackspachtel 518 beispachteln. 1 Zwischenbeschichtung und 1 Schlußbeschichtung aus Lackbeschichtungsstoff Farbton weiss	25,00 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.2.20.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Holzwerk abbeizen</b> Alten Anstrich mittels Abbeizer entfernen und nachbehandeln.	1,00 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>2.2.30.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Holzwerk vollständig spachteln</b> Holzwerk, wie Türen und Wechselbekleidung, bis zur völligen Glätte spachteln.	1,00 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>Summe 2.2. HOLZANSTRICH..</b>			.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003620  
 LV: 06 Treppenhausestrich

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.3. TREPPENHAUSANSTRICHARBEITEN</b>				
<b>2.3.10. Abdekarbeiten</b>				
Alle Flächen der Böden und Treppenläufe mit starkem Abdeckpapier 2-fach oder mit Filzpappe schützen und allseitig die Ränder abkleben.				
Alle anderen Bauteile, wie Türen, Fenster, Geländer usw. sind vor Verunreinigungen ebenfalls zu schützen und sind in den EP einzukalkulieren.				
		75,00 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.3.20. Floc-Beschichtung</b>				
Lose Altanstriche restlos entfernen und mit Brillux Isogrund 924 grundieren. Die gesamten Flächen bis zur Glätte spachteln und mit Brillux Lacryl Tiefgrund LF 595 grundieren.				
Zwischenbeschichtung mit Brillux Crativ-Floc, Basis LF 46, gleichmäßig satt auftragen und Brillux Floc 47 mit Beflockungspistole in die frische Basis einspritzen. Farbton 107				
Nach Trocknung hochstehende Chips durch Abbürsten oder Schleifen entfernen.				
Schlußbeschichtung mit Brillux Creativ Floc-Finish LF 48, transparent, seidenmatt.				
		100,00 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.3.30. Fugen zwischen den Bauteilen</b>				
Fugen zwischen den Bauteilen mit Acryl-Fugenmasse versiegeln.				
		75,00 m	.....	.....
<b>2.3.40. Schmutzband</b>				
Schmutzband, 2 cm breit, oberhalb von Sockel- und Fußleisten, aus Lackfarbe herstellen. Farbton Ral 7016				
		45,00 m	.....	.....
<b>2.3.50. Deckenflächen und Treppenwangen</b>				
Deckenflächen und Treppenwangen mit Dispersionsfarbe streichen inkl. abwaschen, grundieren und ausbessern von Kleinststellen. Bei Wasserflecken sind entsprechende Isolieranstriche vorzusehen.				
Waschbeständig, matt, Brillux Perlweiß LF 950.				
		40,00 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.3.60. Wandschlitz bis zu einer Breite von 6 cm</b>				
Wandschlitz bis zu einer Breite von 6 cm nach Verlegung der E-Leitungen sauber schließen und an den vorhandenen Wandputz übergangslos angleichen.				
		10,00 m	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003620  
LV: 06 Treppenhausanstrich

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>				
2.3.70.	<b>Wandschlitz bis zu einer Breite von 10 cm</b> Wandschlitz bis zu einer Breite von 10 cm nach Verlegung der E-Leitungen sauber schließen und an den vorhandenen Wandputz übergangslos angleichen.			
		20,00 m	.....	.....
<hr/>				
	<b>Summe 2.3.</b>	<b>TREPPENHAUSANSTRICHARBEITEN</b>		.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003620  
 LV: 06 Treppenhausanstrich

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.4. STUNDENLOHNARBEITEN</b>					
<b>2.4.10.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Facharbeiter</b> Facharbeiterstunden. Es werden nur Stunden auf Nachweis vergütet, die von der Bauleitung angeordnet werden.	1,00	Std	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>2.4.20.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Helfer</b> Wie vor, jedoch eines Helfers.	1,00	Std	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>Summe 2.4.</b>	<b>STUNDENLOHNARBEITEN</b>				.....
<b>Summe 2.</b>	<b>Treppenhaus Römer 75</b>				.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003620  
 LV: 06 Treppenhauseanstrich

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**3. Treppenhaus Römer 77**

**3.1. METALLANSTRICHE**

Bei der Kalkulation ist vom Rostschutzgrad Ri2 DIN 53 210 und Norm-Reinheitsgrad St 2 DIN 55928 Teil 4 auszugehen, sofern nicht in einzelnen Positionen etwas anderes beschrieben wird.

**3.1.10. Stahltreppengeländer**

Stahltreppengeländer, Pfosten mit Untergurt sowie Füllstäben, gründlich reinigen und entrostern.

- 1 Grundanstrich mit Korrosionsschutz Multigrund 227
- 1 Spachtelung der Unebenheiten mit Lackspachtel 518
- 1 Zwischenanstrich und
- 1 Schlußanstrich Kunstharzlack 291 / Impredur 880 SM
- Farbton RAL 7016

30,00 m ..... .....

**3.1.20. Metalltüren**

Metalltüren  
 gründlich reinigen und entrostern.

- 1 Grundanstrich mit Korrosionsschutz Multigrund 227
- 1 Spachtelung der Unebenheiten mit Lackspachtel 518
- 1 Zwischenanstrich und
- 1 Schlußanstrich Kunstharzlack 291 / Impredur 880 SM
- Farbton RAL 7016

8,00 m<sup>2</sup> ..... .....

---

<b>Summe 3.1.</b>	<b>METALLANSTRICHE</b>	.....
-------------------	------------------------	-------

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003620  
 LV: 06 Treppenhauseanstrich

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>3.2.</b>	<b>HOLZANSTRICH</b> <b>Vorbereitende Arbeiten</b>			
<b>3.2.10.</b>	<b>Holzwerk</b> Altes Holzwerk der Türen und Zargen anlaugen,nachwaschen und gründlich schleifen.  1 Grundanstrich mit Impredurgrund 835,Löcher, Fugen und Risse mit reinem Leinölkitt nach RAL 839 B oder gleichwertig verkitten. Unebenheiten mit Lackspachtel 518 beispachteln. 1 Zwischenbeschichtung und 1 Schlußbeschichtung aus Lackbeschichtungsstoff Farbton weiss	25,00 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>3.2.20.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Holzwerk abbeizen</b> Alten Anstrich mittels Abbeizer entfernen und nachbehandeln.	1,00 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>3.2.30.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Holzwerk vollständig spachteln</b> Holzwerk, wie Türen und Wechselbekleidung, bis zur völligen Glätte spachteln.	1,00 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>Summe 3.2. HOLZANSTRICH..</b>				.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003620  
 LV: 06 Treppenhausestrich

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

### 3.3. TREPPENHAUSANSTRICHARBEITEN

#### 3.3.10. Abdekarbeiten

Alle Flächen der Böden und Treppenläufe mit starkem Abdeckpapier 2-fach oder mit Filzpappe schützen und allseitig die Ränder abkleben.

Alle anderen Bauteile, wie Türen, Fenster, Geländer usw. sind vor Verunreinigungen ebenfalls zu schützen und sind in den EP einzukalkulieren.

75,00 m<sup>2</sup> ..... ..

#### 3.3.20. Floc-Beschichtung

Lose Altanstriche restlos entfernen und mit Brillux Isogrund 924 grundieren. Die gesamten Flächen bis zur Glätte spachteln und mit Brillux Lacryl Tiefgrund LF 595 grundieren.

Zwischenbeschichtung mit Brillux Crativ-Floc, Basis LF 46, gleichmäßig satt auftragen und Brillux Floc 47 mit Beflockungspistole in die frische Basis einspritzen. Farbton 107

Nach Trocknung hochstehende Chips durch Abbürsten oder Schleifen entfernen.

Schlußbeschichtung mit Brillux Creativ Floc-Finish LF 48, transparent, seidenmatt.

100,00 m<sup>2</sup> ..... ..

#### 3.3.30. Fugen zwischen den Bauteilen

Fugen zwischen den Bauteilen mit Acryl-Fugenmasse versiegeln.

75,00 m ..... ..

#### 3.3.40. Schmutzband

Schmutzband, 2 cm breit, oberhalb von Sockel- und Fußleisten, aus Lackfarbe herstellen. Farbton Ral 7016

45,00 m ..... ..

#### 3.3.50. Deckenflächen und Treppenwangen

Deckenflächen und Treppenwangen mit Dispersionsfarbe streichen inkl. abwaschen, grundieren und ausbessern von Kleinststellen. Bei Wasserflecken sind entsprechende Isolieranstriche vorzusehen.

Waschbeständig, matt, Brillux Perlweiß LF 950.

40,00 m<sup>2</sup> ..... ..

#### 3.3.60. Wandschlitz bis zu einer Breite von 6 cm

Wandschlitz bis zu einer Breite von 6 cm nach Verlegung der E-Leitungen sauber schließen und an den vorhandenen Wandputz übergangslos angleichen.

10,00 m ..... ..

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003620  
LV: 06 Treppenhausanstrich

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>				
3.3.70.	<b>Wandschlitz bis zu einer Breite von 10 cm</b> Wandschlitz bis zu einer Breite von 10 cm nach Verlegung der E-Leitungen sauber schließen und an den vorhandenen Wandputz übergangslos angleichen.			
		20,00 m	.....	.....
<hr/>				
	<b>Summe 3.3.</b>	<b>TREPPENHAUSANSTRICHARBEITEN</b>		.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003620  
 LV: 06 Treppenhausanstrich

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>3.4. STUNDENLOHNARBEITEN</b>					
<b>3.4.10.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Facharbeiter</b> Facharbeiterstunden. Es werden nur Stunden auf Nachweis vergütet, die von der Bauleitung angeordnet werden.	1,00	Std	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>3.4.20.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Helfer</b> Wie vor, jedoch eines Helfers.	1,00	Std	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>Summe 3.4.</b>	<b>STUNDENLOHNARBEITEN</b>				.....
<b>Summe 3.</b>	<b>Treppenhaus Römer 77</b>				.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 003620  
**LV:** 06 **Treppenhausanstrich**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Kurztext</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Treppenhaus Römer 73</b>	
1.1.	METALLANSTRICHE	.....
1.2.	HOLZANSTRICH Vorbereitende Arbeiten	.....
1.3.	TREPPENHAUSANSTRICHARBEITEN	.....
1.4.	STUNDENLOHNNARBEITEN	.....
<hr/>		
<b>Summe 1.</b>	<b>Treppenhaus Römer 73</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 003620  
**LV:** 06 **Treppenhausanstrich**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Kurztext</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>2.</b>	<b>Treppenhaus Römer 75</b>	
2.1.	METALLANSTRICHE	.....
2.2.	HOLZANSTRICH Vorbereitende Arbeiten	.....
2.3.	TREPPENHAUSANSTRICHARBEITEN	.....
2.4.	STUNDENLOHNARBEITEN	.....
<hr/>		
<b>Summe 2.</b>	<b>Treppenhaus Römer 75</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 003620  
**LV:** 06 **Treppenhausanstrich**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Kurztext</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>3.</b>	<b>Treppenhaus Römer 77</b>	
3.1.	METALLANSTRICHE	.....
3.2.	HOLZANSTRICH Vorbereitende Arbeiten	.....
3.3.	TREPPENHAUSANSTRICHARBEITEN	.....
3.4.	STUNDENLOHNNARBEITEN	.....
<hr/>		
<b>Summe 3.</b>	<b>Treppenhaus Römer 77</b>	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 003620  
 LV: 06 Treppenhausanstrich

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
<b>LV</b>	<b>06</b>	
1.	Treppenhaus Römer 73	.....
2.	Treppenhaus Römer 75	.....
3.	Treppenhaus Römer 77	.....
<b>Summe LV 06 Treppenhausanstrich</b>		.....
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		..... EUR
in Höhe von 0,00 %		..... EUR
		<b>..... EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 21

---

(Ort)
(Datum)
(rechtsgültige Unterschrift)