

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 061209
 LV: 533 Video-Sprechanlage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

1. Ausführung von Elektroarbeiten

1.1. Video Sprechanlage

HAUSTÜRSPRECHANLAGEN

Bauvorhaben: Bertha-von-Suttner Str. 1-37, Duisburger Str. 243, 245
 47166 Duisburg
 21 Häuser, 168 Wohnungen

Die nachfolgend genannten Materialien beziehen sich auf das Fabrikat Busch Jaeger und verstehen sich einschließlich Lieferung und betriebsfertigem Einbau.

Ausführungsbeginn: 01.04.2021

1.1.10. Vorarbeiten/Inbetriebnahme

Vorarbeiten sowie Inbetriebnahme pro Gebäude und inkl. 8 Wohnungen.

Vorhandene Sprechanlage abklemmen. Nicht mehr benötigte Teile in den Wohnungen und im Zählerschrank demontieren. Vorhandene Leitungen umverdrahten.

21,00 St.

1.1.11. Busch-Welcome® Innenstation Video 7"

Busch-Welcome® Innenstation Video 7" zur Aufputzmontage inkl. Aufputz Montagedose liefern, montieren und einrichten.

Farbe: weiß

Artikelnummer: M22381-W-03

168,00 Stck

1.1.20. Haustürinstallation

1 x Einbau Audiomodul Busch-Welcome 8 Wohnungen. Artikel Nr. 83110-101

1 x Kamera Interface Busch-Welcome. Artikel Nr. 83327

1 x Systemzentrale Busch-Welcome für 12 Teilungseinheiten. Artikel Nr. 83300

1 x Videoverteiler Innen UP + REG-Adapter: Artikel Nr. 83320/4 U, 83508

1 x Videokamera Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage Aufputz inkl. Leitung an der Hauswand montieren. Artikelnummer: 83550/1

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 061209

LV: 533

Video-Sprechanlage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

liefern und montieren.

21,00 St.

Summe 1.1. **Video Sprechanlage**

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 061209
 LV: 533 Video-Sprechanlage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Stundenlohnarbeiten auf Anordnung der Bauleitung zum Nachweis				
1.2.10.	*** Bedarfsposition ohne GB Facharbeiter				
Facharbeiter		1,00	Std	Nur Einh.-Pr.
1.2.20.	*** Bedarfsposition ohne GB Helfer				
Helfer		1,00	Std	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.2.	Stundenlohnarbeiten auf Anordnu..			
Summe 1.	Ausführung von Elektroarbeiten			

