

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Ceulaers  
LV: LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

---

### Essen Gerschede:

**Südseestr. 9/11, -14/16, Askaristr.11/13, 6/8, 1/3, Bischof-Franz-Wolf Str. 9/9a-14/16**

Baubeschreibung für den 1. BA. Obere Teil des Lageplans.  
Neubau von 19 zusätzlichen Stellplätzen, Garagenzufahrten und Vorplätzen für 8 Garagen, einschließlich der öffentlichen Überfahrten, Umbau und Erweiterung von Gehwegen und Müllstandplätzen.  
Überarbeitung des Wohnumfeldes.

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** Ceulaers  
**LV:** LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.</b>	<b>Stellplätze, Gehwegüberfahrten und Hausz</b>				
<b>1.10.</b>	<b>Einholung einer Genehmigung zur Herstellung einer Überfahrt auf öffentlichen Verkehrsflächen und Übernahme der anfallenden</b>				
	Einholung einer Genehmigung zur Herstellung einer Überfahrt auf öffentlichen Verkehrsflächen und Übernahme der anfallenden Gebühren				
		1,00	Stck	.....	.....
<b>1.20.</b>	<b>Einholung einer Einzelgenehmigung zur Absicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum.</b>				
	Einholung einer Einzelgenehmigung zur Absicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum und Übernahme der anfallenden Gebühren.				
		1,00	Stck	.....	.....
<b>1.30.</b>	<b>Einholung einer Sondernutzungsgenehmigung für die Lagerung von palettierten Baustoffen, Bauabfallcontainern etc., sowie für die</b>				
	Einholung einer Sondernutzungsgenehmigung für die Lagerung von palettierten Baustoffen, Bauabfallcontainern etc., sowie für die provisorische Überfahrt und Übernahme der anfallenden Gebühren, Abrechnung nach Kalendertagen x Nutzfläche				
		100,00	qm	.....	.....
<b>1.40.</b>	<b>Einrichten einer Halteverbotszone min. 72 Std. vor Baubeginn auf einer Länge von max. 50 m inkl. Dokumentation der im Halteverbot abgestellten</b>				
	Einrichten einer Halteverbotszone min. 72 Std. vor Baubeginn auf einer Länge von max. 50 m inkl. Dokumentation der im Halteverbot abgestellten Fahrzeuge, sowie Beschriftung der Zeitzusatzzeichen.				
		1,00	Stck	.....	.....
<b>1.50.</b>	<b>Einholen von Leitungsplänen der Telekom, der städtischen Versorgungsunternehmen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser,</b>				
	Einholen von Leitungsplänen der Telekom, der städtischen Versorgungsunternehmen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Fernwärme etc. sowie den Anbietern von Sat-Kabel o.ä.				
		1,00	psch	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** Ceulaers  
**LV:** LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.60.	<b>Provisorische Baustellenzufahrt aus mobilen Fahrplatten herstellen und bis 4 Wochen vorhalten.</b>  Provisorische Baustellenzufahrt aus mobilen Fahrplatten herstellen und bis 4 Wochen vorhalten. Material: Stahl/Kunststoff/Holzbohlen Dicke:nach Materialart für bis zu 40 to Gesamtgewicht	10,00	qm	.....	.....
1.70.	<b>Barrierefreies Anrampen der Fußgängerübergänge aus Asphaltmischgut der Körnung 0-5</b>  Barrierefreies Anrampen der Fußgängerübergänge aus Asphaltmischgut der Körnung 0-5	1,00	Stk	.....	.....
1.80.	<b>Baustelleneinrichtung, An- und Abfahrt sowie Vorhalten aller erforderlichen Baugeräte für</b>  Baustelleneinrichtung, An- und Abfahrt sowie Vorhalten aller erforderlichen Baugeräte für die nachfolgenden Leistungen	1,00	psch	.....	.....
1.90.	<b>Baustellen WC- liefern, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abräumen</b>  Baustellen WC- liefern, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abräumen	15,00	Wo	.....	.....
1.100.	<b>Bauzaun aus Metallzaunfeldern 2,00 m hoch mit umlaufendem Rohrrahmen, MW 100/300 mm, Drahtstärke 4/3,5 mm</b>  Bauzaun aus Metallzaunfeldern 2,00 m hoch mit umlaufendem Rohrrahmen, MW 100/300 mm, Drahtstärke 4/3,5 mm waage-/senkrecht, Standrohre 42 mm, waagerecht 27 mm, Bauzaunfüße aus Recyclingmaterial 800x125x290 mm liefern und bis zu 4 Wochen vorhalten. Metallzaunfelder mit Verbindungsschellen verschrauben.	50,00	m	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** Ceulaers  
**LV:** LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.110.	<b>Bauzaun aus Metallzaunfeldern, für jede weitere Woche vorhalten (m/Woche)</b>  Bauzaun aus Metallzaunfeldern, für jede weitere Woche vorhalten (m/Woche)	300,00	m	.....	.....
1.120.	<b>Bauzaun aus Metallzaunfeldern umsetzen, Verbindungsschellen mit Verschraubung lösen und wieder befestigen.</b>  Bauzaun aus Metallzaunfeldern umsetzen, Verbindungsschellen mit Verschraubung lösen und wieder befestigen.	100,00	m	.....	.....
1.130.	<b>Verkehrsabsperrschrankenzaun, Kunststoff, rot-weiß, liefern und bis 4 Wochen vorhalten.</b>  Verkehrsabsperrschrankenzaun, Kunststoff, rot-weiß, liefern und bis 4 Wochen vorhalten.	50,00	m	.....	.....
1.140.	<b>Verkehrsabsperrschrankenzaun, Kunststoff, rot-weiß, für jede weitere Woche vorhalten (m/Woche)</b>  Verkehrsabsperrschrankenzaun, Kunststoff, rot-weiß, für jede weitere Woche vorhalten (m/Woche)	100,00	m	.....	.....
1.150.	<b>Verkehrsabsperrschrankenzaun umsetzen</b>  Verkehrsabsperrschrankenzaun umsetzen	100,00	m	.....	.....
1.160.	<b>Verkehrsleitbaken, Kunststoff, rot-weiß, liefern und bis 4 Wochen vorhalten.</b>  Verkehrsleitbaken, Kunststoff, rot-weiß, liefern und bis 4 Wochen vorhalten.	30,00	Stck	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** Ceulaers  
**LV:** LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.170.	<b>Verkehrsleitbaken, Kunststoff, rot-weiß, für jede weitere Woche vorhalten (Stck/Woche)</b>  Verkehrsleitbaken, Kunststoff, rot-weiß, für jede weitere Woche vorhalten (Stck/Woche)	30,00	Stck	.....	.....
1.180.	<b>Verkehrszeichen nach StVO, mit Mast, aufstellen, unterhalten und abbauen.</b>  Verkehrszeichen nach StVO, mit Mast, aufstellen, unterhalten und abbauen.	4,00	Stck	.....	.....
Überfahrten öffentlicher Gehweg					
1.190.	<b>Straßenbordsteine aus Beton oder Naturstein bis 25 cm Breite, bis 35 cm Höhe, in unterschiedlichen Längen auf bis 30 cm Betonfundament</b>  Straßenbordsteine aus Beton oder Naturstein bis 25 cm Breite, bis 35 cm Höhe, in unterschiedlichen Längen auf bis 30 cm Betonfundament und Betonrückenstütze zur Wiederverwendung lösen, Betonfundamente vollständig abstemmen und entfernen	100,00	m	.....	.....
1.200.	<b>Straßenbordrinnensteine aus Beton oder Naturstein einzeilig bis 30 cm Breite, bis 20 cm Höhe, in unterschiedlichen Längen auf bis 30 cm</b>  Straßenbordrinnensteine aus Beton oder Naturstein einzeilig bis 30 cm Breite, bis 20 cm Höhe, in unterschiedlichen Längen auf bis 30 cm Betonfundament zur Wiederverwendung lösen, Betonfundamente vollständig abstemmen und entfernen	100,00	m	.....	.....
1.210.	<b>Plattenbeläge oder Pflasterdecken auf öffentlichen Gehwegen aus Beton oder Naturstein in ungebundener Bettung verlegt, Gesamtdicke</b>  Plattenbeläge oder Pflasterdecken auf öffentlichen Gehwegen aus Beton oder Naturstein in ungebundener Bettung verlegt, Gesamtdicke bis 15 cm, zur Wiederverwendung lösen, Bettung entfernen, Pflaster / Platten säubern und auf Paletten stapeln	10,00	qm	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** Ceulaers  
**LV:** LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.220.	<b>Plattenbeläge oder Pflasterdecken auf öffentlichen Gehwegen aus Beton oder Naturstein in ungebundener Bettung verlegt, Gesamtdicke</b> Plattenbeläge oder Pflasterdecken auf öffentlichen Gehwegen aus Beton oder Naturstein in ungebundener Bettung verlegt, lösen und entsorgen	100,00	q <sup>m</sup>	.....	.....
1.230.	<b>Unzureichenden Unterbau in öffentlichen Gehwegen aus Hochofenschlacke o. ä. bis LAGA Z2 bis 25 cm tief lösen und</b> Unzureichenden Unterbau in öffentlichen Gehwegen aus Hochofenschlacke o. ä. bis LAGA Z2 bis 25 cm tief lösen und entfernen	100,00	q <sup>m</sup>	.....	.....
1.240.	<b>Anstehenden Unterboden im öffentlichen Gehweg bis LAGA Z2 bis 25 cm tief lösen und entfernen</b> Anstehenden Unterboden im öffentlichen Gehweg bis LAGA Z2 bis 25 cm tief lösen und entfernen	100,00	q <sup>m</sup>	.....	.....
1.250.	<b>Boden mit Steinen durchsetzt, als Zulage zu den Vorpositionen</b> Boden mit Steinen durchsetzt, als Zulage zu den Vorpositionen	10,00	cbm	.....	.....
1.260.	<b>Boden mit Wurzeln durchsetzt als Zulage zu den Vorpositionen</b> Boden mit Wurzeln durchsetzt als Zulage zu den Vorpositionen	1,00	cbm	.....	.....
1.270.	<b>Schlitz in ungebundener Deck- und Tragschicht bis 50 cm Tiefe und 60 cm Breite aufbrechen, Aufbruch entfernen</b> Schlitz in ungebundener Deck- und Tragschicht bis 50 cm Tiefe und 60 cm Breite aufbrechen, Aufbruch entfernen	100,00	m	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** Ceulaers  
**LV:** LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.280.	<p><b>Vorhandene Straßenbordsteine bis 25 cm Breite, bis 35 cm Höhe, als Tiefbord auf 20 cm Betonfundament setzen, Betonrückenstütze</b></p> <p>Vorhandene Straßenbordsteine bis 25 cm Breite, bis 35 cm Höhe, als Tiefbord auf 20 cm Betonfundament setzen, Betonrückenstütze mind. 15 cm Breite herstellen</p>	100,00	m	.....	.....
1.290.	<p><b>Straßenbordsteinstöße rückseitig mit Zementmörtel füllen und abglätten</b></p> <p>Straßenbordsteinstöße rückseitig mit Zementmörtel füllen und abglätten</p>	100,00	Stck	.....	.....
1.300.	<p><b>Vorhandene Straßenbordsteine bis 25 cm Breite, bis 35 cm Höhe, als Flügelsteine auf 20 cm Betonfundament setzen,</b></p> <p>Vorhandene Straßenbordsteine bis 25 cm Breite, bis 35 cm Höhe, als Flügelsteine auf 20 cm Betonfundament setzen, Betonrückenstütze mind. 15 cm Breite herstellen als Zulage zu Pos. 1.1.280</p>	20,00	Stck	.....	.....
1.310.	<p><b>Vorhandene Straßenbordsteine bis 25 cm Breite, bis 35 cm Höhe, als Kurvensteine auf 20 cm Betonfundament setzen,</b></p> <p>Vorhandene Straßenbordsteine bis 25 cm Breite, bis 35 cm Höhe, als Kurvensteine auf 20 cm Betonfundament setzen, Betonrückenstütze mind. 15 cm Breite herstellen als Zulage zur Pos. 1.1.280</p>	5,00	Stck	.....	.....
1.320.	<p><b>Straßenbordsteine aus Beton, gerade, Länge 50/100 cm nach Vorgaben der Stadt Essen liefern.</b></p> <p>Straßenbordsteine aus Beton, gerade, Länge 50/100 cm nach Vorgaben der Stadt Essen liefern.</p>	10,00	Stck	.....	.....
1.330.	<p><b>Straßenbordsteinköpfe aus Beton oder Naturstein mit Nassschneidegerät auf Paßlänge recht-, stumpfwinklig oder auf</b></p> <p>Straßenbordsteinköpfe aus Beton oder Naturstein mit Nassschneidegerät auf Paßlänge recht-, stumpfwinklig oder auf Gehrung sägen und bei Natursteinen nachstocken.</p>	10,00	Stck	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** Ceulaers  
**LV:** LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.340.	<p><b>Vorhandene Straßenbordrinnensteine auf Beton oder Naturstein, einzeilig, bis 30 cm Breite, bis 20 cm Höhe, in unterschiedlichen</b></p> <p>Vorhandene Straßenbordrinnensteine auf Beton oder Naturstein, einzeilig, bis 30 cm Breite, bis 20 cm Höhe, in unterschiedlichen Längen, auf 20 cm Betonfundament setzen</p>	100,00	m	.....	.....
1.350.	<p><b>Dehnungsfugen für Betonbordsteine anlegen, einschließlich Fundament und Rückenstütze.</b></p> <p>Dehnungsfugen für Betonbordsteine anlegen, einschließlich Fundament und Rückenstütze. In voller Höhe und Breite der Bordsteine und Rinne mit einer "TOK"-Scheibe und Fugenkitt sofort nach dem Einbau der Steine voll schließen.</p>	20,00	Stck	.....	.....
1.360.	<p><b>Längsfuge zwischen Bord und Rinne herstellen. Mit Zementschlämme (mind. 600kg/m<sup>3</sup> Zementanteil)</b></p> <p>Längsfuge zwischen Bord und Rinne herstellen. Mit Zementschlämme (mind. 600kg/m<sup>3</sup> Zementanteil) vergießen und mit Sand abkehren.</p>	100,00	m	.....	.....
1.370.	<p><b>Fugenfüllung in 1-reihiger Rinne herstellen. Mit Zementschlämme (mind. 600kg/m<sup>3</sup> Zementanteil)</b></p> <p>Fugenfüllung in 1-reihiger Rinne herstellen. Mit Zementschlämme (mind. 600kg/m<sup>3</sup> Zementanteil) vergießen und mit Sand abkehren.</p>	100,00	m	.....	.....
1.380.	<p><b>Baugrund im öffentlichen Gehwegbereich den neuen Ausbauhöhen entsprechend planieren und verdichten. Vorhandene Böden</b></p> <p>Baugrund im öffentlichen Gehwegbereich den neuen Ausbauhöhen entsprechend planieren und verdichten. Vorhandene Böden nachverdichten. Maximale Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm. In Einzelflächen bzw. mehreren Bauabschnitten.</p>	100,00	qm	.....	.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Ceulaers  
 LV: LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.390.	<b>Kombinierte Frost- und Tragschicht aus Natursteinschotter 0/45 aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 0,40 m stark liefern, lagenweise</b> Kombinierte Frost- und Tragschicht aus Natursteinschotter 0/45 aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 0,40 m stark liefern, lagenweise einbauen und verdichten.	100,00 qm	.....	.....
1.400.	<b>Vorhandene Schottertragschicht durch Auf- und Abtrag +/- 10 cm planieren, Fehlmengen bis 5 cm aus Natursteinschotter 0/22 mm</b> Vorhandene Schottertragschicht durch Auf- und Abtrag +/- 10 cm planieren, Fehlmengen bis 5 cm aus Natursteinschotter 0/22 mm ergänzen und verdichten	10,00 qm	.....	.....
1.410.	<b>Vorhandenes Betonpflaster mit einer Fugenbreite von 3 - 5 mm auf Naturbrechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm im Verlegeverband nach</b> Vorhandenes Betonpflaster mit einer Fugenbreite von 3 - 5 mm auf Naturbrechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm im Verlegeverband nach Vorgaben der Stadt Essen verlegen. In Einzelflächen bzw. mehreren zeitlichen Bauabschnitten.	110,00 qm	.....	.....
1.420.	<b>Pflasterflächen kontinuierlich mit Fortschreiten des Verlegens mit Naturbrechsand-Splittgemisch 0/2 mm verfugen</b> Pflasterflächen kontinuierlich mit Fortschreiten des Verlegens mit Naturbrechsand-Splittgemisch 0/2 mm verfugen	110,00 qm	.....	.....
1.430.	<b>Betonpflastersteine 20/10/8 cm, einschließlich Formsteine, liefern. Oberflächenausführung gemäß Vorgabe der Stadt Essen.</b> Betonpflastersteine 20/10/8 cm, einschließlich Formsteine, liefern. Oberflächenausführung gemäß Vorgabe der Stadt Essen.	100,00 qm	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Ceulaers  
 LV: LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.440.	<b>Pflasterflächen sauber kehren und mit einer Platten-Gleitvorrichtung abrütteln, Fugen vollständig mit Naturbrechsand-Splitt-Gemisch 0/2 mm</b> Pflasterflächen sauber kehren und mit einer Platten-Gleitvorrichtung abrütteln, Fugen vollständig mit Naturbrechsand-Splitt-Gemisch 0/2 mm einschlämmen	110,00	qm	.....	.....
1.450.	<b>Betonpflaster auf Passlänge nass schneiden</b> Betonpflaster auf Passlänge nass schneiden	20,00	m	.....	.....
1.460.	<b>Facharbeiter für sonstige Arbeiten im öffentlichen Gehwegbereich, Regulieren von Kappen und Schächten etc.</b> Facharbeiter für sonstige Arbeiten im öffentlichen Gehwegbereich, Regulieren von Kappen und Schächten etc.	10,00	Std	.....	.....
	Stellplätze und Hauszugangwege				
1.470.	<b>Baufeld von Abfällen aller Art säubern und zur Abfuhr sammeln</b> Baufeld von Abfällen aller Art säubern und zur Abfuhr sammeln	1.000,00	qm	.....	.....
1.480.	<b>Baumischabfälle in Container laden und entfernen</b> Baumischabfälle in Container laden und entfernen	7,50	cbm	.....	.....
1.490.	<b>Baumstammschutz für bis 3,00 m Stammumfang mindestens 2,00 m Höhe aus unbehandelten Holzbrettern, mindestens 24 mm Stärke,</b> Baumstammschutz für bis 3,00 m Stammumfang mindestens 2,00 m Höhe aus unbehandelten Holzbrettern, mindestens 24 mm Stärke, Abstandslos auf mindestens 2 Unterlagen aus Kokosummanteltem Drainagerohr DN 80 mm herstellen	3,00	Stk	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Ceulaers  
 LV: LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.500.</b>	<b>Sträucher mit Wurzelwerk bis 3,00 m hoch roden und entsorgen.</b> Sträucher mit Wurzelwerk bis 3,00 m hoch roden und entsorgen.	10,00	Stck	.....	.....
<b>1.510.</b>	<b>Rasen / krautigen Bewuchs bodennah mähen, Schnittgut entfernen</b> Rasen / krautigen Bewuchs bodennah mähen, Schnittgut entfernen	500,00	qm	.....	.....
<b>1.520.</b>	<b>Grasnarbe 5-10 cm stark abschälen und entsorgen</b> Grasnarbe 5-10 cm stark abschälen und entsorgen	500,00	qm	.....	.....
<b>1.530.</b>	<b>Findlinge aus Naturbruchstein aufnehmen und zur Wiederverwendung lagern</b> Findlinge aus Naturbruchstein aufnehmen und zur Wiederverwendung lagern	3,00	Stck	.....	.....
<b>1.540.</b>	<b>Betongehwegplatten in Hauszugangswegen aufnehmen und entfernen</b> Betongehwegplatten in Hauszugangswegen aufnehmen und entfernen	250,00	qm	.....	.....
<b>1.550.</b>	<b>Betonbeeteinfassungen mit Fundamenten aufnehmen und entfernen</b> Betonbeeteinfassungen mit Fundamenten aufnehmen und entfernen	50,00	m	.....	.....
<b>1.560.</b>	<b>Betonblockstufen mit Fundamenten lösen, aufnehmen und entfernen</b> Betonblockstufen mit Fundamenten lösen, aufnehmen und entfernen	30,00	m	.....	.....
<b>1.570.</b>	<b>Unzureichenden Unterbau aus Hochofenschlacke o. ä. lösen, aufnehmen und entfernen</b> Unzureichenden Unterbau aus Hochofenschlacke o. ä. lösen, aufnehmen und entfernen	250,00	qm	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** Ceulaers  
**LV:** LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.580.</b>	<b>Wege und Plätze in Lage und Höhe in mehreren Teilflächen nach Ausführungsplan oder Angaben des AG abstecken.</b> Wege und Plätze in Lage und Höhe in mehreren Teilflächen nach Ausführungsplan oder Angaben des AG abstecken.	550,00	qm	.....	.....
<b>1.590.</b>	<b>Treppen, Mauern, Podeste und Rampen in Lage und Höhe in mehreren Teilflächen nach Ausführungsplan oder Angaben des AG abstecken.</b> Treppen, Mauern, Podeste und Rampen in Lage und Höhe in mehreren Teilflächen nach Ausführungsplan oder Angaben des AG abstecken.	15,00	qm	.....	.....
<b>1.600.</b>	<b>Suchschachtung von Hand für Leitungen als Gräben bis 80 cm tief als Zulage zur Bodenposition</b> Suchschachtung von Hand für Leitungen als Gräben bis 80 cm tief als Zulage zur Bodenposition	10,00	m	.....	.....
<b>1.610.</b>	<b>Boden, Kl. 3-5 für Stellplätze und Hauszugangswege lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z1.2</b> Boden, Kl. 3-5 für Stellplätze und Hauszugangswege lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z1.2	250,00	cbm	.....	.....
<b>1.620.</b>	<b>Boden für Treppen, Mauern, Podeste und Rampen lösen, und entsorgen, Boden bis LAGA Z1.2</b> Boden für Treppen, Mauern, Podeste und Rampen lösen, und entsorgen, Boden bis LAGA Z1.2	10,00	cbm	.....	.....
<b>1.630.</b>	<b>Boden mit Steinen durchsetzt, als Zulage zu den Vorpositionen</b> Boden mit Steinen durchsetzt, als Zulage zu den Vorpositionen	50,00	cbm	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** Ceulaers  
**LV:** LV. GALA **Essen Gerschede Parkplätze und Garage**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.640.</b>	<b>Boden mit Wurzeln durchsetzt als Zulage zu den Vorpositionen</b> Boden mit Wurzeln durchsetzt als Zulage zu den Vorpositionen	25,00	cbm	.....	.....
<b>1.650.</b>	<b>Untergrund für Wege und Plätze planieren und verdichten</b> Untergrund für Wege und Plätze planieren und verdichten	550,00	qm	.....	.....
<b>1.660.</b>	<b>Untergrund für Treppen, Mauern, Podeste und Rampen planieren und verdichten</b> Untergrund für Treppen, Mauern, Podeste und Rampen planieren und verdichten	15,00	qm	.....	.....
<b>1.670.</b>	<b>Geovlies GRK 4, 250 g/qm liefern und zur Trennung des bindigen Unterbodens und zur besseren Lastverteilung einbauen</b> Geovlies GRK 4, 250 g/qm liefern und zur Trennung des bindigen Unterbodens und zur besseren Lastverteilung einbauen	300,00	qm	.....	.....
<b>1.680.</b>	<b>Tragschicht in Gehwegen aus Natursteinschotter 0/45 oder 0/32 mm aus Kalksten/Grauwacke/Basalt bis 0,25 m stark liefern, einbauen und</b> Tragschicht in Gehwegen aus Natursteinschotter 0/45 oder 0/32 mm aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 0,25 m stark liefern, einbauen und verdichten	200,00	qm	.....	.....
<b>1.690.</b>	<b>Kombinierte Frost- und Tragschicht in Stellplätzen aus Natursteinschotter 0/45 aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 0,40 m</b> Kombinierte Frost- und Tragschicht in Stellplätzen aus Natursteinschotter 0/45 aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 0,40 m stark liefern, lagenweise einbauen und verdichten.	250,00	qm	.....	.....
<b>1.700.</b>	<b>Tragschicht für Treppen, Mauern, Podeste und Rampen aus Natursteinschotter 0/45 oder 0/32 mm aus</b> Tragschicht für Treppen, Mauern, Podeste und Rampen aus Natursteinschotter 0/45 oder 0/32 mm aus				

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt: Ceulaers**  
**LV: LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 0,25 m stark liefern, einbauen und verdichten	15,00	qm	.....	.....
<b>1.710.</b>	<b>Vorhandene Schottertragschicht durch Auf- und Abtrag +/- 10 cm planieren, Fehlmengen bis 5 cm aus Natursteinschotter 0/22 mm</b> Vorhandene Schottertragschicht durch Auf- und Abtrag +/- 10 cm planieren, Fehlmengen bis 5 cm aus Natursteinschotter 0/22 mm ergänzen und verdichten	50,00	qm	.....	.....
<b>1.720.</b>	<b>Betonkantenstein 8/25 cm liefern und in Betonfundament setzen</b> Betonkantenstein 8/25 cm liefern und in Betonfundament setzen	500,00	m	.....	.....
<b>1.730.</b>	<b>Betonkantenstein 8/25 cm, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition</b> Betonkantenstein 8/25 cm, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition	500,00	m	.....	.....
<b>1.740.</b>	<b>Betonkantensteine auf Paßlänge schneiden, als Zulage zur Grundposition.</b> Betonkantensteine auf Paßlänge schneiden, als Zulage zur Grundposition.	50,00	Stck	.....	.....
<b>1.750.</b>	<b>Einfassungen in Einzellängen bis 5 m herstellen, als Zulage zu den Grundpositionen</b> Einfassungen in Einzellängen bis 5 m herstellen, als Zulage zu den Grundpositionen	10,00	m	.....	.....
<b>1.760.</b>	<b>Betonplatten 40/40/5 cm, anthrazit, liefern und auf Betonfundament setzen, einseitige Betonrückenstütze herstellen</b> Betonplatten 40/40/5 cm, anthrazit, liefern und auf Betonfundament setzen, einseitige Betonrückenstütze herstellen	200,00	m	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** Ceulaers  
**LV:** LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.770.</b>	<b>Betonblockstufen 35/15 cm liefern und auf Betonfundament setzen</b> Betonblockstufen 35/15 cm liefern und auf Betonfundament setzen	30,00	m	.....	.....
<b>1.780.</b>	<b>Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase liefern und auf Naturbrechsand-Splittgemisch 0/5 mm im</b>  Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase liefern und auf Naturbrechsand-Splittgemisch 0/5 mm im Ellenbogenverband verlegen	550,00	qm	.....	.....
<b>1.790.</b>	<b>Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition</b> Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition	550,00	qm	.....	.....
<b>1.800.</b>	<b>Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase, Farbe anthrazit, haufwerksporig, liefern als Zulage zur Grundposition</b> Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase, Farbe anthrazit, haufwerksporig, liefern als Zulage zur Grundposition	300,00	qm	.....	.....
<b>1.810.</b>	<b>Betonpflastersteine 20/10/8 cm, liefern und als Stellplatzmarkierung verlegen als Zulage.</b>  Betonpflastersteine 20/10/8 cm, liefern und als Stellplatzmarkierung verlegen als Zulage. Farbe: Weiß, als 1 cm dicker Vorsatz, mit Fase.	150,00	Stck	.....	.....
<b>1.820.</b>	<b>Betonpflaster in Podesten oder Einzelflächen bis 10 qm verlegen, als Zulage zur Grundposition</b> Betonpflaster in Podesten oder Einzelflächen bis 10 qm verlegen, als Zulage zur Grundposition	10,00	qm	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** Ceulaers  
**LV:** LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.830.	<b>Pflasterflächen sauber kehren und mit einer Platten-Gleitvorrichtung abrütteln, Fugenschluss vollständig mit Basaltsplitt 1/3 mm</b> Pflasterflächen sauber kehren und mit einer Platten-Gleitvorrichtung abrütteln, Fugenschluss vollständig mit Basaltsplitt 1/3 mm	550,00	qm	.....	.....
1.840.	<b>Betonpflaster auf Passlänge nass schneiden</b> Betonpflaster auf Passlänge nass schneiden	50,00	m	.....	.....
1.850.	<b>Fahrradständer als Anlehnbügel der Fa. Ziegler Typ UTAH zum Einbetonieren, beschichtet, Artikel-Nr. 244.432, liefern und in</b> Fahrradständer als Anlehnbügel der Fa. Ziegler Typ UTAH zum Einbetonieren, beschichtet, Artikel-Nr. 244.432, liefern und in Pflasterflächen in Betonfundament setzen.	5,00	Stck	.....	.....
1.860.	<b>Parkbügel zur Einplatzsicherung der Fa. Ziegler Typ DENIA zum Einbetonieren, feuerverzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie, mit</b> Parkbügel zur Einplatzsicherung der Fa. Ziegler Typ DENIA zum Einbetonieren, feuerverzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie, mit Profilhalbzylinderschloss (verschiedenschließend) Artikel-Nr. 243.017, liefern und in Pflasterflächen in Betonfundament setzen.	19,00	Stck	.....	.....
1.870.	<b>Oberboden den neuen Anschlußhöhen entsprechend +/- 20 cm auf- und abtragen und lockern</b> Oberboden den neuen Anschlußhöhen entsprechend +/- 20 cm auf- und abtragen und lockern	450,00	qm	.....	.....
1.880.	<b>Steine und Unrat aus den Vegetationsflächen sammeln, aufnehmen und abfahren</b> Steine und Unrat aus den Vegetationsflächen sammeln, aufnehmen und abfahren	5,00	cbm	.....	.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** Ceulaers  
**LV:** LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.890.	<b>Oberboden der Fa. Bölling, LAGA Z0, gesiebt, Humusgehalt &gt;10% liefern und auftragen</b> Oberboden der Fa. Bölling, LAGA Z0, gesiebt, Humusgehalt > 10% liefern und auftragen	45,00	cbm	.....	.....
1.900.	<b>Oberbodenfläche fräsen, düngen, vorplanieren und standfest vorverdichten</b> Oberbodenfläche fräsen, düngen, vorplanieren und standfest vorverdichten	450,00	qm	.....	.....
1.910.	<b>Oberbodenfläche aufrauen, feinplanieren und einsäen, Saatgut einigeln und Fläche nachverdichten</b> Oberbodenfläche aufrauen, feinplanieren und einsäen, Saatgut einigeln und Fläche nachverdichten	450,00	qm	.....	.....
<b>Summe 1. Stellplätze, Gehwegüberfahrten ..</b>					.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Ceulaers  
 LV: LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2. Garagenvorplätze und Zufahrten</b>					
<b>2.10.</b>	<b>Baufeld von Abfällen aller Art säubern und zur Abfuhr sammeln</b> Baufeld von Abfällen aller Art säubern und zur Abfuhr sammeln	900,00	qm	.....	.....
<b>2.20.</b>	<b>Baumischabfälle in Container laden und entsorgen</b> Baumischabfälle in Container laden und entsorgen	5,00	cbm	.....	.....
<b>2.30.</b>	<b>Baumstammschutz für bis 3,00 m Stammumfang mindestens 2,00 m Höhe aus unbehandelten Holzbrettern, mindestens 24 mm Stärke,</b> Baumstammschutz für bis 3,00 m Stammumfang mindestens 2,00 m Höhe aus unbehandelten Holzbrettern, mindestens 24 mm Stärke, Abstandslos auf mindestens 2 Unterlagen aus Kokosummanteltem Drainagerohr DN 80 mm herstellen	3,00	Stk	.....	.....
<b>2.40.</b>	<b>Müllgroßbehälter aufnehmen, auf der Baustelle transportieren und abstellen</b> Müllgroßbehälter aufnehmen, auf der Baustelle transportieren und abstellen	6,00	Stck	.....	.....
<b>2.50.</b>	<b>Sträucher mit Wurzelwerk bis 3,00 m hoch roden und entsorgen.</b> Sträucher mit Wurzelwerk bis 3,00 m hoch roden und entsorgen.	10,00	Stck	.....	.....
<b>2.60.</b>	<b>Rasen / krautigen Bewuchs bodennah mähen, Schnittgut entfernen</b> Rasen / krautigen Bewuchs bodennah mähen, Schnittgut entfernen	800,00	qm	.....	.....
<b>2.70.</b>	<b>Grasnarbe 5-10 cm stark abschälen und entsorgen</b> Grasnarbe 5-10 cm stark abschälen und entsorgen	800,00	qm	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Ceulaers  
 LV: LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.80.	<b>Betonverbundpflaster in Gehwegen aufnehmen und entfernen</b> Betonverbundpflaster in Gehwegen aufnehmen und entfernen	250,00	qm	.....	.....
2.90.	<b>Betonbeeteinfassungen mit Fundamenten aufnehmen und entfernen</b> Betonbeeteinfassungen mit Fundamenten aufnehmen und entfernen	300,00	m	.....	.....
2.100.	<b>Unzureichenden Unterbau aus Hochofenschlacke o. ä. bis LAGA Z2 bis 25 cm tief lösen und entfernen</b> Unzureichenden Unterbau aus Hochofenschlacke o. ä. bis LAGA Z2 bis 25 cm tief lösen und entfernen	250,00	qm	.....	.....
2.110.	<b>Wege und Plätze in Lage und Höhe in mehreren Teilflächen nach Ausführungsplan oder Angaben des AG abstecken.</b> Wege und Plätze in Lage und Höhe in mehreren Teilflächen nach Ausführungsplan oder Angaben des AG abstecken.	500,00	qm	.....	.....
2.120.	<b>Treppen, Mauern, Podeste und Rampen in Lage und Höhe in mehreren Teilflächen nach Ausführungsplan oder Angaben des AG abstecken.</b> Treppen, Mauern, Podeste und Rampen in Lage und Höhe in mehreren Teilflächen nach Ausführungsplan oder Angaben des AG abstecken.	50,00	qm	.....	.....
2.130.	<b>Suchschachtung von Hand für Leitungen als Gräben bis 80 cm tief als Zulage zur Bodenposition</b> Suchschachtung von Hand für Leitungen als Gräben bis 80 cm tief als Zulage zur Bodenposition	10,00	m	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** Ceulaers  
**LV:** LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.140.	<b>Boden, Kl. 3-5 für Garagenhöfe, Zufahrten und Müllstandplätze lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z1.2</b>  Boden, Kl. 3-5 für Garagenhöfe, Zufahrten und Müllstandplätze lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z1.2	450,00	cbm	.....	.....
2.150.	<b>Boden für Treppen, Mauern, Podeste und Rampen lösen, und entsorgen, Boden bis LAGA Z1.2</b>  Boden für Treppen, Mauern, Podeste und Rampen lösen, und entsorgen, Boden bis LAGA Z1.2	50,00	cbm	.....	.....
2.160.	<b>Untergrund für Wege und Plätze planieren und verdichten</b> Untergrund für Wege und Plätze planieren und verdichten	500,00	qm	.....	.....
2.170.	<b>Untergrund für Treppen, Mauern, Podeste und Rampen planieren und verdichten</b> Untergrund für Treppen, Mauern, Podeste und Rampen planieren und verdichten	50,00	qm	.....	.....
2.180.	<b>Boden mit Steinen durchsetzt, als Zulage zu den Vorpositionen</b> Boden mit Steinen durchsetzt, als Zulage zu den Vorpositionen	150,00	cbm	.....	.....
2.190.	<b>Boden mit Wurzeln durchsetzt als Zulage zu den Vorpositionen</b> Boden mit Wurzeln durchsetzt als Zulage zu den Vorpositionen	25,00	cbm	.....	.....
2.200.	<b>Tragschicht für Treppen, Mauern, Podeste und Rampen aus Natursteinschotter 0/45 oder 0/32 mm aus</b> Tragschicht für Treppen, Mauern, Podeste und Rampen aus Natursteinschotter 0/45 oder 0/32 mm aus				

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** Ceulaers  
**LV:** LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 0,25 m stark liefern, einbauen und verdichten	50,00	qm	.....	.....
<b>2.210.</b>	<b>Betonwinkelsteine, bewehrt, Wandstärke 12 cm, Höhe 55 bis 155 cm liefern und auf Betonfundament versetzen. Betonwinkelteile rückseitig</b> Betonwinkelsteine, bewehrt, Wandstärke 12 cm, Höhe 55 bis 155 cm liefern und auf Betonfundament versetzen. Betonwinkelteile rückseitig Fugen abdichten und mit Baustahl gegen Verschieben sichern.	75,00	qm	.....	.....
<b>2.220.</b>	<b>Betonwinkelsteine mit Abstufungen versetzen als Zulage zur Grundposition</b> Betonwinkelsteine mit Abstufungen versetzen als Zulage zur Grundposition	10,00	Stck	.....	.....
<b>2.230.</b>	<b>Betonwinkelsteine als Außenecke liefern und versetzen als Zulage zur Grundposition</b> Betonwinkelsteine als Außenecke liefern und versetzen als Zulage zur Grundposition	6,00	qm	.....	.....
<b>2.240.</b>	<b>Betonwinkelsteine auf Paßlänge liefern und versetzen als Zulage zur Grundposition</b> Betonwinkelsteine auf Paßlänge liefern und versetzen als Zulage zur Grundposition	1,00	qm	.....	.....
<b>2.250.</b>	<b>Geotextil GRK 3 150 g/m<sup>2</sup>, als filterstabile Trennschicht zwischen der Sickerschicht und dem anstehendem Boden bzw. dem Verfüllmaterial</b> Geotextil GRK 3 150 g/m <sup>2</sup> , als filterstabile Trennschicht zwischen der Sickerschicht und dem anstehendem Boden bzw. dem Verfüllmaterial nach DIN 4095 allseitig mit ausreichender Überlappung (mind. 10 cm) liefern, konfektionieren und fachgerecht verlegen.	250,00	qm	.....	.....
<b>2.260.</b>	<b>Drainagekies / Grobkies 16/32 liefern und als wasserführende Drainageschicht zwischen Garage und Betonwinkelsteinen</b> Drainagekies 8/16 mm / Grobkies 16/32 mm liefern in Gräben oder Einzelgruben in unterschiedlichen				

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** Ceulaers  
**LV:** LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schichtstärken oder zur Ummantelung von Drainleitungen einbauen.	25,00	cbm	.....	.....
<b>2.270.</b>	<b>PVC (U)-Stangendränrohre bis DN 200 nach DIN 4095, Mindestwassereintrittsfläche 80 cm²/m</b>				
	PVC (U)-Stangendränrohre bis DN 200 nach DIN 4095, Mindestwassereintrittsfläche 80 cm²/m flexibel und gütegesichert, Farbe orange, Einzellänge 2,50 m mit einseitig aufgesteckter Muffe, liefern und höhen- und fluchtgerecht verlegen (Mindestgefälle 0,5 %).	50,00	m	.....	.....
<b>2.280.</b>	<b>Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DA 315 aus PVC-U mit Sandfang nach DIN 4095, Bauhöhe 80 cm, Nutzhöhe 35 cm,</b>				
	Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DA 315 aus PVC-U mit Sandfang nach DIN 4095, Bauhöhe 80 cm, Nutzhöhe 35 cm, Farbe orange, mit 3 Stück Anschlussstutzen DN 200, 3 Stück Blindstopfen, mit arretierbarer und trittfester Schachtabdeckung (PP), mit füllbarem Doppelboden zur Verbesserung der Stand- und Auftriebssicherheit liefern und einbauen.	4,00	Stck	.....	.....
<b>2.290.</b>	<b>Drainageleitungen an Spülschächte anschließen einschl. aller notwendigen Formteile</b>				
	Drainageleitungen an Spülschächte anschließen einschl. aller notwendigen Formteile	8,00	Stck	.....	.....
<b>2.300.</b>	<b>Boden für Leitungsgräben bis 1,25 m tief lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z 1.2</b>				
	Boden für Leitungsgräben bis 1,25 m tief lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z 1.2	20,00	m	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Ceulaers  
 LV: LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.310.	<b>Leitungsgrabensole bis 1,25 m planieren und verdichten</b> Leitungsgrabensole bis 1,25 m planieren und verdichten	20,00 m	.....	.....
2.320.	<b>PP-Entwässerungsrohrleitung aus KG 2000 SN 10 bis DN 160 liefern und verlegen</b> PP-Entwässerungsrohrleitung aus KG 2000 SN 10 bis DN 160 liefern und verlegen	20,00 m	.....	.....
2.330.	<b>Formteile für PP-Entwässerungsrohrleitung aus KG 2000 SN 10 bis DN 160, als Zulage zur Grundposition</b> Formteile für PP-Entwässerungsrohrleitung aus KG 2000 SN 10 bis DN 160, als Zulage zur Grundposition	5,00 Stck	.....	.....
2.340.	<b>Leitungsgraben bis 1,25 m tief mit Schmiersand unterhalb der Rohrleitung mindestens 10 cm stark, oberhalb bis Unterkante</b> Leitungsgraben bis 1,25 m tief mit Schmiersand unterhalb der Rohrleitung mindestens 10 cm stark, oberhalb bis Unterkante Tragschicht verfüllen und lagenweise verdichten	20,00 m	.....	.....
2.350.	<b>Anschluss der Entwässerungsleitung bis DN 160 an vorhandene Grundleitung oder Schachtbauwerk herstellen, einschließlich aller</b> Anschluss der Entwässerungsleitung bis DN 160 an vorhandene Grundleitung oder Schachtbauwerk herstellen, einschließlich aller benötigten Formteile und erforderlicher Leistungen.	1,00 Stck	.....	.....
2.360.	<b>Schmiersand / Füllkies liefern und in Arbeitsräume u. a. im Bereich von Vegetationsflächen / befestigten Flächen lagenweise einbauen und</b> Schmiersand / Füllkies liefern und in Arbeitsräume u. a. im Bereich von Vegetationsflächen / befestigten Flächen lagenweise einbauen und verdichten	30,00 cbm	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Ceulaers  
 LV: LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.370.	<b>Spritzschutzstreifen zwischen Garage und Betonwinkelteilen, aus Basalt 11/16 mm oder 16/32 mm, bis 15 cm stark liefern und einbauen</b> Spritzschutzstreifen zwischen Garage und Betonwinkelteilen, aus Basalt 11/16 mm oder 16/32 mm, bis 15 cm stark liefern und einbauen	50,00 qm	.....	.....
2.380.	<b>Geotextil GRK 4 250 g/m<sup>2</sup> als filterstabile Trennschicht des anstehenden bindigen Unterbodens sowie zur besseren Lastverteilung</b> Geotextil GRK 4 250 g/m <sup>2</sup> als filterstabile Trennschicht des anstehenden bindigen Unterbodens sowie zur besseren Lastverteilung unterhalb der Frostschutzschicht mit ausreichender Überlappung (mind. 10 cm) liefern, konfektionieren und fachgerecht verlegen.	500,00 qm	.....	.....
2.390.	<b>Frostschutzschicht aus Natursteinschotter 5/45 mm aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt 0,35 m stark liefern, lagenweise</b> Frostschutzschicht aus Natursteinschotter 5/45 mm, aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt, 0,35 m stark liefern, lagenweise einbauen und standfest verdichten.	500,00 qm	.....	.....
2.400.	<b>Geovlies GRK 4, 250 g/qm als filterstabile Trennschicht der Frost- und Tragschicht, zur Vermeidung des Eintrags von Feinteilen sowie zur</b> Geovlies GRK 4, 250 g/qm als filterstabile Trennschicht der Frost- und Tragschicht, zur Vermeidung des Eintrags von Feinteilen sowie zur besseren Lastverteilung, mit ausreichender Überlappung (mind. 10 cm) liefern, konfektionieren und fachgerecht verlegen.	500,00 qm	.....	.....
2.410.	<b>Tragschicht aus Natursteinschotter 0/45 aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt 0,25 m stark liefern, lagenweise</b> Tragschicht aus Natursteinschotter 0/45 aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt 0,25 m stark liefern, lagenweise einbauen und verdichten.	500,00 qm	.....	.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Ceulaers  
 LV: LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.420.	<b>Betonkantenstein 8/25 cm liefern und als Tiefbord in Betonfundament setzen</b> Betonkantenstein 8/25 cm liefern und als Tiefbord in Betonfundament setzen	150,00	m	.....	.....
2.430.	<b>Betonkantenstein 8/25 cm, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition</b> Betonkantenstein 8/25 cm, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition	150,00	m	.....	.....
2.440.	<b>Betonkantensteine auf Paßlänge schneiden</b> Betonkantensteine auf Paßlänge schneiden	50,00	Stck	.....	.....
2.450.	<b>Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase liefern und auf Naturbrechsand-Splittgemisch 0/5 mm im</b>  Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase liefern und auf Naturbrechsand-Splittgemisch 0/5 mm im Ellenbogenverband verlegen	300,00	qm	.....	.....
2.460.	<b>Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition</b> Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition	300,00	qm	.....	.....
2.470.	<b>Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase, Farbe anthrazit, haufwerksporig, liefern als Zulage zur Grundposition</b> Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase, Farbe anthrazit, haufwerksporig, liefern als Zulage zur Grundposition	300,00	qm	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** Ceulaers  
**LV:** LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.480.	<p><b>Betonpflaster mit Längsgefälle größer 5% verlegen als Zulage zur Grundposition</b></p> <p>Betonpflaster mit Längsgefälle größer 5% verlegen als Zulage zur Grundposition</p>	50,00	qm	.....	.....
2.490.	<p><b>Pflasterflächen sauber kehren und mit einer Platten-Gleitvorrichtung abrütteln, Fugenschluss vollständig mit Basaltsplitt 1/3 mm</b></p> <p>Pflasterflächen sauber kehren und mit einer Platten-Gleitvorrichtung abrütteln, Fugenschluss vollständig mit Basaltsplitt 1/3 mm</p>	300,00	qm	.....	.....
2.500.	<p><b>Betonpflaster auf Passlänge nass schneiden</b></p> <p>Betonpflaster auf Passlänge nass schneiden</p>	50,00	m	.....	.....
2.510.	<p><b>LEGI-Zaun R fit R+K, Höhe 100 cm, überlappende Gitter, Typ R-S, 8+6 mm, Rohrpfosten und Klemmrohr mit zentraler Verschraubung,</b></p> <p>LEGI-Zaun R fit R+K, Höhe 100 cm, überlappende Gitter, Typ R-S, 8+6 mm, Rohrpfosten und Klemmrohr mit zentraler Verschraubung, Abdeckkappe 60/40 fit, feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016, anthrazit, liefern und in Betonfundament setzen, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, überschüssigen Aushub entfernen.</p>	30,00	m	.....	.....
2.520.	<p><b>LEGI-Zaun Zusatz-/Endpfosten für LEGI-Zaun R-fit R+K, Höhe 100 cm, feuerverzinkt und Pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit, liefern und in</b></p> <p>LEGI-Zaun Zusatz-/Endpfosten für LEGI-Zaun R-fit R+K, Höhe 100 cm, feuerverzinkt und Pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit, liefern und in Betonfundament setzen, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, überschüssigen Aushub entfernen.</p>	10,00	Stck	.....	.....
2.530.	<p><b>LEGI-Zaun Eckausbildung herstellen, Eckverbinder liefern und montieren</b></p> <p>LEGI-Zaun Eckausbildung herstellen, Eckverbinder liefern und montieren</p>	8,00	Stck	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Ceulaers  
 LV: LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.540.	<b>LEGI-Zaun auf Paßlänge schneiden, Schnittflächen nachverzinken und nachlackieren als Zulage zur Grundposition</b> LEGI-Zaun auf Paßlänge schneiden, Schnittflächen nachverzinken und nachlackieren als Zulage zur Grundposition	10,00	Stck	.....	.....
2.550.	<b>Oberboden den neuen Anschlußhöhen entsprechend +/- 20 cm auf- und abtragen und lockern</b> Oberboden den neuen Anschlußhöhen entsprechend +/- 20 cm auf- und abtragen und lockern	300,00	qm	.....	.....
2.560.	<b>Oberboden der Fa. Bölling, LAGA Z0, gesiebt, Humusgehalt &gt;10% liefern und auftragen</b> Oberboden der Fa. Bölling, LAGA Z0, gesiebt, Humusgehalt > 10% liefern und auftragen	30,00	cbm	.....	.....
2.570.	<b>Oberbodenfläche fräsen, düngen, vorplanieren und standfest vorverdichten</b> Oberbodenfläche fräsen, düngen, vorplanieren und standfest vorverdichten	300,00	qm	.....	.....
2.580.	<b>Oberbodenfläche umgraben, düngen und vorplanieren</b> Oberbodenfläche umgraben, düngen und vorplanieren	30,00	qm	.....	.....
2.590.	<b>Steine und Unrat aus den Vegetationsflächen sammeln, aufnehmen und abfahren</b> Steine und Unrat aus den Vegetationsflächen sammeln, aufnehmen und abfahren	5,00	cbm	.....	.....
2.600.	<b>Sträucher und Solitärgehölze liefern, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 2.000,00 EUR</b>  Sträucher und Solitärgehölze liefern, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von				

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** Ceulaers  
**LV:** LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	2.000,00 EUR abzüglich Rabatt				
		1,00	psch		.....
<b>2.610.</b>	<b>Sträucher und Solitärgehölze pflanzen, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 2.000,00 EUR</b>				
	Sträucher und Solitärgehölze pflanzen, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 2.000,00 EUR abzüglich Rabatt				
		1,00	psch		.....
<b>2.620.</b>	<b>Oberbodenflächen nach der Pflanzung lockern, feinplanieren, Gießränder an Sträuchern und Solitärgehölzen herstellen</b>				
	Oberbodenflächen nach der Pflanzung lockern, feinplanieren, Gießränder an Sträuchern und Solitärgehölzen herstellen				
		30,00	qm	.....	.....
<b>2.630.</b>	<b>Oberbodenflächen mit Rindenmulch 0/20 mm bis 8 cm stark abdecken</b>				
	Oberbodenflächen mit Rindenmulch 0/20 mm bis 8 cm stark abdecken				
		30,00	qm	.....	.....
<b>2.640.</b>	<b>Oberbodenfläche aufrauen, feinplanieren und einsäen, Saatgut einigeln und Fläche nachverdichten</b>				
	Oberbodenfläche aufrauen, feinplanieren und einsäen, Saatgut einigeln und Fläche nachverdichten				
		300,00	qm	.....	.....
	<b>Summe 2.</b>				.....
	<b>Garagenvorplätze und Zufahrten..</b>				.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** Ceulaers  
**LV:** LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>3.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene</b>				
<b>3.10.</b>	<b>Vorarbeiter für unvorherzusehende / zusätzliche Arbeiten nach Zeitaufwand</b>				
	Vorarbeiter für unvorherzusehende / zusätzliche Arbeiten nach Zeitaufwand				
		4,00	Std	.....	.....
<b>3.20.</b>	<b>Facharbeiter für unvorherzusehende / zusätzliche Arbeiten nach Zeitaufwand</b>				
	Facharbeiter für unvorherzusehende / zusätzliche Arbeiten nach Zeitaufwand				
		16,00	Std	.....	.....
<b>3.30.</b>	<b>Helfer für unvorherzusehende / zusätzliche Arbeiten nach Zeitaufwand</b>				
	Helfer für unvorherzusehende / zusätzliche Arbeiten nach Zeitaufwand				
		16,00	Std	.....	.....
<b>3.40.</b>	<b>LKW-Pritsche/Kipper bis 7,5 to einschließlich aller Betriebsstoffe.</b>				
	LKW-Pritsche/Kipper bis 7,5 to einschließlich aller Betriebsstoffe.				
	Die Bedienung wird gesondert vergütet.				
		2,00	Std	.....	.....
<b>3.50.</b>	<b>LKW-Kipper bis 18 to mit Kranaufbau einschließlich aller Betriebsstoffe.</b>				
	LKW-Kipper bis 18 to mit Kranaufbau einschließlich aller Betriebsstoffe.				
	Die Bedienung wird gesondert vergütet.				
		4,00	Std	.....	.....
<b>3.60.</b>	<b>Handgeführte Motorgeräte einschließlich aller Betriebsstoffe.</b>				
	Handgeführte Motorgeräte einschließlich aller Betriebsstoffe.				

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** Ceulaers  
**LV:** LV. GALA                      Essen Gerschede Parkplätze und Garage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Die Bedienung wird gesondert vergütet.

8,00 Std ..... .....

**3.70. Baugeräte bis 7,5 to einschließlich aller Betriebsstoffe.**

Baugeräte bis 7,5 to einschließlich aller Betriebsstoffe.

Die Bedienung wird gesondert vergütet.

4,00 Std ..... .....

---

**Summe 3.                      Stundenlohnarbeiten für unvorhe..                      .....**

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

**Projekt:** Ceulaers  
**LV:** LV. GALA **Essen Gerschede Parkplätze und Garage**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
<b>LV</b>	<b>LV. GALA</b>	
1.	Stellplätze, Gehwegüberfahrten und Hausz	.....
2.	Garagenvorplätze und Zufahrten	.....
3.	Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene	.....
<hr/>		
	<b>Summe LV</b>	<b>LV. GALA Essen Gerschede Parkpl..</b> .....
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	..... EUR
	in Höhe von 19,00 %	..... EUR
		<hr/> <b>..... EUR</b>

### Aufmass

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung aller Arbeiten gemeinsam mit Ihnen und unserer Bauleitung zu nehmende Aufmass.

### Leistung

Die Wohnungsgesellschaft behalten sich das Recht vor, einzelne Positionen aus dem Auftragsumfang herauszunehmen, ohne daß hierfür Kosten geltend gemacht werden können oder eine Änderung des Einheitspreise anderer Positionen erfolgt.

Der Arbeitsumfang bestimmt sich ausschließlich nach dem Text unserer Bestellung und etwaige schriftlich erteilten Nachbestellungen.

Lieferungen und Leistungen, denen keine schriftliche Bestellung zu Grunde liegt, werden von uns nicht abgerechnet.

Für Änderungen aufgrund behördlicher Auflagen oder die von uns gewünscht werden, sind auf der Basis des Hauptangebotes entsprechende Ergänzungsangebote einzureichen.

Wesentliche Veränderungen im Leistungsumfang sind uns rechtzeitig durch ein schriftliches Nachtragsangebot zu melden. Dies gilt für zusätzliche, im Leistungsverzeichnis nicht enthaltene Arbeiten, aber auch bei Massenerhöhungen.

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** Ceulaers  
**LV:** LV. GALA Essen Gerschede Parkplätze und Garage

---

### Abnahme

Die Abnahme erfolgt schriftlich, auf unserem hierfür vorgesehenen Formular "Abnahmeprotokoll".  
Die Gewährleistung beginnt mit dem Tag der Abnahme, falls im Abnahmeprotokoll nichts anderes festgelegt wurde.

### Termine

Bauzeiten : Los 1. Beginn: November / Dezember 2020  
Bauzeiten : Los 2. wird noch vergeben . Beginn: März 2021

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 32

---

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)