

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 056390
LV: 1 Wege/Müllplatz

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Bauvorhaben:

Waldecker Str. 115-121
47169 Duisburg

Beginn: 04.01.2021
Fertigstellung: 26.02.2021

Besondere technische Vorschriften

=====

1. Für Angebot und Ausführung gelten:

DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten
DIN 18919 "Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Grünflächen",
ZTV Baumpflege (Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege und
Baumsanierung)

2. Allgemeines

1. Bei Erdarbeiten sind im Angebotspreis die Bodenklassen nach DIN 18300, Abschn. 2.21 bis 2.26,
zu berücksichtigen wenn die Bodenklasse nicht besonders erwähnt ist.

2. Alle Arbeiten sind nach Plan und Angabe auszuführen. Besondere Aufmerksamkeit ist auf die
Einhaltung der Grenzen zu legen. Grenzvermarkungen sind, soweit notwendig, mit Pfählen zu
markieren und diese bis zur Fertigstellung der Arbeiten zu sichern.

3. Wegebau und Steinarbeiten

1. Auskofferungen sind in der erforderlichen Tiefe herzustellen. Der gewonnene Boden ist im Gelände
einzubauen bzw. zur Verwendung des Auftragnehmers abzufahren. Die Koffersohle ist, wie die Oberfläche
der Wege, mit dem erforderlichen Längs- und Quergefälle herzustellen und zu verdichten; entsprechend
ist bei Randsteinen, Sandkästen, Rohrleitungsgräben u. a. zu verfahren

Alle Schichtmaße sind Fertigmaße.

Reststellen in Steinabschlußdecken sind aus dem vorgeschriebenen Material herzustellen. Die
Verwendung von Kleinpflaster ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Errichtung, Vorhalten, Warten und Beseitigen einer Verkehrssicherungsabspernung nach Wahl ist in den EP
mit einzukalkulieren.

Die Abholung der Bodenwannen, sowie der Abtransport der vorhandenen Müllcontainern ist mit
den WB Duisburg abzustimmen und wird nicht gesondert vergütet.

Bei der Erstellung der Tragschichten sind die Vorgaben der BTV - Landschaftsbau einzuhalten. Die Prüfung
der ausreichenden Festigkeit des Erdreiches wird nicht gesondert vergütet. Zusätzliche Maßnahmen zur

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 056390
 LV: 1 Wege/Müllplatz

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Verfestigung eines geschädigten Untergrundes, zum Beispiel durch den Einsatz schwerer Baugeräte werden auf Nachweis vergütet.					
1.	Waldecker Str. 115-121				
1.1.	Wegebau				
1.1.10.	Plattenbelag aufnehmen und entsorgen Vorhandenen Plattenbelag einschließlich Tragschicht aufnehmen und entsorgen.	45,00	m ²
1.1.20.	Kantensteine aufnehmen und entsorgen Vorhandenen Kantensteine einschließlich Tragschicht aufnehmen und entsorgen.	25,00	m
1.1.40.	Pflanz- und Rasenfläche aufnehmen Pflanz- und Rasenfläche auskoffern ca. 0,1 m und entsorgen.	5,00	m ³
1.1.50.	Oberboden lösen und wieder einbringen Vorhandenen Boden lösen und wiedereinbringen. Fläche mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm feinplanieren und standfest verdichten.	5,00	m ³
1.1.60.	Oberboden lösen und abfahren Vorhandenen Boden lösen und entsorgen.	10,00	m ³
1.1.70.	Pflanz- und Rasenfläche lösen Pflanz- und Rasenflächen einschl. oberste Boden- und Wurzelschicht abschälen, Boden- und Pflanzmassen auf Baustelle zwischenlagern und wieder einbringen.	3,00	m ³
1.1.80.	Wurzelwerk entfernen Vorhandenes Wurzelwerk lösen und entsorgen.	1,00	m ³

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 056390
LV: 1 **Wege/Müllplatz**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.90.	Strauchrodung Sträucher bis 2,5 m Höhe/Breite fachgerecht roden und Wurzelteller bis 30 cm unter Oberkante Boden entfernen sowie anfallende Stoffe restlos entsorgen.	2,00	St.
1.1.100.	*** Bedarfsposition ohne GB Wurzelfräsen Vorhandenen Wurzelteller bis 30 cm unter Oberkante Boden entfernen, niveaugleich mit Oberboden auffüllen.	1,00	St.	Nur Einh.-Pr.
1.1.130.	Tragschicht für Gehwege einbringen Kombinierte Frostschutztragschicht als Kies- oder Schotterschicht nach Vorgaben der "Richtlinien für Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen" (RStO) für Geh- und Radwege einschl. Feinplanum liefern und herstellen.	50,00	m ²
1.1.140.	Verbundpflaster erstellen Wegebelag als Verbundpflaster aus Betonsteinpflaster, 20/10/8 cm, gefast, anthrazit, Halbverband, Bettung Sand 0/2, Stärke 4 cm, verlegen und verfugen. Fugenmaterial Sand 0/2. Inkl. Zuschnitt.	50,00	m ²
1.1.150.	Hochbordsteine herstellen Ausbildung der Kanten mit Hochbordsteinen nach DIN 483 liefern, auf ein Beton-Fundament der Güteklasse C 16/20 fachgerecht, einschl. aller Schnitt-, Erd- und Passarbeiten einbauen. Die Höhe der Rückenstütze beträgt 2/3 des Bordsteines. Die Oberkante der Rückenstütze ist leicht anzuschragen. Format: 6/25/100 - eckige Kanten, Farbe: anthrazit.	60,00	m
1.1.170.	Stahlgitterzaun 100 cm Stahlgitterzaun aus kreuzweise punktgeschweißten Stahldrähten horizontal mit 2 Drähten, D = 8 mm, vertikal 6 mm, Maschengröße 50X200 mm, Gitternutzlänge 2500 mm, unterer Überstand ca. 30 mm, oben bündig, Pfosten aus Rechteckrohr, mind. 60X40 mm, nach statischen Erfordernissen, Abdeckung mit Kopfplatte aus Stahl oder Kunststoff, Fundament nach Herstellerangaben erstellen, Montage der Matten gemäß Pfostensystem des Herstellers, säubern des Baufeldes von Aushubmaterial und Bearbeiten der angrenzenden Flächen. Metallteile feuerverzinkt, mit Haftgrund und Pulverbeschichtung. RAL 7016 anthrazitgrau. Zaunhöhe ca. 100 cm	38,00	m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 056390
 LV: 1 Wege/Müllplatz

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.180.	Endpfosten und Eckpfosten End- oder Eckpfosten, einschl. Ablängen der Zaunelemente, Korrosionsschutz und Einfärben der Schnittstellen nach Herstellerangaben liefern und montieren.	12,00	St
1.1.190.	Eckausbildungen an Gittermatten Ausbildung von Eckformen gemäß den Erfordernissen. Durchtrennen des in Biegerichtung liegenden Doppelstabes, herstellen des erforderlichen Winkels durch abbiegen. Korrosionsschutz und Einfärben der Schnittstelle.	6,00	St
1.1.200.	Feinplanum herstellen Herstellung eines Feinplanums für Rasenflächen, zulässige Abweichungen < 5 cm von der Sollhöhe, Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge 2 cm unter Belagfläche.	200,00	m ²
1.1.210.	Raseneinsaat Auf Rasenflächen Regelsaatgutmischung RSM 2.1 für Gebrauchsrasen, 25 g/qm und im Randbereich 40 g/qm ausbringen, anwalzen, ausreichend nachpflegen und in den ersten 4 Wochen nach Einsaat wässern.	200,00	m ²
1.1.220.	Oberboden liefern u. verteilen Oberboden -belastungsfreier und kulturfähiger Mutterboden -, frei von Steinen, Wurzeln, ausdauernden Unkräutern und sonstigen Fremdstoffen liefern, andecken und niveaugerecht angleichen. Mögliche Materialsetzung ist zu berücksichtigen.	10,00	m ³
1.1.240.	Grobplanum herstellen Herstellung eines Grobplanums für Gehölzflächen, zulässige Abweichungen 5 cm von der Sollhöhe, Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge 2 cm unter Belagfläche. (Planum für sonstige Pflanzflächen entfällt)	200,00	m ²
1.1.250.	Fahrradanlehnbügel Fahrradständer als Anlehnbügel der Fa. Ziegler Typ UTAH zum Einbetonieren, beschichtet, Artikel-Nr. 244.432, liefern und in Pflasterflächen in Betonfundament setzen.	8,00	Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 056390
 LV: 1 Wege/Müllplatz

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>					
1.2.	Lohnarbeiten				
1.2.10.	*** Bedarfsposition ohne GB Ausführung von Lohnarbeiten zum Ausführung von Lohnarbeiten zum besonderen Nachweis, nur auf Anordnung der örtlichen Bauleitung, für einen Facharbeiter.	1,00	Std	Nur Einh.-Pr.
1.2.20.	*** Bedarfsposition ohne GB Helfer Wie vor, jedoch für einen Bauhelfer.	1,00	Std	Nur Einh.-Pr.
<hr/>					
Summe 1.2.	Lohnarbeiten			
<hr/>					
Summe 1.	Waldecker Str. 115-121			

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 056390
LV: 1 **Wege/Müllplatz**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Waldecker Str. 115-121	
1.1.	Wegebau
1.2.	Lohnarbeiten
	Summe 1.	
	Waldecker Str. 115-121

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 056390
LV: 1 **Wege/Müllplatz**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	1	
1.	Waldecker Str. 115-121
	Summe LV	
	1 Wege/Müllplatz
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Aufmass

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung aller Arbeiten gemeinsam mit Ihnen und unserer Bauleitung zu nehmende Aufmass.

Leistung

Die Wohnungsgesellschaften behalten sich das Recht vor, einzelne Positionen aus dem Auftragsumfang herauszunehmen, ohne das hierfür Kosten geltend gemacht werden können oder eine Änderung der Einheitspreise anderer Positionen erfolgt.

Der Arbeitsumfang bestimmt sich ausschließlich nach dem Text unserer Bestellung und etwaig schriftlich erteilten Nachbestellungen.

Lieferungen und Leistungen, denen keine schriftliche Bestellung zu Grunde liegt, werden von uns nicht abgerechnet.

Für Änderungen aufgrund behördlicher Auflagen oder die von uns gewünscht werden, sind auf der Basis des Hauptangebotes entsprechende Ergänzungsangebote einzureichen.

Wesentliche Veränderungen im Leistungsumfang sind uns rechtzeitig durch ein schriftliches Nachtragsangebot zu melden. Dies gilt für zusätzliche, im Leistungsverzeichnis nicht enthaltene Arbeiten, aber auch bei Massenerhöhungen.

Termin

Arbeitsbeginn: Nach Absprache mit der örtlichen Bauleitung
Fertigstellung:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 056390

LV: 1

Wege/Müllplatz

Bedingungen für die Entsorgung von Abfällen

Der Leistungserbringer ist verpflichtet, die bei uns anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften einzuhalten.

Der Leistungserbringer sichert zu und führt auf unser Verlangen den Nachweis, dass er die behördliche Einsammlungs- oder Beförderungsgenehmigung nach dem Abfallgesetz hat. Das Erlöschen dieser Genehmigung ist uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Die Erklärung des Betreibers der Abfallentsorgungsanlage über die Übernahme der Abfälle ist vor der Beförderung vorzulegen.

Mit Übernahme der Abfälle durch den Leistungserbringer gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Die Beförderung hat auf direktem Fahrweg ohne Unterbrechung, Zwischenlagerung und Umladung auf andere Transportmittel zu erfolgen. Der Leistungserbringer hat die behördlich geforderten Begleitscheine mit sich zu führen und ihre Quittierung durch den Betreiber der Abfallentsorgungsanlage herbeizuführen. Sind solche Begleitscheine nicht erforderlich, hat er uns eine Übernahmebestätigung durch den Betreiber der Abfallentsorgungsanlage unverzüglich vorzulegen.

Der Leistungserbringer hat uns jede Störung in der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung sofort zu melden. Die Behebung der Störung hat - abgesehen von unaufschiebbaren Eilfällen - im Benehmen mit uns zu erfolgen. Davon unberührt bleibt die volle Verantwortlichkeit des Leistungserbringers für die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle.

Wir können Prüfungen zur Feststellung durchführen, ob der Leistungserbringer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu können wir zum Beispiel Einsicht nehmen in die vom Leistungserbringer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Leistungserbringer zu bewirken hat.

Der Leistungserbringer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch unserer - sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden - Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und uns den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des Leistungserbringers unberührt.

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der Leistungserbringer jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

Bedingungen

Für die Ausführung dieses Auftrages gelten unsere beiliegenden
"Zusätzlichen Vertragsbedingungen, Stand Juni 2018"

Ausführungszeit

Der Bieter ist in der Lage, die Arbeiten in Arbeitstagen fertigzustellen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 056390

LV: 1 **Wege/Müllplatz**

Ordnungszahl **Kurztext**

Betrag in EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 10

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)