

**Angebotsaufforderung**  
**Inhaltsverzeichnis**

**Projekt:** 017659                      **Reginhardstr. 30, 32/Ritterlandweg 16**  
**LV:** 05\_342                            **Treppenhausanstrich**

---

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1.	Reginhardstraße 32 Ritterlandweg 16.....	7
1.1.	Baustelleneinrichtung.....	7
1.2.	Treppenhausanstrich.....	9
1.3.	Holzwerk.....	13
1.4.	Bodenbelagsarbeiten.....	15
1.5.	Diverses.....	18
1.6.	Facharbeiterstunden.....	19
	Zusammenstellung.....	20

## Angebotsaufforderung

---

### Projektdaten

**Projekt:** 017659 Reginhardstr. 30, 32/Ritterlandweg 16  
**PLZ/Ort:**  
**Straße:**

### Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

### Ausführungstermine

### Auftraggeberdaten

Auftraggeber:  
Straße:  
PLZ/Ort:

**Leistungsverzeichnis:** 05\_342 Treppenhausanstrich

**Angebotssumme:** EUR  
.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR  
.....

**Angebotssumme brutto:** EUR  
.....

## Angebotsaufforderung

Projekt: 017659 Reginhardtstr. 30, 32/Ritterlandweg 16  
LV: 05\_342 Treppenhausanstrich

---

BAUVORHABEN: Reginhardtstr. 30-32 Ritterstr 16,  
13409 Berlin

GEWERK: Treppenhausanstrich/Bodenbeläge

**Angaben zum Bauwerk**  
Mehrfamilienhaus, Baujahr 1910 und 1977

**Ausführungsort:**  
Treppenhäuser

Vor Angebotsabgabe ist zwingend eine  
Ortsbesichtigung durchzuführen.

**Ausführungszeitraum:**  
Ab September 2022 bis Dezember 2022, in Absprache mit der  
Bauleitung

### A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN FÜR LEISTUNGSVERZEICHNISSE Stand 01.05.2010

=====

#### A1) ALLGEMEINES

Diesem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Immeo=Wohnen in der bei Vertragsabschluß gültigen Fassung zugrunde.

Für nach diesem Leistungsverzeichnis auszuführende Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "allgemeine Vorbemerkungen für Leistungsverzeichnisse" (A)
2. die sich anschließenden "allgemeine technische Vorbemerkungen" (B)
3. die sich anschließenden "besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk) (C)
4. die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B"
5. Baustellenordnung der Immeo=Wohnen in der jeweils gültigen Fassung

Mit Abgabe seines Angebotes bzw. Annahme des Vertrages erklärt der AN, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der im LV beschriebenen Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der AN das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

## Angebotsaufforderung

Projekt: 017659  
LV: 05\_342

Reginhardstr. 30, 32/Ritterlandweg 16  
Treppenhausanstrich

---

### A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden in, an oder in der Nähe bewohnter Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

- 1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden des AG (Mieter) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Immeo=Wohnen um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.
- 2) Die Mieter betroffener Häuser sind rechtzeitig vor Durchführung der Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.
- 3) Bei Arbeiten in Wohnungen sind Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

### A3) PREISE

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

- 1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)
- 2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,
- 3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,
- 4) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,
- 5) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung (bei Arbeiten in Wohnungen)
- 6) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle
- 7) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.
- 8) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im LV aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind der Abteilung Einkauf des AG, möglichst vor Ausführung, in Form eines Nachtragsangebotes zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis der Einheitspreise dieses LV's zu kalkulieren und die Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den AG gewährleistet ist,

## Angebotsaufforderung

Projekt: 017659 Reginhardstr. 30, 32/Ritterlandweg 16  
LV: 05\_342 Treppenhausestrich

---

hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

### A4) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

### **B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN**

=====

#### B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

#### B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z.B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen

Bei wesentlichen Änderungen z.B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z.B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

#### B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem AN bei der Durchführung von Reparaturarbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er dem zuständigen Bauleiter des AG hierüber umgehend zu unterrichten.

#### B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

#### B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der AN ist verpflichtet, die beim AG anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften —

## Angebotsaufforderung

Projekt: 017659 Reginhardstr. 30, 32/Ritterlandweg 16  
LV: 05\_342 Treppenhausanstrich

---

z.B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderliche Genehmigungen erlöschen, ist dies dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den AN gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der AG behält sich vor zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der AG Einsicht nehmen in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der AN zu bewirken hat.

Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden-Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem AG den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des AN unberührt.

### B5) BEDINGUNGEN FÜR BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

**Die nachfolgenden Positionen beinhalten alle erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten auch wenn diese nicht gesondert erwähnt sind.**

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017659 Reginhardstr. 30, 32/Ritterlandweg 16  
 LV: 05\_342 Treppenhauseanstrich

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	<b>Reginhardstraße 32 Ritterlandweg 16</b>				
1.1.	<b>Baustelleneinrichtung</b>				
1.1.10.	<b>Baustelle einrichten</b> Für die Treppenhäuser Reginhardtstr. 30-32 und Ritterlandweg 16 Liefen und Vorhalten aller zur Ausführung der Arbeiten benötigten Geräte und Werkzeuge .	1,000	PSCH	.....	
1.1.20.	<b>*** Bedarfsposition ohne GB</b> <b>Chemikalienklosett</b> Aufstellen,Vorhalten und wieder Entfernen eines Chemiekalienklosetts mit Waschgelegenheit nach Vorschrift der Arbeitsstättenverordnung,Paragraph 45. Für die gesamte Länge der Baumaßnahme. Die Nutzung durch andere Gewerke wird gestattet.	1,000	PSCH	.....	Nur Einh.-Pr.
1.1.30.	<b>Baustrom</b> Für die Treppenhäuser Reginhardtstr. 30-32 und Ritterlandweg 16, Montage/Vorhalten/Demontage Baustromzähler. Es ist ein Zwischenzähler zu verwenden. Der Verbrauch ist der Bauleitung nach Abschluss mitzuteilen.	1,000	PSCH	.....	
1.1.40.	<b>Bauwasser</b> Für die Treppenhäuser Reginhardtstr. 30-32 und Ritterlandweg 16, Montage/Vorhalten/Demontage Bauwasseranschluss. Es ist ein Zwischenzähler/-Uhr zu verwenden. Der Verbrauch ist der Bauleitung nach Abschluss mitzuteilen.	1,000	PSCH	.....	
1.1.50.	<b>Gerüst Treppenkopf</b> Gerüst Treppenkopf nach Vorschrift BBG aufbauen, vorhalten und abfahren.	3,000	Stk	.....	.....
1.1.60.	<b>Treppenhäuser schützen</b> Treppenhäuser die vorhandenen Bodenflächen mit Pappe bzw. Folie abdecken und schützen,einschl. dem Entfernen nach Beendigung der Arbeiten. Abkleben der Natursteinsockelleisten.	2,000	Stk	.....	.....





**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017659 **Reginhardstr. 30, 32/Ritterlandweg 16**  
**LV:** 05\_342 **Treppenhausanstrich**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.2.</b>	<b>Treppenhausanstrich</b>			
<b>1.2.10.</b>	<b>Decken-, und Wandflächen</b> Decken-, und Wandflächen: Lose Anstriche durch Abstoßen und Abwaschen restlos entfernen, Untergrund gründlich reinigen.	570,000 m2	.....	.....
<b>1.2.20.</b>	<b>Treviragewebe an Decken-, und Wandflächen</b> Treviragewebe in Kleber eingebettet an Decken-, und Wandflächen kleben.	30,000 m2	.....	.....
<b>1.2.30.</b>	<b>Beispachteln</b> Decken-, und Wandflächen:  Wandflächen mit Plastikstruktur, Beispachteln von Unebenheiten, Ausbruchstellen, Lunkern und Rissen mit verarbeitungsfertiger, gut füllender Leichtspachtelmasse, emissions- und lösemittelfrei. Strukturangleichend so gut als möglich. Mittlere Schichtdicke: 1 mm Farbton: Naturweiß Erzeugnis: Caparol-Akkordspachtel H  o. glw.	570,000 m2	.....	.....
<b>1.2.40.</b>	<b>Haftbrücke</b> Quarzgefüllte Grundbeschichtung auf Wandflächen als Haftbrücke auftragen	425,000 m2	.....	.....
<b>1.2.50.</b>	<b>Vollflächige Spachtelung Wandflächen</b> Wandflächen: Vollflächige Spachtelung, mit verarbeitungsfertiger, gut füllender Leichtspachtelmasse, emissions- und lösemittelfrei. Erzeugnis: Caparol-Akkord Leichtspachtel H Verbrauch: 2.500 g/m <sup>2</sup>			

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017659                      **Reginhardstr. 30, 32/Ritterlandweg 16**  
**LV:** 05\_342                            **Treppenhausanstrich**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	o. glw.	425,000 m2	.....	.....
<b>1.2.60.</b>	<b>Putz &gt; 1,00 m<sup>2</sup> bearbeiten</b> Putz > 1,00 m <sup>2</sup> bearbeiten Losen schadhafte Putz > 1 m <sup>2</sup> Flächengröße an Decken und Wänden abschlagen bzw. entfernen und mit Haftputz ips oder der vorhandenen Putzart entsprechend an den vorhandenen Putz sauber anarbeiten. Schuttabfuhr mit Kippgebühr.	10,000 m2	.....	.....
<b>1.2.70.</b>	<b>Putzrisse</b> Putzrisse aufweiten und mit Rißpachtel schließen Putzrisse aufweiten, entstauben, grundieren und mit Rißpachtel verfüllen.	50,000 m	.....	.....
<b>1.2.80.</b>	<b>Deckenflächen Grundbeschichtung</b> Deckenflächen Grundbeschichtung Grundbeschichtung auf Dispersionsbasis, wasserverdünnt, haftvermittelnd, pigmentiert, schadstoffgeprüft durch Fraunhofer Institut, zertifiziert durch TÜV-Nord. Erzeugnis: Caparol-Haftgrund Verbrauch: 200 ml/m <sup>2</sup>	140,000 m2	.....	.....
	o. glw.			
<b>1.2.90.</b>	<b>Zwischen-, und Schlußbeschichtung, Deckenflächen</b> Zwischen-, und Schlußbeschichtung, Deckenflächen: Zwischenbeschichtung und Schlußbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnt, lösemittelfrei, diffusionsfähig, Naßabrieb-Klasse 3 (Waschbeständig) Deckvermögen-Klasse 2, stumpfmatt Farbton: Standardfarbton gemäß Technischer Information. Erzeugnis: CapaDIN Verbrauch: 150 ml/m <sup>2</sup>			

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017659 **Reginhardstr. 30, 32/Ritterlandweg 16**  
**LV:** 05\_342 **Treppenhauseanstrich**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	o. glw.			
		140,000 m2	.....	.....
<b>1.2.100.</b>	<b>Isolieranstrich Decken</b>			
	Isolieranstrich mit Capagrund Decken: Als Zulage Deckenanstrich Isolieranstrich mit Capagrund gegen Wasserflecken und Ausfärbungen.			
	o. glw.			
		50,000 m2	.....	.....
<b>1.2.110.</b>	<b>Grundbeschichtung, Wandflächen</b>			
	Grundbeschichtung, Wandflächen bereits mit einer Kuststoffplastik beschichtet: Grundbeschichtung auf Dispersionsbasis, wasserverdünnbar,haftvermittelnd, pigmentiert,schadstoffgeprüft durch Fraunhofer Institut,zertifiziert durch TÜV-Nord. Erzeugnis:Caparol-Haftgrund Verbrauch:200 ml/m <sup>2</sup>			
	o. glw.			
		425,000 m2	.....	.....
<b>1.2.120.</b>	<b>Zwischenbeschichtung und Schlußbeschichtung Wandflächen</b>			
	Zwischenbeschichtung und Schlußbeschichtung Wandflächen: Zwischenbeschichtung und Schlußbeschichtung mit Latexfarbe, wasserverdünnbar,lösemittelfrei, Naßabrieb-klasse 2 Deckvermögen-Klasse 1,seidenglänzend Farbton:hell getönt Erzeugnis:Caparol Seidenlatex Verbrauch:150 ml/m <sup>2</sup> pro Anstrich			
	o. glw.			
		425,000 m2	.....	.....

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017659                      **Reginhardstr. 30, 32/Ritterlandweg 16**  
**LV:** 05\_342                            **Treppenhausanstrich**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.2.130.</b>	<b>Abschlußband über Sockelleisten</b> Abschlußband über Sockelleisten: Abschlußband über Sockelleisten und Treppenwangen mit Acryllack erstellen.	130,000	m	.....	.....
<b>1.2.140.</b>	<b>Treppenwangen</b> Treppenwangen Reinigen ein Zwischen- und ein Schlußanstrich mit Latexfarbe.	67,000	m	.....	.....
<b>Summe 1.2.</b>	<b>Treppenhausanstrich</b>				.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017659 Reginhardstr. 30, 32/Ritterlandweg 16  
 LV: 05\_342 Treppenhauseanstrich

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.3.</b>	<b>Holzwerk</b>			
<b>1.3.10.</b>	<b>Wohnungseingangstüren</b> Wohnungseingangstüren, glatt, im Naturton, den vorhandenen Untergrund schleifen, reinigen und zweimal mit Kustharzlasur lasieren.	16,000 Stk	.....	.....
<b>1.3.20.</b>	<b>Wohnungseingangstüren Reginhardstr. 30</b> Türen, mit Futter und Bekleidung glatt zum Teil Lasier: Grundbeschichtung,Zwischenbeschichtung und Schlußbeschichtung Mit Polyurethan-Acryllackfarbe,wasserverdünnbar, seidenmatt,pigmentiert (die Schleif- und Spachtelarbeiten sind in der Position enthalten) Farbton:Standardfarbton gemäß Technischer Information Erzeugnis:Capacryl PU Satin  o. glw.	12,000 Stk	.....	.....
<b>1.3.30.</b>	<b>Stahlzargen der Wohnungseingangstüren</b> Stahlzargen der Wohnungseingangstüren, schleifen,reinigen,ein Zwischen- und ein Schlußanstrich mit Alkydharzackfarbe.	16,000 Stk	.....	.....
<b>1.3.40.</b>	<b>Stahlgeländer</b> Stahlgeländer: Stahlgeländer,schleifen,beispachteln, beistreichen und lackieren.	64,000 m	.....	.....
<b>1.3.50.</b>	<b>Stahltüren</b> Stahltüren schleifen,reinigen,ein Zwischen- und ein Schlußanstrich mit Alkydharzackfarbe.	2,000 Stk	.....	.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017659 Reginhardstr. 30, 32/Ritterlandweg 16  
 LV: 05\_342 Treppenhausanstrich

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.3.60.</b>	<b>Heizkörperverkleidung</b> Heizkörperverkleidung, beh. wie vor	1,000	Stk	.....	.....
<b>1.3.70.</b>	<b>Holzfußleisten</b> Holzfußleisten schleifen, beistreichen und lackieren.	50,000	m	.....	.....
<b>1.3.80.</b>	<b>Trittstufen</b> Trittstufen: Grundbeschichtung, Zwischenbeschichtung und Schlußbeschichtung, mit Polyurethan-Acryllackfarbe, seidenmatt, pigmentiert. Farbton: Standardfarbton gemäß Technischer Information Erzeugniss: Capacryl PU Satin  o. glw.	36,000	Stk	.....	.....
<b>1.3.90.</b>	<b>Setzstufen</b> Setzstufen Beh. wie Vor-Pos. beschrieben	41,000	Stk	.....	.....
<b>Summe 1.3. Holzwerk</b>					.....

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017659      **Reginhardstr. 30, 32/Ritterlandweg 16**  
**LV:** 05\_342      **Treppenhausestrich**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
<b>1.4.</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten</b>			
<b>1.4.10.</b>	<b>Altbelag Podeste</b> Altbelag Podeste,geklebt verlegt,zum Teil mehrlagig,aufnehmen und als Schutt entsorgen.	20,000 m2	.....	.....
<b>1.4.20.</b>	<b>Altbelag Trittstufen</b> Altbelag Trittstufen,geklebt verlegt aufnehmen inkl. Entsorgung	36,000 Stk	.....	.....
<b>1.4.30.</b>	<b>Alte PVC-Abschlußleisten</b> Alte PVC-Abschlußleisten geklebt verlegt ausnehmen und als Schutt entsorgen.	40,000 Stk	.....	.....
<b>1.4.40.</b>	<b>Zulage Dielen verschrauben</b> Zulage Dielen verschrauben, Zulage Holzdielen zusätzlich mit 8 St/m <sup>2</sup> Schrauben.	20,000 m2	.....	.....
<b>1.4.50.</b>	<b>Ausgleich von Altuntergründen</b> Ausgleich von Altuntergründen mit einer Standfesten Spachtelmasse.	20,000 m2	.....	.....
<b>1.4.60.</b>	<b>Podestflächen grundieren</b> Podestflächen grundieren,spachteln Vorhandene Podestflächen grundieren und mit einer faserarmierten Spachtelmasse bis 3 mm Schichtstärke abspachteln und schleifen.	20,000 m2	.....	.....
<b>1.4.70.</b>	<b>Trittstufen grundieren</b> Trittstufen grundieren,spachteln Vorhandene Trittstufen grundieren und			

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017659 **Reginhardstr. 30, 32/Ritterlandweg 16**  
**LV:** 05\_342 **Treppenhauseanstrich**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
	mit einer standfesten Spachtelmasse abspachteln und schleifen.	36,000 Stk	.....	.....
<b>1.4.80.</b>	<b>Linoleumbelag Podeste</b> Linoleumbelag Podeste Linoleumbelag liefern und fachgerecht vollflächig geklebt verkleben, inkl. verschmelzen der Stoßfugen. Erzeugnis: Marmoleum Fresco Farbe : nach Wahl des AG Topshield:Oberflächenbeschichtung 2,5 mm oder gleichwertig	20,000 m2	.....	.....
<b>1.4.90.</b>	<b>Linoleumbelag Trittstufen</b> Linoleumbelag Trittstufen Linoleumbelag liefern und fachgerecht auf Trittstufen vollflächig geklebt verkleben. Erzeugnis:Marmoleum Fresco Farbe :nach Wahl AG Topshield Oberflächenbeschichtung 2,5 mm oder gleichwertig	36,000 Stk	.....	.....
<b>1.4.100.</b>	<b>Viertelstab Roh 12/12 mm</b> Abm.:12*12*2000 mm lackiert,liefen und mit Gehrung schneiden und fachgerecht vor vorhandene Sockelleiste montieren.	25,000 m	.....	.....
<b>1.4.110.</b>	<b>Treppenkantenprofil erneuern</b> Neues Treppenkantenprofil liefern und fachgerecht anbringen einschl. der erforderlichen Vor- und Nebenleistungen. Farbe nach Wahl des AG Treppenkante Berliner Profil Dekor:Alu Bronze eloxiert Abm.:23*42*750 mm liefern und fachgerecht auf Trittstufe montieren.	41,000 Stk	.....	.....





**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017659      **Reginhardstr. 30, 32/Ritterlandweg 16**  
**LV:** 05\_342      **Treppenhausanstrich**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.5.</b>	<b>Diverses</b>			
<b>1.5.10.</b>	<b>Fugen</b> Fugen mit Acryl Fugenmasse versiegeln Fugen zwischen zwei Bauteilen mit Acryl Fugenmasse versiegeln.	400,000 m	.....	.....
<b>1.5.20.</b>	<b>Rippenheizkörper</b> Rippenheizkörper, schleifen, reinigen Zwischen- und Schlußanstrich mit Alkydharzlackfarbe.	2,000 Stk	.....	.....
<b>1.5.30.</b>	<b>*** Bedarfsposition ohne GB</b> <b>Plastikstruktur</b> Wandflächen neue Plastikstruktur auftragen und so gut als möglich angleichen.	1,000 m2	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>1.5.40.</b>	<b>Treppenhauskonzepte in Abstimmung mit AG erstellen</b> Treppenhauskonzepte in Abstimmung mit AG erstellen	1,000 PSCH		.....
<b>Summe 1.5.</b>	<b>Diverses</b>			.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017659 Reginhardstr. 30, 32/Ritterlandweg 16  
 LV: 05\_342 Treppenhausanstrich

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.6.</b>	<b>Facharbeiterstunden</b>			
<b>1.6.10.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
	Stundenlohnarbeiten eines Gesellen/ Facharbeiters zum Nachweis auf Anweisung der Bauleitung	10,000 Std	.....	.....
<b>Summe 1.6.</b>	<b>Facharbeiterstunden</b>			.....
<b>Summe 1.</b>	<b>Reginhardstraße 32 Ritterlandw..</b>			.....

**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

Projekt: 017659 Reginhardstr. 30, 32/Ritterlandweg 16  
LV: 05\_342 Treppenhausanstrich

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>1.</b>	<b>Reginhardstraße 32 Ritterlandweg 16</b>	
1.1.	Baustelleneinrichtung	.....
1.2.	Treppenhausanstrich	.....
1.3.	Holzwerk	.....
1.4.	Bodenbelagsarbeiten	.....
1.5.	Diverses	.....
1.6.	Facharbeiterstunden	.....
<b>Summe 1.</b>	<b>Reginhardstraße 32 Ritterlandw..</b>	.....

**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

Projekt: 017659 Reginhardstr. 30, 32/Ritterlandweg 16  
LV: 05\_342 Treppenhausanstrich

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	05_342	
1.	Reginhardstraße 32 Ritterlandweg 16	.....
	<b>Summe LV</b>	<b>05_342 Treppenhausanstrich</b>
		.....
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	..... EUR
	in Höhe von 19,00 %	..... EUR
		..... <b>EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 21

\_\_\_\_\_  
(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)