

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Togostraße 16, 13351 Berlin, Treppenhaus.....	12
2.	Maler- & Lackierarbeiten.....	13
2.1.	Allgemeine Vorarbeiten.....	13
2.2.	Putzschäden beseitigen.....	14
2.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln.....	15
2.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten.....	16
2.5.	Holzflächen bearbeiten.....	19
3.	Boden.....	28
3.1.	Bodenbelagsarbeiten.....	28
3.2.	Boden Lackierarbeiten.....	30
4.	Schreinerarbeiten.....	34
4.1.	34
5.	Stundenlohnarbeiten.....	35
5.1.	Facharbeiter.....	35
6.	Transvaalstraße 11, 13351 Berlin, Treppenhaus.....	36
7.	Maler- & Lackierarbeiten.....	37
7.1.	Allgemeine Vorarbeiten.....	37
7.2.	Putzschäden beseitigen.....	38
7.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln.....	39
7.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten.....	40
7.5.	Holzflächen bearbeiten.....	42
8.	Boden.....	51
8.1.	Bodenbelagsarbeiten.....	51
8.2.	Boden Lackierarbeiten.....	53
9.	Schreinerarbeiten.....	57
9.1.	57
10.	Stundenlohnarbeiten.....	58
10.1.	Facharbeiter.....	58
11.	Transvaalstraße 11, Seitenflügel, 13351 Berlin, Treppenhaus.....	59
12.	Maler- & Lackierarbeiten.....	60
12.1.	Allgemeine Vorarbeiten.....	60
12.2.	Putzschäden beseitigen.....	61
12.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln.....	62
12.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten.....	63
12.5.	Holzflächen bearbeiten.....	65
13.	Boden.....	74
13.1.	Bodenbelagsarbeiten.....	74
13.2.	Boden Lackierarbeiten.....	76
14.	Schreinerarbeiten.....	80
14.1.	80
15.	Stundenlohnarbeiten.....	81
15.1.	Facharbeiter.....	81
	Zusammenstellung.....	82

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
PLZ/Ort:
Straße:

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:
Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berl..

Angebotssumme: EUR

.....

zuzüglich 0,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: EUR

.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN FÜR
EINHEITSPREISABKOMMEN (EPA)
Stand 01.04.2016

=====
=====

A1) ALLGEMEINES

In den Positionen dieses Leistungsverzeichnisses sind häufig wiederkehrende Reparaturarbeiten beschrieben.

Dem Einheitspreisabkommen liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Immeo=Wohnen, Stand April 2016, zugrunde. Für sich auf dieses EPA beziehende Einzelaufträge (Leistungsabrufe) gelten die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B Stand April 2016 mit dem Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

Für nach diesem Einheitspreisabkommen ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "Allgemeine Vorbemerkungen für Einheitspreisabkommen" (A)
2. die sich anschließenden "Allgemeine technische Vorbemerkungen" (B)
3. die sich anschließenden "Besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk) (C)
4. die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B"
5. Baustellenordnung der Immeo=Wohnen in der jeweils gültigen Fassung

Mit Unterzeichnung des EPA erklärt der AN, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der im EPA beschriebenen Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der AN das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen.

Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Der Einsatz von Subunternehmern ist bei Kleinreparaturen grundsätzlich nicht erlaubt.

A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden in bewohnten Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

- 1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verbspflichtung, Kunden (Mieter) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Immeo=Wohnen um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.
- 2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.
- 3) Reparaturen sind sofort, spätestens innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Beauftragung, durchzuführen. Sofern die Frist aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht einzuhalten ist, ist der AG unverzüglich zu unterrichten.
- 4) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

A3) PREISE

Die, für die Ausführung von Leistungen nach diesem EPA, hier festgeschriebenen Preise gelten für Reparaturarbeiten bis zum Rechnungsbetrag von höchstens 1.500,- EURO einschl. Mehrwertsteuer je Einzeleinzelfall.

Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber der Abteilung Einkauf des AG ein schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

- 1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 **Togostr. 16/Transvaalstr. 11**
LV: 10 **Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2)	sämtliche Fahrt- und Transportkosten,			
3)	sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,			
4)	die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,			
5)	Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindendraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,			
6)	die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung			
7)	das, ggf. @tägliche, Säubern der Arbeitsstelle			
8)	der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.			
9)	Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im EPA aber nicht gesondert aufgeführt sind.			

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind der Abteilung Einkauf des AG möglichst vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben und bei Rechnungslegung mit einem "Z" zu kennzeichnen. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis der Einheitspreise zu kalkulieren. Diese Z-Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den AG gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Die Einheitspreise des EPA sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

A4) ABRECHNUNG

Eine evtl. vorhandene Position "An-/Abfahrtpauschale" darf grundsätzlich nur einmal pro Auftrag berechnet werden, auch wenn mehrere Anfahrten (auch an verschiedenen Tagen) erforderlich sind. Sollten mehrere Anfahrten aus Gründen erforderlich sein, die ausschließlich der AG oder der Mieter zu vertreten hat, sind diese besonders zu begründen und als Z-Position zu kennzeichnen (ggf. Mieterbelastung).

Bei mehreren zusammenhängenden Reparaturen, die an einem Tag in einem Wohngebiet/Siedlungsbereich ausgeführt werden (z.B. bei der Beseitigung von Sturmschäden, E-Checks in einem Mehrfamilienhaus), darf die An-/Abfahrt, in Abhängigkeit von dem bei der Leistungsposition "An-/Abfahrt" festgeschriebenen Grenzwert, nur einmalig bzw. nicht berechnet werden.

Soweit im Rahmen eines Auftrags zwei oder mehr Positionen dieses EPA ausgeführt werden, die gleichartige (identische) Teilleistungen überlappend enthalten, darf lediglich eine dieser Positionen in vollem Umfang abgerechnet werden. Die zweite bzw. weitere Positionen sind dann mit einem anteiligen Preis als Z-Position in Rechnung zu stellen

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den AN zu nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung des Mieters bzw. bei Leerwohnungen die Bestätigung des zuständigen Kundenbetreuers/Bauleiters, daß die Leistungen durchgeführt wurden.

Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom AN mit der Schlußrechnung einzureichen. Ausgenommen hiervon sind Vorgänge, die über unsere Handwerkerkopplung (HWK) abgerechnet werden; in diesen Fällen sind die Aufmaße/Bestätigungen vom AN, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, vorzuhalten und, auf Verlangen des AG, jederzeit innerhalb von 7 Kalendertagen zur Prüfung einzureichen.

Der AG ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen.

A5) Nachhaltigkeit

Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen.

Dabei geben wir innerhalb unserer EPAs dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 **Togostr. 16/Transvaalstr. 11**
LV: 10 **Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

beauftragten Arbeiten.

A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

Die Einheitspreisabkommen dürfen weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FÜR
 EINHEITSPREISABKOMMEN
 Stand 01.04.2016

=====

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften (ausgenommen DIN 1961) , VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z.B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen

Bei wesentlichen Änderungen z.B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z.B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem AN bei der Durchführung von Reparaturarbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er den zuständigen Kundenbetreuer oder Bauleiter des AG hierüber umgehend

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der AN ist verpflichtet, die beim AG anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften — z.B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erlöschen, ist dies dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den AN gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der AG behält sich vor zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der AG Einsicht nehmen in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der AN zu bewirken hat.

Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem AG den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des AN unberührt.

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

c) Gewerkespezifische Vorbemerkungen
 =====

Vor Beginn der Sanierungsarbeiten hat der Auftragnehmer alle zu behandelnden Flächen auf etwaige Mängel zu überprüfen. Sind sichtbare Mängel im Untergrund oder bei den Vorleistungen zu erkennen oder Schäden an der fertigen Leistung zu befürchten, ist der Auftragnehmer gemäß VOB B DIN 1961 § 4 Nr. 3, sowie VOB C DIN 18363, 18364, 18366, 18350, Absatz 3.1.1. verpflichtet den Kundenbetreuer bzw. Bauleiter schriftlich darauf hinzuweisen.

Für alle Arbeiten sind handelsübliche, normgerechte Materialien bester Fabrikate zu verwenden. Diese sind in Originalgebinden an der Baustelle anzuliefern und nach den Vorgaben des Herstellers zu verarbeiten. Bei Beschichtungssystemen müssen die Stoffe von dem selben Hersteller stammen.

Es sind, soweit wie möglich nur "umweltschonende" Lacke und Farben zu verwenden. Die Vorgaben der VOC-Decopaint-Richtlinie 2010 sind bei der Lackauswahl zu berücksichtigen.

Für die allgemeinen Sanierungsarbeiten können die Erzeugnisse folgender Hersteller eingesetzt werden:

	Caparol	Herbol	Sikkens	Brillux	Sto
Tiefgrund	CapaSol RapidGrund	Tiefgrund LF	Super Aktivator	Lacryl Tiefgrund ELF 595	StoPrim Plex
Füllstoff	Füllspachtel P	_____	_____	Füll- und Spachtelmasse 143	StoLevell In Fill
Vlieskleber	CapaColl VK	Malervlies Kleber	_____	Vlieskleber ELF 375	StoColl Tap
Glattvlies	Capaver AkkordVlies G130 VB	Herbotex Classic C110	_____	Lightvlies 130	StoTap Pro 500 oder 550
Haftgrund pigmentiert	CapaGrund Universal	Haftgrund LF	_____	Haftgrund 372	StoPrim Color
Isoliergrund	Aqua Sperrgrund	IsoMat WV	_____	Isogrund 924	StoColor Isol W
Dispersionsfarbe NAK 3	CapaTrend	Classic Herboplus Weiss	Alpha Wandfarbe SF	Malerweiß ELF	StoColor In

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736
LV: 10

Togostr. 16/Transvaalstr. 11
Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR		
	Dispersionsfarbe NAK 1		Indeko-plus	Objekt Topweiss	Alphacron Matt SF	Glemalux ELF 1000	StoColor Supermatt
	Latexfarbe		Latex Gloss 60	Latex Satin Objekt	Alpha Latex Satin SF	Hochglanzlatex ELF 996	StoColor Opticryl
	Floc Basis		Capadecor VarioColl	_____	Alphafloc Primer	Creativ Floc-Basis ELF	_____
	Floc Chips		Capadecor VarioChips	_____	Alphafloc Flakes	Creativ Floc Dekochips	_____
	Floc Finish		Capadecor VarioFinish	_____	Alphafloc Finish	Creativ Floc-Finish ELF	_____
	Dispersionssilikatfarbe		Histolith LithoSil	Mineralfarbe	Alphasol Silikat	_____	StoColor Sil In
	Acryl		DisboSeal 225	_____	_____	Acryl-Dichtmasse 395	StoFormflex Acryl
	Hydro PU Vorlack		Capalac Aqua Multiprimer	Herbolux Vorlack	_____	Hydro-PU-Tec Vorlack 2020	StoAqua Vorlack PU
	Hydro PU Seidenmattlack		Capacryl PU-Satin	Herbolux Aqua PU Satin	_____	Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088	StoAqua Emaille PU Satin
	Grundierung auf Alkydharzbasis		Capalac Aqua Multiprimer	Herbolux Grund	_____	ImpredurGrund 835	StoVorlack AF
	Fensterlack hochglanz Außen		PU-Alkyd Aqua	Venti 3Plus Gloss	_____	Hochglanzlack 840	StoVentilack Satin AF
	Ventilack		Capalac Venti	Venti 3Plus Aqua Satin	_____	Ventilack Seidenglanz 120	StoVentilack Satin AF
	2K Aqua Seidenmattlack		Capalac Aqua 2K PU-Lack	_____	_____	2K-Aqua Seidenmattlack 2388	_____
	Holzlasur Universal		UniversalLasur Aqua	Offenporig Compact FS	Cetol BL Natural Mat	Lignodur VarioGuard Tix 510	StoAqua Top Satin

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736
 LV: 10

Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR

Heizkörperlack	Capalac Heizkörperlack	Radiator AF	_____	Lacryl Heizkörperlack 265	StoRadiatorlack AF
2K Spachtelmasse	Capalac LackSpachtel	Universal Spachtel	_____	2K-Uni-Polyesterspachtel 667	presto Füllspachtel
2K Epoxi Primer	Disbon 481 2K-EP-Universalprimer	2K Epoxi Primer LH	_____	2K-Aqua Epoxi-Primer 2373	StoAqua EP Activ
Fliesenlack	Capalac Aqua 2K PU-Lack	_____	_____	Residur 891	Grundierung mit StoAqua EP Activ
2K Treppenlack	Capalac Aqua 2K PU-Lack	_____	_____	2K-Durapur 7741	_____
Bodensiegel	Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel	Bodenfarbe	_____	Floortec PU-Bodensiegel ELF 847	StoCryl BF 700

Für die Untergrundbehandlung und die Anstrichaufbauten sind die Richtlinien der Werkstoffhersteller zu beachten.

Die Farbtöne sind in Absprache mit der Bauleitung festzulegen. Für farbige Dispersions - Anstrichsysteme, einschl. deren Putze, gelten folgende Farbtonstufen:

- hell getönt Hellbezugswert $\geq 65 \%$
- mittel getönt Hellbezugswert $\leq 64,9 \%$ - 25 %
- satt getönt Hellbezugswert $\leq 24,9 \%$

Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und auf Qualität und Eignung untersuchen zu lassen.

Als Grundlage für die Farbgestaltung dient das vorher vom Auftraggeber erstellte Farbkonzept.

Dem Einheitspreisabkommen liegen die "Zusätzlichen Vertragsbedingungen" (Z-VOB/B) und die VOB Teil B und Teil C mit allen darin genannten Normen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde.

Darüber hinaus gelten für die Ausführung die technischen Merkblätter des Bundesausschusses für Farbe und Sachwertschutz.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Vor Anstrich auf Holz ist die Holzfeuchtigkeit festzustellen. Bei einer höheren Feuchtigkeit als 15 % darf nicht gestrichen werden.

Für die in der Leistungsbeschreibung genannten Reinigungs-,Entschichtungs- und Entsorgungsarbeiten verweisen wir auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen. **Das stellen von Schuttcontainern und eventueller Reservierung von Parkplätzen für die Dauer der Maßnahme werden separat auf Erbringung der Nachweise vergütet.**

Rauchmelder sind -pfleghch- von der Decke abzunehmen und in Absprache mit der Bauleitung auf der Baustelle zu lagern. Dies ist als Nebenleistung in den EPA Preisen enthalten und wird nicht zusätzlich vergütet.

Sollten im Rahmen der Arbeiten Gefahrstoffe, wie etwa asbesthaltige Materialien aufgefunden werden oder nur der Verdacht darauf bestehen, ist vor Wiederaufnahme der Arbeiten umgehend die Bauleitung zu verständigen.

Bei Leistungen, die nach Fertigstellung nicht mehr sichtbar bzw. prüfbar sind, ist durch den AN eine Fotodokumentation den Abrechnungsunterlagen unaufgefordert beizulegen. Ansonsten können die Leistungen nicht vergütet werden.

Es sollen Materialien verwendet werden die unter ökonomisch,-ökologischen Gesichtspunkten ausgewählt sind und dem Thema Nachhaltigkeit entsprechen. Farben und Lacke müssen frei von Konservierung,- und Lösungsmitteln sowie Weichmachern sein. Die verwendeten Materialien sind mit dem Abzeichen Blauer Engel und ggf. dem TÜV Süd Siegel verifiziert. Sie müssen u.a. emissionsarm, schadstoffarm und gesundheitlich unbedenklich sein. Tapeten und Raufaser müssen unter Verwendung einem hohen Altpapieranteil (Papiertapeten) bzw. 100% aus Altpapier (Raufaser) bestehen. Nachweise sind auf Anfrage des AG vorzulegen

1. Togostraße 16, 13351 Berlin, Treppenhaus

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Maler- & Lackierarbeiten			
2.1.	Allgemeine Vorarbeiten			
2.1.10.	Bodenflächen mit Filzpappe schützen Filzpappe liefern und Bodenflächen abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	13,000 m ²
2.1.20.	Flächen mit Folie schützen Abdeckfolie liefern und Bodenflächen, Treppen, Fenster etc. abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	15,700 m ²
Summe 2.1.	Allgemeine Vorarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	Putzschäden beseitigen			
2.2.10.	Putz > 1,00 m² bearbeiten Lösen, schadhafte Putz > 1 m ² Flächengröße an Decken- und Wandflächen entfernen und mit Haftputzgips oder der vorhandenen Putzart entsprechend an den vorhandenen Putz sauber anarbeiten. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.			
		30,000 m ²
2.2.20.	Risse bearbeiten Risse in Putzflächen V-förmig aufweiten, säubern, fachgerecht mit elastischem Rissfüller verfüllen, spachteln und nach Herstellervorgabe mit einem Elastikgewebe armieren.			
		30,000 lfm
Summe 2.2.	Putzschäden beseitigen		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln			
2.3.10.	Flächen grundieren Wand- oder Deckenflächen mit einer für den Untergrund geeigneten und dem weiteren Aufbau erforderlichen Grundbeschichtung nach Herstellervorgabe grundieren. Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4	596,500 m ²
2.3.20.	Flächen spachteln -nur auf Anweisung der Bauleitung- Wand- oder Deckenflächen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe spachteln, glätten und planschleifen einschl. Grundierung. Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4	30,000 m ²
Summe 2.3.	Wand- und Deckenflächen vorbeha..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten			
2.4.10.	Deckenflächen mit Dispersionsfarbe streichen Deckenflächen auf vorbereitetem Untergrund mit waschbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten. Brillux Malerweiß ELF oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 Farbton: weiss oder hellgetönt	110,000 m ²
2.4.20.	Wandflächen mit Dispersionsfarbe streichen Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten. Brillux Glemalux ELF 1000 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Farbton: weiss oder hellgetönt	265,000 m ²
2.4.30.	Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt Mittel getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3 Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m ²
2.4.40.	Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt Satt getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3 Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m ²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.50.	<p>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton- Vollton, Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3</p> <p>Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>	1,000 m ²
2.4.60.	<p>Zulage: scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstriche -nur auf Anweisung der Bauleitung-</p> <p>Zulage Für scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstricharbeiten um einen sauberen, geraden Übergang von einem Farbton zum anderen zu gewährleisten</p>	148,500 lfm
2.4.70.	<p>Schmuckbänder farbig absetzen Schmuckbänder als Übergang von Decke zur Wandfläche oder als Unterbrechung von Sockel- zu Wandfläche bis 15 cm Breite farbig absetzen</p> <p>Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>	65,850 lfm
2.4.80.	<p>Versiegelung mit Acrylat Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflächen oder ähnlichen Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl. abkleben falls erforderlich.</p> <p>Brillux Acryl-Dichtmasse 395 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p>	440,000 lfm
2.4.90.	<p>2K-PU-Beschichtung im Sockelbereich Wandflächen mit einer extrem strapazierfähigen 2K-PU Beschichtung, seidenglänzend nach Herstellervorgabe deckend beschichten.</p> <p>Zwischenbeschichtung:</p> <p>Brillux Sedagloss 993 oder gleichwertig</p> <p>Schlussbeschichtung:</p> <p>Brillux CreaGlas 2K-PU Finish 3471 oder gleichwertig</p> <p>Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Farbton: nach Angabe der Bauleitung			
		112,000 m ²
Summe 2.4.	Wand- und Deckenflächen bearbei..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

2.5. Holzflächen bearbeiten

2.5.10. Holz - Türen lackieren -außen-

Türen, Futter und Bekleidungen etc., aussen, (wie Hoftüren, Balkontüren, etc...)

wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.

einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

7,800 m²

2.5.20. Holz - Türen Kassetentüren -innen-

Türen, Futter und Bekleidungen stark profiliert etc., innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 **Togostr. 16/Transvaalstr. 11**
LV: 10 **Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.
 Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

60,700 m²

2.5.30. Holz - Türen Kassetentüren -außen-

Türen, Futter und Bekleidungen stark profiliert etc., aussen, (wie Hoftüren, Balkontüren, etc...)
 wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.
 Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Schlussbeschichtung:
 Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

10,620 m²

2.5.40. Holz - Fenster lackieren -außen-

Fenster- und Balkontürflächen, einschl. Rolladenführungsleisten falls vorhanden und Wasserschenkel (bis zu drei Flügeln je Fenster- oder Balkontürelement einschl. der Oberlichter), außen (außerhalb des Gebäudes), wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:
 Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:
 Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

20,500 m²

2.5.50. Zulage: Fensteranstrich Mehraufwand bei Sprosseneinteilung

Für Fenster mit zusätzlicher Sprosseneinteilungen

20,500 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

2.5.60. Holz - Wasserschenkel lackieren

Wasserschenkel wie folgt behandeln:

Offene Fugen und Gehrungen sind zu verleimen.
 Die Grundbeschichtung ist an allen Pfosten bis zu einer Höhe von 10 cm aufzubringen.
 Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:
 Brillux Impredur Ventilack 822 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:
 Brillux Impredur Ventilack 822 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

7,800 lfm

2.5.70. Holz - Treppengeländer lackieren

Treppengeländer einschl. Handlauf wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

grundieren.
 Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Zwischenbeschichtung:
 Brillux 2K-Aqua Seidenmattlack 2388 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:
 Brillux 2K-Aqua Seidenmattlack 2388 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

Das Aufmass erfolgt einseitig

28,100 m²

2.5.80. Holz - Treppenwangen lackieren

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Holz - Treppenwangen (profilert) lackieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln
 Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

31,700 lfm

2.5.90. Holz - Handläufe lackieren

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Holz - Handläufe (profilert) lackieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln
 Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

33,100 lfm

2.5.100. Holz - Klingelornamente lackieren ca. 20 cm * 30 cm

Holz - Klingelornamente wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.
 Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen-

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 **Togostr. 16/Transvaalstr. 11**
LV: 10 **Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

15,000 Stk

2.5.110. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-
 Mittel getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

2.5.120. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-
 Satt getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

2.5.130. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-
 Vollton, Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

2.5.140.

0,000

2.5.150. * Bedarfsposition mit GB**
Holz - Treppengeländer lasieren
 Treppengeländer wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

Das Aufmass erfolgt einseitig

28,100 m²

2.5.160.

***** Bedarfsposition mit GB**
Holz - Treppenwangen lasieren
 -nur auf Anweisung der Bauleitung-

Holz - Treppenwangen (profilert) lasieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

31,700 lfm

2.5.170. *** Bedarfsposition mit GB
Holz - Handläufe lasieren
 -nur auf Anweisung der Bauleitung-

Holz - Handläufe (profiliert) lasieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

33,100 lfm

Summe 2.5. Holzflächen bearbeiten

Summe 2. Maler- & Lackierarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Boden			
3.1.	Bodenbelagsarbeiten			
3.1.10.	alte Bodenbeläge entfernen Lose verlegte oder fest verklebte Bodenbeläge, Bahnenware oder Platten jeglicher Art, mit und ohne Schaumstoffrücken, von Auftrittflächen der Holztreppe, auch gewandelt und Podesten aufnehmen und entsorgen. Verschmutzungen sowie Klebereste sind vom Unterboden restlos bis zur tragfähigen Schicht zu entfernen. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	83,500 m ²
3.1.20.	Treppenkantenprofil Alu Treppenkantenprofil Aluminium erneuern. Altes Treppenkantenprofil entfernen und neues Treppenkantenprofil 30 x 30 mm liefern und montieren. Einschl. der erforderlichen Vor- und Nebenleistungen. Die Stufenkante ist ggf. vorher mit einem Reparaturwinkel zu begradigen. Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	125,000 lfm
3.1.30.	Linoleum-Belag auf Holztreppe und Podesten Linoleum-Bodenbelag als Bahnenware auf Holztreppe und Podesten verlegen. Gesamtdicke 2,50 mm liefern und fachgerecht auf nach DIN 18365 vorbereitetem Untergrund und nach Herstellervorgabe im Klebverfahren verlegen. Inkl. dauerelastischer Fugen als Randanschluss oder als Dehnungsfuge herstellen. Belagbreite der Trittstufen: 120 cm, Tiefe: 30 cm Joka Jokalino Linoleum Belag nach Wahl des Bieters Farbton: nach Farbkonzept oder nach Vorgabe der Bauleitung	83,500 m ²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 3.1.	Bodenbelagsarbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

3.2. Boden Lackierarbeiten

3.2.10. Holz - Fussleistenu. Viertelstäbe lackieren

Fussleisten und, falls vorhanden, Viertelstäbe lackieren.

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

52,500 lfm

3.2.20. Holz - Böden lackieren

Holz - Böden in Wohnungen, Treppenhäusern etc. wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Zwischenbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

52,600 m²

3.2.30. Holz - Trittstufen lackieren

Holz Trittstufen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.

einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

33,500 m²

3.2.40. Holz - Setzstufen lackieren

Holz Setzstufen, einschl. Wangen der Treppenläufe innen und außen sowie Fussleisten und Viertelstäbe wie folgt behandeln:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

18,500 m²

3.2.50. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-
 Mittel getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

3.2.60. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-
 Satt getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

3.2.70. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-
 Vollton, Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>					
Summe 3.2.	Boden Lackierarbeiten			
<hr/>					
Summe 3.	Boden			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	Schreinerarbeiten			
4.1.				
4.1.10.	<p>Holz - Klingelornamente anfertigen und ergänzen Klingelornamente aus Holz, in gleicher Optik aus gleichem Material wie die vorhandenen Ornamente anfertigen und fachgerecht montieren.</p> <p>Maße ca. 20 cm x 30 cm</p> 			
		10,000 Stk
Summe 4.1.			
Summe 4. Schreinerarbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.	Stundenlohnarbeiten				
5.1.	Facharbeiter				
5.1.10.	<p>*** Bedarfsposition mit GB Maler - Geselle -nur nach Absprache mit der Bauleitung-</p> <p>Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter Beauftragung ausgeführt und vergütet. Die Kosten der Regiearbeit sind vorab der Bauleitung schriftlich anzugeben. Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen gegen Nachweis der tatsächlich geleisteten Stunden</p>				
		10,000	Std
Summe 5.1.	Facharbeiter			
Summe 5.	Stundenlohnarbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

6.	Transvaalstraße 11, 13351 Berlin, Treppenhaus				
----	---	--	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.	Maler- & Lackierarbeiten			
7.1.	Allgemeine Vorarbeiten			
7.1.10.	Bodenflächen mit Filzpappe schützen Filzpappe liefern und Bodenflächen abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	13,000 m ²
7.1.20.	Flächen mit Folie schützen Abdeckfolie liefern und Bodenflächen, Treppen, Fenster etc. abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	15,700 m ²
Summe 7.1.	Allgemeine Vorarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.2.	Putzschäden beseitigen			
7.2.10.	Putz > 1,00 m² bearbeiten Lösen, schadhafte Putz > 1 m ² Flächengröße an Decken- und Wandflächen entfernen und mit Haftputzgips oder der vorhandenen Putzart entsprechend an den vorhandenen Putz sauber anarbeiten. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.			
		45,000 m ²
7.2.20.	Risse bearbeiten Risse in Putzflächen V-förmig aufweiten, säubern, fachgerecht mit elastischem Rissfüller verfüllen, spachteln und nach Herstellervorgabe mit einem Elastikgewebe armieren.			
		30,000 lfm
Summe 7.2.	Putzschäden beseitigen		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln			
7.3.10.	Flächen grundieren Wand- oder Deckenflächen mit einer für den Untergrund geeigneten und dem weiteren Aufbau erforderlichen Grundbeschichtung nach Herstellervorgabe grundieren. Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4	596,500 m ²
7.3.20.	Flächen spachteln -nur auf Anweisung der Bauleitung- Wand- oder Deckenflächen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe spachteln, glätten und planschleifen einschl. Grundierung. Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4	45,000 m ²
Summe 7.3.	Wand- und Deckenflächen vorbeha..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten			
7.4.10.	Deckenflächen mit Dispersionsfarbe streichen Deckenflächen auf vorbereitetem Untergrund mit waschbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten. Brillux Malerweiß ELF oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 Farbton: weiss oder hellgetönt	110,000 m ²
7.4.20.	Wandflächen mit Dispersionsfarbe streichen Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten. Brillux Glemalux ELF 1000 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Farbton: weiss oder hellgetönt	265,000 m ²
7.4.30.	Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt Mittel getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3 Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m ²
7.4.40.	Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt Satt getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3 Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m ²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.4.50.	<p>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton- Vollton, Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3</p> <p>Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>	1,000 m ²
7.4.60.	<p>Zulage: scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstriche -nur auf Anweisung der Bauleitung-</p> <p>Zulage Für scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstricharbeiten um einen sauberen, geraden Übergang von einem Farbton zum anderen zu gewährleisten</p>	148,500 lfm
7.4.70.	<p>Versiegelung mit Acrylat Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflächen oder ähnlichen Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl. abkleben falls erforderlich.</p> <p>Brillux Acryl-Dichtmasse 395 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p>	440,000 lfm
7.4.80.	<p>2K-PU-Beschichtung im Sockelbereich Wandflächen mit einer extrem strapazierfähigen 2K-PU Beschichtung, seidenglänzend nach Herstellervorgabe deckend beschichten.</p> <p>Zwischenbeschichtung:</p> <p>Brillux Sedagloss 993 oder gleichwertig</p> <p>Schlussbeschichtung:</p> <p>Brillux CreaGlas 2K-PU Finish 3471 oder gleichwertig</p> <p>Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1</p> <p>Farbton: nach Angabe der Bauleitung</p>	112,000 m ²
Summe 7.4.	Wand- und Deckenflächen bearbei..	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

7.5. Holzflächen bearbeiten

7.5.10. Holz - Türen lackieren -außen-

Türen, Futter und Bekleidungen etc., aussen, (wie Hoftüren, Balkontüren, etc...)

wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.

einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

7,800 m²

7.5.20. Holz - Türen Kassetentüren -innen-

Türen, Futter und Bekleidungen stark profiliert etc., innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 **Togostr. 16/Transvaalstr. 11**
LV: 10 **Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.
 Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

48,500 m²

7.5.30. Holz - Türen Kassetentüren -außen-

Türen, Futter und Bekleidungen stark profiliert etc., aussen, (wie Hoftüren, Balkontüren, etc...)
 wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.
 Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Schlussbeschichtung:
 Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

10,620 m²

7.5.40. Holz - Fenster lackieren -außen-

Fenster- und Balkontürflächen, einschl. Rolladenführungsleisten falls vorhanden und Wasserschenkel (bis zu drei Flügeln je Fenster- oder Balkontürelement einschl. der Oberlichter), außen (außerhalb des Gebäudes), wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:
 Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:
 Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

20,500 m²

7.5.50. Zulage: Fensteranstrich Mehraufwand bei Sprosseneinteilung

Für Fenster mit zusätzlicher Sprosseneinteilungen

20,500 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

7.5.60. Holz - Wasserschenkel lackieren

Wasserschenkel wie folgt behandeln:

Offene Fugen und Gehrungen sind zu verleimen.
 Die Grundbeschichtung ist an allen Pfosten bis zu einer Höhe von 10 cm aufzubringen.
 Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Impredur Ventilack 822 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Impredur Ventilack 822 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

7,800 lfm

7.5.70. Holz - Treppengeländer lackieren

Treppengeländer einschl. Handlauf wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

grundieren.
 Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Zwischenbeschichtung:
 Brillux 2K-Aqua Seidenmattlack 2388 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:
 Brillux 2K-Aqua Seidenmattlack 2388 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

Das Aufmass erfolgt einseitig

28,100 m²

7.5.80. Holz - Treppenwangen lackieren

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Holz - Treppenwangen (profilert) lackieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln
 Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

31,700 lfm

7.5.90. Holz - Handläufe lackieren

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Holz - Handläufe (profilert) lackieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln
 Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

33,100 lfm

7.5.100. Holz - Klingelornamente lackieren ca. 20 cm * 30 cm

Holz - Klingelornamente wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.
 Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen-

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 **Togostr. 16/Transvaalstr. 11**
LV: 10 **Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten				
	Grundbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4				
	Zwischenbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4				
	Schlussbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4				
	Farbton: nach Angabe der Bauleitung				
		10,000	Stk
7.5.110.	Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt- Mittel getönte Anstriche				
	Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung				
		1,000	m ²
7.5.120.	Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt- Satt getönte Anstriche				
	Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung				
		1,000	m ²
7.5.130.	Zulage: Anstrich Farbton -Vollton- Vollton, Anstriche				
	Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung				
		1,000	m ²
7.5.140.	*** Bedarfsposition mit GB Holz - Treppengeländer lasieren Treppengeländer wie folgt behandeln:				
	Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

Das Aufmass erfolgt einseitig

28,100 m²

7.5.150. * Bedarfsposition mit GB
 Holz - Treppenwangen lasieren**
 -nur auf Anweisung der Bauleitung-

Holz - Treppenwangen (profilert) lasieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Farbton: nach Angabe der Bauleitung			
		31,700 lfm
7.5.160.	<p>*** Bedarfsposition mit GB Holz - Handläufe lasieren -nur auf Anweisung der Bauleitung-</p> <p>Holz - Handläufe (profilert) lasieren</p> <p>Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten</p> <p>Grundbeschichtung: Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Zwischenbeschichtung: Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Schlussbeschichtung: Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Farbton: nach Angabe der Bauleitung</p>			
		33,100 lfm
Summe 7.5.	Holzflächen bearbeiten		
Summe 7.	Maler- & Lackierarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.	Boden			
8.1.	Bodenbelagsarbeiten			
8.1.10.	alte Bodenbeläge entfernen Lose verlegte oder fest verklebte Bodenbeläge, Bahnenware oder Platten jeglicher Art, mit und ohne Schaumstoffrücken, von Auftrittflächen der Holztreppe, auch gewandelt und Podesten aufnehmen und entsorgen. Verschmutzungen sowie Klebereste sind vom Unterboden restlos bis zur tragfähigen Schicht zu entfernen. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	83,500 m ²
8.1.20.	Treppenkantenprofil Alu Treppenkantenprofil Aluminium erneuern. Altes Treppenkantenprofil entfernen und neues Treppenkantenprofil 30 x 30 mm liefern und montieren. Einschl. der erforderlichen Vor- und Nebenleistungen. Die Stufenkante ist ggf. vorher mit einem Reparaturwinkel zu begradigen. Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	125,000 lfm
8.1.30.	Linoleum-Belag auf Holztreppe und Podesten Linoleum-Bodenbelag als Bahnenware auf Holztreppe und Podesten verlegen. Gesamtdicke 2,50 mm liefern und fachgerecht auf nach DIN 18365 vorbereitetem Untergrund und nach Herstellervorgabe im Klebverfahren verlegen. Inkl. dauerelastischer Fugen als Randanschluss oder als Dehnungsfuge herstellen. Belagbreite der Trittstufen: 120 cm, Tiefe: 30 cm Joka Jokalino Linoleum Belag nach Wahl des Bieters Farbton: nach Farbkonzept oder nach Vorgabe der Bauleitung	83,500 m ²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>				
Summe 8.1.	Bodenbelagsarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

8.2. Boden Lackierarbeiten

8.2.10. Holz - Fussleistenu. Viertelstäbe lackieren

Fussleisten und, falls vorhanden, Viertelstäbe lackieren.

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

52,500 lfm

8.2.20. Holz - Böden lackieren

Holz - Böden in Wohnungen, Treppenhäusern etc. wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 **Togostr. 16/Transvaalstr. 11**
LV: 10 **Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Zwischenbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

52,600 m²

8.2.30. Holz - Trittstufen lackieren

Holz Trittstufen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

33,500 m²

8.2.40. Holz - Setzstufen lackieren

Holz Setzstufen, einschl. Wangen der Treppenläufe innen und außen sowie Fussleisten und Viertelstäbe wie folgt behandeln:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

18,500 m²

8.2.50. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-
 Mittel getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

8.2.60. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-
 Satt getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

8.2.70. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-
 Vollton, Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>				
Summe 8.2.	Boden Lackierarbeiten		
<hr/>				
Summe 8.	Boden		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
9.	Schreinerarbeiten			
9.1.				
9.1.10.	<p>Holz - Klingelornamente anfertigen und ergänzen Klingelornamente aus Holz, in gleicher Optik aus gleichem Material wie die vorhandenen Ornamente anfertigen und fachgerecht montieren.</p> <p>Maße ca. 20 cm x 30 cm</p> 			
		5,000 Stk
Summe 9.1.			
Summe 9.	Schreinerarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.	Stundenlohnarbeiten			
10.1.	Facharbeiter			
10.1.10.	<p>*** Bedarfsposition mit GB Maler - Geselle -nur nach Absprache mit der Bauleitung-</p> <p>Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter Beauftragung ausgeführt und vergütet. Die Kosten der Regiearbeit sind vorab der Bauleitung schriftlich anzugeben. Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen gegen Nachweis der tatsächlich geleisteten Stunden</p>	10,000 Std
Summe 10.1.	Facharbeiter		
Summe 10.	Stundenlohnarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

11.	Transvaalstraße 11, Seitenflügel, 13351 Berlin, Treppenhaus			
-----	---	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.	Maler- & Lackierarbeiten			
12.1.	Allgemeine Vorarbeiten			
12.1.10.	Bodenflächen mit Filzpappe schützen Filzpappe liefern und Bodenflächen abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	8,000 m ²
12.1.20.	Flächen mit Folie schützen Abdeckfolie liefern und Bodenflächen, Treppen, Fenster etc. abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	10,500 m ²
Summe 12.1.	Allgemeine Vorarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.2.	Putzschäden beseitigen			
12.2.10.	Putz > 1,00 m² bearbeiten Lösen, schadhafte Putz > 1 m ² Flächengröße an Decken- und Wandflächen entfernen und mit Haftputzgips oder der vorhandenen Putzart entsprechend an den vorhandenen Putz sauber anarbeiten. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.			
		45,000 m ²
12.2.20.	Risse bearbeiten Risse in Putzflächen V-förmig aufweiten, säubern, fachgerecht mit elastischem Rissfüller verfüllen, spachteln und nach Herstellervorgabe mit einem Elastikgewebe armieren.			
		35,000 lfm
Summe 12.2.	Putzschäden beseitigen		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln			
12.3.10.	Flächen grundieren Wand- oder Deckenflächen mit einer für den Untergrund geeigneten und dem weiteren Aufbau erforderlichen Grundbeschichtung nach Herstellervorgabe grundieren. Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4	455,000 m ²
12.3.20.	Flächen spachteln -nur auf Anweisung der Bauleitung- Wand- oder Deckenflächen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe spachteln, glätten und planschleifen einschl. Grundierung. Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4	45,000 m ²
Summe 12.3.	Wand- und Deckenflächen vorbeha..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten			
12.4.10.	Deckenflächen mit Dispersionsfarbe streichen Deckenflächen auf vorbereitetem Untergrund mit waschbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten. Brillux Malerweiß ELF oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 Farbton: weiss oder hellgetönt	97,500 m ²
12.4.20.	Wandflächen mit Dispersionsfarbe streichen Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten. Brillux Glemalux ELF 1000 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Farbton: weiss oder hellgetönt	195,000 m ²
12.4.30.	Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt Mittel getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3 Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m ²
12.4.40.	Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt Satt getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3 Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m ²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.4.50.	<p>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton- Vollton, Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3</p> <p>Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>	1,000 m ²
12.4.60.	<p>Zulage: scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstriche -nur auf Anweisung der Bauleitung-</p> <p>Zulage Für scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstricharbeiten um einen sauberen, geraden Übergang von einem Farbton zum anderen zu gewährleisten</p>	100,000 lfm
12.4.70.	<p>Versiegelung mit Acrylat Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflächen oder ähnlichen Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl. abkleben falls erforderlich.</p> <p>Brillux Acryl-Dichtmasse 395 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p>	400,000 lfm
12.4.80.	<p>2K-PU-Beschichtung im Sockelbereich Wandflächen mit einer extrem strapazierfähigen 2K-PU Beschichtung, seidenglänzend nach Herstellervorgabe deckend beschichten.</p> <p>Zwischenbeschichtung: Brillux Sedagloss 993 oder gleichwertig</p> <p>Schlussbeschichtung: Brillux CreaGlas 2K-PU Finish 3471 oder gleichwertig</p> <p>Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1</p> <p>Farbton: nach Angabe der Bauleitung</p>	132,000 m ²
Summe 12.4.	Wand- und Deckenflächen bearbei..	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

12.5. Holzflächen bearbeiten

12.5.10. Holz - Türen lackieren -außen-

Türen, Futter und Bekleidungen etc., aussen, (wie Hoftüren, Balkontüren, etc...)

wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.

einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

7,800 m²

12.5.20. Holz - Türen Kassetentüren -innen-

Türen, Futter und Bekleidungen stark profiliert etc., innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 **Togostr. 16/Transvaalstr. 11**
LV: 10 **Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.
 Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

32,000 m²

12.5.30. Holz - Fenster lackieren -außen-

Fenster- und Balkontürflächen, einschl. Rolladenführungsleisten falls vorhanden und Wasserschenkel (bis zu drei Flügeln je Fenster- oder Balkontürelement einsch. der Oberlichter), außen (außerhalb des Gebäudes), wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.
 Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schlussbeschichtung: Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Farbton: nach Angabe der Bauleitung			
		20,500 m ²
12.5.40.	Zulage: Fensteranstrich Mehraufwand bei Sprosseneinteilung Für Fenster mit zusätzlicher Sprosseneinteilungen			
		20,500 m ²
12.5.50.	Holz - Wasserschenkel lackieren Wasserschenkel wie folgt behandeln: Offene Fugen und Gehrungen sind zu verleimen. Die Grundbeschichtung ist an allen Pfosten bis zu einer Höhe von 10 cm aufzubringen. Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten Grundbeschichtung: Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Zwischenbeschichtung: Brillux Impredur Ventilack 822 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Schlussbeschichtung: Brillux Impredur Ventilack 822 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Farbton: nach Angabe der Bauleitung			
		7,800 lfm
12.5.60.	Holz - Treppengeländer lackieren Treppengeländer einschl. Handlauf wie folgt behandeln: Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten Zwischenbeschichtung: Brillux 2K-Aqua Seidenmattlack 2388 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Schlussbeschichtung: Brillux 2K-Aqua Seidenmattlack 2388 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Farbton: nach Angabe der Bauleitung Das Aufmass erfolgt einseitig			
		29,500 m²
12.5.70.	Holz - Treppenwangen lackieren -nur auf Anweisung der Bauleitung- Holz - Treppenwangen (profiliert) lackieren Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen-			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 **Togostr. 16/Transvaalstr. 11**
LV: 10 **Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

33,000 lfm

12.5.80. Holz - Handläufe lackieren

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Holz - Handläufe (profilert) lackieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln
 Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

34,500 lfm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

12.5.90. Holz - Klingelornamente lackieren ca. 15 cm * 15 cm

Holz - Klingelornamente wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauchen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

10,000 Stk

12.5.100. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-

Mittel getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

12.5.110. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-

Satt getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.5.120.	<p>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton- Vollton, Anstriche</p> <p>Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>	1,000 m ²
12.5.130.	<p>*** Bedarfsposition mit GB Holz - Treppengeländer lasieren Treppengeländer wie folgt behandeln:</p> <p>Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten</p> <p>Grundbeschichtung: Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Zwischenbeschichtung: Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Schlussbeschichtung: Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Farbton: nach Angabe der Bauleitung</p> <p>Das Aufmass erfolgt einseitig</p>	29,500 m ²
12.5.140.	<p>*** Bedarfsposition mit GB Holz - Treppenwangen lasieren -nur auf Anweisung der Bauleitung-</p> <p>Holz - Treppenwangen (profiliert) lasieren</p> <p>Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

33,000 lfm

12.5.150. *** Bedarfsposition mit GB
Holz - Handläufe lasieren
 -nur auf Anweisung der Bauleitung-

Holz - Handläufe (profilert) lasieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

34,500 lfm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>				
Summe 12.5.	Holzflächen bearbeiten		
<hr/>				
Summe 12.	Maler- & Lackierarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	Boden			
13.1.	Bodenbelagsarbeiten			
13.1.10.	alte Bodenbeläge entfernen Lose verlegte oder fest verklebte Bodenbeläge, Bahnenware oder Platten jeglicher Art, mit und ohne Schaumstoffrücken, von Auftrittflächen der Holztreppe, auch gewandelt und Podesten aufnehmen und entsorgen. Verschmutzungen sowie Klebereste sind vom Unterboden restlos bis zur tragfähigen Schicht zu entfernen. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	84,000 m ²
13.1.20.	Treppenkantenprofil Alu Treppenkantenprofil Aluminium erneuern. Altes Treppenkantenprofil entfernen und neues Treppenkantenprofil 30 x 30 mm liefern und montieren. Einschl. der erforderlichen Vor- und Nebenleistungen. Die Stufenkante ist ggf. vorher mit einem Reparaturwinkel zu begradigen. Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	127,500 lfm
13.1.30.	Linoleum-Belag auf Holztreppe und Podesten Linoleum-Bodenbelag als Bahnenware auf Holztreppe und Podesten verlegen. Gesamtdicke 2,50 mm liefern und fachgerecht auf nach DIN 18365 vorbereitetem Untergrund und nach Herstellervorgabe im Klebverfahren verlegen. Inkl. dauerelastischer Fugen als Randanschluss oder als Dehnungsfuge herstellen. Belagbreite der Trittstufen: 120 cm, Tiefe: 30 cm Joka Jokalino Linoleum Belag nach Wahl des Bieters Farbton: nach Farbkonzept oder nach Vorgabe der Bauleitung	84,000 m ²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 13.1.	Bodenbelagsarbeiten	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

13.2. Boden Lackierarbeiten

13.2.10. Holz - Fussleisten u. Viertelstäbe lackieren

Fussleisten und, falls vorhanden, Viertelstäbe lackieren.

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

50,500 lfm

13.2.20. Holz - Böden lackieren

Holz - Böden in Wohnungen, Treppenhäusern etc. wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Zwischenbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

53,000 m²

13.2.30. Holz - Trittstufen lackieren

Holz Trittstufen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.

einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

34,000 m²

13.2.40. Holz - Setzstufen lackieren

Holz Setzstufen, einschl. Wangen der Treppenläufe innen und außen sowie Fussleisten und Viertelstäbe wie folgt behandeln:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

19,000 m²

13.2.50. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-
 Mittel getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

13.2.60. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-
 Satt getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

13.2.70. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-
 Vollton, Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>					
Summe 13.2.	Boden Lackierarbeiten			
<hr/>					
Summe 13.	Boden			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
14.	Schreinerarbeiten			
14.1.				
14.1.10.	Holz - Klingelornamente anfertigen und ergänzen Klingelornamente aus Holz, in gleicher Optik aus gleichem Material wie die vorhandenen Ornamente anfertigen und fachgerecht montieren. Maße ca. 15 cm x 15 cm			
		4,000 Stk
Summe 14.1.			
Summe 14.	Schreinerarbeiten		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
 LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
15.	Stundenlohnarbeiten			
15.1.	Facharbeiter			
15.1.10.	*** Bedarfsposition mit GB Maler - Geselle -nur nach Absprache mit der Bauleitung- Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter Beauftragung ausgeführt und vergütet. Die Kosten der Regiearbeit sind vorab der Bauleitung schriftlich anzugeben. Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen gegen Nachweis der tatsächlich geleisteten Stunden			
		10,000 Std
Summe 15.1.	Facharbeiter		
Summe 15.	Stundenlohnarbeiten		

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Maler- & Lackierarbeiten	
2.1.	Allgemeine Vorarbeiten
2.2.	Putzschäden beseitigen
2.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln
2.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten
2.5.	Holzflächen bearbeiten
	Summe 2. Maler- & Lackierarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Boden	
3.1.	Bodenbelagsarbeiten
3.2.	Boden Lackierarbeiten
	Summe 3. Boden

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
4.	Schreinerarbeiten	
4.1.	
	Summe 4. Schreinerarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
5.	Stundenlohnarbeiten	
5.1.	Facharbeiter
	Summe 5. Stundenlohnarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
7.	Maler- & Lackierarbeiten	
7.1.	Allgemeine Vorarbeiten
7.2.	Putzschäden beseitigen
7.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln
7.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten
7.5.	Holzflächen bearbeiten
	Summe 7. Maler- & Lackierarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
8.	Boden	
8.1.	Bodenbelagsarbeiten
8.2.	Boden Lackierarbeiten
	Summe 8. Boden

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
9.	Schreinerarbeiten	
9.1.	
	Summe 9. Schreinerarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
10.	Stundenlohnarbeiten	
10.1.	Facharbeiter
	Summe 10. Stundenlohnarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
12.	Maler- & Lackierarbeiten	
12.1.	Allgemeine Vorarbeiten
12.2.	Putzschäden beseitigen
12.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln
12.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten
12.5.	Holzflächen bearbeiten
	<hr/>	
Summe 12.	Maler- & Lackierarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
13.	Boden	
13.1.	Bodenbelagsarbeiten
13.2.	Boden Lackierarbeiten
	Summe 13. Boden

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
14.	Schreinerarbeiten	
14.1.	
	Summe 14. Schreinerarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
15.	Stundenlohnarbeiten	
15.1.	Facharbeiter
	Summe 15. Stundenlohnarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung**

Projekt: 017736 Togostr. 16/Transvaalstr. 11
LV: 10 Togostraße 16, Transvaalstr. 11, 13351 Berlin, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	10	
2.	Maler- & Lackierarbeiten
3.	Boden
4.	Schreinerarbeiten
5.	Stundenlohnarbeiten
7.	Maler- & Lackierarbeiten
8.	Boden
9.	Schreinerarbeiten
10.	Stundenlohnarbeiten
12.	Maler- & Lackierarbeiten
13.	Boden
14.	Schreinerarbeiten
15.	Stundenlohnarbeiten
Summe LV 10 Togostraße 16, Transvaalstr...	
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
in Höhe von 0,00 %	 EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 94