Angebotsaufforderung

Projekt: **17485** **Gustav-Adolf-Strasse**
LV: **02_342** **Treppenhausanstrich Gustav-Adolf-Str. 162a**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

BAUVORHABEN: Gustav-Adolf-Str. 162a
13086 Berlin

GEWERK: Maler und Bodenverlegearbeiten

Angaben zum Bauwerk Baujahr 1905, Mehrfamilien Haus 2 bis 5-geschossig (VH, SF, HH)

Ausführungsort: Treppenhaus,Wohnungseingänge

Vor Angebotsabgabe ist zwingend eine
Ortsbesichtigung durchzuführen.

Ausführungszeitraum:

Ab sofort

1. Treppenhausanstrich und Bodenbelag VH

1.1. Baustelleneinrichtung

1.1.10. Baustelleneinrichtrung
Liefern und Vorhalten aller zur Ausführung der Arbeiten benötigten
Geräte und Werkzeuge. Inkl. Baustrom- und Bauwasseranschluss mit Wasseruhr
und Zwischenzähler, sofern Abnahme der vg. Medien erforderlich wird

1,000 psch .....

1.1.20. WC
Aufstellen,Vorhalten und wieder Entfernen eines Chemiekalienklosetts mit
Waschgelegenheit nach Vorschrift der Arbeitsstättenverordnung, Paragraph 45.

Für die Zeit der Ausführung

1,000 psch .....

1.1.30. Gerüst Treppenkopf nach Vorschrift BBG
Gerüst Treppenkopf nach Vorschrift BBG bauen und abfahren.

1,000 Stk ....

Angebotsaufforderung

Projekt: **17485** **Gustav-Adolf-Strasse**
LV: **02_342** **Treppenhausanstrich Gustav-Adolf-Str. 162a**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.40.	**Für das Abdecken und Schützen** Für das Abdecken und Schützen von Bodenflächen und angrenzenden Bauteilen mit Pappe bzw. Folie.-pauschal-	1,000	psch		.....
Summe 1.1.	**Baustelleneinrichtung**				**.....**

Angebotsaufforderung

Projekt: **17485** **Gustav-Adolf-Strasse**
LV: **02_342** **Treppenhausanstrich Gustav-Adolf-Str. 162a**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	**Treppenhausanstrich**				
1.2.10.	**Decken-, und Wandflächen entfernen** Decken-, und Wandflächen: Alte und Lose Anstriche durch Abstoßen und Abwaschen restlos entfernen,Untergrund mit Tiefgrund LF satt grundieren.	150,000	m2	.....	.....
1.2.20.	**Decken-, und Wandflächen entfernen** Decken-, und Wandflächen Alte beschädigte Anstriche durch abbeizen entfernen.Untergrund nachwaschen und grundieren.	25,000	m2	.....	.....
1.2.30.	**Treviragewebe an Decken-, und** Treviragewebe an Decken-, und Wandflächen Treviragewebe in Kleber eingebettet an Decken-, und Wandflächen kleben.	20,000	m2	.....	.....
1.2.40.	**Decken-, und Wandflächen Untergründe** Decken-, und Wandflächen: Untergründe reinigen und beispachteln von Unebenheiten,Ausbruchstellen, Lunkern und Rissen mit verarbeitungsvertiger, gut füllender Leichtspachtelmasse, emissions und lösemittelfreich. Mittlere Schichtdicke:1 mm Farbton:Naturweiß Erzeugnis:Caparol-Akkordspachtel H oder gleichwertig	460,000	m2	.....	.....
1.2.50.	**Vollflächige Spachtelung** Vollflächige Spachtelung: Decken-, und Wandflächen: Vollflächige Spachtelung,einschl.dem vorherigen Beispachteln von Ausbruchstellen, Lunkern und Rissen mit verarbeitungsfertiger, gut füllender Leichtspachtelmasse, emissions- und lösemittelfrei. Erzeugnis:Caparol-AkkordLeichtspachtel H				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verbrauch:2.500 g/m² oder gleichwertig				
		145,000	m2	.....	.....
1.2.60.	**Putz > 1,00 m² beiarbeiten** Putz > 1,00 m² beiarbeiten Losen schadhaften Putz> 1 m² Flächengröße an Decken und Wänden abschlagen bzw. entfernen und mit Haftputz ips oder der vorhandenen Putzart entsprechend an den vorhandenen Putz sauber anarbeiten.Schuttabfuhr mit Kippgebühr.				
		5,000	m2	.....	.....
1.2.70.	**Putzrisse aufweiten** Putzrisse aufweiten und mit Rißspachtel schließen Putzrisse aufweiten,entstauben, grundieren und mit Risspachtel verfüllen.				
		85,000	lfm	.....	.....
1.2.80.	**Deckenflächen Grundbeschichtung** Deckenflächen Grundbeschichtung Grundbeschichtung auf Dispersionsbasis, wasserverdünnbar,haftvermittelnd, pigmentiert,schadstoffgeprüft durch Frauenhofer Institut,zertifiziert durch TÜV-Nord. Erzeugnis:Caparol-Haftgrund Verbrauch:200 ml/m² oder gleichwertig				
		100,000	m2	.....	.....
1.2.90.	**Zwischen-,und Schlußbeschichtung** Zwischen-,und Schlußbeschichtung Deckenflächen: Zwischenbeschichtung und Schlußbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar,lösemittelfrei, diffusionsfähig, Naßabrieb-Klasse 3 (Waschbeständig) Deckvermögen-Klasse 2,stumpfmatt Farbton:Standardfarbton gemäß Technischer Information. Erzeugnis:CapaDIN Verbrauch:150 ml/m²				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	oder gleichwertig				
		100,000	m2	.....	.....
1.2.100.	**Isolieranstrich Decken- Wände** Isolieranstrich mit Capagrund Decken-, und Wandflächen: Isolieranstrich mit Capagrund gegen Wasserflecken und Ausfärbungen. oder gleichwertig				
		100,000	m2	.....	.....
1.2.110.	**Grundbeschichtung, Oberwandflächen** Grundbeschichtung, Oberwandflächen: Grundbeschichtung auf Dispersionsbasis, wasserverdünnbar,haftvermittelnd, pigmentiert,schadstoffgeprüft durch Frauenhofer Institut,zertifiziert durch TÜV-Nord. Erzeugnis:Caparol-Haftgrund Verbrauch:200 ml/m² oder gleichwertig				
		210,000	m2	.....	.....
1.2.120.	**Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung** Zwischenbeschichtung und Schlußbeschichtung Oberwandflächen: Zwischenbeschichtung und Schlußbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar,lösemittelfrei, diffusionsfähig,Naßabrieb-klasse 3 (waschbeständig nach DIN 53778) Deckvermögen-Klasse 2,stumpfmatt, nach DIN EN 13300. Farbton:Standardfarbton gemäß Technischer Information. Erzeugnis:CapaDIN Verbrauch:150 ml/m² pro Anstrich oder gleichwertig				
		210,000	m2	.....	.....
1.2.130.	**Grundbeschichtung Paneelflächen** Grundbeschichtung Paneelflächen: Grundbeschichtung auf Dispersionsbasis, wasserverdünnbar,haftvermittelnd, gefüllt,pigmentiert,für innen.				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Farbton:abgestimmt auf die Schlußbeschichtung. Erzeugnis:Caparol-Haftgrund Verbrauch:250 ml/m² oder gleichwertig				
		150,000	m2	.....	.....
1.2.140.	**Wandflächen Sockel Latexanstrich,** Wandflächen Sockel Latexanstrich, Wandflächen mit Latexfarbe-Seidenglanz deckend streichen,leicht getönt nach Angabe.				
		150,000	m2	.....	.....
1.2.150.	**Abschlußband über Sockelleisten** Abschlußband über Sockelleisten und Treppenwangen mit Acryllack erstellen.				
		115,000	lfm	.....	.....
1.2.160.	**Schmuckband als Abschlußband** Schmuckband als Abschlußband Abschlußband als Schmukband über Paneel Holzleiste schleifen,reinigen und gut deckend lackieren.				
		115,000	lfm	.....	.....
1.2.170.	**Treppenwangen** Treppenwangen reinigen und mit Latexfarbe streichen.				
		39,000	lfm	.....	.....
	Summe 1.2. Treppenhausanstrich				**.....**

Angebotsaufforderung

Projekt: **17485** **Gustav-Adolf-Strasse**
LV: **02_342** **Treppenhausanstrich Gustav-Adolf-Str. 162a**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	**Holzwerk**				
1.3.10.	**Auf Türen,mit Futter und Bekleidung** Auf Türen,mit Futter und Bekleidung profiliert: Grundbeschichtung,Zwischenbeschichtung und Schlußbeschichtung Mit Polyurethan-Acryllackfarbe,wasserverdünnbar, seidenmatt,pigmentiert (die Schleif- und Spachtelarbeiten sind in der Position enthalten) Farbton:Standardfarbton gemäß Technischer Information Erzeugnis:Capacryl PU Sati oder gleichwertig	70,000	m2	.....	.....
1.3.20.	**Holztreppengeländer** Holztreppengeländer,schleifen,beispachteln, beistreichen und lackieren.	39,000	lfm	.....	.....
1.3.30.	**Holzhandlauf** Holzhandlauf,reinigen,beiarbeiten und mit Buntlack lackieren.	39,000	lfm	.....	.....
1.3.40.	**Holzfußleisten** Holzfußleisten schleifen,beistreichen und lackieren.	115,000	lfm	.....	.....
1.3.50.	**Trittstufe** Grundbeschichtung,Zwischenbeschichtung und Schlußbeschichtung, mit Polyurethan-Acryllackfarbe, seidenmatt,pigmentiert. Farbton:Standardfarbton gemäß Technischer Information Erzeugniss:Capacryl PU Satin oder gleichwertig	100,000	Stk	.....	.....

Angebotsaufforderung

Projekt: **17485** **Gustav-Adolf-Strasse**
LV: **02_342** **Treppenhausanstrich Gustav-Adolf-Str. 162a**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.60.	**Setzstufen** Setzstufen Beh. wie in Pos.1.3.50 beschrieben.	108,000	Stk	.....	.....
1.3.70.	**Podeste aus Holz** Podeste aus Holz beh. wie in Pos.1.3.50 beschrieben	25,000	m2	.....	.....
1.3.80.	**Fensterflächen** Fensterflächen schleifen,reinigen Rohe Holzteile mit Bläueschutzgrund grundieren,schadhafte Stellen beispachteln. Ein Zwischen-, und ein Schlußanstrich mit Alkydharzlackfarbe.	15,000	m2	.....	.....
	Summe 1.3. **Holzwerk**				**.....**

Angebotsaufforderung

Projekt: **17485** **Gustav-Adolf-Strasse**
LV: **02_342** **Treppenhausanstrich Gustav-Adolf-Str. 162a**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	**Diverses**				
1.4.10.	**Fugen** Fugen mit Acryl Fugenmasse versiegeln Fugen zwischen zwei Bauteilen mit Acryl Fugenmasse versiegeln.	350,000	lfm	.....	.....
1.4.20.	**Stahltüren einschl. Zarge** Stahltüren einschl. Zarge ca.1,00/2,00 groß, schleifen,reinigen Zwischen- und Schlußanstrich mit Alkydharzlackfarbe.	3,000	Stk	.....	.....
	Summe 1.4. **Diverses**				**.....**

Angebotsaufforderung

Projekt: **17485** **Gustav-Adolf-Strasse**
LV: **02_342** **Treppenhausanstrich Gustav-Adolf-Str. 162a**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.	**Facharbeiterstunden**				
1.5.10.	*** Bedarfsposition ohne GB **Stundenlohnarbeiten eines Gesellen/** Stundenlohnarbeiten eines Gesellen/ Facharbeiters für nicht vorhersehbare Arbeiten.	10,000	Std	.....	Nur Einh.-Pr.
	Summe 1.5. Facharbeiterstunden				**.....**

Angebotsaufforderung

Projekt: **17485** **Gustav-Adolf-Strasse**
LV: **02_342** **Treppenhausanstrich Gustav-Adolf-Str. 162a**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	**Bodenbelagsarbeiten**				
1.6.10.	**Altbelag Podeste** Altbelag Podeste Altbeläge Podeste,geklebt verlegt aufnehmen inkl.Entsorgung	35,500	m2	.....	.....
1.6.20.	**Altbelag Trittstufen** Altbelag Trittstufen Altbeläge Trittstufen,geklebt verlegt aufnehmen inkl. Entsorgung	100,000	Stk	.....	.....
1.6.30.	**Podestflächen grundieren,spachteln** Podestflächen grundieren,spachteln Vorhandene Podestflächen grundieren und mit einer faserarmierten Spachtelmasse bis 3 mm Schichtstärke abspachteln und schleifen.	35,000	m2	.....	.....
1.6.40.	**Trittstufen grundieren,spachteln** Trittstufen grundieren,spachteln Vorhandene Trittstufen grundieren und mit einer standfesten Spachtelmasse abspachteln und schleifen.	100,000	Stk	.....	.....
1.6.50.	**Linoleumbelag Podeste** Linoleumbelag Podeste Linoleumbelag liefern und fachgerecht vollflächig geklebt verkleben, inkl. verschmelzen der Stoßfugen. Erzeugnis: Marmoleum Fresco Farbe : nach Wahl des AG Topshield:Oberflächenbeschichtung 2,5 mm oder gleichwertig	35,000	m2	.....	.....
1.6.60.	**Linoleumbelag Trittstufen** Linoleumbelag Trittstufen Linoleumbelag liefern und fachgerecht auf Trittstufen vollflächig geklebt verkleben. Erzeugnis:Marmoleum Fresco				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Farbe :nach Wahl AG Topshield Oberflächenbeschichtung 2,5 mm oder gleichwertig				
		100,000	Stk	.....	.....
1.6.70.	**Viertelstab** Viertelstab Roh 12/12 mm Abm.:ca. 12*12*2000 mm lackiert,liefern und mit Gehrung schneiden und fachgerecht vor vorhandene Sockelleiste montieren.				
		50,000	lfm	.....	.....
1.6.80.	**Treppenkantenprofil** Treppenkantenprofil erneuern Altes schadhaftes Treppenkantenprofil entfernen und neues Treppenkantenprofil liefern und fachgerecht anbringen einschl. der erforderlichen Vor- und Nebenleistungen. Die Stufenkante ist vorher mit einem verzinkten Reparaturwinkel zu begradigen Farbe nach Wahl des AG Treppenkante Berliner Profil Dekor:Alu Bronze eloxiert Abm.:23*42*750 mm liefern und fachgerecht auf Trittstufe montieren.				
		105,000	Stk	.....	.....
	Summe 1.6. **Bodenbelagsarbeiten**				**.....**
	Summe 1. **Treppenhausanstrich und Bodenbe..**				**.....**

Angebotsaufforderung

Projekt: **17485** **Gustav-Adolf-Strasse**
LV: **02_342** **Treppenhausanstrich Gustav-Adolf-Str. 162a**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	**Treppenhausanstrich und Bodenbelag SF/ HH**				
2.1.	**Baustelleneinrichtung**				
2.1.10.	**Baustelleneinrichtrung** Liefern und Vorhalten aller zur Ausführung der Arbeiten benötigten Geräte und Werkzeuge. Inkl. Baustrom- und Bauwasseranschluss mit Wasseruhr und Zwischenzähler, sofern Abnahme der vg. Medien erforderlich wird	1,000	psch		.....
2.1.20.	**WC** Aufstellen,Vorhalten und wieder Entfernen eines Chemiekalienklosetts mit Waschgelegenheit nach Vorschrift der Arbeitsstättenverordnung,Paragraph 45. Für die Zeit der Ausführung	1,000	psch		.....
2.1.30.	**Gerüst Treppenkopf nach Vorschrift BBG** Gerüst Treppenkopf nach Vorschrift BBG bauen und abfahren.	2,000	Stk	.....	.....
2.1.40.	**Abdecken und Schützen von Bodenflächen** Abdecken und Schützen von Bodenflächen und angrenzenden Bauteilen mit Pappe bzw. Folie.	1,000	psch		.....
	Summe 2.1. Baustelleneinrichtung				**.....**

Angebotsaufforderung

Projekt: **17485** **Gustav-Adolf-Strasse**
LV: **02_342** **Treppenhausanstrich Gustav-Adolf-Str. 162a**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	**Treppenhausanstrich**				
2.2.10.	**Decken-, und Wandflächen entfernen** Decken-, und Wandflächen: Alte und Lose Anstriche durch Abstoßen und Abwaschen restlos entfernen,Untergrund mit Tiefgrund LF satt grundieren.	150,000	m2	.....	.....
2.2.20.	**Decken-, und Wandflächen entfernen** Decken-, und Wandflächen Alte beschädigte Anstriche durch abbeizen entfernen.Untergrund nachwaschen und grundieren.	50,000	m2	.....	.....
2.2.30.	**Treviragewebe an Decken-, und** Treviragewebe an Decken-, und Wandflächen Treviragewebe in Kleber eingebettet an Decken-, und Wandflächen kleben.	50,000	m2	.....	.....
2.2.40.	**Decken-, und Wandflächen Untergründe** Decken-, und Wandflächen: Untergründe reinigen und beispachteln von Unebenheiten,Ausbruchstellen, Lunkern und Rissen mit verarbeitungsvertiger, gut füllender Leichtspachtelmasse, emissions und lösemittelfreich. Mittlere Schichtdicke:1 mm Farbton:Naturweiß Erzeugnis:Caparol-Akkordspachtel H oder gleichwertig	347,000	m2	.....	.....
2.2.50.	**Vollflächige Spachtelung** Vollflächige Spachtelung: Decken-, und Wandflächen: Vollflächige Spachtelung,einschl.dem vorherigen Beispachteln von Ausbruchstellen, Lunkern und Rissen mit verarbeitungsfertiger, gut füllender Leichtspachtelmasse, emissions- und lösemittelfrei. Erzeugnis:Caparol-AkkordLeichtspachtel H				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verbrauch:2.500 g/m² oder gleichwertig				
		150,000	m2	.....	.....
2.2.60.	**Putz > 1,00 m² beiarbeiten** Putz > 1,00 m² beiarbeiten Losen schadhaften Putz> 1 m² Flächengröße an Decken und Wänden abschlagen bzw. entfernen und mit Haftputz ips oder der vorhandenen Putzart entsprechend an den vorhandenen Putz sauber anarbeiten.Schuttabfuhr mit Kippgebühr.				
		5,000	m2	.....	.....
2.2.70.	**Putzrisse aufweiten** Putzrisse aufweiten und mit Rißspachtel schließen Putzrisse aufweiten,entstauben, grundieren und mit Risspachtel verfüllen.				
		85,000	lfm	.....	.....
2.2.80.	**Deckenflächen Grundbeschichtung** Deckenflächen Grundbeschichtung Grundbeschichtung auf Dispersionsbasis, wasserverdünnbar,haftvermittelnd, pigmentiert,schadstoffgeprüft durch Frauenhofer Institut,zertifiziert durch TÜV-Nord. Erzeugnis:Caparol-Haftgrund Verbrauch:200 ml/m² oder gleichwertig				
		52,000	m2	.....	.....
2.2.90.	**Zwischen-,und Schlußbeschichtung** Zwischen-,und Schlußbeschichtung Deckenflächen: Zwischenbeschichtung und Schlußbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar,lösemittelfrei, diffusionsfähig, Naßabrieb-Klasse 3 (Waschbeständig) Deckvermögen-Klasse 2,stumpfmatt Farbton:Standardfarbton gemäß Technischer Information. Erzeugnis:CapaDIN Verbrauch:150 ml/m²				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	oder gleichwertig				
		52,000	m2	.....	.....
2.2.100.	**Isolieranstrich Decken- Wände** Isolieranstrich mit Capagrund Decken-, und Wandflächen: Isolieranstrich mit Capagrund gegen Wasserflecken und Ausfärbungen. oder gleichwertig				
		100,000	m2	.....	.....
2.2.110.	**Grundbeschichtung, Oberwandflächen** Grundbeschichtung, Oberwandflächen: Grundbeschichtung auf Dispersionsbasis, wasserverdünnbar,haftvermittelnd, pigmentiert,schadstoffgeprüft durch Frauenhofer Institut,zertifiziert durch TÜV-Nord. Erzeugnis:Caparol-Haftgrund Verbrauch:200 ml/m² oder gleichwertig				
		295,000	m2	.....	.....
2.2.120.	**Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung** Zwischenbeschichtung und Schlußbeschichtung Oberwandflächen: Zwischenbeschichtung und Schlußbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar,lösemittelfrei, diffusionsfähig,Naßabrieb-klasse 3 (waschbeständig nach DIN 53778) Deckvermögen-Klasse 2,stumpfmatt, nach DIN EN 13300. Farbton:Standardfarbton gemäß Technischer Information. Erzeugnis:CapaDIN Verbrauch:150 ml/m² pro Anstrich oder gleichwertig				
		295,000	m2	.....	.....

Angebotsaufforderung

Projekt: **17485** **Gustav-Adolf-Strasse**
LV: **02_342** **Treppenhausanstrich Gustav-Adolf-Str. 162a**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.130.	**Wandflächen Sockel Latexanstrich,** Wandflächen Sockel Latexanstrich, Wandflächen mit Latexfarbe-Seidenglanz deckend streichen,leicht getönt nach Angabe.	295,000	m2	.....	.....
2.2.140.	**Abschlußband über Sockelleiste** Abschlußband über Sockelleiste Abschlußband über Sockelleisten und Treppenwangen mit Acryllack erstellen.	80,000	lfm	.....	.....
2.2.150.	**Schmuckband als Abschlußband** Schmuckband als Abschlußband Abschlußband als Schmukband über Paneel Holzleiste schleifen,reinigen und gut deckend lackieren.	80,000	lfm	.....	.....
2.2.160.	**Treppenwangen** Treppenwangen Treppenwangen reinigen und mit Latexfarbe streichen.	39,000	lfm	.....	.....
	Summe 2.2. **Treppenhausanstrich**				**.....**

Angebotsaufforderung

Projekt: **17485** **Gustav-Adolf-Strasse**
LV: **02_342** **Treppenhausanstrich Gustav-Adolf-Str. 162a**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	**Holzwerk**				
2.3.10.	**Türen,einschl.Stahlzarge** Türen,einschl.Stahlzarge, einseitig: Grundbeschichtung,Zwischenbeschichtung und Schlußbeschichtung Mit Polyurethan-Acryllackfarbe,wasserverdünnbar, seidenmatt,pigmentiert (die Schleif- und Spachtelarbeiten sind in der Position enthalten) Farbton:Standardfarbton gemäß Technischer Information Erzeugnis:Capacryl PU Satin oder gleichwertig	12,000	Stk	.....	.....
2.3.20.	**Stahltreppengeländer** Stahltreppengeländer Stahltreppengeländer,schleifen,beispachteln, beistreichen und lackieren.	6,000	lfm	.....	.....
2.3.30.	**Holzhandlauf** Holzhandlauf Holzhandlauf,reinigen,beiarbeiten und mit Buntlack lackieren.	25,000	lfm	.....	.....
2.3.40.	**Holzfußleisten** Holzfußleisten Holzfußleisten schleifen,beistreichen und lackieren.	80,000	lfm	.....	.....
2.3.50.	**Fensterflächen** Fensterflächen schleifen,reinigen Rohe Holzteile mit Bläueschutzgrund grundieren,schadhafte Stellen beispachteln. Ein Zwischen-, und ein Schlußanstrich mit Alkydharzlackfarbe.	15,000	m2	.....	.....
	Summe 2.3. **Holzwerk**				**.....**

Angebotsaufforderung

Projekt: **17485** **Gustav-Adolf-Strasse**
LV: **02_342** **Treppenhausanstrich Gustav-Adolf-Str. 162a**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.	**Diverses**				
2.4.10.	**Fugen** Fugen mit Acryl Fugenmasse versiegeln Fugen zwischen zwei Bauteilen mit Acryl Fugenmasse versiegeln.	350,000	lfm	.....	.....
2.4.20.	**Stahltüren einschl. Zarge** Stahltüren einschl. Zarge ca.1,00/2,00 groß, schleifen,reinigen Zwischen- und Schlußanstrich mit Alkydharzlackfarbe.	1,000	Stk	.....	.....
2.4.30.	**Bodenflächen der Podeste,Tritt- und** Bodenflächen der Podeste,Tritt- und Setzstufen der Treppenanlage im Seitenflügel, Den vorhandenen Untergrund gründlich reinigen und mit Tiefgrund LF satt grundieren.	30,000	m2	.....	.....
2.4.40.	**Bodenfläche ein Zwischen- und ein** Bodenfläche ein Zwischen- und ein Schlußanstrich mit Disbon 404 Fußbodenfarbe.	30,000	m2	.....	.....
	Summe 2.4. Diverses				**.....**

Angebotsaufforderung

Projekt: **17485** **Gustav-Adolf-Strasse**
LV: **02_342** **Treppenhausanstrich Gustav-Adolf-Str. 162a**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.	**Facharbeiterstunden**				
2.5.10.	*** Bedarfsposition ohne GB **Stundenlohnarbeiten eines Gesellen/** Stundenlohnarbeiten eines Gesellen/ Facharbeiters für nicht vorhersehbare Arbeiten.	30,000	Std	.....	Nur Einh.-Pr.
	Summe 2.5. Facharbeiterstunden				**.....**

Angebotsaufforderung

Projekt: **17485** **Gustav-Adolf-Strasse**
LV: **02_342** **Treppenhausanstrich Gustav-Adolf-Str. 162a**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.	**Bodenbelagsarbeiten**				
2.6.10.	*** Bedarfsposition ohne GB **Altbelag Podeste** Altbelag Podeste Altbeläge Podeste,geklebt verlegt aufnehmen inkl.Entsorgung	1,000	m2	.....	Nur Einh.-Pr.
2.6.20.	*** Bedarfsposition ohne GB **Altbelag Trittstufen** Altbelag Trittstufen Altbeläge Trittstufen,geklebt verlegt aufnehmen inkl. Entsorgung	1,000	Stk	.....	Nur Einh.-Pr.
2.6.30.	*** Bedarfsposition ohne GB **Podestflächen grundieren,spachteln** Podestflächen grundieren,spachteln Vorhandene Podestflächen grundieren und mit einer faserarmierten Spachtelmasse bis 3 mm Schichtstärke abspachteln und schleifen.	1,000	m2	.....	Nur Einh.-Pr.
2.6.40.	*** Bedarfsposition ohne GB **Trittstufen grundieren,spachteln** Trittstufen grundieren,spachteln Vorhandene Trittstufen grundieren und mit einer standfesten Spachtelmasse abspachteln und schleifen.	1,000	Stk	.....	Nur Einh.-Pr.
2.6.50.	*** Bedarfsposition ohne GB **Linoleumbelag Podeste** Linoleumbelag Podeste Linoleumbelag liefern und fachgerecht vollflächig geklebt verkleben, inkl. verschmelzen der Stoßfugen. Erzeugnis: Marmoleum Fresco Farbe : nach Wahl des AG Topshield:Oberflächenbeschichtung 2,5 mm oder gleichwertig	1,000	m2	.....	Nur Einh.-Pr.

Angebotsaufforderung

Projekt: **17485** **Gustav-Adolf-Strasse**
LV: **02_342** **Treppenhausanstrich Gustav-Adolf-Str. 162a**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.60.	*** Bedarfsposition ohne GB **Linoleumbelag Trittstufen** Linoleumbelag Trittstufen Linoleumbelag liefern und fachgerecht auf Trittstufen vollflächig geklebt verkleben. Erzeugnis:Marmoleum Fresco Farbe :nach Wahl AG Topshield Oberflächenbeschichtung 2,5 mm oder gleichwertig	1,000	Stk	.....	Nur Einh.-Pr.
2.6.70.	*** Bedarfsposition ohne GB **Viertelstab** Viertelstab Roh 12/12 mm Abm.:ca. 12*12*2000 mm lackiert,liefern und mit Gehrung schneiden und fachgerecht vor vorhandene Sockelleiste montieren.	1,000	lfm	.....	Nur Einh.-Pr.
2.6.80.	*** Bedarfsposition ohne GB **Treppenkantenprofil** Treppenkantenprofil erneuern Altes schadhaftes Treppenkantenprofil entfernen und neues Treppenkantenprofil liefern und fachgerecht anbringen einschl. der erforderlichen Vor- und Nebenleistungen. Die Stufenkante ist vorher mit einem verzinkten Reparaturwinkel zu begradigen Farbe nach Wahl des AG Treppenkante Berliner Profil Dekor:Alu Bronze eloxiert Abm.:23*42*750 mm liefern und fachgerecht auf Trittstufe montieren.	1,000	Stk	.....	Nur Einh.-Pr.
Summe 2.6.	**Bodenbelagsarbeiten**				**.....**
Summe 2.	**Treppenhausanstrich und Bodenbe..**				**.....**

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt:	**17485**	**Gustav-Adolf-Strasse**
LV:	**02_342**	**Treppenhausanstrich Gustav-Adolf-Str. 162a**

Ordnungszahl	Kurztext		Betrag in EUR
1.	**Treppenhausanstrich und Bodenbelag VH**		
1.1.	Baustelleneinrichtung		.....
1.2.	Treppenhausanstrich		.....
1.3.	Holzwerk		.....
1.4.	Diverses		.....
1.5.	Facharbeiterstunden		.....
1.6.	Bodenbelagsarbeiten		.....
	Summe 1.	**Treppenhausanstrich und Bodenbe..**	**.....**

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt:	**17485**	**Gustav-Adolf-Strasse**
LV:	**02_342**	**Treppenhausanstrich Gustav-Adolf-Str. 162a**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
2.	**Treppenhausanstrich und Bodenbelag SF/ HH**	
2.1.	Baustelleneinrichtung	.....
2.2.	Treppenhausanstrich	.....
2.3.	Holzwerk	.....
2.4.	Diverses	.....
2.5.	Facharbeiterstunden	.....
2.6.	Bodenbelagsarbeiten	.....
	Summe 2. Treppenhausanstrich und Bodenbe..	**.....**

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt:	**17485**	**Gustav-Adolf-Strasse**
LV:	**02_342**	**Treppenhausanstrich Gustav-Adolf-Str. 162a**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	**02_342**	
1.	Treppenhausanstrich und Bodenbelag VH	.....
2.	Treppenhausanstrich und Bodenbelag SF/ HH	.....
	Summe LV 02_342 Treppenhausanstrich Gust..	**.....**

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus ..... EUR

in Höhe von 0,00 % ..... EUR

..... EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 25

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)