

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: BB-099148-099149 3-Wohngebäude in Datteln, Westring 25_c_d_f
LV: 3321 Innentüren

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Westring 25c.....	4
1.1.	Innentüren.....	4
1.2.	Stundenlohn.....	8
2.	Westring 25d.....	9
2.1.	Westring 25d (baugleich mit 25c).....	9
3.	Westring 25 f.....	10
3.1.	Innentüren.....	10
	Zusammenstellung.....	13

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: BB-099148-099149 **3-Wohngebäude in Datteln, Westring 25_c_d_f**
PLZ/Ort: 45711 Datteln
Straße: Westring 25 c, d und f

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: Covivio Wohnen GmbH
Straße: Essener Str. 66
PLZ/Ort: 46047 Oberhausen

Leistungsverzeichnis: 3321 **Innentüren**

Angebotssumme: **EUR**

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: **EUR**

Angebotssumme brutto: **EUR**

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: BB-099148-099149 3-Wohngebäude in Datteln, Westring 25_c_d_f
LV: 3321 Innentüren

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

3 Mehrfamilienhäuser in 45711 Datteln

Straße: Westring 25 c und d
beide Häuser sind baugleich
mit jeweils 8 Wohneinheiten

Projektbeschreibung:

- Mauerwerksbau mit WDVS-Fassade
- 2 Vollgeschosse sowie ein Dachgeschoß
- Pultdach
- Dachneigung 15°
- Warmdach (Zwischensparrendämmung)

Straße: Westring 25 f
Wohnhaus mit 12 Wohneinheiten

Projektbeschreibung:

- Mauerwerksbau mit WDVS-Fassade
- 3 Vollgeschosse
- Satteldach (Pfettendach) ohne Gauben
- Dachneigung 15°
- Kalddach (Dämmung liegt auf der obersten Betondecke)

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) Innentürelemente

1.

Maßgebend für die Lieferung und Ausführung der Leistungen sind die ATV in der VOB-Teil C und weitere DIN-Vorschriften.

Alle Leistungen sind nach dem zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden Normen, Verordnungen, Richtlinien etc. auszuführen.

Folgende Vorschriften sind besonders zu beachten:

DIN 18355	Tischlerarbeiten
DIN 18357	Beschlagsarbeiten
DIN 18361	Verglasungsarbeiten
DIN 18363	Anstricharbeiten
DIN 18111	Stahlzargen für Holztüren
DIN 4102	Brandverhalten von Baustoffen
DIN 4108	Wärmeschutz im Hochbau
DIN 4109	Schallschutz
DIN 52210	Akkustische Prüfung
DIN 18202	Maßtoleranzen im Hochbau
GEG	Gebäude-Energie-Gesetz

Die Allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)

Unfallverhütungsvorschriften/ Regeln der BG Bau
(Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft)

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: BB-099148-099149 3-Wohngebäude in Datteln, Westring 25_c_d_f
 LV: 3321 Innentüren

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

	BGV	BG-Vorschriften		
	BGR	BG-Regeln		
	BGI	BG-Informationen		
	BGG	BG-Grundsätze		
	BetrSichV	Betriebssicherheitsverordnung mit den dazugehörigen technischen Regeln „TRBS“		
	a.a.R.d.T.	Die Allgemein anerkannten Regeln der Technik		

Die Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH

Grundsätzlich sind nur Produkte zu verarbeiten die entsprechend der europäischen Richtlinien eine CE-Kennzeichnung unterliegen und besitzen. Bezüglich der Wärmeleitfähigkeit sind zusätzlich zur CE-Kennzeichnung nur Bauprodukte zugelassen, die zudem einer Fremdüberwachung einer von Ländern zugelassenen Stelle unterliegen und entsprechend überwacht sind.

2.

Material- u. Unterkunftsräume werden bauseits nicht gestellt.
 Bauaufzüge und Gerüste werden bauseits nicht gestellt.
 Strom u. Wasseranschlüsse sind an der Baustelle vorhanden. .

3.

Sämtliche evtl. anfallende Beistemm- und Spitzarbeiten in kleinem Umfang sind, sofern sie nicht im Leistungsverzeichnis gesondert aufgeführt sind, in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

4.

Die Baustelle ist täglich sauber zu halten und sämtliche Schutt und Materialreste sind ohne besondere Aufforderung vom AN zu entsorgen. Der Auftraggeber behält sich vor Bauschuttcontainer aufzustellen und die hierfür anfallenden Kosten anteilig auf die ausführenden Firmen umzulegen und von der Schlußrechnung in Abzug zu bringen.

5.

Beim Einbau der Innentüren sind vorhandene Bauteile vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen. Kosten die dem AG aus mangelhafter Schutzvorkehrungen entstehen, gehen zu Lasten des AN.

1. Westring 25c

1.1. Innentüren

1.1.10. Türelemente 985 x 2110 mm

Türelemente bestehend aus Türblatt, Futter und Bekleidung liefern und montieren
 Wandöffnung (Nennmaß):
 1010 x 2135 mm (gem. DIN 18101)
 Mauerwerksleibungsbreite bis 175mm,
 $R_{w,p} \geq 26\text{dB}$
 Oberfläche (Tür + Zarge):
 Weißlack (WL10) ähnlich RAL 9010

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: BB-099148-099149 3-Wohngebäude in Datteln, Westring 25_c_d_f
 LV: 3321 Innentüren

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Türblatt: Röhrenspanstreifenmittellage nach DIN18101 Dreiseitiger Einfachfalz 13 mm x 25.5 mm 4-seitiger Rahmen unten doppelt Deckplatte ca. 3.5 mm HDF Röhrenspanstreifeneinlage (RRS) mit gerundetem Kanten Klimaklasse I zu Bäder u. WC Klasse II</p> <p>Montagezarge Mehrschichtige Spanplattenkonstruktion Futterbrett 22 mm eckig Futter u. Bekleidung auf Gehung geschnitten Excenter in der Bekleidung Stahlklammern und Lamellos am Futterbrett Eingezogenes Hohlkammerdichtungsprofil</p> <p>Beschläge: 2 Stück Einbohrbänder Typ B vernickelt (Tragfähigkeit der Bänder ist zu beachten) Schließblech SGH 1 silberfarbig 1-tourig</p> <p>Buntbartschlosseinsteckschloß vernickelt</p> <p>Drückergarnitur: Fa. Hoppe - Serie Amsterdam Edelstahl matt Rosetten mit Stütznocken Rosetten Durchmesser ca.52mm</p> <p>angebotenes Fabrikat: _____ vom Bieter anzugeben</p>				
		22,000	Stck
1.1.20.	<p>Zulage WC-Schloß Einbau einer WC-Schloßgarnitur anstatt des Buntbartschlusses</p>				
		8,000	Stck
1.1.30.	<p>*** Preisanfrageposition Zulage Glasausschnitt satiniertes Glas Zulage für Glasausschnitt in den Türen, Ausführung einschl. Verglasung und Dichtungsband und incl. der Glasleisten in passender Farbe zu den Türoberflächen.</p>				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: BB-099148-099149 3-Wohngebäude in Datteln, Westring 25_c_d_f
 LV: 3321 Innentüren

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Glasart satiniertes Glas 6 mm Glasausschnitt 400/1400 mm angebotenes Fabrikat: vom Bieter anzugeben	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.1.40.	Wohnungseingangstür - Türblatt Wohnungseingangstür - Türblatt Widerstandsklasse RC 2, Rw,p = 42 dB Prüfklima b, mechan. Beanspruchungsgruppe S Aufdeckseite und Falzseite: Weisslack ähnlich RAL 9010 mit hoher Kratzfestigkeit Stärke: ca. 48 mm Rahmen: Holz / Holzwerkstoffen Falz mit Aufdeckdichtungen absenkbare Bodentürdichtung (Schall-Ex) Aufdeck: Rundprofile Bänder: V 8026/30 WF vernickelt Schloss: Klasse 3 PZ 65- 6mm Doppelstulp Stulp nickel silber Schutzbeschlag ES1 (S2) Oberfläche in Edelstahl satiniert Schild: Länge 250mm, Breite 55mm Eingebauter optischer Türspion liefern und betriebsfertig montieren Angebotenes Fabrikat: 	8,000 Stck
1.1.50.	Wohnungseingangstür - Holzzarge Wohnungseingangstür - Holzumfassungszarge für das in der Vorposition beschriebene Türblatt Holzzarge mit umlaufender Falzdichtung Mauerwerksbreite (Rohbaumaß) bis 30cm Drückerhöhe 1050 mm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: BB-099148-099149 3-Wohngebäude in Datteln, Westring 25_c_d_f
LV: 3321 Innentüren

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schließbleche verstärkt			
	liefern und betriebsfertig montieren			
		8,000 Stck
Summe 1.1.	Innentüren		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: BB-099148-099149 3-Wohngebäude in Datteln, Westring 25_c_d_f
 LV: 3321 Innentüren

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Stundenlohn			
1.2.10.	*** Bedarfsposition ohne GB Stundenlohn Facharbeiter Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Facharbeiter	1,000 Std	Nur Einh.-Pr.
1.2.20.	*** Bedarfsposition ohne GB Stundenlohn Helfer Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Helfer	1,000 Std	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.2.	Stundenlohn			
Summe 1.	Westring 25c		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: BB-099148-099149 3-Wohngebäude in Datteln, Westring 25_c_d_f
 LV: 3321 Innentüren

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Westring 25d				
2.1.	Westring 25d (baugleich mit 25c)				
2.1.10.	Westring 25d (baugleich mit 25c) Westring 25d (baugleich mit 25c) es sind die selben Massen zu verwenden				
		1,000	Stck
Summe 2.1.	Westring 25d (baugleich mit 25c)			
Summe 2.	Westring 25d			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: BB-099148-099149 3-Wohngebäude in Datteln, Westring 25_c_d_f
LV: 3321 Innentüren

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Westring 25 f			
3.1.	Innentüren			
3.1.10.	Türelemente 985 x 2110 mm Türelemente bestehend aus Türblatt, Futter und Bekleidung liefern und montieren Wandöffnung (Nennmaß): 1010 x 2135 mm (gem. DIN 18101) Mauerwerksleibungsbreite bis 175mm, Rw,p >= 26dB Oberfläche (Tür + Zarge): Weißlack (WL10) ähnlich RAL 9010 Türblatt: Röhrenspanstreifenmittellage nach DIN18101 Dreiseitiger Einfachfalz 13 mm x 25.5 mm 4-seitiger Rahmen unten doppelt Deckplatte ca. 3.5 mm HDF Röhrenspanstreifeneinlage (RRS) mit gerundetem Kanten Klimaklasse I zu Bäder u. WC Klasse II Montagezarge Mehrschichtige Spanplattenkonstruktion Futterbrett 22 mm eckig Futter u. Bekleidung auf Gehrung geschnitten Excenter in der Bekleidung Stahlklammern und Lamellos am Futterbrett Eingezogenes Hohlkammerdichtungsprofil Beschläge: 2 Stück Einbohrbänder Typ B vernickelt (Tragfähigkeit der Bänder ist zu beachten) Schließblech SGH 1 silberfarbig 1-tourig Buntbartschlosseinsteckschloß vernickelt Drückergarnitur: Fa. Hoppe - Serie Amsterdam Edelstahl matt Rosetten mit Stütznocken Rosetten Durchmesser ca.52mm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: BB-099148-099149 3-Wohngebäude in Datteln, Westring 25_c_d_f
LV: 3321 Innentüren

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	angebotenes Fabrikat: _____ vom Bieter anzugeben				
		33,000	Stck
3.1.20.	Zulage WC-Schloß Einbau einer WC-Schloßgarnitur anstatt des Buntbarschlosses				
		12,000	Stck
3.1.30.	Wohnungseingangstür - Türblatt Wohnungseingangstür - Türblatt Widerstandsklasse RC 2, Rw,p = 42 dB Prüfklima b, mechan. Beanspruchungsgruppe S Aufdeckseite und Falzseite: Weisslack ähnlich RAL 9010 mit hoher Kratzfestigkeit Stärke: ca. 48 mm Rahmen: Holz / Holzwerkstoffen Falz mit Aufdeckdichtungen absenkbare Bodentürdichtung (Schall-Ex) Aufdeck: Rundprofile Bänder: V 8026/30 WF vernickelt Schloss: Klasse 3 PZ 65- 6mm Doppelstulp Stulp nickel silber Schutzbeschlag ES1 (S2) Oberfläche in Edelstahl satiniert Schild: Länge 250mm, Breite 55mm Eingebauter optischer Türspion liefern und betriebsfertig montieren Angebotenes Fabrikat: 				
		12,000	Stck
3.1.40.	Wohnungseingangstür - Holzzarge Wohnungseingangstür - Holzumfassungszarge für das in der Vorposition beschriebene Türblatt Holzzarge mit umlaufender Falzdichtung Mauerwerksbreite (Rohbaumaß) bis 30cm Drückerhöhe 1050 mm				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: BB-099148-099149 3-Wohngebäude in Datteln, Westring 25_c_d_f
 LV: 3321 Innentüren

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schließbleche verstärkt liefern und betriebsfertig montieren	12,000 Stck
Summe 3.1.	Innentüren		
Summe 3.	Westring 25 f		

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: BB-099148-099149 3-Wohngebäude in Datteln, Westring 25_c_d_f
LV: 3321 Innentüren

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Westring 25c	
1.1.	Innentüren
1.2.	Stundenlohn	
	Summe 1. Westring 25c

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: BB-099148-099149 3-Wohngebäude in Datteln, Westring 25_c_d_f
LV: 3321 Innentüren

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Westring 25d	
2.1.	Westring 25d (baugleich mit 25c)
	Summe 2. Westring 25d

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: BB-099148-099149 3-Wohngebäude in Datteln, Westring 25_c_d_f
LV: 3321 Innentüren

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Westring 25 f	
3.1.	Innentüren
	Summe 3. Westring 25 f

