

# Angebotsaufforderung

Projekt: 017202 Baustelleneinrichtung  
LV: 01 Bundesallee 111

---

BAUVORHABEN: Bundesallee 111  
12161 Berlin

GEWERK: Abdichtungsarbeiten

## Angaben zum Bauwerk

Gründerzeitliches Mehrfamilienhaus  
5-geschossig  
Vorderhaus, Seitenflügel, Hinterhaus

## Ausführungsort:

Sockelbereiche Außenwände Innenhof Vorderhaus, Seitenflügel, Hinterhaus

**Ausführungszeit:** In Absprache mit örtlicher Bauleitung, voraussichtlich Mai 2019

## Angaben zur Maßnahme:

Die Abdichtungsmaßnahme dient der Verhinderung aufsteigender Feuchte in die Erdgeschosszone und als vorbereitende Maßnahme Fassadensanierung

**Eine Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe ist zwingend erforderlich.**

## A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN FÜR LEISTUNGSVERZEICHNISSE Stand 01.05.2010

=====

### A1) ALLGEMEINES

Diesem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Immeo=Wohnen in der bei Vertragsabschluß gültigen Fassung zugrunde.

Für nach diesem Leistungsverzeichnis auszuführende Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "allgemeine Vorbemerkungen für Leistungsverzeichnisse" (A)
2. die sich anschließenden "allgemeine technische Vorbemerkungen" (B)
3. die sich anschließenden "besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk) (C)
4. die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B"
5. Baustellenordnung der Immeo=Wohnen in der jeweils gültigen Fassung

Mit Abgabe seines Angebotes bzw. Annahme des Vertrages erklärt der AN, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der im LV beschriebenen Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der AN das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

## Angebotsaufforderung

Projekt: 017202  
LV: 01

Baustelleneinrichtung  
Bundesallee 111

---

### A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden in, an oder in der Nähe bewohnter Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

- 1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden des AG (Mieter) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Immeo=Wohnen um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.
- 2) Die Mieter betroffener Häuser sind rechtzeitig vor Durchführung der Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.
- 3) Bei Arbeiten in Wohnungen sind Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

### A3) PREISE

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

- 1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)
- 2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,
- 3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,
- 4) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,
- 5) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung (bei Arbeiten in Wohnungen)
- 6) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle
- 7) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.
- 8) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im LV aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind der Abteilung Einkauf des AG, möglichst vor Ausführung, in Form eines Nachtragsangebotes zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis der Einheitspreise dieses LV's zu kalkulieren und die Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den AG gewährleistet ist, hierzu gehört

# Angebotsaufforderung

Projekt: 017202  
LV: 01

Baustelleneinrichtung  
Bundesallee 111

---

insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

## A4) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

## **B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN**

=====

### B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

### B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z.B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen

Bei wesentlichen Änderungen z.B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z.B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

### B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem AN bei der Durchführung von Reparaturarbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er dem zuständigen Bauleiter des AG hierüber umgehend zu unterrichten.

### B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

### B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der AN ist verpflichtet, die beim AG anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften — z.B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 017202  
**LV:** 01

**Baustelleneinrichtung**  
**Bundesallee 111**

---

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderliche Genehmigungen erlöschen, ist dies dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den AN gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der AG behält sich vor zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der AG Einsicht nehmen in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der AN zu bewirken hat.

Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden-Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem AG den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des AN unberührt.

### B5) BEDINGUNGEN FÜR BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

## Angebotsaufforderung

Projekt: 017202 Baustelleneinrichtung  
 LV: 01 Bundesallee 111

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	<b>Abdichtungsarbeiten</b>			
1.1.	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
1.1.10.	<b>Einrichten, Vorhalten, Unterhalten</b> Einrichten, Vorhalten, Unterhalten und Räumen der Baustelle für die nachfolgenden Arbeiten. Die Baustelleneinrichtung beinhaltet insbesondere Förder- und Transportanlagen, Geräte, Werkzeuge, Zufahrten,  Einholung aller hierzu erforderlichen behördlichen Genehmigungen.	1,000 psch	.....	.....
1.1.20.	<b>Baumischschuttentsorgung</b> Baumischschuttentsorgung inkl. Containerstellung und Abfahren des Containers nach Beendigung der Arbeiten.	15,000 m³	.....	.....
1.1.30.	<b>Baustellen-WC</b> Baustellen-WC	6,000 Wo	.....	.....
1.1.40.	<b>Schutzmaßnahmen</b> Schutzmaßnahmen im Treppenhaus und Durchfahrtsbereich, Abdeckung im Sanierungsbereich sowie im betroffenen Umfeld, mittels PE Feinfolie und Malervlies. Täglich reinigen und gegebenenfalls wöchentlich erneuern.	60,000 m²	.....	.....
1.1.50.	<b>Grabenbrücke</b> Grabenbrücke inkl. Lieferung, Auf- und Abbau, sowie Vorhaltung für die gesamte Zeit der Baumaßnahme.	3,000 Stck	.....	.....
1.1.60.	<b>Überfahrt des Grabens</b> Überfahrt des Grabens Breite 1,1 m im Bereich der Hofdurchfahrt bis 3,5 t gewährleisten.	1,000 Stck	.....	.....
1.1.70.	<b>Absichern der Baustelle</b> Absichern der Baustelle mit Bauzäunen, An- und Abfahrt, abschnittsweise, Grundvorhaltung 1 Monat	40,000 m	.....	.....

## Angebotsaufforderung

Projekt: 017202 Baustelleneinrichtung  
LV: 01 Bundesallee 111

---

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 1.1.	Baustelleneinrichtung		.....

---

## Angebotsaufforderung

Projekt: 017202 Baustelleneinrichtung  
LV: 01 Bundesallee 111

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.2.</b>	<b>Erd- und Pflasterarbeiten</b>			
<b>1.2.10.</b>	<b>Aufnahmen von Kleinpflastern</b> Aufnahmen von Kleinpflastern, Zwischenlagern bis zu 20 m entfernt, Boden maschinell verdichten, Unterbau aus Recyclingmaterial liefern und einbauen. Kiesbett liefern und Wiedereinbau des Pflasters. Breite ca. 100 cm	50,000 lfm	.....	.....
<b>1.2.20.</b>	<b>Aufnahmen und Wiedereinbau Hofbeton</b> Aufnahmen des Hofbetons, Schutt fördern und in Container verladen Dicke 15-25 cm Mehrstärke zum Nachweis. Flächenbeton neu verlegen, Unterlage aus Rohkies einbauen, Schalbohle stellen, Beton fertigen, einbauen und eben abziehen ( Dicke ca 15 cm mit Bewehrung) Fugen zum Bestand dauerelastisch ausfüllen.	8,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.2.40.</b>	<b>Lichtschachtköpfe</b> Gemauerte Lichtschachtköpfe, 6-8 Steinreihen, abtragen und mittels Klinker neu aufmauern und eindichten	3,000 St	.....	.....
<b>1.2.50.</b>	<b>Lichtschachtabdeckungen</b> Lichtschachtabdeckungen aus Beton in Container verladen, nach den Dichtungsarbeiten neue Betonlichtschachtabdeckung liefern und in Beton verlegen, Größe 160cm	3,000 St	.....	.....
<b>1.2.60.</b>	<b>Abbruch Traufstreifen</b> Abbruch des vorh. Traufstreifen aus Beton Breite 50 cm und ca. 20 cm dick, Schutt per Hand in Container verladen.	40,000 lfm	.....	.....
<b>1.2.70.</b>	<b>Freilegen Mauerwerk</b> Freilegen des Mauerwerks per Handschachtung Breit c.a 1m tief und 1m breit, Bodenklasse 3-5	46,800 m	.....	.....

## Angebotsaufforderung

Projekt: 017202 Baustelleneinrichtung  
LV: 01 Bundesallee 111

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.2.80.</b>	<b>Leitungen sichern</b> Vorhandene Leitungen im Gartenbereich sichern.	30,000 m	.....	.....
<b>1.2.90.</b>	<b>Quertransport des Erdreiches</b> Quertransport des Erdreiches zum Lagerplatz per Handtransport hin und zurück. Transportweg ca. 30 m	30,000 m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>1.2.100.</b>	<b>Mauerwerk im Erdreich</b> Mauerwerk im Erdreich bis zu einer Tiefe von 60 cm abbrechen, Schutt fördern und per Handschacht 50 m in Container laden.	4,500 m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>1.2.110.</b>	<b>Füllboden</b> Füllboden ( dunkel) nachliefern bei Fehlmenge z.B durch Bodenverdichtung, Lieferung im Container, inkl. Quertransport über 50 m	8,000 m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>1.2.120.</b>	<b>Wiederverfüllen</b> Wiederverfüllen des Erdreichs und lagenweise verdichten.	46,800 m	.....	.....
<b>1.2.130.</b>	<b>Nachweis Proctordichte</b> Nachweis des Proctordichte in 4 Bereichen.	2,000 Stck	.....	.....
<b>1.2.140.</b>	<b>Randstreifen</b> Randstreifen am Mauerwerk Betonbord in Betonrückenstütze setzen und den Streifen zwischen Bord und Hauswand mit Grobkies Körnung 16/32 mm auffüllen, Breite ca 50 cm	70,000 m	.....	.....
<b>1.2.150.</b>	<b>Flächenbeton neu verlegen</b> Flächenbeton neu verlegen Unterlage aus Rohkies einbauen, Schalbohle stellen, Beton fertigen, einbauen und eben abziehen (Dicke mit Bewehrung) Fugen zum Bestand dauerelastisch ausführen.	5,000 m	.....	.....



## Angebotsaufforderung

Projekt: 017202 Baustelleneinrichtung  
LV: 01 Bundesallee 111

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 1.2.		Erd- und Pflasterarbeiten		.....

## Angebotsaufforderung

Projekt: 017202 Baustelleneinrichtung  
 LV: 01 Bundesallee 111

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.3.</b>	<b>Vertikalsperre</b>			
<b>1.3.10.</b>	<b>Putz abbrechen</b> Putz auf einer Höhe von ca. 40 cm einschneiden und abbrechen, Schutt per Handtransport über 2 Treppen, ca. 50m in Container verladen.	50,000 m	.....	.....
<b>1.3.20.</b>	<b>Untergrund reinigen</b> Untergrund Mauerwerk, Bindungsstörende Stoffe wie lose Putze und Dichtungen entfernen, alte teerhaltige Reste vom Mauerwerk entfernen und entsorgen. Entfernen des Bestandputzes. Höhe 60 cm	50,000 m	.....	.....
<b>1.3.30.</b>	<b>Vertikalsperre</b> Vertikalsperre komplett im Sockelbereich. Auftrag eines Ausgleichsputzes (wassersperrend). Mineralische Dichtschlämme (starr und flexibel) dreilagig aufziehen. Vollflächige Verklebung einer Styrodurplatte d = 50 mm. Arbeiten erfolgen über eine Höhe (Erdberührung) von ca. 90 cm.	50,000 m	.....	.....
<b>1.3.40.</b>	<b>Stranggepresste Kappleiste</b> Stranggepresste Kappleiste liefern und im oberen Bereich der Abdichtung einarbeiten	50,000 m	.....	.....
<b>1.3.50.</b>	<b>Zulage Dichtungsarbeiten</b> Zulage für Dichtungsarbeiten im Treppenbereich Kellerabgangstreppe 10 Stg.	1,000 psch		.....
<b>1.3.60.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB *** <b>Eventualposition</b> *** <b>Eckschutzschiene</b> Eckschutzschiene für Außenkanten als Kantenschutz liefern und mit zementgebundenen Klebemörtel ansetzen, einputzen.	20,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>Summe 1.3.</b>	<b>Vertikalsperre</b>			.....

## Angebotsaufforderung

Projekt: 017202 Baustelleneinrichtung  
 LV: 01 Bundesallee 111

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.4.</b>	<b>Horizontalsperre</b>			
<b>1.4.10.</b>	<b>Horizontalsperre</b> Horizontalsperre mit Crisin im kompakten Mauerwerk herstellen. Alle 10 -12 cm Bohrungen mit einem Winkel von 20 - 45 Grad nach unten geneigt, im Durchmesser von 18 - 26 mm herstellen (Bohrlänge= Mauerwerksdicke - 5 cm). Penetrationsmindernden Bohrstaub mittels Druck-/ Saugluft entfernen, Crisin einbringen Abdichtungszone, gemäß WTA Richtlinie 4-4-96. Anschließend Bohrlöcher mit Zementmörtel verschließen. Wandstärke bis 90 cm	55,000 m	.....	.....
<b>1.4.20.</b>	<b>Hohlraumverfüllung</b> Hohlraumverfüllung mit Fließmörtel bei zweischaligem oder stark zerklüftetem Mauerwerk, Hohlblock- und Querlochsteinen herstellen, mindestens 1 Tag abbinden lassen und erneut bohren.	55,000 m	.....	.....
<b>Summe 1.4. Horizontalsperre</b>				.....

## Angebotsaufforderung

Projekt: 017202 Baustelleneinrichtung  
 LV: 01 Bundesallee 111

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.5.</b>	<b>Fassadenputz</b>			
<b>1.5.10.</b>	<b>Sanierputz</b> Sanierputz 2-lagig komplett durch im Sockelbereich Salzbehandlung, Saniervorspritz zur Haftvermittlung, Sanierputz in 2 Arbeitsgängen auftragen und die 2 Lage glatt verreiben.  Gesamtdicke 40 mm !!!	80,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.5.20.</b>	<b>Kratzputz</b> Geschädigten Kratzputz in Teilflächen erneuern Spritzbewurf herstellen, Unterputz als Kalkzementputz aufgekämmt herstellen, Oberputz als Kratzputz ( Individualanmischung) herstellen, Körnung 6-8 mm auftragen und am nächsten Tag kratzen, Ausführung in Klein- und Kleinstflächen Ausführung der vorhandenen Struktur angeglichen.	55,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.5.30.</b>	<b>Farbgestaltung durch Anstrich,</b> Farbgestaltung durch Anstrich, hochdiffusionsoffene Fassadenfarbe im System 2-lagig inkl. Grundierung als reine Silikatfarbe volldeckend auf den Sanierputz auftragen, Farbton weiß  reine Silikatfarbe ( Keim Soldalith)  Untergrund großer Kratzputz und Sanierputz	120,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.5.40.</b>	<b>Dichtungsanschluss im Putzsockel</b> Dichtungsanschluss im Putzsockel herstellen, mineralische flexible Dichtungsschlämme im unteren Putzbereich Höhe bis 30 cm auftragen, oberen Abschluss durch Abklebung glatt herstellen	46,800 m	.....	.....
<b>Summe 1.5. Fassadenputz</b>				.....

## Angebotsaufforderung

Projekt: 017202 Baustelleneinrichtung  
 LV: 01 Bundesallee 111

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
1.6.10.	*** Bedarfsposition ohne GB *** <b>Eventualposition</b> *** <b>Facharbeiterstunden</b> Facharbeiterstunden auf besondere Anweisung der Bauleitung ausführen	20,000 Std	.....	Nur Einh.-Pr.
1.6.20.	*** Bedarfsposition ohne GB *** <b>Eventualposition</b> *** <b>Helferstunden</b>	20,000 Std	.....	Nur Einh.-Pr.
<hr/>				
<b>Summe 1.6.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			.....
<hr/>				
<b>Summe 1.</b>	<b>Abdichtungsarbeiten</b>			.....

**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 017202                      **Baustelleneinrichtung**  
**LV:** 01                                   **Bundesallee 111**

---

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Kurztext</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Abdichtungsarbeiten</b>	
1.1.	Baustelleneinrichtung	.....
1.2.	Erd- und Pflasterarbeiten	.....
1.3.	Vertikalsperre	.....
1.4.	Horizontalsperre	.....
1.5.	Fassadenputz	.....
1.6.	Stundenlohnarbeiten	.....
<hr/>		
<b>Summe 1.</b>	<b>Abdichtungsarbeiten</b>	.....

**Angebotsaufforderung**  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** 017202                      **Baustelleneinrichtung**  
**LV:** 01                                   **Bundesallee 111**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
<b>LV</b>	<b>01</b>	
1.	Abdichtungsarbeiten	.....
	<b>Summe LV</b>	.....
	<b>01 Bundesallee 111</b>	.....
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	..... EUR
	in Höhe von 19,00 %	..... EUR
		<b>..... EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 15

\_\_\_\_\_

(Ort)(Datum)(rechtsgültige Unterschrift)