

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 000604
LV: 530 **Elektroarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1. Ausführung von Elektroarbeiten

1.1. Elektroarbeiten

Bauvorhaben: Friedrich-Ebert-Str. 258, 260
 Hermann-Löns-Str. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10
 47179 Duisburg

Die nachfolgend genannten Materialien beziehen sich auf das Fabrikat "Siedle" und verstehen sich einschließlich Lieferung und betriebsfertigem Einbau.

Ausführungsbeginn: 01.06.2021
 Fertigstellung: 31.08.2021

1.1.10. Vorarbeiten/Inbetriebnahme

Vorhandene Klingelanlagen abklemmen.

Vorhandene Lampen und Taster im Treppenhaus, Hauseingangsbeleuchtung und Steckdosen auf den Balkonen demontieren, abklemmen und entfernen. Lampenfassungen inkl. Anschlussklemme und Leuchtmittel 42 W liefern und montieren. Nach Fertigstellung der Malerarbeiten wieder demontieren.

Baustrom in jedem Haus in der Zählertafel montieren und nach Beendigung der Feininstallation demontieren.

1,00 psch

1.1.20. * Bedarfsposition ohne GB
 Wohnungssprechstelle Siedle HTS 811**

Wohnungssprechstelle Siedle HTS 811 liefern und montieren.

44,00 Stck Nur Einh.-Pr.

1.1.30. Türlautsprecher Siedle TLE 061

Türlautsprecher Siedle TLE 061 liefern und montieren.

9,00 Stck

1.1.40. Netzgleichrichter Siedle NE 602

Netzgleichrichter Siedle NE 602 liefern und montieren.

9,00 Stck

1.1.50. Klingeltaster

Klingeltaster inkl. Beschriftungsfeld und Mieternamen u. P. liefern und montieren.

44,00 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 000604
 LV: 530 Elektroarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.60.	Blindabdeckung Blindabdeckung liefern und montieren.	40,00	Stck
1.1.70.	Wanddurchbruch Wanddurchbruch herstellen	24,00	Stck
1.1.80.	Deckendurchbruch Deckendurchbruch herstellen.	9,00	Stck
1.1.100.	*** Bedarfsposition ohne GB Klingelleitung Klingelleitung Y-ST-Y 12x2x0,6 Unterputz liefern und montieren inkl. Schlitzarbeiten.	100,00	St.	Nur Einh.-Pr.
1.1.110.	Kunststoffrohr Kunststoffrohr M20 liefern und montieren.	90,00	m
1.1.120.	Leuchte Treppenhaus Kunststoffleuchte, Fabrikat RZB, 211006.002 .Q D 300, H 106, E27 inkl. Leuchtmittel 13W LED, liefern und montieren.	36,00	St
1.1.130.	NYM 3 x 1,5 mm² u. P. NYM 3 x 1,5 mm ² liefern unter Putz verlegen.	200,00	m
1.1.140.	Schalter mit Kontrolleuchte Schalter mit Kontrolleuchte Busch Jaeger, Busch-balance SI, alpinweiß als Doppeltaster u. P. liefern und montieren inkl. Abdeckrahmen.	45,00	Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 000604
 LV: 530 Elektroarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.150. Vorhandene Leitungen u. P. legen				
Vorhandene, auf Putz installierte Leitungen bis unter / im Putz verlegen, inkl. Fräsarbeiten u. Befestigungsmaterial, der Preis gilt auch für mehrere Leitungen die an gleicher Stelle unter / im Putz verlegt werden, nur einmal pro Meter, einschl evtl. erforderlicher Ab-/Anklemmarbeiten.				
		40,00 m
1.1.160. Leuchten Hauseingang				
2 Außenleuchten, Fabrikat Sg-Leuchte, Metro 623690 Graphit, Lichtaustritt einseitig, GU10 inkl. Leuchtmittel 1 x LEDPAR16 und Befestigungsmittel. Inkl. Zuleitungen, Teleskopträger für WDVS und Dämmerungsschalter liefern und montieren.				
Je Hauseingang seitlich je eine Leuchte rechts und links.				
		9,00 St
1.1.170. Leuchten Kellerabgang				
Außenleuchte, Fabrikat Sg-Leuchte, Metro 623690 Graphit, Lichtaustritt einseitig, GU10 inkl. Leuchtmittel 1 x LEDPAR16 und Befestigungsmittel. Inkl. Zuleitungen, Teleskopträger und Dämmerungsschalter liefern und montieren.				
		9,00 St
1.1.180. Schukosteckdose - Balkone				
Vorhandene Steckdosen entfernen und abklemmen. Schukosteckdose unter Putz liefern und montieren inkl. Teleskopträger für Wärmedämmung sowie Verlängerung der Zuleitung.				
		44,00 St
Summe 1.1. Elektroarbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 000604
 LV: 530 Elektroarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Stundenlohnarbeiten auf Anordnung der Bauleitung zum Nachweis			
1.2.10.	*** Bedarfsposition ohne GB Facharbeiter			
Facharbeiter		1,00 Std	Nur Einh.-Pr.
1.2.20.	*** Bedarfsposition ohne GB Helfer			
Helfer		1,00 Std	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.2.	Stundenlohnarbeiten auf Anordnu..		
Summe 1.	Ausführung von Elektroarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 000604
LV: 530 **Elektroarbeiten**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Ausführung von Elektroarbeiten	
1.1.	Elektroarbeiten
1.2.	Stundenlohnarbeiten auf Anordnung der Bauleitung zum Nachweis
Summe 1.	Ausführung von Elektroarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 000604
LV: 530 Elektroarbeiten

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	530	
1.	Ausführung von Elektroarbeiten
	Summe LV 530 Elektroarbeiten
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Aufmaß

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung aller Arbeiten gemeinsam mit Ihnen und unserer Bauleitung zu nehmende Aufmaß.

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 6

(Ort)
(Datum)
(rechtsgültige Unterschrift)