

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003636
LV: 02-311 Schlosserarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Bauvorhaben:

Am Stadtbad 39
46537 Dinslaken

abgesenkte Garagen

GEWERK : Schlosserarbeiten

Für Angebot, Lieferung Ausführung und Abrechnung gelten neben dem Leistungsverzeichnis

die "ZUÄTZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN"

bei Gerüststellung durch den Auftragnehmer die Bestimmungen der Gerüstbauordnung.

VOB Teil C , DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

VOB Teil C , DIN 18360 Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten

VOB Teil C , DIN 18361 Verglasungsarbeiten

NEBENLEISTUNGEN

Leistungen im vorstehenden Text, die im Leistungsverzeichnis nicht besonders erwähnt sind, aber zur Fertigstellung unumgänglich notwendig sind, gelten als Nebenleistungen und werden nicht vergütet.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN (ZTV)

Die Arbeiten werden an bewohnten Häusern ausgeführt, das bedingt mehrere Teilabschnitte der Ausführung, z. B. Fertigstellung hausweise.

Bodenflächen und angrenzende Bauteile im Bereich der auszuführenden Arbeiten sind durch Folien, evtl. Schaltafeln o. ä. zu schützen.

Für Angebot, Lieferung, Ausführung und Abrechnung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

- die neuesten DIN-Normen,
- VDE- und VDI-Richtlinien,
- die Vorschriften der zuständigen Behörden (z .B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV),
- Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
- die Bestimmungen der Gerüstbauordnung.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in Treppenhäusern und auf Verkehrsflächen gelagert werden.

In den Einheitspreisen sind enthalten:

Die Schuttabfuhr einschl. Kippgebühr in allen Positionen.

Die rechtzeitige Benachrichtigung der Wohnungsinhaber über den beabsichtigten Beginn der Arbeiten.

Die Verpflichtung des Arbeitnehmers, andere Gebäudeschäden, die bei Ausführung seiner Leistung bekannt werden, unverzüglich dem zuständigen Bauführer bzw. Bestandsverwalter zu melden.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003636
LV: 02-311 **Schlosserarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Sämtliche Lieferungen und Leistungen, die zur sachgemäßen Herstellung der Arbeiten erforderlich sind, wie z. B. Fahrt- u. Transportkosten, Standgebühren und dergleichen.

Erforderliche Gerüste bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2,00 m über Flur und Schutzgerüste gemäß den Unfallverhütungs-Vorschriften, soweit kein Arbeitsgerüst bauseits gestellt wird.

Die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten.

Tägliches Säubern der Arbeitsstelle bei Arbeitsschluss. Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

1. Schlosserarbeiten

1.1. Am Stadtbad 39

1.1.10. Doppelstabmatten Zaun

Werden mit Zaunpfosten aufgestellt

Breite/Höhe: 2510 x 1230 mm
 Masche 200 x 50 mm Satb 8/6/8

Oberfläche: verzinkt und beschichtet in RAL

Liefen und Montage vor Ort

140,00 m

1.1.20. Zaunpfosten

aus Rechteckrohr 3 mal geknickt und mit Platte.

Pfosten: Rechteckrohr 60 x 40 x 2 mm mit Abdeckleiste

Oberfläche: verzinkt und beschichtet RAL

Herstellung, Liefen und Montage vor Ort

55,00 St

1.1.30. Doppelstabmatten Zaun

werden mit Zaunpfosten aufgestellt

Breite/Höhe: 2510 x 1030 mm

Masche 200 x 50 mm Stab 8/6/8

Oberfläche: verzinkt und beschichtet in RAL

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003636
 LV: 02-311 Schlosserarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Lieferrn und Montage vor Ort				
		10,00	m
1.1.40.	Handlauf aus Rundrohr. Handlauf wird mit Handlaufhaltern an der Wand befestigt. Rohrenden geschlossen. Material: Stahl S235JR Rundrohr: 42,4 x 2 mm Oberfläche: verzinkt Handlaufhalter: Rundstahl 12 mm mit Abdeckrosetten				
	Herstellung, Liefern und Montage vor Ort				
		8,00	m
1.1.50.	Garagentorgriff Hersteller: Novoferm Vierkantstift 9 x 9 mm Länge: 65 mm Adapterring Ø: 21 mm Komplett mit Außengriff, Innengriff, Schnur mit "Bommel/ Glocke" Farbe: Schwarz				
	Lieferung und Montage				
		24,00	St
1.1.60.	Demontage und Entsorgung des Bestandsgeländers Abbruch des Vordaches ca. 2,40 m x 0,80 m aus Stahlbeton fassadenbündig mit geeigneten Mitteln abtrennen inkl. Demontage der Zinkabdeckung, Eindeckung und Wandanschluss.				
		1,00	St
1.1.70.	Inkl. Baugerüst				
		1,00	St
	Summe 1.1.		Am Stadtbad 39	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003636
 LV: 02-311 Schlosserarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2. Lohnarbeiten				
1.2.10. Facharbeiter				
	Ausführung von Lohnarbeiten zum besonderen Nachweis, nur auf Anordnung der örtlichen Bauleitung, für einen Facharbeiter.			
		15,00 Std
1.2.20. Helfer				
	Wie vor, jedoch für einen Helfer.			
		15,00 Std
<hr/>				
Summe 1.2.	Lohnarbeiten		
<hr/>				
Summe 1.	Schlosserarbeiten		

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 003636
LV: 02-311 **Schlosserarbeiten**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Schlosserarbeiten	
1.1.	Am Stadtbad 39
1.2.	Lohnarbeiten
	Summe 1. Schlosserarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 003636
LV: 02-311 **Schlosserarbeiten**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	02-311	
1.	Schlosserarbeiten
	Summe LV	02-311 Schlosserarbeiten
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 0,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 6

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)