

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
**Inhaltsverzeichnis**

**Projekt:** 3728                      **Huestr. 3-5**  
**LV:** 06-200                      **Dachdeckerarbeiten**

| <b>Titel</b> | <b>Bezeichnung</b>                   | <b>Seite</b> |
|--------------|--------------------------------------|--------------|
| 1.           | Dachdeckerarbeiten.....              | 3            |
| 1.1.         | Bauvorhaben: Essen, Huestr. 3-5..... | 3            |
|              | Zusammenstellung.....                | 10           |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

---

### Projektdaten

Projekt: 3728 Huestr. 3-5  
PLZ/Ort:  
Straße:

### Auftraggeberdaten

Auftraggeber: Robert Grope GmbH Malerbetrieb  
Straße:  
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 06-200 Dachdeckerarbeiten

Angebotssumme: EUR  
.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR  
.....

Angebotssumme brutto: EUR  
.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3728 Hustr. 3-5  
LV: 06-200 Dachdeckerarbeiten

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                       | Menge   | ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|------------------------|
| 1.           | <b>Dachdeckerarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |                         |                        |
| 1.1.         | <b>Bauvorhaben: Essen, Hustr. 3-5</b>                                                                                                                                                                                                                       |         |      |                         |                        |
| 1.1.10.      | <b>Baustelleneinrichtung</b><br>Baustelleneinrichtung nach Arbeitsstättenverordnung.<br>Liefern, vorhalten und wieder entfernen<br>aller zur Ausführung der Arbeiten benötigten<br>Geräte, Werkzeug und Absperrungen.<br>Das Gerüst wird bauseits gestellt. |         |      |                         |                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000   | psch | .....                   | .....                  |
| 1.1.20.      | <b>Krangestellung</b><br>Krangestellung für die eigenen Arbeiten.                                                                                                                                                                                           |         |      |                         |                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,000   | Tag  | .....                   | .....                  |
| 1.1.30.      | <b>Vorhandene Dachfläche</b><br>Vorhandene Dachfläche, alten Dachbelag bestehend aus<br>Betondachsteinen abnehmen und entsorgen, einschl. der Entsorgungskosten.                                                                                            |         |      |                         |                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                             | 390,000 | m2   | .....                   | .....                  |
| 1.1.40.      | <b>Vorhandene Unterkonstruktion</b><br>Vorhandene Unterkonstruktion unter der Dachdeckung<br>bestehend aus Traglattung und Konterlattung<br>abbrechen und fachgerecht entsorgen, einschl. der Entsorgungskosten.                                            |         |      |                         |                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                             | 390,000 | m2   | .....                   | .....                  |
| 1.1.50.      | <b>Vorhandene Walzbleianschlüsse</b><br>Vorhandene Walzbleianschlüsse abbrechen und fachgerecht<br>entsorgen, einschl. der Entsorgungskosten. Die Anschlüsse sind<br>für den neuen Anschluss vorzubereiten.                                                 |         |      |                         |                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,000  | m    | .....                   | .....                  |
| 1.1.60.      | <b>Knaggen</b><br>Knaggen, Güteklasse II nach DIN 68365,<br>gemäß konstruktiver Vorgabe der Typenstatik,<br>für das System liefern, vorbohren und mit Sondernägeln<br>lt. Typenstatik fachgerecht befestigen.                                               |         |      |                         |                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,000 | Stck | .....                   | .....                  |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3728 Hustr. 3-5  
LV: 06-200 Dachdeckerarbeiten

| Ordnungszahl    | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------|
| <b>1.1.70.</b>  | <b>Rauspund</b><br>Rauspund getrocknet, nach DIN 68365,<br>Dicke 24 mm S10, im gesamten Dachbereich<br>liefern und verlegen.                                                                                                                                                                                                           | 28,000 m2  | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.80.</b>  | <b>Anschlagbrett</b><br>Erforderliches Anschlagbrett, liefern und oberkantig an<br>den Knaggen befestigen.                                                                                                                                                                                                                             | 56,000 m   | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.90.</b>  | <b>Mineralfaserstreifen</b><br>Mineralfaserstreifen,<br>140 mm breit, liefern und entsprechend<br>den bauaufsichtlichen Anforderungen<br>bei den Verlängerungsarbeiten verlegen.                                                                                                                                                       | 56,000 m   | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.100.</b> | <b>Vorhandene Dachrinne</b><br>Vorhandene Dachrinne, einschl. Rinneisen demontieren und<br>abfahren, einschl. der Entsorgungskosten.                                                                                                                                                                                                   | 56,000 m   | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.110.</b> | <b>Unterspannbahn</b><br>Diffusionsoffene Unterspannbahn aus Polyethylen-<br>Gitterfolie liefern und fachgerecht verlegen.<br>Brandverhalten: Brandklasse E, EN 13501-1, schwer<br>entflammbar B 1 : nach DIN 4102, Reißkraft: ca.<br>450/450 N/5cm entsprechend EN 12311-1, Sd-Wert:<br>ca. 3m, Gewicht: ca. 210g/m².Delta Maxx-Plus. | 390,000 m2 | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.120.</b> | <b>Konterlattung</b><br>Konterlattung Ta/Fi 30x50 mm liefern<br>und aufnageln.                                                                                                                                                                                                                                                         | 390,000 m2 | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.130.</b> | <b>Traubohle</b><br>Traubohle 50/120 mm liefern und aufnageln.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56,000 m   | .....                   | .....                  |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3728 Hustr. 3-5  
LV: 06-200 Dachdeckerarbeiten

| Ordnungszahl    | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge   | ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|------------------------|
| <b>1.1.140.</b> | <b>Unterkonstruktion der Dachdeckung</b><br>Unterkonstruktion der Dachdeckung, als Traglattung<br>30/50 S10 passend zur beschr. Dachdeckung, aus<br>Nadelholz Güteklasse II DIN 68 365 einschl.<br>Holzschutz gem. DIN, Befestigung an Bauteilen aus<br>Holz, fachgerecht herstellen.                                                                                               | 390,000 | m2   | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.150.</b> | <b>Dachfläche mit Betondachsteinen</b><br>Dachfläche mit Betondachsteinen Fabrikat<br>Braas Frankfurter Pfanne PROTEGON Farbe: Granit<br>matt, mit abgerundeter Sichtkante,<br>gem. DIN 1115 auf vorhandener Lattung,<br>nach Werksvorschrift eindecken einschl.<br>Material. Das Dachdeckmaterial ist handwerksgegerecht<br>an Schornsteine und andere<br>Anschlüsse anzuarbeiten. | 390,000 | m2   | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.160.</b> | <b>Lüftersteine</b><br>Braas-Lüftersteine passend zur Pfannenposition liefern und<br>einbauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90,000  | Stck | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.170.</b> | <b>First und Grat</b><br>First und Grat mit Firststeinen mit abgerundeter Sichtkante<br>in mörtelloser Verlegung bestehend aus,<br>Firstelementen, Firstklammern sowie<br>Endscheiben auf mitzuliefernder Firstlatte<br>herstellen, als Zulage zu der Pfannenposition.                                                                                                              | 37,000  | m    | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.180.</b> | <b>Walmglocke</b><br>Braas-Walmglocke passend zur Grateindeckung liefern und<br>einbauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000   | Stck | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.190.</b> | <b>Gratanfangsstein</b><br>Braas-Gratanfangsstein passend zur Pfannenposition liefern<br>und einbauen.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,000   | Stck | .....                   | .....                  |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3728 Hustr. 3-5  
LV: 06-200 Dachdeckerarbeiten

| Ordnungszahl    | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                   | Menge  | ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------|------------------------|
| <b>1.1.200.</b> | <b>Dachhaken</b><br>Dachhaken, 625g, feuerverzinkt, weiter<br>Bogen, passend zur Dacheindeckung liefern und<br>einbauen.                                                                                                                | 90,000 | Stck | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.210.</b> | <b>Walzbleieinfassung</b><br>Walzbleieinfassung, aus Walzbleischichtstücken,<br>Zuschnittbreite bis 25 cm, Zuschnittlänge ca. 42.5 cm,<br>herstellen am Wandanschluß, einschl. Alu-Kappteile<br>andübeln und dauerelastisch versiegeln. | 16,000 | m    | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.220.</b> | <b>Walzbleianschlüsse</b><br>Walzbleianschlüsse mit Dachcolor-<br>Spezialfarbe im Farbton der<br>Dachpfannen streichen.                                                                                                                 | 16,000 | m    | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.230.</b> | <b>Kehle und Grate anschneiden</b><br>Vorhandene Kehle und Grate mit Pfannen eindecken<br>und fluchtgerecht anschneiden.                                                                                                                | 16,000 | m    | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.240.</b> | <b>Kehlblech</b><br>TITANZINK-Kehlblech, 0.7 mm stark,<br>500mm Abwicklung, mit 2 Falzen und WA-Schiene<br>liefern und fachgerecht montieren.                                                                                           | 8,000  | m    | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.250.</b> | <b>Flexschlauch</b><br>Flexschlauch 100 mm DN liefern und anschließen.                                                                                                                                                                  | 8,000  | m    | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.260.</b> | <b>Entlüfterstutzen</b><br>Entlüfterstutzen, DN 100 mm, mit Durchgangspfanne<br>liefern und einbauen.                                                                                                                                   | 9,000  | Stck | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.270.</b> | <b>Dachausstiegsfenster</b><br>Velux- Dachausstieg Typ GVK Größe 46 x 61 cm,<br>liefern und einbauen. Das Herstellen der Dachöffnung<br>sowie das Anarbeiten mit Dachpfannen,                                                           |        |      |                         |                        |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3728 Hustr. 3-5  
LV: 06-200 Dachdeckerarbeiten

| Ordnungszahl    | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge  | ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------|------------------------|
|                 | einschl. herstellen einer Dachbahnkehle<br>ist im Preis enthalten. Das<br>Herstellen einer Innenverkleidung oder Auswechslung<br>von Sparren wird bei Bedarf extra angeboten.                                                                                                          |        |      |                         |                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,000  | Stck | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.280.</b> | <b>Abweiser</b><br>Abweiser für die Dauer der Arbeiten an der<br>Fassade(Aufbringung WDVS) montieren                                                                                                                                                                                   |        |      |                         |                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,000  | Stck | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.290.</b> | <b>Vorhandene SML-Rohre</b><br>Vorhandene SML-Rohre im Erdreich bis zum nächsten<br>Übergangsstück demontieren und entsorgen, incl.<br>Aushub und wiedereinbringen des Aushubs.                                                                                                        |        |      |                         |                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,000  | Stck | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.300.</b> | <b>Bogen für Kanalanschluß</b><br>Bogen für Kanalanschluß liefern und montieren.                                                                                                                                                                                                       |        |      |                         |                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,000  | Stck | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.310.</b> | <b>Vorhandene Fallrohre</b><br>Vorhandene Fallrohre, einschl. Schellen<br>abnehmen und als Schutt abfahren, einschl.<br>der Entsorgungskosten.                                                                                                                                         |        |      |                         |                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,000 | m    | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.320.</b> | <b>Rinnenendstück</b><br>TITANZINK Rinnenboden (Rinnenendstück),<br>6-tlg, gebördelt, liefern und fachgerecht einbauen.                                                                                                                                                                |        |      |                         |                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,000  | Stck | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.330.</b> | <b>Dilatations-Dachrinne</b><br>Als Zulage:<br>TITANZINK- Dilatations- Dachrinne, passend<br>zur 6 tlg.Rinne.<br>Die Dilation hat einen von außen nicht<br>sichtbaren Dehnungsausgleich und im Gegensatz<br>zu der konventionellen Rinnenschiebenaut<br>innen einen freien Wasserlauf. |        |      |                         |                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,000  | Stck | .....                   | .....                  |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3728 Hustr. 3-5  
LV: 06-200 Dachdeckerarbeiten

| Ordnungszahl    | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge ME    | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| <b>1.1.340.</b> | <b>Traufblech</b><br>Traufblech aus Titanzinkblech 0,7 mm,<br>Breite ca. 20 cm, liefern und auf der vorh. Dachrinne<br>befestigen.                                                                                                                                                                                            | 56,000 m    | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.350.</b> | <b>Hängedachrinne</b><br>TITANZINK- Hängedachrinne, halbrund nach<br>DIN 18461, 6-teilig, Zuschnitt 333 mm,<br>Metallstärke 0.70 mm, einschließlich der<br>feuerverzinkten Rinnenhalter Abstand<br>ca. 70 cm, Abmessung nach DIN 18461.<br>Die Rinnenhalter sind mit korrosionsgeschützten<br>Rinnhalternägeln zu befestigen. | 56,000 m    | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.360.</b> | <b>Rinneneinhangstutzen</b><br>TITANZINK- Rinneneinhangstutzen, halbrund,<br>Form G, gerade, passend zur Rinne<br>Nennmaß 333/100 mm, 6 tlg, liefern und<br>fachgerecht montieren.                                                                                                                                            | 5,000 Stck  | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.370.</b> | <b>Rinnenendwinkel</b><br>TITANZINK-Rinnenwinkel, 90°, nahtlos aus<br>einem Stück tiefgezogen, Schenkellänge<br>300 mm, passend zur 6 tlg. Rinne, als Zulage.                                                                                                                                                                 | 1,000 Stck  | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.380.</b> | <b>Rohrbogen</b><br>TITANZINK- Rohrbogen, 60°, maschinell<br>innengelötet, nach DIN 18461, passend<br>zum Regenfallrohr liefern und fachgerecht<br>montieren, als Zulage. 6 tlg.<br>Nennmaß 100 mm.                                                                                                                           | 10,000 Stck | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.390.</b> | <b>Regenfallrohr</b><br>TITANZINK-Regenfallrohr, rund, maschinell<br>innengelötet, nach DIN 18461,<br>DN- 100 mm, Metalldicke 0.70 mm,                                                                                                                                                                                        |             |                         |                        |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3728 Huestr. 3-5  
LV: 06-200 Dachdeckerarbeiten

| Ordnungszahl      | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                           | Menge  | ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------|------------------------|
| <hr/>             |                                                                                                                                                                 |        |      |                         |                        |
|                   | Standardlänge-2 m, einschließlich der<br>feuerverzinkten Rohrschellen liefern<br>und fachgerecht montieren.                                                     |        |      |                         |                        |
|                   |                                                                                                                                                                 | 50,000 | m    | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.400.</b>   | <b>Standrohr</b><br>Loro-Standrohr verzinkt, mit Reinigungsdeckel<br>1 m lang, NW 100 liefern und mit Schelle und<br>Dichtelement montieren incl. Sielanschluß. |        |      |                         |                        |
|                   |                                                                                                                                                                 | 5,000  | St   | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.410.</b>   | <b>Standrohrkappe</b><br>TITANZINK-Standrohrkappe mit Schiebemuffe liefern<br>und montieren.                                                                    |        |      |                         |                        |
|                   |                                                                                                                                                                 | 5,000  | Stck | .....                   | .....                  |
| <hr/>             |                                                                                                                                                                 |        |      |                         |                        |
| <b>Summe 1.1.</b> | <b>Bauvorhaben: Essen, Huestr. 3-5</b>                                                                                                                          |        |      |                         | .....                  |
| <hr/>             |                                                                                                                                                                 |        |      |                         |                        |
| <b>Summe 1.</b>   | <b>Dachdeckerarbeiten</b>                                                                                                                                       |        |      |                         | .....                  |

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: 3728 Huestr. 3-5  
LV: 06-200 Dachdeckerarbeiten

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung              | Betrag in EUR |
|--------------|------------------------------------|---------------|
| 1.           | <b>Dachdeckerarbeiten</b>          |               |
| 1.1.         | Bauvorhaben: Essen, Huestr. 3-5    | .....         |
|              | <b>Summe 1. Dachdeckerarbeiten</b> | .....         |

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: 3728 Huestr. 3-5  
LV: 06-200 Dachdeckerarbeiten

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                         | Betrag in EUR                          |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| LV           | 06-200                                        |                                        |
| 1.           | Dachdeckerarbeiten                            | .....                                  |
|              | <b>Summe LV</b>                               | <b>06-200 Dachdeckerarbeiten</b> ..... |
|              | Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus | ..... EUR                              |
|              | in Höhe von 19,00 %                           | ..... EUR                              |
|              |                                               | ..... <b>EUR</b>                       |

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 11