

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Inhaltsverzeichnis**

**Projekt:** 02-017565  
**LV:** 01-126 **GU Souterrain Eppendorfer Weg 112**

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1.	Abbrucharbeiten.....	15
1.1.	.....	15
2.	Bodenabdichtung.....	17
2.1.	.....	17
3.	Klempnerarbeiten.....	21
3.1.	.....	21
4.	Abdichtungsarbeiten Wand und Boden-Wandanschluss.....	23
4.1.	.....	23
5.	Malerarbeiten.....	25
5.1.	.....	25
6.	Bodenbelagsarbeiten.....	27
6.1.	.....	27
7.	Fliesenarbeiten.....	28
7.1.	.....	28
8.	Baustelleneinrichtung.....	29
8.1.	.....	29
	Zusammenstellung.....	31

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

---

**Projektdaten**

**Projekt:** 02-017565  
**PLZ/Ort:**  
**Straße:**

**Auftraggeberdaten**

**Auftraggeber:**  
**Straße:**  
**PLZ/Ort:**

**Leistungsverzeichnis:** 01-126

**GU Souterrain Eppendorfer Weg 112**

**Angebotssumme:** ..... **EUR**

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: ..... **EUR**

**Angebotssumme brutto:** ..... **EUR**

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 02-017565  
LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

GEWERK: Generalunternehmerleistungen

### Baubeschreibung

**Projekt: Abdichtung Souterrain**

**Wohngebäude Eppendorfer Weg 112, 20259 Hamburg**

Auftraggeber / Bauherr:

Covivio Hamburg 3 ApS

c/o Covivio Immobilien GmbH

Essener Str.66

46047 Oberhausen

Projektleitung: Benjamin Strauer

Erläuterung Baumaßnahme

Auftraggeber: AG - genannt

Bieter / Auftragnehmer: AN - genannt

#### 1. Allgemeines / Gebäudebestand

Erschließung

Der Bauort befindet sich am Eppendorfer Weg 112, 20259 Hamburg. Das Wohnhaus bzw. die Baustelle liegt in einer eng beparkten 30er Zone. Die Vorderseite hat einen 1,5 m breiten Gehweg, danach beginnt eine Freifläche auf öffentlichem Grund. Die Rückseite ist über die Durchfahrt zum Innenhof erreichbar.

Wohngebäude Bestand

Kenndaten:

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 02-017565  
LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

Nutzung : Wohnen / Gewerbe  
Wohnungen : 7 St. / Gewerbe: 1 St.

Baujahr : ca. 1900  
Bauweise : massiv  
Geschosszahl : KG | EG | 1. - 3. OG | DG

Außenwände:

KG, d= 56 cm, Massivbauweise | EG, d= 45 cm, Massivbauweise | 1.-3. OG, d= 40 cm, Masivbauweise | DG, d= 40 cm, Massivbauweise  
Decken : Holzbalkendecken  
Fenster : Holz / Kunststoff  
Dach: Steilmansarde mit Pfannendeckung und rückseitigem Bitumenflachdach (Berliner Dach)  
Dachentwässerung : Fallrohre außenliegend

Erschließung : Dachgeschoss  
Mieterkeller im Keller der Hinterhäuser.

## 2. Vorhaben Kurzbeschreibung

### 2.1 Maßnahme

2.2 Das Projekt umfasst die Sanierung der feuchtegeschädigten Souterrain-Gewerbeeinheit.

## 4. Bauleistungen, Gewerke

### GU

- o Baustelleneinrichtung
- o Abbruch von Boden- und Wandbelägen

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 02-017565  
**LV:** 01-126 **GU Souterrain Eppendorfer Weg 112**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
o	Abdichtung von Boden und Wand				
o	Malermäßige Wiederherstellung				
o	Fliesenarbeiten				
o	Klempnerarbeiten				
o	Anstrich- u. Lackierarbeiten				
o	Bodenlegearbeiten				

**Bauzeitraum :**

**Baubeginn: 15.09.2023**  
**Fertigstellung: 15.11.2023**

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN FÜR  
LEISTUNGSVERZEICHNISSE  
(MLV)  
Stand 01.05.2010

=====  
=====  
=====

**A1) ALLGEMEINES**

Diesem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der bei Vertragsabschluß gültigen Fassung zugrunde.

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 02-017565  
LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Für nach diesem Leistungsverzeichnis auszuführende Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "allgemeine Vorbemerkungen für Leistungsverzeichnisse" (A)
2. die sich anschließenden "allgemeine technische Vorbemerkungen" (B)
3. die sich anschließenden "besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk) (C)
4. die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B"
5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung

Mit Abgabe seines Angebotes bzw. Annahme des Vertrages erklärt der AN, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der im LV beschriebenen Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der AN das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen.  
Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

### A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden in, an oder in der Nähe bewohnter Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

- 1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden des AG (Mieter) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio Immobilien GmbH um einen

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 02-017565  
LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

verbesserten  
Kundendienst herauszustellen.

2) Die Mieter betroffener Häuser sind rechtzeitig vor Durchführung der Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.

3) Bei Arbeiten in Wohnungen sind Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

### A3) PREISE

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)

2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,

3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,

4) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,

5) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung (bei Arbeiten in Wohnungen)

6) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle

7) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.

8) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschrieben

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 02-017565  
LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im LV aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind der Abteilung Einkauf des AG, möglichst vor Ausführung, in Form eines Nachtragsangebotes zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis der Einheitspreise dieses LV's zu kalkulieren und die Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den AG gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

### A4) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

### B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FÜR EINHEITSPREISABKOMMEN

Stand 23.03.2009

=====  
=====

### B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

### B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 02-017565  
LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Fachspezifische Nachweise, z.B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen

Bei wesentlichen Änderungen z.B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z.B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

### B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem AN bei der Durchführung von Reparaturarbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er dem zuständigen Bauleiter des AG hierüber umgehend zu unterrichten.

### B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

### B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der AN ist verpflichtet, die beim AG anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften -- z.B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderliche Genehmigungen erlöschen, ist dies dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den AN gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der AG behält sich vor zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der AG Einsicht nehmen in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 02-017565  
LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der AN zu bewirken hat.

Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden-Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem AG den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des AN unberührt.

### B6) Sonstiges

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

### C) Besondere technische Vorschriften

Insbesondere möchten wir auf die folgenden DIN und Verordnungen hinweisen

DIN 18451 Gerüstarbeiten

DIN 4420 Teil 1: Schutzgerüste (Fanggerüste, -Dachfanggerüst, -Schutzdächer)

DIN 4420 Teil 3: Stahlrohrkupplungsgerüst (-Auslegergerüst, -Konsolengerüst, -Hängegerüst)

DIN EN 12810 Fassadengerüst aus vorgefertigten Bauteilen

DIN EN 12811 Arbeitsgerüst (temporäre Konstruktion für Bauwerke)

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 02-017565  
 LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV, mit den zugehörigen technischen Regeln "TRBS"				
	Berufsgenossenschaftliche Information: BGI 663				
	DIN EN1263-1 Schutznetze (Auffangnetze); Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfverfahren				
	BGR 179 Einsatz von Schutznetzen				
	DIN 18540 Abdichten von Außenfugen im Hochbau mit Fugendichtungsmassen				
	DIN V 18550 Putz und Putzsysteme - Ausführung				
	DIN 18558 Kunstharzputze				
	DIN 55699 Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsysteme				
	DIN 4108 Beiblatt 2 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden				
	DIN 18345 Wärmedämm-Verbundsysteme				
	DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten (für keramische Beläge)				
	DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten				
	Die aktuellen Praxismerkbücher und die zugehörigen System-Herstellervorschriften des angebotenen Herstellers				
	DIN 4102-1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen				
	UVV Unfallverhütungsvorschriften				
	Landesbauordnung Hamburg (HBauO)				
	Bei Leistungen die nach Fertigstellung nicht mehr sichtbar bzw. prüfbar sind, ist durch den AN eine Fotodokumentation den Abrechnungsunterlagen unaufgefordert beizulegen.				
	Artenschutz an Gebäuden				
	Vor und während der Durchführung von Gerüst-, Fassaden- oder Dacharbeiten ist durch den AN zu überprüfen, ob durch die beabsichtigten und beauftragten Maßnahmen evtl. gebäudebewohnende Tierarten wie z.B. Mauersegler, Fledermäuse, Schwalben u.A. gestört oder vertrieben				

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 02-017565  
LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

werden. Die Vorschrift des § 44 Bundesnaturschutzgesetz ist zu beachten. Bei drohenden Verstößen gegen diese Vorschrift ist zwingend die weitere Vorgehensweise mit der Bauleitung des AG bzw. gemeinsam mit dem Amt für Umwelt und Grün abzustimmen. Soweit die Umsetzung der Maßnahmen bereits begonnen hat und die drohende Beeinträchtigung nicht vor Beginn der Maßnahmen erkennbar war, sind die Arbeiten umgehend bei Erkennen eines drohenden Verstoßes gegen § 44 BNatSG in dem entsprechenden Bereich vorübergehend bis zur abschließenden Klärung der weiteren Vorgehensweise auszusetzen.

Weitere Hinweise für die Kalkulation

in den Einheitspreisen sind neben den Nebenleistungen nachstehende Leistungen enthalten, wenn in der Leistungsbeschreibung keine eigene Position dafür vorgesehen ist:

Die Sicherung der Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen im Bereich des Baugeländes sowie die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen der verkehrspolizeilichen Sicherung.

Das Einholen der Genehmigungen für Strassen- und Bürgersteigabsperrrungen, bzw.

Gleiches gilt auch für die Nutzung von Nachbargrundstücken.

Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen von Blenden und Schutzgerüsten zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs sowie von Einrichtungen außerhalb der Baustelle zur Umleitung und Regelung des öffentlichen Verkehrs.

Schutz der in Benutzung genommenen öffentlichen Verkehrsflächen oder anderer Einrichtungen und Vorleistungen anderer Unternehmer vor Beschädigung sowie Beseitigung der Schäden oder Übernahme der Kosten hierfür.

Übernahme der Gebühren für die Benutzung von öffentlichen Verkehrsflächen oder Nachbargrundstücken.

Herstellen und beseitigen der Zufahrtswege von den öffentlichen Verkehrsflächen oder bauseits hergestellten Baustraße zu den einzelnen Baustellen. Vorhalten der Zufahrtswege.

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 02-017565  
LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Reinigen der Baustelle und der Zugangswege sowie des Aussengeländes jeweils zum Wochenende und vor Feiertagen und nach Beendigung der Vertragsarbeiten.

Notwendige Maßnahmen zum Schutz von Dächern, Rinnen, Fallrohren, Blechen, Fugenbändern, Fußböden, Geländern, Stahlzargen, Fenstern, Türen, Beschlägen und sonstigen Bauteilen vor Verunreinigungen und Beschädigungen durch die Putzarbeiten, einschl. der erforderlichen Stoffe oder Schutzanstriche für Verblendungen, Gesimse, Sohlbänke, eloxierte Teile u.ä. sowie die spätere Beseitigung.

Die Kosten für Aufenthalts- und Lagerräume.

Das Wiederherstellen der durch die eigenen Arbeiten beschädigten Grünanlagen (durch Anlieferungen, Lagerflächen etc.)

Zuschnitte und Anpassarbeiten an den Dämmplatten (Ausschnitte, Aussparungen, Schrägen u.s.w.)

Das Herstellen von bis zu 0,50 m<sup>2</sup> grossen mobilen Musterflächen nach Vorauswahl vorliegender Farbvorschläge.

Die endgültige Farbangabe erfolgt an Hand der Musterflächen.

Zur Kalkulation ist eine Farbe mit dem Grundton "hellgetönt" vorzusehen.

Farbtonstufen:

hellgetönt entspricht Hellbezugswerten 51 -100

mittelgetönt entspricht Hellbezugswerten 26 - 50

sattgetönt entspricht Hellbezugswerten 25 - 11

Voll- oder entspricht Hellbezugswerten 0 - 10

Sonderton

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Produkte gelten als Qualitätsbeispiel und schaffen für alle Anbieter eine einheitliche Kalkulationsgrundlage. Sie werden durch Angebotsabgabe Bestandteil des Angebotes.  
Die

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 02-017565  
LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und auf Qualität und Eignung untersuchen zu lassen.

Sonstiges  
-----

Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschl. Abladen und Lagern auf der Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgeschrieben ist.

Die Anlieferung sämtlicher zur Ausführung kommenden Stoffe muss in der Originalverpackung erfolgen

Es sind die Richtlinien des Werkstoffherstellers zu berücksichtigen. Bei Systemaufbauten dürfen nur die Stoffe eines Herstellers verwendet werden

Wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe sind von der Verwendung ausdrücklich ausgeschlossen.

Flächen mit Abläufen, insbesondere Kellerausgangstreppen sind ständig von anfallendem Schutt vollständig freizuhalten, so daß das anfallende Tagwasser sicher abfließen kann.

Ebenso sind die Regenstandrohre dauerhaft abzudecken, so daß es hier zu keiner Verstopfung der Grundleitung kommen kann.

Fabrikatfestlegung

Die Ausschreibung beruht auf Produkten der Firma Oxtron und Remmers.

Der Anbieter hat keine Möglichkeit, ein anderes Erzeugnis anzubieten.

Bei einem Materialwechsel, durch den Auftragnehmer, ist dieser dem Einkauf und der Bauleitung unaufgefordert, vor dem Einbau mitzuteilen und abzustimmen.

Die zur Ausführung gelangenden Abdichtungsmaterialien müssen dem Stand der Technik entsprechen und bauaufsichtlich zugelassen sein (DIN-Zertifiziert). Abweichungen von dem in der Zulassung beschriebenen

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 02-017565  
 LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Systemaufbaus sind nicht zulässig. Für die nachstehend beschriebenen Abdichtungs- und Ausbaurbeiten müssen die Systeme der Firmen</p> <p>A) Oxydtron            B) Remmers            C) Brillux            D) Caparol angeboten werden.</p> <p>Angebotene Erzeugnisse: '            .....'            (vom Bieter unbedingt anzugeben. Fehlende Angabe führt zum Ausschluß von der Vergabe)</p>			
<b>1.</b>	<b>Abbrucharbeiten</b>			
<b>1.1.</b>				
<b>1.1.10.</b>	<p><b>Wandinnenflächen abbrechen</b>            Wandinnenflächen- den geschädigten Altputz komplett abstemmen und den Bauschutt nach draußen in einen bereitgestellten Container transportieren.            Wandputz, Zementmörtel einlagig bis zu einer Dicke von 25 mm.</p> <p>Außenwände 2,00 m            Innenwände 50 cm</p>	48,000 m²	.....	.....
<b>1.1.20.</b>	<p><b>Eingangspodest abbrechen</b>            Eingangspodest abbrechen, bestehend aus Estrichbeton 1,00 * 0,30 m.            Inkl transport zum Container.</p>	1,000 psch	.....	.....
<b>1.1.30.</b>	<p><b>Demontage Sanitärgegenstände kleines WC</b>            Demontage und Entsorgung Sanitärgegenstände Kleines WC, bestehend aus:</p> <p>Stand WC            Rohrkästen            Waschtisch</p>			

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 02-017565  
 LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Spiegel Hängeschrank inkl Transport zum Container.	1,000 psch	.....	.....
<b>1.1.40.</b>	<b>Türzarge</b> Abbruch Türzarge und Türblatt. Abmessung Zarge: 76 x 2,01 x 0,30 Inkl Transport zum Container. 3 Stk.	3,000 Stk	.....	.....
<b>1.1.50.</b>	<b>Fußleisten demontieren</b> Fußleisten demontieren und in einen Container entsorgen.	73,000 lfm	.....	.....
<b>1.1.60.</b>	<b>Schadhafte Fugen ausräumen</b> Schadhafte Fugen ausräumen, Tiefe ca. 2 cm, Fläche reinigen und den anfallenden Bauschutt in einen bereitgestellten Container transportieren und entsorgen. Schadensquote 100 %	48,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.1.70.</b>	<b>Wand - und Bodenfliesen</b> Wand - und Bodenfliesen im Badezimmer komplet abstemmen und in einen Bereitgestellten Container entsorgen.  Inkl. Schleifen des Klebers.	3,820 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 1.1.</b>				.....
<b>Summe 1. Abbrucharbeiten</b>				.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 02-017565  
 LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	<b>Bodenabdichtung</b>			
2.1.				
2.1.10.	<p><b>z.N. Grundierung Boden-Wandanschluß</b>            Abzudichtenden, mineralischen            Untergrund am Boden-Wandanschluß            mit dem lösemittelfreien, verfestigenden            Verkieselungskonzentrat,            Remmers Kiesol, 1:1 mit Wasser verdünnt, grundieren.            Pfützenbildung vermeiden.            Grundierung satt auf den vorbereiteten            Untergrund auftragen. Stark saugfähige            Untergründe mit Wasser vornässen.            Gewähltes Produkt:            Remmers Kiesol            Produkteigenschaften:            Festigend            Porenverengend            Wasserabweisend            Mauersalzhemmend            Verbessert die Haftung, Abrieb- und            Oberflächenfestigkeit            Erhöht die Beständigkeit gegen chemischen            Angriff            Produktkenndaten:            Dichte (20 °C) Ca. 1,15 g/cm<sup>3</sup>            Verfestigung ≤ 5 N/mm<sup>2</sup>            Wasserabweisung w &lt; 0,5 kg/(m<sup>2</sup>*h )            Wasserdampfdurchlässigkeit &gt; 90 %            Aussehen / Farbton Farblos bis gelbstichig            pH-Wert Ca. 11</p>	73,000 lfm	.....	.....
2.1.20.	<p><b>z.N. Haftbrücke mit schnell abbindender MDS</b>            z.N. Haftbrücke mit schnell abbindender mineralischen            Dichtungsschlämme,            Haftbrücke mit der mineralischen, schnell            abbindenden, hoch sulfatbeständigen            Dichtungsschlämme, Remmers WP Sulfatex            rapid, herstellen. Material schlämmfähig            anmischen und mit Schlämmbürste einlagig,            frisch in frisch auf die Grundierung auftragen.            Gewähltes Produkt:            Remmers WP Sulfatex rapid</p> <p>Produkteigenschaften:            Schichtdicke einlagig bis 50 mm            Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer            Alkaligehalt (SR/NA)</p>			

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 02-017565  
 LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schnell erhärtend Druckwasserdicht Schlämm- bis spachtelfähige Konsistenz durch Wasserzugabe einstellbar Produktkenndaten: Wasseranspruch 3,5 - 5,5 l/25 kg Wasseraufnahmekoeffizient $w_{24} < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ h})$ Wasserdampfdiffusion $\mu < 200$ Biegezugfestigkeit (28 d) Ca. 5 N/mm <sup>2</sup> Druckfestigkeit (28 d) Ca. 20 N/mm <sup>2</sup> Erstarrungsende Ca. 60 Minuten	73,000 lfm	.....	.....
<b>2.1.30.</b>	<b>z.N. Dichtungskehle mit schnell abbindendem</b> z.N. Dichtungskehle mit schnell abbindendem Dichtungsmörtel herstellen. Dichtungskehle in allen Innenecken mit Radius von ca. 4–6 cm aus dem mineralischen, schnell abbindenden, hoch sulfatbeständigen Dichtmörtel Remmers WP Sulfatex rapid, herstellen. Remmers WP Sulfatex rapid spachtelfähig anmischen, frisch in frisch in die Haftbrücke einbringen und mit der Dichtkehlenkelle die Rundung ausformen. Verbrauch: ca. 1,7 kg/m Dichtungskehle Remmers WP Sulfatex rapid	73,000 lfm	.....	.....
<b>2.1.40.</b>	<b>z.N. Abdichtung Boden-/Wandanschluss Rapid</b> z.N. Abdichtung Boden-/Wandanschluss Rapid. Abdichtung aus der schnell abbindenden, mineralischen, hoch sulfatbeständigen Dichtungsschlämme, Remmers WP Sulfatex rapid, herstellen. Angemischte Remmers WP Sulfatex rapid mit der Schlämmbürste mind. 2-lagig auftragen. Mindestrockenschichtdicke > 3 mm. Die Höhe der Abdichtungsebene ist durch den Planer festzulegen, jedoch mindestens: Anschlußbereich Wand: > 15 cm Anschlußbereich Boden: > 15 cm Verbrauch: ca. 4,8 kg/m <sup>2</sup> bei 3 mm Trockenschichtdicke Remmers WP Sulfatex rapid	73,000 lfm	.....	.....
<b>2.1.50.</b>	<b>z.N. Randdämmstreifen fixieren</b> Selbstklebende Randdämmstreifen mit Vlieskaschierung am Wandanschlußbereich und an aufgehenden Bauteilen fixieren.	73,000 lfm	.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 02-017565  
 LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.60.	<p><b>z.N. Grundieren der Bodenflächen</b>            Grundieren der vorbereiteten, sauberen und saugfähigen, mineralischen Flächen mit der wässrigen, verfestigenden und hydrophobierenden Tiefengrundierung Remmers Primer Hydro HF. Produkt mit geeignetem Werkzeug auf der Fläche verteilen und sorgfältig einarbeiten. Pfützenbildungen sind zu vermeiden. Bei stark saugfähigen Untergründen Vorgang ggf. wiederholen.            Gewähltes Produkt:            Remmers Primer Hydro HF oder gleichwertig            Produkteigenschaften:            Festigend            Saugfähigkeitsegalisierend            Wässrig            Produktkenndaten:            Trägermaterial: Wasser            Festkörpergehalt Ca. 8 %            Dichte (20 °C) Ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>            pH-Wert 8,5            Aussehen: Milchig weiß</p>	50,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
2.1.70.	<p><b>z.N. Abdichtung und Egalisierung mit selbstverlaufender Bodenausgleichsmasse</b>            Nach Trocknung der Grundierung die Fläche mit der wasserundurchlässigen, mineralischen, selbstverlaufenden Bodenausgleichsmasse, Remmers WP Flow, egalisieren. Schichtdicke: 5–30 mm Bei rückseitiger Wasserbelastung. Mindestschichtdicke &gt; 10 mm. Angemischtes Material von einer Seite her ausgießen, mit Raket/Kelle zügig verteilen, mit der Stachelwalze nachrollen.            Schichtdicke: 10 - 12 mm            Bei rückseitiger Wasserbelastung            Mindestschichtdicke &gt; 10 mm.            Gewähltes Produkt:            Remmers WP Flow oder gleichwertig            Produkteigenschaften:            selbst nivellierend            schnell erhärtend            spannungsarm und rissfrei erhärtend            wasserundurchlässig,            wasserdicht ab 10 mm Trockenschichtdicke            Druck- und verschleißfest</p> <p>Produktkenndaten:</p>			

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 02-017565  
 LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schichtdicke einlagig 5-30 mm Schüttdichte: 1,3 kg/l Wasseranspruch ca. 6,0 l/25 kg Erfüllt die Beanspruchungsklasse des Abdichtungssystems Typ 1: Drückendes Wasser nach WTA-Merkblatt 4-6 "Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile" Druckfestigkeit (28d) > 50 N/mm <sup>2</sup> Biegezugfestigkeit (28d) > 10 N/mm <sup>2</sup> Festmörtelrohichte: 1,84 kg/dm <sup>3</sup> Haftfestigkeit: > 1,5 N/mm <sup>2</sup>	50,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 2.1.</b>				.....
<b>Summe 2.</b>	<b>Bodenabdichtung</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 02-017565  
 LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>3.</b>	<b>Klempnerarbeiten</b>			
<b>3.1.</b>				
<b>3.1.10.</b>	<b>An- und Abfahrten</b> An- und Abfahrten, Werkzeug- und Materialtransport.	1,000 psch	.....	.....
<b>3.1.20.</b>	<b>Einfriergerätepauschale</b> Einfriergerätepauschale	1,000 psch	.....	.....
<b>3.1.30.</b>	<b>Heizkörper demontieren und entsorgen</b> Heizkörper demontieren und entsorgen	5,000 Stk	.....	.....
<b>3.1.40.</b>	<b>Heizkörperanschluss herstellen.</b> Heizkörperanschluss herstellen. Dafür den Heizungsvor- und Rücklauf einfrieren. Die Stahleitung trennen und Spezialübergang montieren. Anschlüsse für einen Heizkörper herstellen und die Leitung zum Heizkörper verlegen.	5,000 Stk	.....	.....
<b>3.1.50.</b>	<b>HK- Erneuerung 900 x 1200</b> HK- Erneuerung, Cosmo Compact, Typ 22 K, 2-lagig 900 x 1200, incl Befestigung, liefern und montieren.	3,000 Stk	.....	.....
<b>3.1.60.</b>	<b>HK- Erneuerung 600 x 800</b> HZK-Erneuerung, Cosmo Compact, Typ 22 K, 2-lagig 600 x 800, incl Befestigung, liefern und montieren.	1,000 Stk	.....	.....
<b>3.1.70.</b>	<b>HK- Erneuerung 500 x 400</b> HK- Erneuerung, Cosmo Compact, Typ 22 K, 2-lagig 500 x 400, incl Befestigung, liefern und montieren.	1,000 Stk	.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 02-017565  
 LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.75.	<b>Thermostatventil</b> Thermostatventil, stufenlose Voreinstellung, ECK DN 15, DITECH Thermostatventil AV9, oder gleichwertig.	5,000 Stk	.....	.....
3.1.77.	<b>Kupferrohr DN 15 x 1,0 mm</b> Kupferrohr DN 15 x 1,0 mm	5,000 lfm	.....	.....
3.1.80.	<b>Demontage Frisch- und Abwasserleitung Küche</b> Demontage Frisch- und Abwasserleitung Küche	1,000 psch	.....	.....
3.1.90.	<b>Neue Frisch- und Abwasserleitung Küche</b> Neue Frisch- und Abwasserleitung Küche, liefern und montieren.	1,000 psch	.....	.....
3.1.100.	<b>Stand - WC</b> Stand - WC, inkl. Anschlüsse und Abflussleitung, liefern und montieren.	1,000 psch	.....	.....
3.1.110.	<b>Waschtisch 40 x 40</b> Waschtisch 40 x 40, inkl. Armatur, Anschlüsse und Abwasserleitung, liefern und montieren.	1,000 psch	.....	.....
<b>Summe 3.1.</b>				.....
<b>Summe 3. Klempnerarbeiten</b>				.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 02-017565  
 LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>4.</b>	<b>Abdichtungsarbeiten Wand und Boden-Wandanschluss</b>			
<b>4.1.</b>				
<b>4.1.10.</b>	<b>Estrich 10-15 cm breit aufstemmen</b> Estrich 10-15 cm breit aufstemmen. Anfallenden Bauschutt entsorgen.	73,000 lfm	.....	.....
<b>4.1.20.</b>	<b>Nut im Wand-Sohlenanschluss</b> Nut im Wand-7sohlenanschluss schwalbenschwanzförmig ausstemmen.	73,000 lfm	.....	.....
<b>4.1.30.</b>	<b>Estrich ca. 10-15 cm mit Oxydtron Estrich verschliessen</b> Estrich ca. 10-15 cm mit Oxydtron Estrich verschliessen. Estrichdicke bis 5 cm.	73,000 lfm	.....	.....
<b>4.1.40.</b>	<b>Horizontal- und Vertikalsperre</b> Horizontal- und Vertikalsperre, mit Oxydtron B herstellen. Bohrlochraster: 2 reihig alle 10 cm im 45 grad Winkel. nach Beendigung der Arbeiten sind die Bohrlöcher mit Vizzarro zu verschliessen. Mauerdicke bis 80 cm.	50,000 lfm	.....	.....
<b>4.1.50.</b>	<b>Auftrag von Oxydtron B</b> Auftrag von Oxydtron B, 2x frisch in frisch.	48,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>4.1.60.</b>	<b>Dreifacher Auftrag mit Oxydtron Vizzarro</b> Dreifacher Auftrag mit Oxydtron Vizzarro, nach Anziehen des Oxydtron B bzw. der Grundabdichtung, vornehmen. Gesamtschichtdicke: ca. 10 mm	48,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>4.1.70.</b>	<b>1 cm Putzschicht mit Oxdtron Renova</b> Putzschicht mit Oxydtron Renova, am Folgetag herstellen.	48,000	.....	.....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 02-017565  
 LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>5.</b>	<b>Malerarbeiten</b>			
<b>5.1.</b>				
<b>5.1.10.</b>	<p><b>Glätteschicht mit Kalkspachtel an Wand herstellen</b>            Glätteschicht, frühestens nach drei Tagen, mit Kalkspachtel herstellen.</p> <p>Mineralischer Flächenspachtel mit hoher kapillarer Leitfähigkeit.            Kap. Wasseraufnahme &gt; 1 kg/m<sup>2</sup> h 0,5            Druckfestigkeit CS II            Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl my &lt; 10            Brandverhalten DIN 4102 Baustoffklasse A 1            Schichtdicke &lt; 2 mm            Das Material wird auf die vorgeätzte Fläche aufgezogen, geglättet und nachdem der Spachtel angezogen ist nachgefilzt.</p>	48,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>5.1.20.</b>	<p><b>Wie vor, jedoch Deckenflächen.</b>            Wie vor, jedoch Deckenflächen.</p>	50,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>5.1.30.</b>	<p><b>Zulage zur Vorposition: Einbettung Armierungsgewebe</b>            Zulage zur Vorposition: Einbettung Armierungsgewebe</p>	48,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>5.1.40.</b>	<p><b>Wie vor, jedoch Deckenflächen.</b>            Wie vor, jedoch Deckenflächen.</p>	50,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>5.1.50.</b>	<p><b>Zulage zu Vorposition: Schleifen der Spachtelflächen</b>            Zulage zu Vorposition: Schleifen der Spachtelflächen, Wand und Decke.</p>	183,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>5.1.60.</b>	<p><b>Silikatgrundierung an neuen Putzflächen auftragen.</b>            Silikatgrundierung an neuen Putzflächen auftragen.</p> <p>- Vorgearbeitete Wandflächen raumhoch mit Silikatfarbe streichen. Farbton in Abstimmung mit dem Auftraggeber.</p>	183,000 m <sup>2</sup>	.....	.....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 02-017565  
 LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>6.</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten</b>			
<b>6.1.</b>				
<b>6.1.10.</b>	<b>PVC-Designboden, Joka 2840, Old Spruce</b> PVC-Designboden, Joka 2840, Old Spruce. Planken zum Kleben 1298x200x2,2mm Standardfarben (Venylkosten 35€/m <sup>2</sup> ) mit für den Belag zugelassenem Uzin KE 2000 S Universal- Nass- und Haftklebstoff, liefern und verlegen.	50,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>6.1.20.</b>	<b>Holzsockelleisten, 60mm, weiß, liefern und montieren.</b> Holzsockelleisten, 60mm, weiß, liefern und montieren.	73,000 lfm	.....	.....
<b>6.1.30.</b>	<b>Vinyl-Abschlusschiene, 1 m , liefern und montieren.</b> Vinyl-Abschlusschiene, 1 m , liefern und montieren.	4,000 Stk	.....	.....
<b>Summe 6.1.</b>				.....
<b>Summe 6.</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 02-017565  
 LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.	<b>Fliesenarbeiten</b>				
7.1.					
7.1.10.	<b>Wiederherstellung WC Raum</b> Wiederherstellung WC Raum, als Komplettleistung, wie Bestand:  Fliesen liefern, verkleben, verfugen und versiegeln.. Untergrundaussgleich Grundierungen. Rohrkästen. Fläche bis 5 m <sup>2</sup> Fliesenpreis bis 40 € je m <sup>2</sup>				
		1,000	Stk	.....	.....
	<b>Summe 7.1.</b>				.....
	<b>Summe 7.</b>		<b>Fliesenarbeiten</b>		.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 02-017565  
 LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.	<b>Baustelleneinrichtung</b>				
8.1.					
8.1.10.	<b>Baustelleneinrichtung</b> Baustelleneinrichtung, An- und Abfuhr von Geräten, Maschinen und Hilfsmitteln.	1,000	psch	.....	.....
8.1.20.	<b>Bautoilette liefern, säubern und vorhalten</b> Bautoilette liefern, säubern und vorhalten. Grundvorhaltezeit: 4 Wochen.	1,000	psch	.....	.....
8.1.30.	<b>Längevorhaltung Bautoilette</b> Längevorhaltung Bautoilette	1,000	Wo	.....	.....
8.1.40.	<b>Bauschuttcontainer 6 m<sup>3</sup></b> Bauschuttcontainer 6 m <sup>3</sup> , als Baumischabfall, liefern, vorhalten und entsorgen.  Gebühren für die Nutzung öffentlichen Grundes sind zum Nachweis lt. Gebührenbescheid der Freien und Hansestadt Hamburg abzurechnen.	4,000	Stk	.....	.....
8.1.50.	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Facharbeiterstunden auf Anweisung der Bauleitung.</b> Facharbeiterstunden auf Anweisung der Bauleitung.	1,000	Std	.....	Nur Einh.-Pr.
8.1.60.	*** Bedarfsposition ohne GB <b>35 % Materialanteil zur Vorposition</b> 35 % Materialanteil zur Vorposition	0,350	%	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>Summe 8.1.</b>					.....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: 02-017565  
LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	<b>Abbrucharbeiten</b>	
1.1.		.....
	<b>Summe 1. Abbrucharbeiten</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: 02-017565  
LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	<b>Bodenabdichtung</b>	
2.1.		.....
	<b>Summe 2. Bodenabdichtung</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: 02-017565  
LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	<b>Klempnerarbeiten</b>	
3.1.		.....
	<b>Summe 3. Klempnerarbeiten</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: 02-017565  
LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
4.	<b>Abdichtungsarbeiten Wand und Boden-Wandanschluss</b>	
4.1.		.....
	<b>Summe 4.</b>	<b>Abdichtungsarbeiten Wand und ..</b>
		.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: 02-017565  
LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
5.	<b>Malerarbeiten</b>	
5.1.		.....
	<b>Summe 5. Malerarbeiten</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: 02-017565  
LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
6.	<b>Bodenbelagsarbeiten</b>	
6.1.		.....
	<b>Summe 6. Bodenbelagsarbeiten</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: 02-017565  
LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
7.	<b>Fliesenarbeiten</b>	
7.1.		.....
	<b>Summe 7. Fliesenarbeiten</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: 02-017565  
LV: 01-126 GU Souterrain Eppendorfer Weg 112

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
8.	<b>Baustelleneinrichtung</b>	
8.1.		.....
	<b>Summe 8. Baustelleneinrichtung</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
 Zusammenstellung**

**Projekt:** 02-017565  
**LV:** 01-126                      **GU Souterrain Eppendorfer Weg 112**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>LV</b>	<b>01-126</b>	
1.	Abbrucharbeiten	.....
2.	Bodenabdichtung	.....
3.	Klempnerarbeiten	.....
4.	Abdichtungsarbeiten Wand und Boden-Wandanschluss	.....
5.	Malerarbeiten	.....
6.	Bodenbelagsarbeiten	.....
7.	Fliesenarbeiten	.....
8.	Baustelleneinrichtung	.....
<hr/>		
<b>Summe LV</b>	<b>01-126 GU Souterrain Eppendorfe..</b>	.....
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	..... EUR
	in Höhe von 19,00 %	..... EUR
		<hr/> <b>..... EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 39