

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 092067

PLZ/Ort:

Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftragsdaten

Auftraggeber:

Straße:

PLZ/Ort:

Auftragnehmer:

Straße:

PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 06-270

Schreinerarbeiten

Auftragssumme:

EUR

Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

Auftragssumme brutto:

EUR

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 092067

LV: 06-270

Schreinerarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Schreinerarbeiten	3
1.1.	Wohnungseingangstüren	3
	Zusammenstellung	5

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092067
LV: 06-270 **Schreinerarbeiten** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1. Schreinerarbeiten

Bauvorhaben:
 Essen, Barchemhöhe 10-22
 Beginn der Arbeiten: 01.09.2025

1.1. Wohnungseingangstüren

1.1.10. Wohnungseingangstür ausbauen
 Vorhandenes Futter, Bekleidung und Türblatt der WE-Tür ausbauen, abfahren und entsorgen.

41,000 St
-----------	-------	-------

1.1.20. Wohnungseingangstür
 Wohnungseingangstür, 198,5x86cm
 14-29 cm Futterbreite, einschl. Futter, Bekleidung und Sicherheitsbeschlag Hoppe Stockholm.
 Oberfläche: Ausführung in Weißlack RAL 9010 CPL als fertige Oberfläche. Diese Position gilt für das ganze WET -Element. Klimaklasse III, Schallschutzklasse II, nach DIN 18101/68706 9-fach verleimt, Türblattstärke ca. 41/42mm, 4-stg. Massivholzriegel aufrecht verbreitert, 2- stg. aufrechter Stabilisator, 3- Schicht Vollspanmittellage, 2 Einfräsbänder vernickelt, eingebaute Bodendichtung, incl. Wohnungseingangszarge, Bekleidungsbreite bis ca. 100mm, scharfkantig, eingebaute PE- Dämpfungsprofile mit Weichlippe, auf Gehrung gearbeitet, verdecktliegende Wandbefestigung, Sicherheitsbeschlag als Wechselgarnitur ES1 mit Ziehschutz, Schließblech, PZ mit 3 Schlüsseln, eingebauter Spion mit Weitwinkellinsensystem 12 mm, PZ gelocht, außen gekröpfter, feststehender Knopf, Stahlunterkonstruktion mit verdeckter Verschraubung für Türstärken bis 42 mm. liefern und einbauen, inklusive Anschlussversiegelung des neuen Elementes.

41,000 St
-----------	-------	-------

1.1.30. Alu-Schwelle
 WET-Alu-Schwelle(Guntia-Schwelle) mit Anschlagdichtung liefern und montieren.

41,000 St
-----------	-------	-------

1.1.40. Zulage zu Position 1.1.20, Türfutter kürzen
 Zulage zu Position 1.1.20, Türfutter für den Einbau kürzen.

41,000 St
-----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092067

LV: 06-270

Schreinerarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.1.50.	Zulage zu Position 1.1.20, Türblatt kürzen Zulage zu Position 1.1.20, Türblatt für den Einbau kürzen.	41,000 St
1.1.60.	Maueröffnung anpassen Maueröffnung in Breite und ggfls. Höhe für den Einbau einer Normzarge anpassen. Öffnung nachstemmen oder mit Platten verkleinern.	41,000 St
Summe 1.1.	Wohnungseingangstüren		
Summe 1.	Schreinerarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 092067

LV: 06-270 Schreinerarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	Schreinerarbeiten	
1.1.	Wohnungseingangstüren
	Summe 1. Schreinerarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung**

Projekt: 092067

LV: 06-270 Schreinerarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	06-270	
1.	Schreinerarbeiten
	Summe LV 06-270 Schreinerarbeiten
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%
	
	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 6