

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
PLZ/Ort:
Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftragsdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

Auftragnehmer:

Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, Berlin

Auftragssumme:	_____	EUR
Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:	_____	EUR
Auftragssumme brutto:	_____	EUR

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Vorderhaus	11
2.	Maler- & Lackierarbeiten	11
2.1.	Allgemeine Vorarbeiten	11
2.2.	Putzschäden beseitigen	13
2.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln	14
2.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten	15
2.5.	Holzflächen bearbeiten	17
2.6.	Metallflächen bearbeiten	25
3.	Boden	26
3.1.	Bodenbelagsarbeiten	26
3.2.	Boden Lackierarbeiten	28
4.	Stundenlohnarbeiten	31
4.1.	Facharbeiter	31
5.	Sonstiges	32
5.1.	WC-Anlagen	32
5.2.	Treppenhausgerüst	33
6.	Hinterhaus	34
7.	Maler- & Lackierarbeiten	35
7.1.	Allgemeine Vorarbeiten	35
7.2.	Putzschäden beseitigen	36
7.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln	37
7.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten	38
7.5.	Holzflächen bearbeiten	40
8.	Boden	46
8.1.	Bodenbelagsarbeiten	46
8.2.	Boden Lackierarbeiten	48
9.	Stundenlohnarbeiten	51
9.1.	Facharbeiter	51
10.	Sonstiges	52
10.1.	Treppenhausgerüst	52
	Zusammenstellung	53

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 **Eckertstraße 17, Berlin, THs**
LV: 20 **TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN FÜR
 EINHEITSPREISABKOMMEN (EPA)
 Stand 01.04.2016

=====
 =====

A1) ALLGEMEINES

In den Positionen dieses Leistungsverzeichnisses sind häufig wiederkehrende Reparaturarbeiten beschrieben.

Dem Einheitspreisabkommen liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Immeo=Wohnen, Stand April 2016, zugrunde. Für sich auf dieses EPA beziehende Einzelaufträge (Leistungsabrufe) gelten die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B Stand April 2016 mit dem Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

Für nach diesem Einheitspreisabkommen ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "Allgemeine Vorbemerkungen für Einheitspreisabkommen" (A)
2. die sich anschließenden "Allgemeine technische Vorbemerkungen" (B)
3. die sich anschließenden "Besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk) (C)
4. die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B"
5. Baustellenordnung der Immeo=Wohnen in der jeweils gültigen Fassung

Mit Unterzeichnung des EPA erklärt der AN, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der im EPA beschriebenen Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der AN das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen.

Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist bei Kleinreparaturen grundsätzlich nicht erlaubt.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 **Eckertstraße 17, Berlin, THs**
LV: 20 **TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden in bewohnten Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

- 1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verbspflichtung, Kunden (Mieter) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Immeo=Wohnen um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.
- 2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.
- 3) Reparaturen sind sofort, spätestens innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Beauftragung, durchzuführen. Sofern die Frist aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht einzuhalten ist, ist der AG unverzüglich zu unterrichten.
- 4) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

A3) PREISE

Die, für die Ausführung von Leistungen nach diesem EPA, hier festgeschriebenen Preise gelten für Reparaturarbeiten bis zum Rechnungsbetrag von höchstens 1.500,- EURO einschl. Mehrwertsteuer je Einzeleinzelfall.

Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber der Abteilung Einkauf des AG ein schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

- 1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)
- 2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,
- 3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,
- 4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 **Eckertstraße 17, Berlin, THs**
LV: 20 **TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,
- 5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,
- 6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung
- 7) das, ggf. @tägliche, Säubern der Arbeitsstelle
- 8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.
- 9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im EPA aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind der Abteilung Einkauf des AG möglichst vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben und bei Rechnungslegung mit einem "Z" zu kennzeichnen. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis der Einheitspreise zu kalkulieren. Diese Z-Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den AG gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

Die Einheitspreise des EPA sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

A4) ABRECHNUNG

Eine evtl. vorhandene Position "An-/Abfahrtpauschale" darf grundsätzlich nur einmal pro Auftrag berechnet werden, auch wenn mehrere Anfahrten (auch an verschiedenen Tagen) erforderlich sind. Sollten mehrere Anfahrten aus Gründen erforderlich sein, die ausschließlich der AG oder der Mieter zu vertreten hat, sind diese besonders zu begründen und als Z Position zu kennzeichnen (ggf. Mieterbelastung).

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Bei mehreren zusammenhängenden Reparaturen, die an einem Tag in einem Wohngebiet/Siedlungsbereich ausgeführt werden (z.B. bei der Beseitigung von Sturmschäden, E-Checks in einem Mehrfamilienhaus), darf die An-/Abfahrt, in Abhängigkeit von dem bei der Leistungsposition "An-/Abfahrt" festgeschriebenen Grenzwert, nur einmalig bzw. nicht berechnet werden.

Soweit im Rahmen eines Auftrags zwei oder mehr Positionen dieses EPA ausgeführt werden, die gleichartige (identische) Teilleistungen überlappend enthalten, darf lediglich eine dieser Positionen in vollem Umfang abgerechnet werden. Die zweite bzw. weitere Positionen sind dann mit einem anteiligen Preis als Z-Position in Rechnung zu stellen

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den AN zu nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung des Mieters bzw. bei Leerwohnungen die Bestätigung des zuständigen Kundenbetreuers/Bauleiters, daß die Leistungen durchgeführt wurden.

Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom AN mit der Schlußrechnung einzureichen. Ausgenommen hiervon sind Vorgänge, die über unsere Handwerkerkopplung (HWK) abgerechnet werden; in diesen Fällen sind die Aufmaße/Bestätigungen vom AN, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, vorzuhalten und, auf Verlangen des AG, jederzeit innerhalb von 7 Kalendertagen zur Prüfung einzureichen.

Der AG ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen.

A5) Nachhaltigkeit

Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen.

Dabei geben wir innerhalb unserer EPAs dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

Die Einheitspreisabkommen dürfen weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FÜR
EINHEITSPREISABKOMMEN
Stand 01.04.2016

=====

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

=====

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften (ausgenommen DIN 1961), VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z.B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen

Bei wesentlichen Änderungen z.B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z.B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem AN bei der Durchführung von Reparaturarbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er den zuständigen Kundenbetreuer oder Bauleiter des AG hierüber umgehend zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der AN ist verpflichtet, die beim AG anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften — z.B. das

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erlöschen, ist dies dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den AN gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der AG behält sich vor zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der AG Einsicht nehmen in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der AN zu bewirken hat.

Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem AG den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des AN unberührt.

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normgerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

C) Gewerkespezifische Vorbemerkungen

=====

Vor Beginn der Sanierungsarbeiten hat der Auftragnehmer alle zu behandelnden Flächen auf etwaige Mängel zu überprüfen. Sind sichtbare Mängel im Untergrund oder bei den Vorleistungen zu erkennen oder Schäden an der fertigen Leistung zu befürchten, ist der Auftragnehmer gemäß VOB B DIN 1961 § 4 Nr. 3, sowie VOB C DIN 18363, 18364, 18366, 18350, Absatz 3.1.1. verpflichtet den Kundenbetreuer bzw. Bauleiter schriftlich darauf hinzuweisen.

Für alle Arbeiten sind handelsübliche, normgerechte Materialien bester Fabrikate zu verwenden. Diese sind in Originalgebinden an der Baustelle anzuliefern und nach den Vorgaben des Herstellers zu verarbeiten. Bei Beschichtungssystemen müssen die Stoffe von dem selben Hersteller stammen.

Es sind, soweit wie möglich nur "umweltschonende" Lacke und Farben zu verwenden. Die Vorgaben der VOC-Decopaint-Richtlinie 2010 sind bei der Lackauswahl zu berücksichtigen.

Für die allgemeinen Sanierungsarbeiten können die Erzeugnisse folgender Hersteller eingesetzt werden:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 **Eckertstraße 17, Berlin, THs**
LV: 20 **TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag		
		Caparol	Herbol	Sikkens	Brillux	Sto
	Tiefgrund RapidGrund	CapaSol	Tiefgrund LF	Super Aktivator ELF 595	Lacryl Tiefgrund	StoPrim
	Füllstoff	Füllspachtel P	_____	_____	Füll- und Spachtelmasse 143	StoLevel
	Vlieskleber	CapaColl VK	Malervlies Kleber	_____	Vlieskleber ELF	StoColl 1
	Glattvlies AkkordVlies G130	Capaver VB C110	Herbotex Classic	_____	Lightvlies 130 oder 550	StoTap F
	Haftgrund pigmentiert Universal	CapaGrund	Haftgrund LF	_____	Haftgrund 372	StoPrim
	Isoliergrund	Aqua Sperrgrund	IsoMat WV	_____	Isogrund 924	StoColor
3	Dispersionsfarbe NAK	CapaTrend Weiss	Classic Herboplus SF	Alpha Wandfarbe	Malerweiß ELF	StoColor
1	Dispersionsfarbe NAK	Indeko-plus	Objekt Topweiss SF	Alphacron Matt 1000	Glemalux ELF Supermatt	StoColor
	Latexfarbe	Latex Gloss 60	Latex Satin Objekt SF	Alpha Latex Satin ELF 996	Hochglanzlatex Opticryl	StoColor
	Floc Basis	Capadecor VarioColl	_____	Alphafloc Primer Basis ELF	Creativ Floc-	_____
	Floc Chips VarioChips	Capadecor	_____	Alphafloc Flakes Dekochips	Creativ Floc	_____
	Floc Finish VarioFinish	Capadecor	_____	Alphafloc Finish Finish ELF	Creativ Floc-	_____
	Dispersionssilikatfarbe	Histolith LithoSil	Mineralfarbe	Alphasol Silikat _____	_____	StoColor
	Acryl	DisboSeal 225	_____	_____	Acryl- Acryl	StoForm
	Hydro PU Vorlack Multiprimer	Capalac Aqua	Herbolux Vorlack	_____	Hydro-PU-Tec PU	StoAqua
	Hydro PU	Capacryl PU-Satin PU Satin	Herbolux Aqua	_____	Hydro-PU-Tec PU Satin	StoAqua
	Grundierung auf Multiprimer	Capalac Aqua	Herbolux Grund	_____	ImpredurGrund	StoVorla
	Fensterlack hochglanz	PU-Alkyd Aqua	Venti 3Plus Gloss	_____	Hochglanzlack Satin AF	StoVenti
	Außen			840		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 **Eckertstraße 17, Berlin, THS**
LV: 20 **TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag	
Seidenmattlack	Ventilack Capalac Venti Satin	Venti 3Plus Aqua	Seidenglanz 120	Ventilack Satin AF	StoVenti
	2K Aqua PU-Lack Capalac Aqua 2K		Seidenmattlack 2388	2K-Aqua	
	Holzlasur Universal Aqua UniversalLasur Compact FS	Offenporig Mat	Cetol BL Natural VarioGuard Tix 510	Lignodur Satin	StoAqua
	Heizkörperlack Heizkörperlack Capalac	Radiator AF	Heizkörperlack 265	Lacryl AF	StoRadi
	2K Spachtelmasse LackSpachtel Capalac Spachtel	Universal	Polyesterspachtel 657	2K-Uni-illspachtel	presto
	2K Epoxi Primer Universalprimer Disbon 481 2K-EP-LH	2K Epoxi Primer	Primer 2373	2K-Aqua Epoxi-Activ	StoAqua
	Fliesenlack PU-Lack Capalac Aqua 2K			Residur 891 StoAqua EP Activ	Grundier
	2K Treppenlack PU-Lack Capalac Aqua 2K		7741	2K-Durapur	
Bodensiegel Acryl-Bodensiegel Disbon 404 ELF 1K-	Bodenfarbe	Bodensiegel ELF 847	Floortec PU-	StoCryl f	

Für die Untergrundbehandlung und die Anstrichaufbauten sind die Richtlinien der Werkstoffhersteller zu beachten.

Die Farbtöne sind in Absprache mit der Bauleitung festzulegen. Für farbige Dispersions - Anstrichsysteme, einschl. deren Putze, gelten folgende Farbtonstufen:

- hell getönt Hellbezugswert ≥ 65 %
- mittel getönt Hellbezugswert ≤ 64,9 % - 25 %
- satt getönt Hellbezugswert ≤ 24,9 %

Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und auf Qualität und Eignung untersuchen zu lassen.

Als Grundlage für die Farbgestaltung dient das vorher vom Auftraggeber erstellte Farbkonzept.

Dem Einheitspreisabkommen liegen die "Zusätzlichen Vertragsbedingungen" (Z-VOB/B) und die VOB Teil B und Teil C mit allen darin genannten Normen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde.

Darüber hinaus gelten für die Ausführung die technischen Merkblätter des Bundesausschusses für Farbe und

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Sachwertschutz.

Vor Anstrich auf Holz ist die Holzfeuchtigkeit festzustellen. Bei einer höheren Feuchtigkeit als 15 % darf nicht gestrichen werden.

Für die in der Leistungsbeschreibung genannten Reinigungs-,Entschichtungs- und Entsorgungsarbeiten verweisen wir auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen. **Das stellen von Schuttcontainern und eventueller Reservierung von Parkplätzen für die Dauer der Maßnahme werden separat auf Erbringung der Nachweise vergütet.**

Rauchmelder sind -pfleglich- von der Decke abzunehmen und in Absprache mit der Bauleitung auf der Baustelle zu lagern. Dies ist als Nebenleistung in den EPA Preisen enthalten und wird nicht zusätzlich vergütet.

Sollten im Rahmen der Arbeiten Gefahrstoffe, wie etwa asbesthaltige Materialien aufgefunden werden oder der Verdacht darauf bestehen, ist vor Wiederaufnahme der Arbeiten umgehend die Bauleitung zu verständigen.

Bei Leistungen, die nach Fertigstellung nicht mehr sichtbar bzw. prüfbar sind, ist durch den AN eine Fotodokumentation den Abrechnungsunterlagen unaufgefordert beizulegen. Ansonsten können die Leistungen nicht vergütet werden.

Es sollen Materialien verwendet werden die unter ökonomisch,-ökologischen Gesichtspunkten ausgewählt sind und dem Thema Nachhaltigkeit entsprechen. Farben und Lacke müssen frei von Konservierung,- und Lösungsmitteln sowie Weichmachern sein. Die verwendeten Materialien sind mit dem Abzeichen Blauer Engel und ggf. dem TÜV Süd Siegel verifiziert. Sie müssen u.a. emissionsarm, schadstoffarm und gesundheitlich unbedenklich sein. Tapeten und Raufaser müssen unter Verwendung einem hohen Altpapieranteil (Papiertapeten) bzw. 100% aus Altpapier (Raufaser) bestehen. Nachweise sind auf Anfrage des AG vorzulegen

1. Vorderhaus

2. Maler- & Lackierarbeiten

2.1. Allgemeine Vorarbeiten

2.1.10. Bodenlächchen mit Filzpappe schützen

Filzpappe liefern und Bodenflächen abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

22,000 m²

2.1.20. Flächen mit Folie schützen

Abdeckfolie liefern und Bodenflächen, Treppen, Fenster etc. abdecken und

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	17,000 m ²
2.1.30.	Briefkästen entfernen und montieren vorhanden Briefkästen entfernen, einlagern und nach Abschluss der Arbeiten wieder fachgerecht montieren.	1,000 psch	
2.1.40.	Bodenfliesen reinigen Bodenfliesen im Eingangsbereich mit geeigneten Reinigungsmitteln fachgerecht reinigen	22,000 m ²
Summe 2.1. Allgemeine Vorarbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.2. Putzschäden beseitigen

2.2.10. Wandputzflächen entfernen und neu verputzen

Lösen, schadhaften Putz an Wandflächen entfernen und mit Haftputzgips oder der vorhandenen Putzart entsprechend neu verputzen. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

485,000 m²

2.2.20. Risse bearbeiten

Risse in Putzflächen V-förmig aufweiten, säubern, fachgerecht mit elastischem Rissfüller verfüllen, spachteln und nach Herstellervorgabe mit einem Elastikgewebe armieren.

25,000 lfm

Summe 2.2. Putzschäden beseitigen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.3. Wand- und Deckenflächen vorbehandeln

2.3.10. Flächen grundieren

Wand- oder Deckenflächen mit einer für den Untergrund geeigneten und dem weiteren Aufbau erforderlichen Grundbeschichtung nach Herstellervorgabe grundieren.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

590,000 m²

2.3.20. Deckenflächen und Untersichten spachteln

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Deckenflächen und Untersichten vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe spachteln, glätten und planschleifen einschl. Grundierung.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

105,000 m²

Summe 2.3. Wand- und Deckenflächen vo...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.4. Wand- und Deckenflächen bearbeiten

2.4.10. Deckenflächen mit Dispersionsfarbe streichen

Deckenflächen auf vorbereitetem Untergrund mit waschbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

Brillux Malerweiß ELF oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3

Farbton: weiss oder hellgetönt

105,000 m²

2.4.20. Flächen mit Latexfarbe streichen

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Decken-, und Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, seidenglänzend oder hochglänzend, deckend beschichten.

Brillux Hochglanzlatex ELF 996 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Farbton: weiss oder hellgetönt

485,000 m²

2.4.30. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt

Mittel getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

2.4.40. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt

Satt getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

2.4.50. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-

Vollton, Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.4.60. Zulage: scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstriche

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Zulage Für scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstricharbeiten um einen sauberen, geraden Übergang von einem Farbton zum anderen zu gewährleisten

215,000 lfm

2.4.70. Versiegelung mit Acrylat

Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflächen oder ähnlichen Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl. abkleben falls erforderlich.

Brillux Acryl-Dichtmasse 395 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

560,000 lfm

Summe 2.4. Wand- und Deckenflächen be...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.5. Holzflächen bearbeiten

2.5.10. Holz - Türen lackieren -innen-

Türen, Futter und Bekleidungen etc., innen,
 wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

14,150 m²

2.5.20. Holz - Türen lackieren -außen-

Türen, Futter und Bekleidungen etc., aussen, (wie Hoftüren, Balkontüren,
 etc...)
 wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten</p> <p>Grundbeschichtung: Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Zwischenbeschichtung: Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Schlussbeschichtung: Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Farbton: nach Angabe der Bauleitung</p>	2,650 m²

2.5.30. Holz - Türen Kassetentüren -innen-

Türen, Futter und Bekleidungen stark profiliert etc., innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

85,500 m²

2.5.40. Holz - Türen Kassetentüren -außen-

Türen, Futter und Bekleidungen stark profiliert etc., aussen, (wie Hoftüren, Balkontüren, etc...)
 wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE
 VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN
 Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

5,500 m²

2.5.50. Holz - Fenster lackieren -innen-

Fenster- und Balkontürlflächen (bis zu drei Flügeln je Fenster- oder Balkontürelement einsch. der Oberlichter), innen,
 wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Vorlack Tix 120 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

14,000 m²

2.5.60. Holz - Fenster lackieren -außen-

Fenster- und Balkontürflächen, einschl. Rolladenführungsleisten falls vorhanden und Wasserschenkel (bis zu drei Flügeln je Fenster- oder Balkontürelement einschl. der Oberlichter), außen (außerhalb des Gebäudes), wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

14,000 m²

2.5.70. Zulage: Fensteranstrich Mehraufwand bei Sprosseneinteilung

Für Fenster mit zusätzlicher Sprosseneinteilungen

14,000 m²

2.5.80. Holz - Wasserschenkel lackieren

Wasserschenkel wie folgt behandeln:

Offene Fugen und Gehrungen sind zu verleimen.
 Die Grundbeschichtung ist an allen Pfosten bis zu einer Höhe von 10 cm aufzubringen.

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Impredur Ventilack 822 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN
 Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Impredur Ventilack 822 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN
 Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

8,000 lfm

2.5.90. Holz - Treppengeländer lackieren

Treppengeländer wie folgt behandeln:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Zwischenbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Seidenmattlack 2388 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Seidenmattlack 2388 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

Das Aufmass erfolgt einseitig

28,000 m²

2.5.100. Holz - Handläufe lackieren

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Holz - Handläufe (profiliert) lackieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe
 Tabelle C)

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Schlussbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Farbton: nach Angabe der Bauleitung			
		35,000 lfm
2.5.110.	Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt- Mittel getönte Anstriche			
	Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m ²
2.5.120.	Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt- Satt getönte Anstriche			
	Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m ²
2.5.130.	Zulage: Anstrich Farbton -Vollton- Vollton, Anstriche			
	Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m ²
2.5.140.	Holz - Klingelornamente lackieren Holz - Klingelornamente wie folgt behandeln:			
	Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostet und mit Korrosionsschutz zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten			
	Grundbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Zwischenbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Schlussbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Farbton: nach Angabe der Bauleitung			
		14,000 Stk
<hr/>				
Summe 2.5.	Holzflächen bearbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.6. Metallflächen bearbeiten

2.6.10. Heizungsrohre lackieren

Heizungsrohre bis 70 mm Durchmesser wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussschichten sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grund-, und Schlussbeschichtung:

Brillux Lacryl Heizkörperlack 265 oder siehe Tabelle

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: weiss

30,000 lfm

2.6.20. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-

Mittel getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

2.6.30. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-

Satt getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

2.6.40. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-

Vollton, Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

Summe 2.6. Metallflächen bearbeiten

Summe 2. Maler- & Lackierarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.	Boden			
-----------	--------------	--	--	--

3.1.	Bodenbelagsarbeiten			
-------------	----------------------------	--	--	--

3.1.10.	alte Bodenbeläge entfernen Lose verlegte oder fest verklebte Bodenbeläge, Bahnenware oder Platten jeglicher Art, mit und ohne Schaumstoffrücken, von Auftrittsflächen der Holztreppe, auch gewendelt und Podesten aufnehmen und entsorgen. Verschmutzungen sowie Klebereste sind vom Unterboden restlos bis zur tragfähigen Schicht zu entfernen. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	68,000 m ²
----------------	--	-----------------------	-------	-------

3.1.20.	Treppenkantenprofil Alu B: 0,85 Treppenkantenprofil Aluminium erneuern. Altes Treppenkantenprofil entfernen und neues Treppenkantenprofil 30 x 30 mm liefern und montieren. Einschl. der erforderlichen Vor- und Nebenleistungen. Die Stufenkante ist ggf. vorher mit einem Reparaturwinkel zu begradigen. Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	107,000 Stk
----------------	---	-------------	-------	-------

3.1.30.	Linoleum-Belag auf Holztreppe B:0,85 Linoleum-Bodenbelag als Bahnenware auf Holztreppe und Podesten verlegen. Geamtdicke 2,50 mm liefern und fachgerecht auf nach DIN 18365 vorbereitetem Untergrund und nach Herstellervorgabe im Klebverfahren verlegen. Inkl. dauerelastischer Fugen als Randanschluss oder als Dehnungsfuge herstellen. Joka Jokalino Linoleum Belag nach Wahl des Bieters Farbton: nach Farbkonzept oder nach Vorgabe der Bauleitung	29,000 m ²
----------------	--	-----------------------	-------	-------

3.1.40.	Linoleum-Belag auf Holzpodesten Linoleum-Bodenbelag als Bahnenware auf Holzpodesten verlegen. Geamtdicke 2,50 mm liefern und fachgerecht auf nach DIN 18365 vorbereitetem Untergrund und nach Herstellervorgabe im Klebverfahren verlegen. Inkl. dauerelastischer Fugen als Randanschluss oder als Dehnungsfuge herstellen.			
----------------	--	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Joka Jokalino			
	Linoleum Belag nach Wahl des Bieters			
	Farbton: nach Farbkonzept oder nach Vorgabe der Bauleitung			
		39,000 m ²
<hr/>				
Summe 3.1.	Bodenbelagsarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.2. Boden Lackierarbeiten

3.2.10. Holz - Fussleisten u. Viertelstäbe lackieren

Fussleisten und, falls vorhanden, Viertelstäbe lackieren.

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

120,000 lfm

3.2.20. Holz - Trittstufen lackieren

Holz Trittstufen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Grundbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE

VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE

VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

12,000 m²

3.2.30. Holz - Setzstufen lackieren

Holz Setzstufen, einschl. Wangen der Treppenläufe innen und außen sowie Fussleisten und Viertelstäbe wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE

VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE

VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

22,000 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.2.40.	Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt- Mittel getönte Anstriche Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m ²
3.2.50.	Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt- Satt getönte Anstriche Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m ²
3.2.60.	Zulage: Anstrich Farbton -Vollton- Vollton, Anstriche Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m ²
Summe 3.2. Boden Lackierarbeiten			
Summe 3. Boden			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

4.	Stundenlohnarbeiten			
-----------	----------------------------	--	--	--

4.1.	Facharbeiter			
-------------	---------------------	--	--	--

4.1.10.	<p>*** Bedarfsposition mit GB</p> <p>Maler - Geselle</p> <p>-nur nach Absprache mit der Bauleitung-</p> <p>Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter Beauftragung ausgeführt und vergütet. Die Kosten der Regiearbeit sind vorab der Bauleitung schriftlich anzugeben. Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen gegen Nachweis der tatsächlich geleisteten Stunden</p>	20,000 Std
Summe 4.1.	Facharbeiter		
Summe 4.	Stundenlohnarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
5.	Sonstiges			
5.1.	WC-Anlagen			
5.1.10.	<p>Toilettenkabine aufstellen, vorhalten und entfernen Toilettenkabine nach Vorschrift der Arbeitsstättenverordnung § 45 aufstellen, vorhalten, unterhalten und wieder entfernen. Im Unterhalt ist das Entleeren bei Bedarf bzw. Austausch der Kabine enthalten. Nutzung erfolgt durch alle am Bauvorhaben beteiligten Firmen. Aufstellung im Straßenrand, die Gebühren für die Sondernutzung sind mit dem Einheitspreis vergütet.</p> <p>Dixi oder gleichwertig</p> <p>Die Grundeinsatzzeit beträgt die gesamte Bauzeit beider Treppenhäuser</p>	1,000 Stk
5.1.20.	<p>Vorhalten der Toilettenkabine über Grundeinsatzzeit hinaus Vorhalten der vorbeschriebenen Toilettenkabine über die vereinbarte Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere Woche.</p>	1,000 Wo
Summe 5.1.	WC-Anlagen		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
5.2.	Treppenhausgerüst			
	*** Bedarfsposition mit GB			
5.2.10.	Treppenhausgerüst stellen			
	Treppenhausgerüst stellen			
	Errichtung eines Treppenhausgerüsts, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten. Flucht- und Verkehrswege müssen durchgehend nutzbar bleiben.			
		1,000 psch	
<hr/>				
Summe 5.2.	Treppenhausgerüst		
<hr/>				
Summe 5.	Sonstiges		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
6.	Hinterhaus			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7.	Maler- & Lackierarbeiten			
7.1.	Allgemeine Vorarbeiten			
7.1.10.	Bodenlächen mit Filzpappe schützen Filzpappe liefern und Bodenflächen abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	5,500 m ²
7.1.20.	Bodenfliesen reinigen Bodenfliesen im Eingangsbereich mit geeigneten Reinigungsmitteln fachgerecht reinigen	55,000
Summe 7.1. Allgemeine Vorarbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THS
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

7.2. Putzschäden beseitigen

7.2.10. Wandputzflächen entfernen und neu verputzen

Lösen, schadhaften Putz an Wandflächen entfernen und mit Haftputzgips oder der vorhandenen Putzart entsprechend neu verputzen. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

240,000 m²

7.2.20. Risse bearbeiten

Risse in Putzflächen V-förmig aufweiten, säubern, fachgerecht mit elastischem Rissfüller verfüllen, spachteln und nach Herstellervorgabe mit einem Elastikgewebe armieren.

15,000 lfm

Summe 7.2. Putzschäden beseitigen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

7.3. Wand- und Deckenflächen vorbehandeln

7.3.10. Flächen grundieren

Wand- oder Deckenflächen mit einer für den Untergrund geeigneten und dem weiteren Aufbau erforderlichen Grundbeschichtung nach Herstellervorgabe grundieren.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

305,000 m²

*** Preisanfrageposition

7.3.20. Deckenflächen und Untersichten spachteln

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Deckenflächen und Untersichten vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe spachteln, glätten und planschleifen einschl. Grundierung.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

65,000 m² Nur Einh.-Pr.

Summe 7.3. Wand- und Deckenflächen vo...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

7.4. Wand- und Deckenflächen bearbeiten

7.4.10. Deckenflächen mit Dispersionsfarbe streichen

Deckenflächen auf vorbereitetem Untergrund mit waschbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

Brillux Malerweiß ELF oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3

Farbton: weiss oder hellgetönt

65,000 m²

7.4.20. Flächen mit Latexfarbe streichen

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Decken-, und Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, seidenglänzend oder hochglänzend, deckend beschichten.

Brillux Hochglanzlatex ELF 996 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Farbton: weiss oder hellgetönt

240,000 m²

7.4.30. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt

Mittel getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

7.4.40. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt

Satt getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

7.4.50. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-

Vollton, Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

7.4.60. Zulage: scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstriche

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Zulage Für scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstricharbeiten um einen sauberen, geraden Übergang von einem Farbton zum anderen zu gewährleisten

140,000 lfm

7.4.70. Versiegelung mit Acrylat

Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflächen oder ähnlichen Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl. abkleben falls erforderlich.

Brillux Acryl-Dichtmasse 395 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

425,000 lfm

Summe 7.4. Wand- und Deckenflächen be...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 **Eckertstraße 17, Berlin, THs**
LV: 20 **TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

7.5. Holzflächen bearbeiten

7.5.10. Holz - Türen lackieren -innen-

Türen, Futter und Bekleidungen etc., innen,
 wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

6,000 m²

7.5.20. Holz - Türen lackieren -außen-

Türen, Futter und Bekleidungen etc., aussen, (wie Hoftüren, Balkontüren,
 etc...)
 wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten</p> <p>Grundbeschichtung: Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Zwischenbeschichtung: Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Schlussbeschichtung: Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Farbton: nach Angabe der Bauleitung</p>	2,000 m ²

7.5.30. Holz - Türen Kassetentüren -innen-

Türen, Futter und Bekleidungen stark profiliert etc., innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 **Eckertstraße 17, Berlin, THs**
LV: 20 **TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

45,000 m²

7.5.40. Holz - Fenster lackieren -innen-

Fenster- und Balkontürflächen (bis zu drei Flügeln je Fenster- oder Balkontürelement einsch. der Oberlichter), innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren, einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Vorlack Tix 120 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN
 Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN
 Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

13,500 m²

7.5.50. Holz - Fenster lackieren -außen-

Fenster- und Balkontürflächen, einschl. Rolladenführungsleisten falls vorhanden und Wasserschenkel (bis zu drei Flügeln je Fenster- oder Balkontürelement einsch. der Oberlichter), außen (außerhalb des Gebäudes), wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten</p> <p>Grundbeschichtung: Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Zwischenbeschichtung: Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Schlussbeschichtung: Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Farbton: nach Angabe der Bauleitung</p>	13,500 m ²
7.5.60.	<p>Zulage: Fensteranstrich Mehraufwand bei Sprosseneinteilung Für Fenster mit zusätzlicher Sprosseneinteilungen</p>	13,500 m ²
7.5.70.	<p>Holz - Wasserschenkel lackieren Wasserschenkel wie folgt behandeln:</p> <p>Offene Fugen und Gehrungen sind zu verleimen. Die Grundbeschichtung ist an allen Pfosten bis zu einer Höhe von 10 cm aufzubringen. Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.</p> <p>Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten</p> <p>Grundbeschichtung: Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Zwischenbeschichtung:

Brillux Impredur Ventilack 822 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Impredur Ventilack 822 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

7,500 lfm

7.5.80. Holz - Treppengeländer lackieren

Treppengeländer wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Zwischenbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Seidenmattlack 2388 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Seidenmattlack 2388 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

Das Aufmass erfolgt einseitig

27,000 m²

7.5.90. Holz - Handläufe lackieren

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Holz - Handläufe (profilert) lackieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten</p> <p>Grundbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Zwischenbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Schlussbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Farbton: nach Angabe der Bauleitung</p>	33,000 lfm
7.5.100.	<p>Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt- Mittel getönte Anstriche</p> <p>Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>	1,000 m ²
7.5.110.	<p>Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt- Satt getönte Anstriche</p> <p>Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>	1,000 m ²
7.5.120.	<p>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton- Vollton, Anstriche</p> <p>Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>	1,000 m ²
Summe 7.5. Holzflächen bearbeiten		
Summe 7. Maler- & Lackierarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

8. Boden

8.1. Bodenbelagsarbeiten

8.1.10. alte Bodenbeläge entfernen

Lose verlegte oder fest verklebte Bodenbeläge, Bahnenware oder Platten jeglicher Art, mit und ohne Schaumstoffrücken, von Auftrittsflächen der Holztreppe, auch gewendelt und Podesten aufnehmen und entsorgen. Verschmutzungen sowie Klebereste sind vom Unterboden restlos bis zur tragfähigen Schicht zu entfernen. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

55,000 m²

8.1.20. Treppenkantenprofil Alu B: 0,80

Treppenkantenprofil Aluminium erneuern.

Altes Treppenkantenprofil entfernen und neues Treppenkantenprofil 30 x 30 mm liefern und montieren. Einschl. der erforderlichen Vor- und Nebenleistungen. Die Stufenkante ist ggf. vorher mit einem Reparaturwinkel zu begradigen.

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

104,000 Stk

8.1.30. Linoleum-Belag auf Holztreppe B: 0,80

Linoleum-Bodenbelag als Bahnenware auf Holztreppe und Podesten verlegen.

Geamtdicke 2,50 mm liefern und fachgerecht auf nach DIN 18365 vorbereitetem Untergrund und nach Herstellervorgabe im Klebverfahren verlegen. Inkl. dauerelastischer Fugen als Randanschluss oder als Dehnungsfuge herstellen.

Joka Jokalino

Linoleum Belag nach Wahl des Bieters

Farbton: nach Farbkonzept oder nach Vorgabe der Bauleitung

22,000 m²

8.1.40. Linoleum-Belag auf Holzpodesten

Linoleum-Bodenbelag als Bahnenware auf Holzpodesten verlegen.

Geamtdicke 2,50 mm liefern und fachgerecht auf nach DIN 18365 vorbereitetem Untergrund und nach Herstellervorgabe im Klebverfahren verlegen. Inkl. dauerelastischer Fugen als Randanschluss oder als Dehnungsfuge herstellen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Joka Jokalino			
	Linoleum Belag nach Wahl des Bieters			
	Farbton: nach Farbkonzept oder nach Vorgabe der Bauleitung			
		33,000 m ²
<hr/>				
Summe 8.1.	Bodenbelagsarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

8.2. Boden Lackierarbeiten

8.2.10. Holz - Fussleisten u. Viertelstäbe lackieren

Fussleisten und, falls vorhanden, Viertelstäbe lackieren.

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulauen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

105,000 lfm

8.2.20. Holz - Trittstufen lackieren

Holz Trittstufen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulauen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Grundbeschichtung:
 Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN
 Abs.4

Zwischenbeschichtung:
 Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE
 VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:
 Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE
 VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

11,000 m²

8.2.30. Holz - Setzstufen lackieren

Holz Setzstufen, einschl. Wangen der Treppenläufe innen und außen sowie Fussleisten und Viertelstäbe wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN
 Abs.4

Zwischenbeschichtung:
 Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE
 VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:
 Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE
 VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

20,000 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
8.2.40.	Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt- Mittel getönte Anstriche Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m ²
8.2.50.	Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt- Satt getönte Anstriche Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m ²
8.2.60.	Zulage: Anstrich Farbton -Vollton- Vollton, Anstriche Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m ²
Summe 8.2. Boden Lackierarbeiten			
Summe 8. Boden			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

9.	Stundenlohnarbeiten			
-----------	----------------------------	--	--	--

9.1.	Facharbeiter			
-------------	---------------------	--	--	--

9.1.10.	<p>*** Bedarfsposition mit GB</p> <p>Maler - Geselle</p> <p>-nur nach Absprache mit der Bauleitung-</p> <p>Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter Beauftragung ausgeführt und vergütet. Die Kosten der Regiearbeit sind vorab der Bauleitung schriftlich anzugeben. Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen gegen Nachweis der tatsächlich geleisteten Stunden</p>	20,000 Std
Summe 9.1.	Facharbeiter		
Summe 9.	Stundenlohnarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.	Sonstiges			
10.1.	Treppenhausgerüst			
10.1.10.	<p>*** Bedarfsposition mit GB Treppenhausgerüst stellen Treppenhausgerüst stellen</p> <p>Errichtung eines Treppenhausgerüsts, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten. Flucht- und Verkehrswege müssen durchgehend nutzbar bleiben.</p>	1,000 psch	
Summe 10.1.	Treppenhausgerüst		
Summe 10.	Sonstiges		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.	Maler- & Lackierarbeiten	
2.1.	Allgemeine Vorarbeiten
2.2.	Putzschäden beseitigen
2.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln
2.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten
2.5.	Holzflächen bearbeiten
2.6.	Metallflächen bearbeiten
	Summe 2. Maler- & Lackierarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
3.	Boden	
3.1.	Bodenbelagsarbeiten
3.2.	Boden Lackierarbeiten
	Summe 3. Boden

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
4.	Stundenlohnarbeiten	
4.1.	Facharbeiter
	Summe 4.	Stundenlohnarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
5.	Sonstiges	
5.1.	WC-Anlagen
5.2.	Treppenhausgerüst
	Summe 5.	Sonstiges

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
7.	Maler- & Lackierarbeiten	
7.1.	Allgemeine Vorarbeiten
7.2.	Putzschäden beseitigen
7.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln
7.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten
7.5.	Holzflächen bearbeiten
	<hr/>	
Summe 7.	Maler- & Lackierarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
8.	Boden	
8.1.	Bodenbelagsarbeiten
8.2.	Boden Lackierarbeiten
	Summe 8. Boden

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
9.	Stundenlohnarbeiten	
9.1.	Facharbeiter
	Summe 9.	Stundenlohnarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
10.	Sonstiges	
10.1.	Treppenhausgerüst
	Summe 10.	Sonstiges

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

Projekt: 01-017717 Eckertstraße 17, Berlin, THs
LV: 20 TH - Eckertstr.17, Vorderhaus, Hinterhaus, B... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	20	
2.	Maler- & Lackierarbeiten
3.	Boden
4.	Stundenlohnarbeiten
5.	Sonstiges
7.	Maler- & Lackierarbeiten
8.	Boden
9.	Stundenlohnarbeiten
10.	Sonstiges
	Summe LV	20 TH - Eckertstr.17, Vorderh...
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%
	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 61