

Angebotsaufforderung

Projektdaten

Projekt: 017567

Immenbarg 10, 10a, 6/8 + Grote Raak 200a

PLZ/Ort:

Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftragsdaten

Auftraggeber:

Straße:

PLZ/Ort:

Auftragnehmer:

Straße:

PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 200

Dachdecker

Auftragssumme:

Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

Auftragssumme brutto:

Angebotsaufforderung

Projekt: 017567 Immenbarg 10, 10a, 6/8 + Grote Raak 200a
LV: 200 Dachdecker

Währung: _

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01. Flachdach Hochhaus

01.0001 Baustelleneinrichtung

Einrichten und Räumen der Baustelle sowie Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen wie anteilmäßige Kosten für Materialtransport und Werkzeug-/Gerätevorhaltung.

1,000 psch

.....

01.0002 Asbestzementplatten ababuen u. entsorgen

Asbestzementplatten gemäß TRGS 519 Abschnitt 7.4 zur temporären Faserbindung mit Restfaserbindemittel Prodisol Av 15, oder gleichwertig, oberseitig beschichten.

Befestigungsmittel der vorbehandelten Asbestzementplatten gemäß TRGS 519 Abschnitt 7.4 einzeln lösen und die Platten unter größtmöglicher Vermeidung von Bruch aufnehmen. Befestigungsmittel aufnehmen, in geeigneten verschleißbaren Behältnissen sammeln, kennzeichnen, ablassen und zur Entsorgung bereitstellen. Rückseiten, Überdeckungsbereiche sowie unvermeidbare Bruchstellen der Asbestzementplatten ebenfalls temporär mit Faserbindemittel beschichten. Die vorbehandelten Platten an der Demontagestelle auf Paletten stapeln. Gesamte Einheit in Folie staubdicht verpacken, kennzeichnen und abfahren. Auf der Vordeckung verbliebener sichtbarer Staub mit Entstauber gemäß Technischen Richtlinien Abschnitt 7.3.7 absaugen, Sauggut verpacken, kennzeichnen und entsorgen. Verpacktes und gekennzeichnetes Asbestmaterial einem konzessionierten Transportunternehmen zur Entsorgung übergeben

4,000 m²

.....

.....

01.0003 Wasserfangkasten 6-teilig

Wasserfangkasten 6-teilig aus baueb und entsorgen.

1,000 Stck

.....

.....

01.0004 Vorh. Regenfallrohr aufnehmen

Vorh. Regenfallrohr aufnehmen und herunterschaffen.

11,500 m

.....

.....

01.0005 Provisorische Regenfallrohre

Drainagerohr als provisorisches Regenfallrohr liefern, am Gerüst befestigen und mit dem Standrohr verbinden. Nach Abschluß der Fassadenarbeiten wieder demontieren und abfahren.

25,000 m

.....

.....

Angebotsaufforderung

Projekt: 017567 Immenbarg 10, 10a, 6/8 + Grote Raak 200a
LV: 200 Dachdecker

Währung: _

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.0006	Vorh. Dachrinne aufnehmen. Vorhandene Dachrinne einschl. Traufblech demontieren und entsorgen.	25,200 m		
01.0007	Vorh. Dunstrohre/Sanitärlüfter abnehmen Vorhandene Dunstrohre/Sanitärlüfter abnehmen und herunterschaffen.	6,000 Stck		
01.0008	Vorh. Flachdach-Abschlußprofil abnehmen Vorh. Flachdach-Abschlußprofil abnehmen und herunterschaffen.	36,650 m		
01.0009	Vorhandene Mauerabdeckung abnehmen Vorhandene Mauerabdeckung abnehmen und herunterschaffen.	25,100 m		
01.0010	Dachfläche reinigen, anfallenden Schutt Dachfläche reinigen, anfallenden Schutt beseitigen.	135,110 m ²		
01.0011	Voranstrich auf Altdachflächen Voranstrich auf Altdachflächen. Trockene und gereinigte Dachfläche mit Bitumenvoranstrich vorstreichen (spritzen). Verbrauch ca. 350 g/m ² .	135,110 m ²		
01.0012	Holzbohle 50/200 mm, imprägn. Holzbohle, 50/200 mm, technisch getrocknet liefern und fachgerecht am Dachrand einbauen.	36,650 m		
01.0013	FLACHDACHABSCHLUSS-PROFIL, Höhe 130 mm Flachdachabschluss-Profil, Blendenhöhe 130 mm, alu-natur, liefern und nach Werksvorschrift anbringen.	36,650 m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 017567 Immenbarg 10, 10a, 6/8 + Grote Raak 200a
LV: 200 Dachdecker

Währung: _

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.0014	ZULAGE für AUSSENECKE zum FLACHDACH- ZULAGE für AUSSENECKE zum FLACHDACH- Abschlußprofil.	6,000 Stck		
01.0015	Anschlußbahn für Dachrandprofile Polymerbitumen-Anschlußstreifen am Randprofil einklemme n und auf die Dachfläche aufschweißen.	36,650 m		
01.0016	ICOPAL POLAR GRÜN Mogat Apollo O5T Steingrau Elastomerbitumen-Schweißbahn liefern und nach Werksvorschrift aufschweißen.	135,110 m²		
01.0017	Flachdach Stragentlüfter, NW 100/125 Flachdach Stragentlüfter, NW110-90 liefern und ein- bauen. Jedes Sanierungs-Dunstrohr wird mit einem lose n HYPERLINK " https://www.polybit.de/Produkte/Dach-Entlueftung/Rolring-Entlueftung/ "Rollring geliefert, der fü r die Abdichtung sorgt. Hierfür wird das passende Sanie rungs-Dunstrohr mit Rollring in das vorhandene Rohr ein gesetzt und mehrere Male auf und ab bewegt, bis der Rol lring die richtige Position hat. Anschließend wird das Sanierungs-Dunstrohr mit geeigneten Befestigungsmitteln mechanisch mit dem Untergrund verbunden. Das werkseiti g eingearbeitete Anschlussstück aus Polybit Bitumen-Sch weißbahn (oder aus HYPERLINK " https://www.polybit.de/Produkte/Anschluss-Materialien/ "fast jedem anderen gewüns chten Material) wird dann einfach mit der Oberlage der Abdichtung verschweißt oder verklebt -? fertig!	6,000 Stck		
01.0018	Durchdring. bis 200 mm - Profi-Dicht Dachdurchdringungen, bis 200 mm Durchmesser, mit Icopal Profi-Dicht einschl. Vlieseinlage eindichten. Saugende Untergründe werden mit einem Primer vorbehande lt. Edelstahl- und PVC-Untergründe werden angeraut und mit Profi-Dicht-Reiniger gesäubert.	6,000 Stck		
01.0019	Oberlicht als Dachausstieg 100/100 Lichtkuppelenelement als Dachausstieg RWA mit dreischaliger Lichtkuppel aus hochwertigem Acrylgl s, außen opal, innen klar/farblos, staubdicht mit elast ischem Dichtungsband verbunden und unterseitiger lichts			

Angebotsaufforderung

Projekt: 017567 Immenbarg 10, 10a, 6/8 + Grote Raak 200a
LV: 200 Dachdecker

Währung: _

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	tabilisierter Dichtung (Ut ca. 1,9 W/m²K). Aufsatzkranz 15 cm hoch aus glasfaserverstärktem Polyester mit 20 m m PU-Schaum als Wärmedämmung, innen glatt weiß, außen f aserrauh und zusätzlich wetterfest versiegelt (Uup ca. 1,3 W/m²K). Umlaufend elastischer Einklebeflansch, ca. 15 cm breit. Zusätzlich ausgerüstet mit SpezialKunststo ff-Lüfterrahmen als Hohlkasten-Profil aus weißem Hart-P VC mit unterseitigen Dichtungslippen und Beschlägen aus Edelstahl sowie seitlicher(n) Gasdruckfeder	1,000 St		
01.0020	Wandanschluß gemäß Flachdachrichtlinien Wandanschluß entsprechend Flachdachrichtlinien herstellen: Anschlußbereich vorstreichen und die Abdichtungslagen ü ber einen PU-Keil hochführen. Die Anschlußbahnen sind a bzusetzen und im Lagenrückversatz zu verlegen.	12,500 m		
01.0021	Alu-Klemmschiene Alu-Klemmschiene als Verwahrung der an Abschlüssen und Durchdringungen hochgeführten Dichtungsbahnen, einschl. aller Ecken, Enden, Verbindungsstücken, geschraubt und gedübelt.	12,500 m		
01.0022	Attikagully Attika-Rohr aus Edelstahl, NW 110, liefern und in die b auseitsvorhandene Öffnung einbauen und mit den Abdichtu ngslagen anschließen.	1,000 Stck		
01.0023	Kaminverkleidung Kaminverkleidung wie folgt herstellen:	4,000 Stck		
	Wandanschluß entsprechend Flachdachrichtlinien herstellen: Anschlußbereich vorstreichen und die Abdichtungslagen ü ber einen PU-Keil hochführen. Die Anschlußbahnen sind a bzusetzen und im Lagenrückversatz zu verlegen.			
	Holzunterkonstruktion mit Dachlatten/Holzbohlen und Dac hschalung/Baufurnierplatten herstellen einschl. einer V ordeckung.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 017567
LV: 200

Immenbarg 10, 10a, 6/8 + Grote Raak 200a
Dachdecker

Währung: _

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

WANDFLÄCHEN mit FASSADENTAFELN
hochvergütet, farbbeschichtet,
2530 x 1280 x 6 mm, auf vorh. Lattung
liefern und fachgerecht bekleiden.
Die senkrechten Fugen sind mit 60 mm
breitem Fugenband zu hinterlegen und
die waagerechten mit einem Kunststoff-
h-Profil auszubilden.

Zink-Kaminabdeckung herstellen und auf mitzuliefernder
Baufurnierplatte/Faserzementplatte befestigen einschl.
Ausbildung der Züge.

Summe 01.

Flachdach Hochhaus

.....

Angebotsaufforderung

Projekt: 017567 Immenbarg 10, 10a, 6/8 + Grote Raak 200a
LV: 200 Dachdecker Währung: _

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02. Klempnerarbeiten

02.0001	Rinne aus Titanzink, halbrund, 6-teilig Rinne aus Titanzink, halbrund, 6-teilig, Zuschnitt 0,33 m, einschl. verz. Rinnenhalter liefern und fachgerecht gem. DIN 18339 verlegen.	25,200 m		
02.0002	Traufblech Titanzink, Zuschnitt bis 20 c Traufblech Titanzink, Zuschnitt bis 20 cm, liefern und verlegen.	25,200 m		
02.0003	Rinnenboden Titanzink halbrund 6-teilig Rinnenboden Titanzink, halbrund, 6-teilig, liefern und einbauen, als Zulage.	6,000 Stck		
02.0004	Rinnen-Einhangstutzen, rund, 100 Rinnen-Einhangstutzen, rund, 100, liefern und einbauen, als Zulage.	4,000 Stck		
02.0005	Wasserfangkasten 6-teilig Wasserfangkasten 6-teilig liefern und einbauen, als Zulage.	1,000 Stck		
02.0006	Rohrbogen Titanzink, 60°, 100 Rohrbogen Titanzink, 60°, 100, liefern und einbauen, als Zulage.	8,000 Stck		
02.0007	Rinnenwinkel Titanzink halbrund 6-teilig Rinnenwinkel aus Titanzink halbrund 6-teilig, liefern und einbauen als Zulage.	2,000 Stck		

Angebotsaufforderung

Projekt: 017567 Immenbarg 10, 10a, 6/8 + Grote Raak 200a
LV: 200 Dachdecker

Währung: _

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.0008	Regenfallrohr Titanzink, 100 mm Regenfallrohr Titanzink, 100 mm, einschl. Rohrschellen liefern und einbauen.	25,000 m		
02.0009	Sockelknie, Titanzink, 100 mm Sockelknie, Titanzink, 100 mm, liefern und einbauen, als Zulage.	1,000 Stck		
02.0010	Standrohr feuerverz. D=100, 1 m lang, mÖ Standrohr, feuerverzinkt, D=100, 1 m lang, mit Öffnung, einschl. Rohrschellen liefern und einbauen. Das Heranführen der Grundleitung an das Standrohr erfolgt bauseits (falls notwendig).	2,000 Stck		
02.0011	Schutzanstrich für Zinkrinne Schutzanstrich für Zinkrinne liefern und fachgerecht verarbeiten.	25,600 m		
02.0012	Mauerabdeckung aus Titanzink bis 60 cm Mauerabdeckung aus Titanzink, Zuschnitt bis 60 cm, bis 5 Abk., auf einer BF Platte liefern und fachgerecht einbauen, einschl. Befestigung.	25,100 m		
Summe 02. Klempnerarbeiten				

Angebotsaufforderung

Projekt: 017567 Immenbarg 10, 10a, 6/8 + Grote Raak 200a
LV: 200 Dachdecker

Währung: _

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

03. Flachdach Kita

03.0001	Baustelleneinrichtung Einrichten und Räumen der Baustelle sowie Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen wie anteilmäßige Kosten für Materialtransport und Werkzeug-/Gerätevorhaltung.	1,000 psch		
03.0002	Vorh. Flachdach-Abschlußprofil abnehmen Vorh. Flachdach-Abschlußprofil abnehmen und herunterschaffen.	27,000 m		
03.0003	Vorh. Dunstrohre/Sanitäre Lüfter abnehmen Vorhandene Dunstrohre/Sanitäre Lüfter abnehmen und herunterschaffen.	5,000 Stck		
03.0004	Vorh. Dachrinne aufnehmen. Vorhandene Dachrinne einschl. Traufblech demontieren und entsorgen.	54,000 m		
03.0005	Vorh. Regenfallrohr aufnehmen Vorh. Regenfallrohr aufnehmen und herunterschaffen.	15,000 m		
03.0006	Provisorische Regenfallrohre Drainagerohr als provisorisches Regenfallrohr liefern, am Gerüst befestigen und mit dem Standrohr verbinden. Nach Abschluß der Fassadenarbeiten wieder demontieren und abfahren.	15,000 m		
03.0007	Verlängerung im Flachdachbereich seitlich Dachränder im Bereich der Flachdächer um ca. 45 cm verlängern	27,000 m		
03.0008	Traufe nach vorn verlängern Vorhandene Dachrinnen im Bereich der Flachdächer demontieren			

Angebotsaufforderung

Projekt: 017567 Immenbarg 10, 10a, 6/8 + Grote Raak 200a
LV: 200 Dachdecker

Währung: _

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	ieren, einschl. Traufblech und Rinnenhalter. Traufbereich verlängern. Vorhandene Dachrinne, einschl. der Halter montieren und mit neuen Traufenblechen anschließen. Sichtfläche mit Resoplan abdecken. Dachfläche mit zwei Lagen Polymerbitumen-Schweißbahn abdichten.	54,000 m		
03.0009	Rockwool Wärmedämmung Dachdämmplatte Hardrock 038 Wärmedämmung aus 100 mm dicken, druckbelastbaren Steinwolle-Dachdämmplatten mit integrierter Zweischichtcharakteristik und hoch verdichteter, Last verteiler Oberlage unter der Dachabdichtung. Die harte Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet und muss oben liegen. Fabrikat: Rockwool Dachdämmplatte Hardrock 038 nach RAL-Gütezeichen Nr. 388 o. glw.	734,400 m ²		
03.0010	BAUDER TEC KSA, ERSTE LAGE, BAUDER TEC KSA, ERSTE LAGE, kaltselbstklebend, liefern und nach Werksvorschrift verlegen.	734,400 m ²		
03.0011	BAUDER SCHWARZE PYE PV 200 S5 SCHIEFER. Mogat Apollo O5T PYE KTP 300 S5 Schwarz beschiefert. Elastomerbitumenbahn, liefern und nach Werksvorschrift vollflächig aufschweißen.	734,400 m ²		
03.0012	Holzbohle 40/200 mm, technische getrocknet Holzbohle, 40/200 mm, technisch getrocknet, trapezförmig geschnitten, liefern und fachgerecht am Dachrand einbauen.	27,000 m		
03.0013	FLACHDACHABSCHLUSS-PROFIL, Höhe 130 mm Flachdachabschluss-Profil, Blendenhöhe 130 mm, alu-natur, liefern und nach Werksvorschrift anbringen.	27,000 m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 017567 Immenbarg 10, 10a, 6/8 + Grote Raak 200a
 LV: 200 Dachdecker Währung: _

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.0014	Anschlußbahn für Dachrandprofile Polymerbitumen-Anschlußstreifen am Randprofil einklemme n und auf die Dachfläche aufschweißen.	27,000 m		
Summe 03. Flachdach Kita				

Angebotsaufforderung

Projekt: 017567 Immenbarg 10, 10a, 6/8 + Grote Raak 200a
LV: 200 Dachdecker Währung: _

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

04. Klempnerarbeiten

04.0001	Rinne aus Titanzink, halbrund, 6-teilig Rinne aus Titanzink, halbrund, 6-teilig, Zuschnitt 0,33 m, einschl. verz. Rinnenhalter liefern und fachgerecht gem. DIN 18339 verlegen.	54,000 m		
04.0002	Traufblech Titanzink, Zuschnitt bis 20 c Traufblech Titanzink, Zuschnitt bis 20 cm, liefern und verlegen.	54,000 m		
04.0003	Rinnenboden Titanzink halbrund 6-teilig Rinnenboden Titanzink, halbrund, 6-teilig, liefern und einbauen, als Zulage.	4,000 Stck		
04.0004	Rinnen-Dila, halbrund, 6-teilig Rinnen-Dila, halbrund, 6-teilig, liefern und einbauen als Zulage.	6,000 Stck		
04.0005	Rinnen-Einhangstutzen, rund, 100 Rinnen-Einhangstutzen, rund, 100, liefern und einbauen, als Zulage.	4,000 Stck		
04.0006	Regenfallrohr Titanzink, 100 mm Regenfallrohr Titanzink, 100 mm, einschl. Rohrschellen liefern und einbauen.	12,000 m		
04.0007	Rohrbogen Titanzink, 60°, 100 Rohrbogen Titanzink, 60°, 100, liefern und einbauen, als Zulage.	24,000 Stck		

Angebotsaufforderung

Projekt: 017567
LV: 200

Immenbarg 10, 10a, 6/8 + Grote Raak 200a
Dachdecker

Währung: _

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

04.0008 **Standrohr feuerverz. D=100, 1 m lang, mÖ**

Standrohr, feuerverzinkt, D=100, 1 m lang, mit Öffnung,

einschl. Rohrschellen liefern und einbauen.

Das Heranführen der Grundleitung an das Standrohr erfolgt bauseits (falls notwendig).

4,000 Stck

Summe 04. **Klempnerarbeiten**

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 017567 Immenbarg 10, 10a, 6/8 + Grote Raak 200a
LV: 200 Dachdecker

Währung: _

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

LV	200	
----	-----	--

01.	Flachdach Hochhaus	
02.	Klempnerarbeiten	
03.	Flachdach Kita	
04.	Klempnerarbeiten	

Summe LV	200 Dachdecker	
----------	----------------	-------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	
--	-------

.....

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 14

(Ort)

(Datum)

(Rechtsgültige Unterschrift)