Grundriss Erdgeschoss

M 1:50

Darstellung Grundriss Erdgeschoss mit Angaben zu den vorgesehenen Umbauten im Erdgeschoss

N

Anschluss Kurstraße 22

Kurstr. 23

Lynarstr. 39

Anschluss Lynarstraße 40

Gesamtmaß Laubengang

Vermaßung Spindeltreppe

Errichtung Einhausung Spindeltreppe gegen nichtberechtigtes Betreten von außen her Doppelstabmattenzaun, ø 8/6/8 mm, h= 2,10 m Pfosten 40/60 mm Tür mit Feuerwehrverschluss

T 1 Außentreppe Stahlkonstruktion S 235

EF 1 Einzelfundament Außentreppe 1,00x1,00x0,90 C 20/25

Abbruch Türelement
Abbruch Treppenstufen
Türöffnung vollständig vermauern

Vorschlag für F 44–1:
Abbruch Türelement
Abbruch Treppenstufen
Brüstungsbereich ausmauern
Ergänzung Fensterelement

Vorschlag für F 44–2 – F 44–4:
Abbruch Paneele
Brüstungsbereiche ausmauern
Neubau Fenster mit Brüstungshöhe

Vorschlag für F 44–6:
Abbruch Türelement
Abbruch Treppenstufen
Brüstungsbereich vollständig vermauern
Einbau Fensterelement mit Festverglasung

Vorschlag für F 44–5:
Abbruch Paneel
Brüstungsbereiche ausmauern
Neubau Fenster mit Brüstungshöhe
Brüstungshöhe anpassen

LEGENDE

Planungsgrundlage:
Vom Bauherrn zur Verfügung gestellte DWG-Datei der einzelnen Geschosse

Angaben zu den 2. Rettungswegen

NA - Notausstieg	2. RW über Notausstiege und Laubengänge
ATL	2. RW durch "Anleiterbare Stelle" mit "Tragbarer Leiter" der Feuerwehr+geeignetes Fenster
ADL	2. RW durch "Anleiterbare Stelle" mit "Dreh-Leiter" der Feuerwehr+geeignetes Fenster

Alle Angaben hierzu aus Planung Büro Feuerschild Brandschutz GmbH

Index	Datum	Änderung

Ausführungsplanung

Bauvorhaben	Nachgenehmigung der Wohnumbauten und Errichtung von 2. Rettungswegen über Laubengänge Kurstraße 23 / Lynarstraße 39 13585 Berlin
Bauherr	Covivio Kurstraße 23 GmbH, vertreten durch: Covivio Immobilien GmbH Essener Straße 66 46047 Oberhausen
Planung	Bauprojekte Lichtenberg GmbH Siegfriedstraße 212 10365 Berlin Tel. 030–555 68 71 e–mail bpl.gmbh@t–online.de
Darstellung	Positions– und Ausführungsplan Grundriss Erdgeschoss

Maszstab	Datum	Plan–Nr.
1:50	03.09.2024	AP 02